単価契約仕様書

建設局土木管理部土木管理課
（担当　杉岡、岡田　電話 222-3568）

件　　名	（単価契約）超速硬セメント
契 約 期 間	令和９年４月１日　～　令和１０年３月３１日
契 約 条 件	１　概　要 本件は、京都市内の土木みどり事務所（以下２のとおり）においてコンクリート補修に使用する超速硬セメントを調達するものである。 ２　納入場所 ⑴　北部土木みどり事務所 京都市北区大宮東脇台町８　（℡075-492-3111） ⑵　左京土木みどり事務所 京都市左京区高野竹屋町４　（℡075-791-9134） ⑶　東部土木みどり事務所 京都市山科区西野様子見町 1-2（℡075-591-0013） ⑷　南部土木みどり事務所 京都市南区東九条下殿田町 70-2（℡075-691-3158） ⑸　西部土木みどり事務所 京都市右京区西院西貝川町 31　（℡075-871-6721） ⑹　西京土木みどり事務所 京都市西京区桂乾町９　（℡075-392-9260） ⑺　伏見土木みどり事務所 京都市伏見区表町 578　（℡075-611-5371） ⑻　京北・左京山間部土木みどり事務所 京都市右京区京北周山町上寺田 1-1　京北合同庁舎内 （℡075-852-1819） ３　購入単位 25kg／袋 ４　予定数量 174 袋（ただし、予定数量は過去の実績又は予測によるものであり、大幅な増減があっても本市は何ら補償しない。） ５　製品特性 ⑴　練り混ぜ後３０分以上で硬化開始し、余裕を持った施工が可能であること。 ⑵　硬化を始めると急速に強度が発現し、３～４時間で実用強度を発現するとともに長期にわたって安定した強度増進が見込めること。 ⑶　コテ離れが良く作業性に富むと共に、普通セメント同様の落ち着いた灰白色に仕上がること。 ⑷　通常の運搬等では破袋しない丈夫な袋を使用していること。 ⑸　長期保存（３箇月程度）による品質の変化がないこと。

	6　発注及び納入 　発注は各土木みどり事務所が行う。受注者は発注があった日から３日以内に指定数量を納入すること。 　また、納入にあたっては、運搬車両からの積み下ろし、指定された位置までの搬入及び積上げまでを全て行うこと。 7　支払方法 　支払いは受注者からの請求により、各土木みどり事務所が１箇月ごとに行う。

注　本仕様について不明な点がある場合は、契約課の指示に従ってください。