





計画平面図




工 事 名	桃山東第二地区4号公園整備工事		
工事場所	京都市伏見区桃山町大島 地内		
図 面 名	計画平面図		
事業年度	令和7年度		
縮 尺	1:200	図面番号	1 / 41
京都市建設局みどり政策推進室			






撤去平面図

種別		細 別	記 号	規 格	数 量	単位	備 考
種別							
構造物撤去工							
構造物取壊し工		舗装版切断	— — —	アスファルト舗装版, 15cm以下	25.1	m	
		舗装版破碎		アスファルト舗装版, 4cm, 積込作業有り	22.5	m2	




工 事 名	桃山東第二地区4号公園整備工事		
工事場所	京都市伏見区桃山町大島 地内		
図 面 名	撤去平面図		
事業年度	令和7年度		
縮 尺	1:200	図面番号	3 / 41
京都市建設局みどり政策推進室			

新設基準点及び既存プレート等座標


点 名	X座標	Y座標	備考
KT.1	-118701.996	-19033.430	新設基準点
KT.2	-118719.641	-19043.563	新設基準点
6447	-118700.302	-19031.560	
1326	-118703.256	-19033.433	京都市プレート
1327	-118704.970	-19034.490	京都市プレート
1329	-118709.674	-19037.281	京都市プレート
1331	-118715.125	-19040.399	京都市プレート
1333	-118720.684	-19043.371	京都市プレート
1335	-118721.137	-19043.613	京都市プレート
3107	-118731.171	-19023.838	京都市プレート
6464	-118716.772	-19011.981	京都市プレート
NO.0	-118702.930	-19028.436	
NO.1	-118710.582	-19034.873	
NO.1+8.0	-118716.704	-19040.023	
NO.2	-118718.235	-19041.311	
NO.2+3.20(1333)	-118720.684	-19043.371	京都市プレート

工 事 名	桃山東第二地区4号公園整備工事		
工事場所	京都市伏見区桃山町大島 地内		
図 面 名	造成平面図		
事業年度	令和7年度		
縮 尺	1:200	図面番号	4 / 41
京都市建設局みどり政策推進室			




勾配図					
計画高	16.072	16.087	16.108	16.115	16.15
盛土					
切土					
地盤高	16.09	16.06	16.10	16.13	16.15
追加距離	0.000	10.000	18.000	20.000	23.200
区間距離	0.000	10.000	8.000	2.000	3.200
測点	NO.0	NO.1	NO.1+8.00	NO.2	NO.2+3.20


工 事 名	桃山東第二地区4号公園整備工事		
工事場所	京都市伏見区桃山町大島 地内		
図 面 名	造成縦断図		
事業年度	令和7年度		
縮 尺	1:200	図面番号	5 / 41
京都市建設局みどり政策推進室			



割付平面図




工 事 名	桃山東第二地区4号公園整備工事		
工事場所	京都市伏見区桃山町大島 地内		
図 面 名	割付平面図		
事業年度	令和7年度		
縮 尺	1:200	図面番号	7 / 41
京都市建設局みどり政策推進室			





植栽平面図

工 種		細 別	記 号	規 格			数 量	単位	備 考	
種別				H	C	W			土壌改良	その他
植栽工										
高木植栽工		サルスベリ	サル	3.5	0.25	2.0	1-	本	高木E	
地被類植栽工		アガパンサス		10.5cmP			19-	鉢	地被用	植付密度 25株/㎡
		タマリユウ		5芽立	7.5cmP		129-	鉢	地被用	
		フィリヤブラン		3芽立	10.5cmP		37-	鉢	地被用	
樹木養生工		支柱設置		二脚鳥居支柱（添木なし）			1-	本		

特記事項：地被類の配置については、事前に監督員の確認を受けること





工 事 名	桃山東第二地区4号公園整備工事		
工事場所	京都市伏見区桃山町大島 地内		
図 面 名	植栽平面図		
事業年度	令和7年度		
縮 尺	1:200	図面番号	8 / 41
京都市建設局みどり政策推進室			




種別	細 別	記 号	規 格	数 量	単位	備 考
種別						
給水設備工						
水栓類取付工	量水器		20A用 止水管M形共	1-	個	
給水管路工	給水管埋設 HIVP φ20	——・——	HIVPφ20, 埋設標識・IW=150 2倍	5.7	m	
	給水管埋設 PE φ20	——・——	PE φ20, 埋設標識・IW=150 2倍	0.8	m	
	給水本管分岐		φ300×φ20	1-	箇所	

工 事 名	桃山東第二地区4号公園整備工事		
工事場所	京都市伏見区桃山町大島 地内		
図 面 名	給水設備平面図		
事業年度	令和7年度		
縮 尺	1:200	図面番号	9 / 41
京都市建設局みどり政策推進室			



- ・汚水本管接続には、負担金の負担を除く申請手続等一式を含む。


工 事 名	桃山東第二地区4号公園整備工事		
工事場所	京都市伏見区桃山町大島 地内		
図 面 名	排水設備平面図		
事業年度	令和7年度		
縮 尺	1:200	図面番号	10 / 41
京都市建設局みどり政策推進室			




電気設備平面図

工種	種別	細 別	記 号	規 格	数 量	単位	備 考
電気設備工							
照明設備工	ハンドホール	☐		3-	箇所		
	引込柱	◻		1-	基		
	照明灯	⊙		2-	基		
電線管路工	電線管	——・——	FEP 30	22.0	m		
	電線	——・——	EM-CE 3.5sq-3C	28.0	m		
	埋設標識シート	——・——	W=150×50m, 2倍	20.0	m		


・ 図中配管延長は、器具間の中心距離を示す。




工 事 名	桃山東第二地区4号公園整備工事		
工事場所	京都市伏見区桃山町大島 地内		
図 面 名	電気設備平面図		
事業年度	令和7年度		
縮 尺	1:200	図面番号	11 / 41
京都市建設局みどり政策推進室			




施設平面図-1（舗装）





工種	細 別	記 号	規 格	数 量	単位	備 考
園路広場整備工						
アスファルト系舗装工	公園アスファルト舗装		再生密粒度アスコン (13) t=40	7.5	m2	
コンクリート系舗装工	インターロッキング舗装-A		透水性ブロック 98×198×t60	23.4	m2	
	インターロッキング舗装-B		透水性ブロック 98×198×t80	15.2	m2	
	コンクリート舗装-A		表面ハケ引き仕上げ t100 上層路盤RC-30 t100	21.1	m2	
	コンクリート舗装-B		表面ハケ引き仕上げ t100 上層路盤RC-30 t150	9.4	m2	
土系舗装工	山砂舗装		仕上がり厚100	355.3	m2	
園路縁石工	縁石-A		地先境界 A 120×120×L600	10.0	m	
	縁石-B		地先境界 A 120×120×L600 20立上り	23.1	m	
	縁石-C		地先境界 A (Rもの) 120×120×L600 20立上り	12.2	m	

工 事 名	桃山東第二地区4号公園整備工事		
工事場所	京都市伏見区桃山町大島 地内		
図 面 名	施設平面図-1（舗装）		
事業年度	令和7年度		
縮 尺	1:200	図面番号	12 / 41
京都市建設局みどり政策推進室			



施設平面図-2（施設）





工 種		細 別	記 号	規 格	数 量	単位	備 考
種別							
遊戯施設整備工							
遊具組立設置工		二連ブランコ			1-	基	
		すべり台（小）			1-	基	
		二間式低鉄棒			1-	基	
サービス施設整備工							
水飲み場工		水飲み場		排水桝共	1-	基	
ベンチ・テーブル工		ベンチ		1800×435	1-	基	
		サークルベンチ		内R1500 3基/1組	1-	組	
		縁台		1200×1190	1-	基	
サイン施設工		注意板		800×500	1-	基	
管理施設整備工							
柵工		フェンス-A		H=1800	13.5	m	
		フェンス-A基礎		W250布基礎	13.8	m	
		フェンス-B		H=1800忍び返し付	2.6	m	
		フェンス-C		H=2000忍び返し付	43.1	m	
		フェンス-C羽根出し		H=1800ベースプレート付	1-	箇所	
		フェンス-C基礎		300×300×H600	23-	箇所	
		フェンス-C土間コン		W300 t100	31.7	m	
		目隠しフェンス		H=1740忍び返し付	22.0	m	
		目隠しフェンス基礎		W500布基礎	25.1	m	
車止め工		可動式車止め（U型）			2-	基	
		固定式車止め（U型）			1-	基	
門扉工		門柱			1-	基	
建築施設組立設置工							
四阿工		四阿		屋根：3000×3000	1-	基	

特記事項：フェンスBとフェンスCの支柱の隙間は10cm未満となるよう施工すること。

工 事 名	桃山東第二地区4号公園整備工事		
工事場所	京都市伏見区桃山町大島 地内		
図 面 名	施設平面図-2（施設）		
事業年度	令和7年度		
縮 尺	1:200	図面番号	13 / 41
京都市建設局みどり政策推進室			

土壌改良

土壌改良



鉢容量・植穴容量・埋戻容量

形状	土壌タイプ	幹周 (cm)	鉢径 (cm)	鉢深さ (cm)	植穴径 (cm)	植穴深 (cm)	鉢容量 (m3)	植穴容量 (m3)	埋戻容量 (m3)
高木	A	10 未満	33	25	69	37	0.017	0.090	0.073
	B	10 以上 15 "	38	28	75	40	0.028	0.140	0.112
	C	15 " 20 "	47	33	87	46	0.061	0.270	0.209
	D	20 " 25 "	57	39	99	53	0.110	0.440	0.330
	E	25 " 30 "	66	45	111	59	0.170	0.660	0.488
	F	30 " 35 "	71	48	117	62	0.210	0.760	0.550
	G	35 " 45 "	90	59	141	75	0.400	1.340	0.940
	H	45 " 60 "	113	74	171	90	0.740	2.280	1.540
	I	60 " 75 "	141	91	207	109	1.320	3.700	2.380
	J	75 " 90 "	170	108	243	128	2.080	5.450	3.370

土壌改良タイプ別材料数量表

【10本当り】


形状	土壌タイプ	山砂(洗い・真砂土) 75 μ m通過6%以下 (m3)	パーク堆肥 (袋/20kg)	真珠岩系パーライト (リットル)	化成肥料(N15:P15:K15) (kg)
高木	A	0.5	4.6	73.0	0.4
	B	0.7	7.0	112.0	0.6
	C	1.4	13.1	209.0	1.0
	D	2.1	20.6	330.0	1.7
	E	3.2	30.5	488.0	2.4
	F	3.6	34.4	550.0	2.8
	G	6.1	58.8	940.0	4.7
	H	10.0	96.3	1540.0	7.7
	I	15.5	148.8	2380.0	11.9
	J	21.9	210.6	3370.0	16.9

土壌改良タイプ別材料数量表

【100m2当り】

形状	山砂(洗い・真砂土) 75 μ m通過6%以下 (m3)	パーク堆肥 (袋/20kg)	真珠岩系パーライト (リットル)	化成肥料(N15:P15:K15) (kg)
地被	19.5	187.5	3000.0	15.0

支柱設置




土壌改良、二脚鳥居支柱（添木なし）


工 事 名	桃山東第二地区4号公園整備工事		
工事場所	京都市伏見区桃山町大島 地内		
図 面 名	構造図-1		
事業年度	令和7年度		
縮 尺	図 示	図面番号	14 / 41
京都市建設局みどり政策推進室			

量水器

平面図 S=1/20





断面図 S=1/20




量水器		材 料 表				10個 当り
名 称	規 格	形 状・寸 法	単 位	数 量	摘 要	
量水器取付(ねじ込み接合)			個	10.0		
焼過レンガ		210×100×60	個	200.0		
メーターボックス	京都市型2号		基	10.0		
止水栓	M型キー付き	京都市型20mm	個	10.0		
モルタル練(目地モルタル)	高炉	t=10mm	m ³	0.04		
型枠	小型構造物		m ²	4.6		
コンクリート	18-8-40BB, 小型構造物		m ³	0.3	人力打設	

基礎部平面図 S=1/20



※量水器取付(ねじ込み接合)に焼過レンガ、メーターボックス及び止水栓の施工費を含む。
※量水器は京都市上下水道局の支給による。
※コンクリート面の仕上げは、金ごて押さえのうえ、OP塗装(オイルペイント塗装)3回塗り(青色)を指示する場合がある。

給水管埋設HIVPφ20・PEφ20



断面図 S=1:20

註)・埋戻しには、瓦れき、石塊、ガラ等を含む土砂を使用してはならない。

給水管埋設HIVPφ20		材 料 表				10m 当り
名 称	規 格	形 状・寸 法	単 位	数 量	摘 要	
水道用ポリエチレン管敷設	HIVPφ20		m	10.0		
明示シート工		W=150	m	10.0		
埋設標識シート		W=150×50m, 2倍	巻	0.2		
山砂(洗い無, 真砂)	75μm通過10%以下	t=200	m ³	1.0		




給水管埋設PEφ20		材 料 表				10m 当り
名 称	規 格	形 状・寸 法	単 位	数 量	摘 要	
水道用ポリエチレン管敷設	PEφ20		m	10.0		
明示シート工		W=150	m	10.0		
埋設標識シート		W=150×50m, 2倍	巻	0.2		
山砂(洗い無, 真砂)	75μm通過10%以下	t=200	m ³	1.0		

※水道用ポリエチレン管敷設に係る管材料は割増率5%を計上している。
※水道用ポリエチレン管敷設に係る継手材料は管材料の25%を計上している。


量水器、給水管埋設

工 事 名	桃山東第二地区4号公園整備工事		
工事場所	京都市伏見区桃山町大島 地内		
図 面 名	構造図-2		
事業年度	令和7年度		
縮 尺	1:20	図面番号	15 / 41
京都市建設局みどり政策推進室			


給水本管分岐



舗装版撤去構造図 S=1:30




舗装版復旧構造図 S=1:30



給水管埋設断面図 S=1:30

註）・埋戻しには、瓦れき、石塊、ガラ等を含む土砂を使用してはならない。
註）・アスファルト合材の締固め密度は2.35t/m2とする。





給水本管分岐		材 料 表		1箇所 当り	
名 称	規 格	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	摘 要
(舗装版撤去)					
舗装版切断	7x7x1t舗装版, 15cm以下	t=90	m	10.4	
舗装版破碎	7x7x1t舗装版, 障害等無し, 15cm以下, 積込作業有り	t=90	m2	6.4	
(舗装版復旧)					
上層路盤 (歩道部)	RM-30	t=200	m2	4.9	
基層 (歩道部)	再生粗粒度As20, PK-3, 施工幅:1.4m未満(仕上厚50mm以下)	t=50	m2	6.4	※1参照
表層 (歩道部)	再生密粒度As13, PK-4, 施工幅:1.4m未満(仕上厚50mm以下)	t=40	m2	6.4	※1参照
(給水管埋設)					
水道本管分岐			箇所	1.0	※2参照
水道用"リ塩化ビニル"管敷設	PEφ20		m	4.5	
明示シート工		W=150	m	3.8	
埋設標識シート		W=150×50m, 2倍	巻	0.1	
山砂(洗い無, 真砂)	75μm通過10%以下	t=200	m3	0.7	

※1 アスファルト合材の締固め密度は2.35t/m3とする。
※2 水道本管分岐に必要な施工費及び材料一式を含む

給水本管分岐



工 事 名	桃山東第二地区4号公園整備工事		
工事場所	京都市伏見区桃山町大島 地内		
図 面 名	構造図-3		
事業年度	令和7年度		
縮 尺	1:30	図面番号	16 / 41
京都市建設局みどり政策推進室			

横断溝



- ・細目グレーチング蓋は溶融亜鉛メッキ処理を施し受枠を含んだ製品とする。
- ・細目グレーチング蓋は盗難防止用のクリップを設置する。
- ・細目グレーチング蓋の両端部と受枠との間に危険な隙間がないようにする。


※透水シート設置に山砂(洗い・真砂土)及び単粒度碎石4号の施工費を含む。



横断溝

工 事 名	桃山東第二地区4号公園整備工事		
工事場所	京都市伏見区桃山町大島 地内		
図 面 名	構造図-4		
事業年度	令和7年度		
縮 尺	1:20	図面番号	17 / 41
京都市建設局みどり政策推進室			


U型トラフ



構造図 S=1:10

U型トラフ 材料表 10m 当り					
名 称	規 格	形 状・寸 法	単 位	数 量	摘 要
U型側溝	据付け	180×220×600	m	10.0	60kg/個以下
蓋版	据付け	180用	枚	10.0	40kg/枚以下


U型トラフ小口止め



構造図 S=1:10

U型トラフ小口止め 材料表 10箇所 当り					
名 称	規 格	形 状・寸 法	単 位	数 量	摘 要
基礎砕石	RC-40 t=100		m ²	0.5	
型枠	小型構造物		m ²	1.8	
コンクリート	18-8-40BB, 小型構造物		m ³	0.06	人力打設

雨水管VP-150




構造図 S=1:20

雨水管VP-150 材料表 10m 当り					
名 称	規 格	形 状・寸 法	単 位	数 量	摘 要
暗渠排水管	据付け, 直管, 50~150mm	VP150	m	10.0	

・埋戻に使用する土砂は、現場発生土によるが、レキや突起物 等を取り除いた良質土をもって施工すること。

暗渠排水管




構造図 S=1:20

暗渠排水管 材料表 10m 当り					
名 称	規 格	形 状・寸 法	単 位	数 量	摘 要
フィルター材	単粒度砕石 4号, 30~20		m ³	0.8	
暗渠排水管	据付, 波状及び網状管, 継手材料費:要	φ100	m	10.0	
透水シート設置	長繊維ポリエステル系不織布	t=1.0~1.1mm	m ²	12.0	


U型トラフ、U型トラフ小口止め、雨水管VP-150、暗渠排水管

工 事 名	桃山東第二地区4号公園整備工事		
工事場所	京都市伏見区桃山町大島 地内		
図 面 名	構造図-5		
事業年度	令和7年度		
縮 尺	図 示	図面番号	18 / 41
京都市建設局みどり政策推進室			

汚水本管接続




本管接続平面図 S=1:30




汚水本管接続		材 料 表		1箇所 当り	
名 称	規 格	形状・寸法	単 位	数 量	摘 要
(汚水本管接続)					
本管接続	VP200-VP150		箇所	1.0	
暗渠排水管	据付け, 直管	VP150	m	3.1	

※ 汚水本管接続には、必要な施工費及び材料一式を含む。



本管接続断面図 S=1:30




污水管埋設断面図 S=1:30

註）・埋戻しには、瓦れき、石塊、ガラ等を含む土砂を使用してはならない。

汚水本管接続

工 事 名	桃山東第二地区4号公園整備工事		
工事場所	京都市伏見区桃山町大島 地内		
図 面 名	構造図-6		
事業年度	令和7年度		
縮 尺	1:30	図面番号	19 / 41
京都市建設局みどり政策推進室			


污水管 V P-100



污水管VP-100 材 料 表 10m 当り					
名 称	規 格	形 状・寸 法	単 位	数 量	摘 要
暗渠排水管	据付け, 直管, VP50~150	VP100	m	10.0	


- ・埋戻しに使用する土砂は、現場発生土によるが、レキや突起物 等を取り除いた良質土をもって施工すること。
- ・集水枳等への接続方法については、別途監督職員と協議のうえ決定すること。
- ・暗渠排水管の埋設深さについては、別途監督職員と協議すること。

トラップ枳



トラップ枳 材 料 表 10箇所 当り					
名 称	規 格	形状・寸法	単位	数 量	摘 要
基礎碎石	RC-40	t=150	m2	10.0	
型枳	小型構造物		m2	63.0	
コンクリート	18-8-40BB, 小型構造物		m3	5.3	人力打設
モルタル練	高炉		m3	0.5	
防臭弁	90° エルボ	VP φ150	個	10.0	
蓋設置	受枳共, 回転口式, T-6, 鍵付	防水・防臭型, φ600	個	10.0	

※防臭弁は材料費のみ計上




- (註) ・防臭弁は取外し可能とする。
・蓋受枳にφ8mm程度の水抜き穴を3~4箇所設置すること。

污水管 V P-100、トラップ枳

工 事 名	桃山東第二地区4号公園整備工事		
工事場所	京都市伏見区桃山町大島 地内		
図 面 名	構造図-7		
事業年度	令和7年度		
縮 尺	1:20	図面番号	20 / 41
京都市建設局みどり政策推進室			


ハンドホール



- 註) ・多分割の各部はエポキシ系樹脂接着剤により接着すること。
・蓋は「電気」表示のあるものを使用すること。
・配管部においてはベルマウスを使用し、ケーブルはハンドホール内1回転分程度のゆとりをもつこと。
・ケーブルには回路番号等を記したアクリル製(文字エッチング)板を設置すること。
・ケーブル入出線部(ベルマウス部)はパテ詰め等で防水処理を行うこと。


ハンドホール		材 料 表		10箇所 当り		
名 称	規 格	形状・寸法	単位	数 量	摘 要	
プレキャストマンホール	据付, 2000kg/基以下, 基礎砕石無しまたは円形断面以外		基	10.0		
基礎砕石	RC-40	t=100	m ²	3.6		

引込柱



- 註) ・円形型開口部のボルトはトルクス社タンパーブルーフM6-20mmを使用。
・D種接地を必ず行うこと。
・ポールの材質: STK400
・ポールの仕上: 溶融亜鉛メッキ後指定色ウレタン塗装(ダークブラウン, 10YR2/1 5分艶)

電線管・電線・埋設標識シート



電線管・電線・埋設標識シート			材 料 表			各10m 当り	
名 称	規 格	形状・寸法	単位	数 量			摘 要
				電線管	電線	埋設標識シート	
波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設	構内地中,新設,1条	FEP管,φ30	m	10.0	――	――	
山砂(洗い無,真砂)	75μm通過10%以下		m ³	0.6	――	――	
ケーブル及び電線配線	管内配線,新設,20mm以下		m	――	10.0	――	
電線	EM-CE3,5sq-3C		m	――	10.0	――	
埋設標識シート敷設	埋設標識シート敷設		m	――	――	10.0	
埋設標識シート		W=150×50m,2倍	巻	――	――	0.2	

※山砂(洗い無, 真砂)は材料費のみ計上。

引込柱		材 料 表		10基 当り		
名 称	規 格	形状・寸法	単位	数 量	摘 要	
基礎砕石	RC-40	t=100	m ²	4.9		
型枠	小型構造物		m ²	22.0		
コンクリート	18-8-40BB, 小型構造物		m ³	2.8	人力打設	
引込柱設置	付属品共	H5000	基	10.0		
接地設置	D種接地, 床掘り3m以内の補正あり		箇所	10.0		

※照明灯の点滅制御は自動点滅器による。
※接地設置に連結式接地棒、リード端子及び接地ケーブルの施工費、材料費を含む。
※FRP塗加工は引込柱設置に含む。

ハンドホール、引込柱 電線管・電線・埋設標識シート

工 事 名	桃山東第二地区4号公園整備工事		
工事場所	京都市伏見区桃山町大島 地内		
図 面 名	構造図-8		
事業年度	令和7年度		
縮 尺	図 示	図面番号	21 / 41
京都市建設局みどり政策推進室			

照明灯







結 線 図

電源ユニット図 S=1/15

タイマー詳細図 S=1/5


タイマー取付図 S=1/5

※専用電源別置




灯具構造図 S=1:20



タイマー制御のタイミングチャート



結 線 図



タイマー制御盤詳細図 S=1/2




定格電圧	AC100~220V
製品仕様	タイマー設定機能 時間設定 (2、4、6、8時間) 動作選択 (ON/OFF切替、タイマーなし)
収納ケース	アルミ製 防湿仕様 (電子基板を充填)

※設定はスイッチで現地変更可
※調光パーセンテージは現地変更不可

照明灯

工 事 名	桃山東第二地区4号公園整備工事		
工事場所	京都市伏見区桃山町大島 地内		
図 面 名	構造図-9		
事業年度	令和7年度		
縮 尺	図 示	図面番号	22 / 41
京都市建設局みどり政策推進室			



構造図 S=1:40


特記仕様

- 註) ・円形型開口部のボルトはトルクス社タンパーブルーフM6-20mmを使用。
- ・D種接地を必ず行うこと。
 - ・ポール材質：STK400
 - ・ポールの仕上：溶融亜鉛メッキ後指定色ウレタン塗装 (ダークブラウン、10YR2/1 5分艶)

照明灯		材 料 表		10基 当り	
名 称	規 格	形状・寸法	単位	数 量	摘 要
基礎碎石	RC-40	t=100	m ²	4.9	
型枠	小型構造物		m ²	22.0	
コンクリート	18-8-40BB, 小型構造物		m ³	2.8	人力打設
照明灯設置 (灯具含む)	付属品共	鋼管ポール H5000	基	10.0	灯具の設置を含む
接地設置	D種接地, 床掘り3m以内の補正あり		箇所	10.0	

※接地設置に連結式接地棒、リード端子及び接地ケーブルの施工費、材料費を含む。
※LED照明器具については、(株)共立電照製品(PK55B4SH5H-RM)又は同等品以上とする。
※タイマーモジュールの設定については、事前に監督員に確認すること。

インターロッキング舗装-A




仕様
・色調はブラウン系2色とし、見本品を提出し監督職員の承諾を得ること。

構造図 S=1:20

インターロッキング舗装-A		材 料 表				100m2 当り
名 称	規 格	形状・寸法	単位	数 量	摘 要	
インターロッキングブロック設置	直線配置、特殊品、砂(クッション用)30mm、ブロック厚60mm	198×98×t=60	m2	100.0	ブラウン系2色	
フィルター層	山砂(洗い、真砂土)、75μm通過6%以下	t=50	m2	100.0		
上層路盤(歩道部)	RC-30	t=100	m2	100.0		
透水シート	長繊維系ポリエステル不織布、t=1.0~1.1mm		m2	100.0	材料費	

※インターロッキングブロック設置の特殊品は、透水性のものであることを示す。

インターロッキング舗装-B




仕様
・色調はブラウン系2色とし、見本品を提出し監督職員の承諾を得ること。

構造図 S=1:20

インターロッキング舗装-B		材 料 表				100m2 当り
名 称	規 格	形状・寸法	単位	数 量	摘 要	
インターロッキングブロック設置	直線配置、砂(クッション用)30mm、ブロック厚80mm	198×98×t=80	m2	100.0	ブラウン系2色	
フィルター層	山砂(洗い、真砂土)、75μm通過6%以下	t=50	m2	100.0		
上層路盤(歩道部)	RC-30	t=150	m2	100.0		
透水シート	長繊維系ポリエステル不織布、t=1.0~1.1mm		m2	100.0	材料費	

コンクリート舗装-A、-B




構造図 S=1:20

コンクリート舗装-A、-B		材 料 表				100m2 当り
名 称	規 格	形 状・寸 法	単位	数 量		摘 要
				コンクリート舗装-A	コンクリート舗装-B	
上層路盤(歩道部)	RC-30 t=100		m2	100.0		
上層路盤(歩道部)	RC-30 t=150		m2		100.0	
溶接金網(G3551)	径6 150×150		m2	100.0	100.0	
瀝青質目地板	厚10mm	タテヨコ共@5m	m2	4.0	4.0	
コンクリート	18-8-25BB, 無筋・鉄筋構造物		m3	10.0	10.0	人力打設
コンクリートはけ引き仕上げ			m2	100.0	100.0	

※溶接金網(G3551)及び瀝青質目地板は材料費のみを計上。
瀝青質目地板は5mピッチで設置することとし、その設置位置は監督職員と協議のうえ決定する。

公園アスファルト舗装




構造図 S=1:20

公園アスファルト舗装		材 料 表				100m2 当り
名 称	規 格	形 状・寸 法	単位	数 量	摘 要	
上層路盤(歩道部)	RC-30 t=150		m2	100.0		
表層(歩道部)	再生密粒度As13, PK-3, 施工幅:1.4m未満(仕上厚50mm以下)		m2	100.0		

インターロッキング舗装-A・B
コンクリート舗装-A・B、公園アスファルト舗装


工 事 名	桃山東第二地区4号公園整備工事		
工事場所	京都市伏見区桃山町大島 地内		
図 面 名	構造図-10		
事業年度	令和7年度		
縮 尺	1:20	図面番号	23 / 41
京都市建設局みどり政策推進室			

山砂舗装



山砂舗装		材 料 表		100m2 当り		
名 称	規 格	形状・寸法	単位	数 量	摘 要	
山砂舗装			m2	100.0	山砂、表層安定剤含む	

縁石-B




構造図 S=1:20

註) ・目地幅5mm、モルタル1:2 (高炉) 使用。


縁石-B		材 料 表		10m 当り		
名 称	規 格	形状・寸法	単位	数 量	摘 要	
地先境界ブロック	設置、A種、養生工あり	120×120×600	m	10.0		

※地先境界ブロックに基礎砕石、型枠、コンクリート及びモルタルの材料費と施工費を含む。

縁石-C



平面図 S=1:100




構造図 S=1:20

縁石-C		材 料 表		10m 当り		
名 称	規 格	形状・寸法	単位	数 量	摘 要	
歩車道境界ブロック	設置、各種 (600mm以下、50kg未満)、1.65個/m、養生工あり	150/170×200×600 (曲)	m	10.0		

※歩車道境界ブロックに基礎砕石、型枠、コンクリート及びモルタルの材料費と施工費を含む。

縁石-A



構造図 S=1:20

註) ・目地幅5mm、モルタル1:2 (高炉) 使用。




縁石-A		材 料 表		10m 当り		
名 称	規 格	形状・寸法	単位	数 量	摘 要	
地先境界ブロック	設置、A種、養生工あり	120×120×600	m	10.0		

※地先境界ブロックに基礎砕石、型枠、コンクリート及びモルタルの材料費と施工費を含む。

山砂舗装、縁石-A・B・C

工 事 名	桃山東第二地区4号公園整備工事		
工事場所	京都市伏見区桃山町大島 地内		
図 面 名	構造図-11		
事業年度	令和7年度		
縮 尺	図 示	図面番号	24 / 41
京都市建設局みどり政策推進室			

二連ブランコ (1/2)



仕様
○ブランコは(有)アドック製二連ブランコ又は同等品以上とする。


二連ブランコ		材 料 表		10基 当り	
名 称	規 格	形 状・寸 法	単 位	数 量	摘 要
基礎碎石	RC-40 t=100		m2	14.4	
型枠	小型構造物		m2	40.0	
コンクリート	18-8-40BB, 小型構造物		m3	5.0	人力打設
二連ブランコ設置			基	10.0	

二連ブランコ (1/2)


工 事 名	桃山東第二地区4号公園整備工事		
工事場所	京都市伏見区桃山町大島 地内		
図 面 名	構造図-12		
事業年度	令和7年度		
縮 尺	1:30	図面番号	25 / 41
京都市建設局みどり政策推進室			

二連ブランコ (2/2)


A詳細 上部吊手金具 (ステンレス製) S=1:5




B詳細 接合部継手ブランコ用三つ又金具 (ステンレス製) S=1:5




D詳細 鉄鎖 S=1:5



C詳細 下部吊手金具 (ステンレス製) S=1:5



詳細 脚 (ステンレス製) 梁 (ステンレス製) S=1:10




二連ブランコ (2/2)


工 事 名	桃山東第二地区4号公園整備工事		
工事場所	京都市伏見区桃山町大島 地内		
図 面 名	構造図-13		
事業年度	令和7年度		
縮 尺	図 示	図面番号	26 / 41
京都市建設局みどり政策推進室			

すべり台（小）

正 面 图



平面図




仕様
○すべり台は、株式会社コトブキ製のSUSすべり台(1500)CP-01371又は同等品以上とする。
○防音シートは、日本特殊塗料株式会社製の防音くん鉄骨階段用又は同等品以上とする。

材 料 表					10基 当り
名 称	規 格	形 状・寸 法	単位	数 量	摘 要
基礎砕石	RC-40 t=100		m2	16.7	
コンクリート	18-8-40BB, 小型構造物		m3	3.5	人力打設
型枠	小型構造物		m2	22.1	
すべり台設置			基	10.0	

※防音シートの材料費と施工費はすべり台設置に含む。

側 面 図



 設置上の注意


- ・本製品の専有スペースとしての安全域を確保すること。
- ・本製品はJPFA-SP-S:2024同等品以上とする。
- ・本製品は（一社）日本公園施設業協会の団体加入する公園施設団体賠償責任保険制度を適用する。
- ・防音シートは、アスファルト系樹脂シート（粘着剤付き）とする。

すべり面	: t1.5ステンレス鋼板 H.L仕上
側壁	: φ27.2×t1.5ステンレス鋼管 t1.5ステンレス鋼板 合成樹脂塗装（オレンジ）
フッター	: t3.2鋼板 ハイジंक 合成樹脂塗装（ライトグレー）
支柱	: φ101.6×t3.2鋼管 ハイジंक 合成樹脂塗装（ライトグレー）
柵	: アルミ合金鋳物 合成樹脂塗装（レッド）
デッキ・ステップ	: t2.3鋼板 エンボス加工 ハイジंक 合成樹脂塗装（グレー）
手すり・ササラ	: φ27.2鋼管、φ21.7鋼管 t3.2鋼板 ハイジंक 合成樹脂塗装（ライトグレー）
ゲート	: アルミ合金鋳物 合成樹脂塗装（レッド）
根がらみ	: φ9×200丸鋼
質量	: 162kg



すべり台 (小)

工 事 名	桃山東第二地区4号公園整備工事		
工事場所	京都市伏見区桃山町大島 地内		
図 面 名	構造図-14		
事業年度	令和7年度		
縮 尺	図 示	図面番号	27 / 41
京都市建設局みどり政策推進室			

二間式低鉄棒



(註) ・ステンレス製部材は、浅野金属工業(株)製品又は同等品以上とする。
・ステンレス丸棒は、ぐらついたり、回ったりしないように、確実に固定すること。




二間式低鉄棒	材 料 表			10基 当り	
名 称	規 格	形 状・寸 法	単位	数 量	摘 要
基礎碎石	RC-40 t=100		m2	7.5	
型枠	小型構造物		m2	19.2	
コンクリート	18-8-40BB, 小型構造物		m3	1.9	人力打設
二間式低鉄棒設置			基	10.0	


二間式低鉄棒			
工 事 名	桃山東第二地区4号公園整備工事		
工事場所	京都市伏見区桃山町大島 地内		
図 面 名	構造図-15		
事業年度	令和7年度		
縮 尺	図 示	図面番号	28 / 41
京都市建設局みどり政策推進室			

水飲み場


平面図 S=1/30




A-A 断面図 S=1/30




D-D 断面図 S=1/30




C-C 断面図 S=1/30



正面図 S=1/30



側面図 S=1/30



仕様

- 本体は、日本興業(株)製品SD-BF-3同等品とする。
- 水栓は、(株)三栄水栓製(Y229A-13、Y509A-13、R500-13×40)、(株)水生活製作所製(パドル3マウスガード)又は同等品以上とする。




水飲み場		材 料 表			10基 当り
名 称	規 格	形状・寸法	単位	数 量	摘 要
水飲み場設置	擬石樹付自閉式水栓	細目グレーチング付	基	10.0	バリアフリー型、付属品含む
基礎碎石	RC-40	t=100	m2	4.8	
モルタル練	高炉		m3	0.2	

※水飲み場設置にグレーチングや水栓等、図面に示すすべての材料費と施工費を含む。

水飲み場

工 事 名	桃山東第二地区4号公園整備工事		
工事場所	京都市伏見区桃山町大島 地内		
図 面 名	構造図-16		
事業年度	令和7年度		
縮 尺	1:30	図面番号	29 / 41
京都市建設局みどり政策推進室			

ベンチ



ベンチ		材 料 表		10基 当り	
名 称	規 格	形 状・寸 法	単 位	数 量	摘 要
基礎碎石	RC-40 t=100		m2	4.0	
型枠	小型構造物		m2	5.6	
コンクリート	18-8-40BB, 小型構造物		m3	0.5	人力打設
ベンチ設置			基	10.0	


上台 : REKWOOD2 (チャコール)
座受 : アルミ合金鋳物 合成樹脂塗装 (アースグレー)
貫 : φ34アルミ押出型材 アルマイト仕上 (ブラック)
樹脂エンドキャップ付 (ブラック)
クランプ : アルミ合金鋳物 合成樹脂塗装 (アースグレー)
肘 : アルミ合金鋳物 合成樹脂塗装 (アースグレー)
AES樹脂 (チャコール)
脚 : アルミ合金鋳物 合成樹脂塗装 (アースグレー)
質量 : 51kg

※ISO9001認証取得企業で品質管理された製品とする。
※ (一社) 日本公園施設業協会 SPL表示認定企業の製造製品とする。
※ (一社) 日本公園施設業協会の生産物賠償責任保険に加入した製品とする。
※ (株) コトブキ製品 (FL002A-EM-H2-CK) 又は同等製品以上とする。


ベンチ

工 事 名	桃山東第二地区4号公園整備工事		
工事場所	京都市伏見区桃山町大島 地内		
図 面 名	構造図-17		
事業年度	令和7年度		
縮 尺	1:15	図面番号	30 / 41
京都市建設局みどり政策推進室			


サークルベンチ




配置図 S=1:50



平面图 S=1:20



構造図 S=1:20



部分詳細図 S=1:5

(サークルベンチ仕様)

上台：REKWOOD2（レッド）


脚 : 75×45×t3.2角鋼管

質量：67kg/1スパン

※金物塗装仕様：電気亜鉛メッキ下地 合成樹脂塗装仕上（ダークブラウン）

- ・ ISO9001認証取得企業で品質管理された製品とする。
- ・ (一社) 日本公園施設業協会 SPL表示認定企業の製造製品とする。
- ・ (一社) 日本公園施設業協会の生産物賠償責任保険に加入した製品とする。
- ・ (株) コトブキ製 EX-13925K2同等品とする。



サークルベンチ		材 料 表			10組 当り
名 称	規 格	形 状・寸 法	単位	数 量	摘 要
基礎碎石	RC-40 t=100		m2	9.6	
型枠	小型構造物		m2	21.6	
コンクリート	18-8-40BB, 小型構造物		m3	1.6	人力打設
サークルベンチ設置	内R1500 3基／1組	座板：合成木材	組	10.0	




サークルベンチ

工 事 名	桃山東第二地区4号公園整備工事		
工事場所	京都市伏見区桃山町大島 地内		
図 面 名	構造図-18		
事業年度	令和7年度		
縮 尺	図 示	図面番号	31 / 41
京都市建設局みどり政策推進室			


縁 台



- 註)
- ・座板（エコウッドU）は、木材・プラスチック再生複合材とする。
 - ・鉄部は溶融亜鉛メッキ処理とし、ウレタン塗装（メーカー指定色）仕上げとする。
 - ・ISO 9001:2015認証取得企業の製品とする。
 - ・（一社）日本公園施設業協会 SPLマーク表示認定企業の製品とする。
 - ・（一社）日本公園施設業協会 団体賠償責任保険に加入した製品とする。
 - ・縁台は内田工業（株）製 BB-4201EM同等以上とする。




材 料 表					
名 称	規 格	形 状・寸 法	単 位	数 量	摘 要
基礎碎石	RC-40 t=100		m2	3.6	
型枠	小型構造物		m2	12.2	
コンクリート	18-8-40BB, 小型構造物		m3	0.6	人力打設
縁台設置	1200×1190	座板：合成木材	基	10.0	



縁台

工 事 名	桃山東第二地区4号公園整備工事		
工事場所	京都市伏見区桃山町大島 地内		
図 面 名	構造図-19		
事業年度	令和7年度		
縮 尺	図 示	図面番号	32 / 41
京都市建設局みどり政策推進室			

注意板




正面図 S=1:30

側面図 S=1:30

仕様
○金具、突起物、基礎コンクリート等の面取りを行うこと。

注意板		材 料 表		10基 当り	
名 称	規 格	形状・寸法	単 位	数 量	摘 要
注意板設置		H=2150	基	10.0	付属品含む
基礎碎石	RC-40	t=100	m2	3.4	
型枠	小型構造物		m2	8.4	
コンクリート	18-8-40BB, 小型構造物		m3	1.0	人力打設



板部断面図 S=1:5

仕様
○文字の書体はゴシックとし、漢字にはひらがなでルビをふること。
○下の下地色は黄色(マンセル値:色相Y、彩度4以上)とする。
○注意板のQRコード等のデータは別途支給する。
○表示内容については適宜レイアウトを調整し、事前に監督員に確認すること。

公園の利用にあたって

- 公園では、次の場合を除いて球技はできません。
(1) 幼児や 小学生が 少人数でボール遊びを行う場合
(バットの使用、チームで行う野球やサッカーは一切禁止します。)
(2) グラウンドゴルフなど球を転がす球技を、小学生の利用が少ない時間に行う場合
(おおむね平日の午後2時まで。学校の休日は、譲り合って利用してください。)
- ごみは、必ず持ち帰ってください。
- 犬は、飼い主がつかないで散歩し、ふん便を持ち帰ってください。
- 自転車やバイクの乗入れは禁止します。
- たき火、打上げ花火など、火気を使用した危険な行為は禁止します。
- 公園を利用した後は、清掃と整地をお願いします。
- 遊具やベンチ等が壊れていたら
投稿アプリ「みつけ隊」で投稿してください。




～美しく快適な公園であるように、みなさまのご協力をお願いします。～

京 都 市 (伏見土木みどり事務所 TEL622-5371)

注意板


工 事 名	桃山東第二地区4号公園整備工事		
工事場所	京都市伏見区桃山町大島 地内		
図 面 名	構造図-20		
事業年度	令和7年度		
縮 尺	図 示	図面番号	33 / 41
京都市建設局みどり政策推進室			

フェンスーA




正面図 S=1:20

コンクリート 18-8-40BB, 小型構造物
基礎碎石 (RC-40) t=100




側面図 S=1:20



パネル斜視図 S=NS

() 内は芯線径を示す。



胴線斜視図 S=NS

フェンスーA 材 料 表 10m 当り					
名 称	規 格	形 状・寸 法	単 位	数 量	摘 要
フェンスーA設置		ネットフェンス, H=1800	m	10.0	


フェンスーA基礎 材 料 表 10m 当り					
名 称	規 格	形 状・寸 法	単 位	数 量	摘 要
基礎碎石	RC-40 t=100	t=100	m2	3.5	
型枠	小型構造物		m2	9.0	
コンクリート	18-8-40BB, 小型構造物		m3	1.1	人力打設

- 註)
1. 外装について
- | | | |
|----------|---|--|
| ・主 柱 | } | ・・・ 亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっきの上
高耐候性樹脂粉体塗装 |
| パネル取付金具類 | | |
| ・ワイヤメッシュ | } | ・・・ 亜鉛めっきの上高耐候性樹脂粉体塗装 |
| 胴 縁 | | |
| ・ボルト、ナット | | ・・・ 溶融亜鉛めっきの上防錆着色処理 |
- ・フェンスの塗装色はダークブラウン色とする。
- ・フェンスは、朝日スチール工業(株)製品AR-A1800-MS又は同等品以上とする。


フェンスーA

工 事 名	桃山東第二地区4号公園整備工事		
工事場所	京都市伏見区桃山町大島 地内		
図 面 名	構造図-21		
事業年度	令和7年度		
縮 尺	図 示	図面番号	34 / 41
京都市建設局みどり政策推進室			


フェンス-B




平面図 S=1:20




正面図 S=1:20



目隠しフェンス基礎
(別途計上)



パネル斜視図 S=NS



胴縁斜視図 S=NS


フェンス-B		材 料 表				10m 当り
名 称	規 格	形 状・寸 法	単 位	数 量	摘 要	
フェンス-B設置	忍び返し付き	ネットフェンス, H=1800	m	10.0		

- 註)
1. 外装について
- ・主 柱
パネル取付金具類
 - ・ワイヤメッシュ
胴 縁
 - ・ボルト、ナット
- ・・・ 垂鉛・アルミ・マグネシウム合金めっきの上
高耐候性樹脂粉体塗装
- ・・・ 垂鉛めっきの上高耐候性樹脂粉体塗装
- ・・・ 熔融垂鉛めっきの上防錆着色処理
- ・フェンスの塗装色はダークブラウン色とする。
- ・フェンスは、朝日スチール工業(株)製品AR-H1800-MS(曲忍付)又は同等品以上とする。

フェンス-B

工 事 名	桃山東第二地区4号公園整備工事		
工事場所	京都市伏見区桃山町大島 地内		
図 面 名	構造図-22		
事業年度	令和7年度		
縮 尺	図 示	図面番号	35 / 41
京都市建設局みどり政策推進室			

フェンスーC土間コン



4-φ 14

PL 6

25 130 25

90 90

180



25 130 25

90 90



180

φ 50.8 × 2.3

4-ホークカットアンカー#10CA
(BTM10. 大W. SW(+))



- (註)
1. 外装について
- | | | | |
|-----------------|---|-----|------------------------------------|
| ・主柱
パネル取付金具類 | 】 | ・・・ | 亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっきの上
高耐候性樹脂粉末塗装 |
| ・主柱(※印) | | ・・・ | 溶融亜鉛めっきの上高耐候性樹脂粉末塗装 |
| ・ワイヤメッシュ
胴縁 | 】 | ・・・ | 亜鉛めっきの上高耐候性樹脂粉末塗装 |
| ・ボルト、ナット | | ・・・ | 溶融亜鉛めっきの上防錆着色処理 |
- ・パネル及び胴縁については、フェンスA・B参照。
- ・フェンスの塗装色はダークブラウン色とする。
- ・フェンス-Cは、朝日スチール工業(株)製品AR-H2000-MS(曲忍付)又は同等品以上とする。
- ・フェンス-C羽根出しは、朝日スチール工業(株)製品AR-H1800-MS(ベースプレート付)又は同等品以上とする。



フェンス-0基礎		材 料 表			10箇所 当り
名 称	規 格	形 状・寸 法	単位	数 量	摘 要
基礎碎石	RC-40 t=100	t=100	m2	1.4	
型枠	小型構造物		m2	7.2	
コンクリート	18-8-40BB, 小型構造物		m3	0.5	人力打設

10CA

フェンス-C

500

胴縁

※ $\phi 50.8 \times 2.3$

1750

1800

ベースプレート

40

(既設擁壁)

50

フェンス-C 羽根出し


フェンス-C 羽根出し取付図 S=1:30

フェンス-C、フェンス-C羽根出し、
フェンス-C基礎、フェンス-C土間コン


工 事 名	桃山東第二地区4号公園整備工事		
工事場所	京都市伏見区桃山町大島 地内		
図 面 名	構造図-23		
事業年度	令和7年度		
縮 尺	図 示	図面番号	36 / 41
京都市建設局みどり政策推進室			

目隠しフェンス


目隠しフェンス基礎




目隠しフェンス基礎立面図 S=1:100




目隠しフェンス基礎構造図 S=1:30



正面図 S=1:30



側面図 S=1:30



目隠しフェンス 材 料 表					
10m 当り					
名 称	規 格	形 状・寸 法	単 位	数 量	摘 要
目隠しフェンス設置	忍び返し付	目隠し, H=1740	m	10.0	

目隠しフェンス基礎 材 料 表					
10m 当り					
名 称	規 格	形 状・寸 法	単 位	数 量	摘 要
基礎砕石	RC-40 t=100		m2	5.5	
型枠	小型構造物		m2	16.0	
コンクリート	18-8-40BB, 小型構造物		m3	4.0	人力打設



註)

- 外装は亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっきの上高耐候性樹脂粉体塗装とする。但し、コ型金具及びボルト・ナットは溶融亜鉛めっきの上防錆着色処理とする。
 - X A ブラインドの目の向きは指示に依る。
- フェンスの塗装色はダークブラウン色とする。
 - 目隠しフェンスは、朝日スチール工業(株)製品H1740(曲忍ワイヤメッシュ張り)又は同等品以上とする。

目隠しフェンス、目隠しフェンス基礎





工 事 名	桃山東第二地区4号公園整備工事		
工事場所	京都市伏見区桃山町大島 地内		
図 面 名	構造図-24		
事業年度	令和7年度		
縮 尺	図 示	図面番号	37 / 41
京都市建設局みどり政策推進室			

可動式車止め（U型）



- 註）・本体各部はJIS H8641 3種45B以上の溶融亜鉛メッキ仕上とする。
- ・下部箱内に水が溜まらないように排水性を確保すること。
 - ・山砂舗装に接する部分の基礎は面取りをすること。
 - ・スリーブガイドは取りはずしできるように施工すること。
 - ・角パイプは125×125×3.2の角に六角ロングナットの一面が接する寸法とする。

固定式車止め（U型）



- 註）・本体各部はJIS H8641 3種45B以上の溶融亜鉛メッキ仕上とする。
- ・山砂舗装に接する部分の基礎は面取りをすること。


可動式車止め（U型）		材 料 表		10基 当り	
名 称	規 格	形 状・寸 法	単 位	数 量	摘 要
基礎碎石	RC-40 t=150		m2	3.2	
型枠	小型構造物		m2	6.6	
コンクリート	18-8-40BB, 小型構造物		m3	0.6	人力打設
可動式車止め(U型)設置	可動式 (U型)		基	10.0	

固定式車止め（U型）		材 料 表		10基 当り	
名 称	規 格	形 状・寸 法	単 位	数 量	摘 要
基礎碎石	RC-40 t=100		m2	3.6	
型枠	小型構造物		m2	9.9	
コンクリート	18-8-40BB, 小型構造物		m3	1.1	人力打設
固定式車止め(U型)設置	固定式 (U型)		基	10.0	

可動式車止め（U型）、固定式車止め（U型）


工 事 名	桃山東第二地区4号公園整備工事		
工事場所	京都市伏見区桃山町大島 地内		
図 面 名	構造図-25		
事業年度	令和7年度		
縮 尺	図 示	図面番号	38 / 41
京都市建設局みどり政策推進室			

門 柱



平面図 S=1:30

- 註）・園名板は文字入れを含み（白色エナメル入り），字の大きさは字数に従って適宜決めること。
・公園名は別途指示する内容とし、ルビを記入すること。
・露出する隅角部はすべて面取りを施すこと。
・園名板は、落下しないように、綺麗に貼り付けること。
・園名板は、公園入口左側に設置すること。
・化粧型枠は、住理工商事（株）製モールドスターTSS-103または同等品以上とする。




正面図 S=1:30


側面図 S=1:30

- 註）・表面（道路側），裏面（公園側）のいずれにおいても、G.L.からの高さ800を確保すること

門 柱		材 料 表		10基 当り	
名 称	規 格	形 状・寸 法	単 位	数 量	摘 要
基礎砕石	RC-40 t=100		m2	9.8	
型枠	鉄筋・無筋構造物		m2	35.3	
化粧型枠	化粧型枠、鉄筋・無筋構造物		m2	9.7	
化粧型枠材料費	18-8-40BB, 小型構造物		m2	9.7	
鉄筋	SD345 D13 0.995kg/m		t	0.1	
コンクリート	18-8-40BB, 小型構造物		m3	7.0	人力打設
園名板設置	花崗岩（黒系）	150×500×25	枚	10.0	材工共



部分詳細図 S=1:10



門柱姿図 S=1:40

門柱

工 事 名	桃山東第二地区4号公園整備工事		
工事場所	京都市伏見区桃山町大島 地内		
図 面 名	構造図-26		
事業年度	令和7年度		
縮 尺	図 示	図面番号	39 / 41
京都市建設局みどり政策推進室			

四 阿




屋根伏せ・小屋組伏図 S=1:50



立面图 S=1:50



軒先詳細図 S=1:10



側面図 S=1:50



基礎伏詳細図 S=1:20


四阿		材 料 表			10 基当り
名 称	規 格	形状・寸法	単位	数 量	摘 要
四阿設置	屋根：3000×3000		基	10.0	付属品含む
基礎砕石	RC-40	t=100	m2	24.2	
型枠	均しコンクリート		m2	4.4	
コンクリート	18-8-40BB、無筋・鉄筋構造物		m3	1.2	人力打設
型枠	小型構造物		m2	48.0	
コンクリート	18-8-40BB、小型構造物		m3	11.9	人力打設
鉄筋	SD345、D13		t	0.2	

四阿

工 事 名	桃山東第二地区4号公園整備工事		
工事場所	京都市伏見区桃山町大島 地内		
図 面 名	構造図-27		
事業年度	令和7年度		
縮 尺	図 示	図面番号	40 / 41
京都市建設局みどり政策推進室			

舗装版切断

舗装版破碎



舗装版切断 材 料 表 10m 当り					
名 称	規 格	形 状・寸 法	単 位	数 量	摘 要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版, 15cm以下	t=40	m	10.0	

舗装版破碎 材 料 表 100m2 当り					
名 称	規 格	形 状・寸 法	単 位	数 量	摘 要
舗装版破碎	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版, 4cm, 積込作業有り	t=40	m2	100.0	

舗装版切断、舗装版破碎

工 事 名	桃山東第二地区4号公園整備工事		
工事場所	京都市伏見区桃山町大島 地内		
図 面 名	構造図-28		
事業年度	令和7年度		
縮 尺	1:20	図面番号	41 / 41
京都市建設局みどり政策推進室			