

設計図書に関する質問書 兼 回答書

次のフォームに添付して送信してください。

<https://kyotocity.form.kintoneapp.com/public/kyotocityhall-kouji-shitsumon>

- ※ 質問者が特定できる内容をこの質問書やファイル名に記載しないでください。
- ※ 送信後にシステムから届く到達メール等を確認してください。
- ※ 入札公告に記載した期限を過ぎた場合は、回答しません。
- ※ 入札手続等の事務的な事項は、質問書によらず、契約課に電話でお問い合わせください。

入札番号	374
工事名	都市基盤河川改修事業 西羽束師川支川護岸改修（その8）工事

No.	箇所(図面番号・仕様書番号等)	質問事項	回答(京都市記入欄)
1	工事設計書 8頁	技術管理費について 過年度と同一内容で、閲覧金額は1,040,700円でございます。 また、今年度の土壌等試験費につきましては、559,500円で相違ございませんでしょうか。 もし異なる場合は、ご教示いただけますと幸いです。	設計図書及び公表図書を確認してください。
2	工事設計書 8頁	技術管理費について 土壌等試験費について、京都市土砂条例の規定に基づく調査（溶出液作成亮（前処理費）含む）1検体 206,100円の単価で良いでしょうか。	設計図書及び公表図書を確認してください。
3	工事設計書 6頁	鋼材切断について 採用歩掛をご教示ください。 また、鋼矢板 10H型及び25H型それぞれの数量及び切断延長をご教示ください。	設計図書及び公表図書を確認してください。
4	設計内訳書6P 2行目・3行目	鋼矢板一枚当り質量(kg/枚)は小数点以下記載数量そのまま算出すればよいのですか？	条件明示に不足がありました。 10H型 0.907t/枚、25H型 1.300t/枚の条件にて積算し入札してください。 なお、予定価格に影響はありません。
5	工事設計書 2頁 上段から9行目	大型ブロック積について 311m ² の設置費は、水抜き無しの歩掛で良いでしょうか。 もしくは、水抜きパイプ 2.5m ² に1箇所設置の比率で水抜き有り・無しの採用で良いでしょうか。	設計図書を確認してください。

入札番号	374
工事名	都市基盤河川改修事業 西羽束師川支川護岸改修（その8）工事

No.	箇所(図面番号・仕様書番号等)	質問事項	回答(京都市記入欄)
6	設計内訳書P8・平板載荷試験	平板載荷試験が2箇所ですが、2箇所を1式とみなし（2箇所）×（1+経費率）のあとに合計金額の端数処理を行っているのでしょうか。それとも1箇所をそれぞれ1式とみなし（1箇所）×（1+経費率）の1箇所分の端数処理を先に行い1箇所単価×2として2箇所分計上されているのでしょうか。ご教示ください。	設計図書及び公表図書を確認してください。
7	設計内訳書P2 9行目 図面番号9/18	大型ブロック積目地材料費 について 土木工事標準積算基準書（参考資料）にて、「目地材は瀝青繊維質板を標準とする」旨の記載がありますが、図面には「瀝青質目地板」が記載されています。設計内訳書で実際に計上された材料をご教示ください。	設計図書を確認してください。
8	設計内訳書P2 9行目 図面番号9/18	大型ブロック積差し筋 について 総使用量は1t未満であると思われますが、取引数量規格は「③」と「③(小口)」のどちらの材料価格を計上されていますか。	公表図書を確認してください。
9	大型ブロック積 ブロック規格:ホリス ンII 同等品以上	差し筋(SD345 D13)ロス率+0.03、瀝青質目地板(t=10)は材料費のみの計上ですか。	設計図書及び公表図書を確認してください。
10	仮設材運搬費 ハット形鋼矢板	運搬距離をご教授ください。	設計図書及び公表図書を確認してください。