

梅園公園再整備工事 図面目録


図 番	図 面 名 称	縮 尺	摘 要
1	計画平面図	1:250	
2	現況平面図	1:250	
3	公園施設等撤去平面図	1:250	
4	伐採木平面図 (1)	1:250	
5	伐採木平面図 (2)	——	樹木リスト
6	割付平面図	1:250	
7	造成工平面図	1:250	
8	縦断面図	H=1:300 V=1:200	
9	横断面図 (1)	1:100	横断面図 N0.0+5.640, N0.1, N0.2, N0.3
10	横断面図 (2)	1:100	横断面図 N0.4, N0.5, N0.6, N0.7
11	横断面図 (3)	1:100	横断面図 N0.8, N0.9, N0.10
12	園路路線計画平面図	1:250	
13	園路路線計画縦断面図 (1)	H=1:400 V=1:100	
14	園路路線計画縦断面図 (2)	H=1:200 V=1:100	
15	給水設備工平面図	1:250	
16	排水設備工平面図	1:250	
17	電気設備工平面図	1:250	
18	施設工平面図 (1)	1:250	
19	施設工平面図 (2)	1:250	
20	植栽工平面図	1:250	
21	擁壁構造図	図 示	コンクリート懸掛 ごろた石積-1,2,3 既設石積業上
22	給水設備工構造図 (1)	図 示	量水器 止水栓 散水栓 給水管・埋設シート
23	雨水排水設備工構造図 (1)	図 示	浸透樹-1,2,3,4,5 公園管渠-10,15,20 透水管
24	雨水排水設備工構造図 (2)	図 示	横断溝-1,2,3
25	汚水排水設備工構造図	図 示	汚水樹-1 汚水樹-2 汚水管縦断面
26	電気設備工構造図 (1)	図 示	ハンドホール 引込柱・分電盤 電線管・電線・埋設シート
27	電気設備工構造図 (2)	図 示	公園照明灯-1 公園照明灯-2
28	園路広場整備工構造図 (1)	図 示	木質加架アスファルト舗装 木周コンクリート舗装 土舗装 点字ブロック舗装 樹木根段
29	園路広場整備工構造図 (2)	図 示	コンクリート縁石-1,2 舗装止め-1,2 石縁石
30	遊戯施設整備工構造図 (1)	図 示	健康遊具-1 健康遊具-2
31	遊戯施設整備工構造図 (2)	図 示	健康遊具-3 健康遊具-4
32	遊戯施設整備工構造図 (3)	図 示	幼児用遊具 鉄棒
33	遊戯施設整備工構造図 (4)	図 示	児童用遊具
34	遊戯施設整備工構造図 (5)	図 示	砂 場
35	サービス施設整備工構造図 (1)	図 示	水飲み場 ベンチ
36	サービス施設整備工構造図 (2)	図 示	かまどベンチ 縁台
37	サービス施設整備工構造図 (3)	図 示	園名板
38	管理施設整備工構造図 (1)	図 示	ネットフェンスA ネットフェンスB 門扉
39	管理施設整備工構造図 (2)	図 示	注意板 車止め-1 車止め-2

[illegible]

計画平面図 S=1:250



0m 5m 10m




施工面積 A=2,364m²
基盤整備 一式、植栽 一式、施設整備 一式

工事名	梅園公園再整備工事		
工事場所	京都市西京区川島梅園町 地内		
図面名	計画平面図		
事業年度	令和 7 年度		
縮尺	1:250	図面番号	1 / 51
京都市建設局みどり政策推進室			

現況平面図

S=1:250



工 事 名	梅園公園再整備工事		
工事場所	京都市西京区川島梅園町 地内		
図 面 名	現況平面図		
事業年度	令和 7 年度		
縮 尺	1 : 250	図面番号	2 / 51
京都市建設局みどり政策推進室			

Y=-27280

Y=-27240


Y=-27200

Y=-27240

Y=-27200

公園施設等撤去工平面図

S=1:250




数量表

工事区分	工種	細別	記号	規格 (形状寸法等)	数量	単位	備考
施設整備	建造物撤去工	フェンスA撤去工	■	H-800 金網	9.7	m	
		フェンスB撤去工	■	H-2000 金網	67.8	m	
		門扉撤去工	■	H-2000 W-1000 金網	1.0	箇所	
	構造物取壊工	舗装板破砕工	■	コンクリート舗装板 t=100	18.9	m ²	
		石積撤去工	■		62.1	m	
		植樹撤去工	■	コンクリート	2.0	箇所	
	排水構造物撤去工	側溝撤去工	■	W-300	10.7	m	
		石水路撤去工	■	W-300, H=150~200	6.2	m	
		石L側溝撤去工	■	W-250	43.3	m	
	縁石撤去工	石縁石撤去工	■		139.9	m	
		円柱縁石撤去工	■	φ150, H=300	20.4	m	
公園施設等撤去・移設工	公園施設撤去工	照明柱A撤去工	○	H-5800 直かご型 鋼管柱	1.0	基	
		照明柱B撤去工	○	H-5800 直かご型 鋼管柱	1.0	基	
		照明柱C撤去工	○	H-5800 傘型 鋼管柱	1.0	基	
		手洗場撤去工	■	コンクリート造 集水軒付	1.0	基	
		車止めA撤去工	■	鋼管製U型(可動式)	2.0	基	
	公園施設撤去工	車止めB撤去工	■	鋼管製U型(固定式)	2.0	基	
		木製ベンチ撤去工	■	L=1900	2.0	基	
		ベンチA撤去工	■	コンクリート造	4.0	基	
		ベンチB撤去工	■	コンクリート造	1.0	基	
		パーゴラ撤去工	■	4200×7500 鋼材加工品	1.0	基	
	公園施設撤去工	シーソー撤去工	■	L=4000	1.0	基	
		雲梯撤去工	■	L=4000	1.0	基	
		砂場撤去工	■	2連	1.0	箇所	
		注意板撤去工	■	4150×3150 側壁	1.0	箇所	
		プランコ撤去工 (再利用)	■	H=2150	1.0	基	
	公園施設撤去工	清り台撤去工 (再利用)	■	H=3100 安全網含む	1.0	基	
		清り台撤去工 (再利用)	■	ステンレス製	1.0	基	

工 事 名	梅園公園再整備工事		
工事場所	京都市西京区川島梅園町 地内		
図 面 名	公園施設等撤去工平面図		
事業年度	令和 7 年度		
縮 尺	1 : 250	図面番号	3 / 51
京都市建設局みどり政策推進室			


伐採木平面図 (1) S=1:250



樹木伐採・除根数量表			
細別	規格	数量	単位
樹木伐採-1	幹周リ20cm未満	5	本
樹木伐採-2	20cm以上30cm未満	6	本
樹木伐採-3	30cm以上60cm未満	24	本
樹木伐採-4	60cm以上90cm未満	10	本
樹木伐採-5	90cm以上120cm未満	6	本
樹木伐採-6	120cm以上150cm未満	5	本
樹木伐採-7	150cm以上200cm未満	4	本
樹木除根-1	幹周リ20cm未満	5	本
樹木除根-2	20cm以上30cm未満	6	本
樹木除根-3	30cm以上60cm未満	27	本
樹木除根-4	60cm以上90cm未満	20	本
樹木除根-5	90cm以上120cm未満	6	本
樹木除根-6	120cm以上150cm未満	7	本
樹木除根-7	150cm以上200cm未満	6	本

工 事 名	梅園公園再整備工事		
工事場所	京都市西京区川島梅園町 地内		
図 面 名	伐採木平面図 (1)		
事業年度	令和 7 年度		
縮 尺	1 : 250	図面番号	4 / 51
京都市建設局みどり政策推進室			

割付平面図 S:1:250




基準点成果表		
点名	X	Y
05-2049	-114479.6610	-27263.7030
05-2050	-114427.6690	-27224.5870
05-2051	-114439.8740	-27259.4980
05-2065	-114387.4650	-27250.9380

座標リスト		
点名	X	Y
BP	-114486.469772	-27251.613557
NO. 0+ 5.640	-114480.8829	-27250.8410
NO. 1	-114476.5640	-27250.2438
NO. 2	-114466.6583	-27248.8740
NO. 3	-114456.7525	-27247.5043
NO. 4	-114446.8468	-27246.1345
NO. 5	-114436.9411	-27244.7648
NO. 6	-114427.0353	-27243.3950
NO. 7	-114417.1296	-27242.0252
NO. 8	-114407.2238	-27240.6555
NO. 9	-114397.3181	-27239.2857
NO. 10	-114387.4123	-27237.9159
EP	-114382.459465	-27237.231064


工事名	梅園公園再整備工事		
工事場所	京都市西京区川島梅園町 地内		
図面名	割付平面図		
事業年度	令和 7 年度		
縮尺	1:250	図面番号	6 / 51
京都市建設局みどり政策推進室			

造成工平面図 S:1:250




凡 例								
工事区分	細 別		記 号	規 格 (形状寸法等)	数 量	単 位	備 考	
								工 程
								種別
基礎整備								
敷地造成工								
掘削工	掘削			土質:土砂、施工方法:オブション、押土無し、 障害無し、施工数量:5,000m3未満	603.5	m3		
	盛土工	路床盛土		施工幅員:4.0m以上	41.3	m3	取土の盛土は、親締土	
		路床盛土		施工幅員:2.5m未満	9.9	m3	現場発生土	
	法面整形工							
		法面整形(盛土部)		法面締固め有 現場制約無し	69.3	m2		

A-A'断面




B-B'断面



工事名	梅園公園再整備工事		
工事場所	京都市西京区川島梅園町 地内		
図面名	造成工平面図		
事業年度	令和7年度		
縮尺	1:250	図面番号	7 / 51
京都市建設局みどり政策推進室			




縦断面図 V=1:200
H=1:300



勾配図																									
計画高			22.23		22.21		22.07		22.05		22.00		21.95		21.90		21.85		21.90		21.95		22.30		21.90
盛 土			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.17		
切 土			0.00		0.20		0.09		0.21		0.25		0.30		0.25		0.07		0.18		0.17		0.00		
地盤高		22.09	22.23		22.41		22.16		22.26		22.25		22.25		22.15		21.92		22.08		22.12		22.13		21.90
追加距離		0.000	5.640		10.000		20.000		30.000		40.000		50.000		60.000		70.000		80.000		90.000		100.000		105.000
区間距離		0.000	5.640		4.360		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		5.000
測 点	BP	+5.640	NO. 1		NO. 2		NO. 3		NO. 4		NO. 5		NO. 6		NO. 7		NO. 8		NO. 9		NO. 10		EP		
曲率図	L=105.000																								


工 事 名	梅園公園再整備工事		
工事場所	京都市西京区川島梅園町 地内		
図 面 名	縦断面図		
事業年度	令和 7 年度		
縮 尺	V=1:200 H=1:300	図面番号	8 / 51
京都市建設局みどり政策推進室			

横断面図 (1) S=1:100




〈凡例〉

	: 掘削
	: 路床盛土




工事名	梅園公園再整備工事		
工事場所	京都市西京区川島梅園町 地内		
図面名	横断面図 (1)		
事業年度	令和 7 年度		
縮尺	1 : 100	図面番号	9 / 51
京都市建設局みどり政策推進室			

横断面図 (2) S=1:100




工 事 名	梅園公園再整備工事		
工事場所	京都市西京区川島梅園町 地内		
図 面 名	横 断 面 図 (2)		
事業年度	令和 7 年度		
縮 尺	1 : 100	図面番号	10 / 51
京都市建設局みどり政策推進室			

横断面図 (3) S=1:100



工事名	梅園公園再整備工事		
工事場所	京都市西京区川島梅園町 地内		
図面名	横断面図 (3)		
事業年度	令和 7 年度		
縮尺	1 : 100	図面番号	11 / 51
京都市建設局みどり政策推進室			

園路路線計画平面図 S=1:250




曲線表									
IP	IP間方向角	IA	R	TL	SL	CL	IP間距離	X座標	Y座標
R1.BPEP	316-06-43						7.433	-114446.316	-27251.791
R1.IP.1	7-01-20	50-54-37	7.000	3.332	0.753	6.220	11.550	-114440.959	-27256.944
R1.IP.2	31-49-55	24-48-35	10.000	2.200	0.239	4.330	9.880	-114429.496	-27255.532
R1.IP.3	7-39-58	24-09-58	10.000	2.141	0.227	4.218	13.951	-114421.102	-27250.321
R1.IP.4	350-57-44	16-42-14	10.000	1.468	0.107	2.915	8.766	-114407.276	-27248.460
R1.IP.5	358-47-16	7-49-33	30.000	2.052	0.070	4.098	11.582	-114398.619	-27249.837
R1.IP.6	119-16-56	120-29-39	5.000	8.747	5.075	10.515	11.396	-114387.040	-27250.082
R1.IP.7	58-32-01	60-44-55	4.000	2.344	0.636	4.241	6.784	-114392.614	-27240.142
R1.IP.8	112-30-42	53-58-41	4.000	2.037	0.489	3.768	12.793	-114389.073	-27234.356
R1.IP.9	208-57-22	96-26-40	5.000	5.597	2.505	8.416	16.101	-114393.971	-27222.538
R1.IP.10	177-46-53	31-10-29	10.000	2.790	0.382	5.441	13.975	-114408.059	-27230.333
R1.IP.11	200-23-18	22-36-25	30.000	5.996	0.593	11.837	24.129	-114422.024	-27229.792
R1.IP.12	227-03-21	26-40-03	10.000	2.370	0.277	4.654	10.959	-114444.641	-27238.198
R1.IP.13	316-06-33	89-03-12	4.000	3.934	1.611	6.217	8.036	-114452.107	-27246.220
R1.BPEP								-114446.316	-27251.791

曲線表									
IP	IP間方向角	IA	R	TL	SL	CL	IP間距離	X座標	Y座標
R2.BPEP	109-01-00						3.302	-114456.638	-27252.040
R2.IP.1	167-52-43	58-51-44	3.000	1.693	0.445	3.082	9.944	-114457.714	-27248.918
R2.IP.2	202-29-26	34-36-43	10.000	3.116	0.474	6.041	66.334	-114467.436	-27246.830
R2.IP.3	11-21-29	168-52-02	5.800	59.513	53.995	17.094	70.631	-114528.725	-27272.205
R2.IP.4	29-41-46	18-20-17	9.000	1.453	0.116	2.881	4.806	-114459.477	-27258.295
R2.IP.5	109-01-39	79-19-53	3.000	2.488	0.897	4.154	4.098	-114455.302	-27255.914
R2.BPEP								-114456.638	-27252.040


工 事 名	梅園公園再整備工事		
工事場所	京都市西京区川島梅園町 地内		
図 面 名	園路路線計画平面図		
事業年度	令和 7 年度		
縮 尺	1 : 250	図面番号	12 / 51
京都市建設局みどり政策推進室			

園路路線計画縦断図（1）





工 事 名	梅園公園再整備工事		
工事場所	京都市西京区川島梅園町 地内		
図 面 名	園路路線計画縦断図（1）		
事業年度	令和 7 年度		
縮 尺	V=100・H=400	図面番号	13 / 51
京都市建設局みどり政策推進室			

園路路線計画縦断図 (2)




工 事 名	梅園公園再整備工事		
工事場所	京都市西京区川島梅園町 地内		
図 面 名	園路路線計画縦断図 (2)		
事業年度	令和 7 年度		
縮 尺	V=100・H=200	図面番号	14 / 51
京都市建設局みどり政策推進室			






施設工平面図 (1) S=1:250



数量表						
工事区分	細 別	記 号	規 格 (形状寸法等)	数 量	単 位	備 考
基礎整備	土工					
	掘削					
	基礎					
	基礎					
道路工	コンクリート縁石-1		規格	158.0	m	
	コンクリート縁石-2		規格	6.0	m	
	コンクリート縁石-3		規格	1.0	m	
	コンクリート縁石-4		規格	1.0	m	
	既設石積崖上		規格	77.3	m	
	コンクリート縁石-5		規格	1.0	m	
	コンクリート縁石-6		規格	1.0	m	
	コンクリート縁石-7		規格	1.0	m	
	コンクリート縁石-8		規格	1.0	m	
	コンクリート縁石-9		規格	1.0	m	
施設整備	アスファルト系舗装工		規格	562.5	m ²	
	コンクリート系舗装工		規格	20.6	m ²	
	土系舗装工		規格	782.0	m ²	
	コンクリート縁石-1		規格	127.7	m	
	コンクリート縁石-2		規格	97.6	m	
	舗装止め		規格	136.2	m	
	石積石		規格	82.2	m	
	階段工		規格	12.0	段	
	視覚障害者誘導用ブロック工		規格	2.5	m ²	
	点字ブロック舗装-1		規格	4.6	m ²	

工 事 名	梅園公園再整備工事		
工事場所	京都市西京区川島梅園町 地内		
図 面 名	施設工平面図 (1)		
事業年度	令和 7 年度		
縮 尺	1 : 250	図面番号	18 / 51
京都市建設局みどり政策推進室			


施設工平面図 (2) S=1:250



数量表						
工事区分	工種	種別	細別	記号	現 場 (形状寸法等)	数 量
施設整備	遊具組立設置工	遊具組立設置工	児童用遊具	8703R	22400 × 81000	1
			幼児用遊具	ゴム製 5個/組		1
			鉄棒	8-φ-6	2個	1
			健康遊具-1	3000	3000	1
			健康遊具-2	3000	3000	1
			健康遊具-3	3000	3000	1
			健康遊具-4	3000	3000	1
			小規模環境打遊具	3000	3000	1
			砂場	3000	3000	1
			サービス施設整備工			
			水飲み場	水飲み場	水飲み場	1
			ベンチ・テーブル			
			ベンチ	8-1800	8-1800	1
			かまどベンチ	8-1400	8-1400	1
			緑台	1918	1918	1
サイン施設	サイン施設	サイン施設	注意板	8-2150	8-2150	1
			図名板	8-850	8-1200	1
			管理施設整備工			
			門扉工			
			門扉	81000	81100	1
			柵工			
			ネットフェンスA	8-1100	8-1100	1
			ネットフェンスB	8-800	8-800	1
			車止め			
			車止め-1	8000	8000	1
			車止め-2	8000	8000	1
			健康施設組立設置工			
			シェルターエ			
			パーゴラ	5000	4000	1
公園施設等撤去・移設工	移設工	移設工	ブランコ移設工	安全柵 (8-700)	7-700	1
			滑り台移設工	ステンレス製		1

工 事 名	梅園公園再整備工事		
工事場所	京都市西京区川島梅園町 地内		
図 面 名	施設工平面図 (2)		
事業年度	令和 7 年度		
縮 尺	1 : 250	図面番号	19 / 51
京都市建設局みどり政策推進室			

植栽工平面図 S=1:250



凡 例

工事区分		細 別	記 号	規 格 (形状寸法等)	数 量	単位	備 考		
工 種	種 別								
工 種	種 別								
植 栽									
植栽工									
高木植栽工				樹高	幹周	枝張			
	アラカシ	ア	3.0	0.12	0.8	11-	本	二脚鳥居支柱(添木無)	B
	シラカシ	シ	3.0	0.12	0.7	11-	本	二脚鳥居支柱(添木無)	B
	ヤマモモ	モ	3.0	0.21	0.8	11-	本	二脚鳥居支柱(添木無)	D
	イロハモミジ	イ	3.5	0.21	1.8	11-	本	二脚鳥居支柱(添木無)	D
	ケヤキ	ケ	7.0	0.60	4.0	11-	本	二脚鳥居組合せ支柱	I
	サルスベリ	サ	3.0	0.18	1.2	61-	本	二脚鳥居支柱(添木無)	C
	ソメイヨシノ	ソ	4.0	0.21	1.8	31-	本	二脚鳥居支柱(添木無)	D
	ハナミズキ(赤)	ハ	3.0	0.12	1.0	31-	本	二脚鳥居支柱(添木無)	B
	ハクモクレン	ハ	3.0	0.12	1.0	11-	本	二脚鳥居支柱(添木無)	B
	ヤマボウシ(株立物)	ヤ	3.5	0.21	-	31-	本	二脚鳥居支柱(添木無)	D
中低木植栽工									
	キンモクセイ	キ	2.5	-	0.8	21-	本	二脚鳥居支柱(添木無)	R
	ギンモクセイ	ギ	2.5	-	0.8	21-	本	二脚鳥居支柱(添木無)	R
	サザンカ	サ	2.0	-	0.5	11-	本	二脚鳥居支柱(添木無)	Q
	ゲッケイジュ	ゲ	2.0	-	0.3	31-	本	二脚鳥居支柱(添木無)	Q
	シモクレン	シ	2.0	-	0.6	11-	本	二脚鳥居支柱(添木無)	Q


凡 例

工事区分		細 別	記 号	規 格 (形状寸法等)	数 量	単位	備 考		
工 種	種 別								
植 栽									
植栽工							支柱・植栽密度	土壌改良タイプ	
中低木植栽工				樹高 幹周 枝張					
	クリシマツツジ		0.4	—	0.3	43-	本	6本/m2	L
	サツキツツジ		0.3	—	0.4	26-	本	5本/m2	L
	ヒラドツツジ		0.4	—	0.4	17-	本	5本/m2	L
						:			
	アジサイ		0.5	—		16-	本	4本/m2 3本立	M
						:			
地被類植栽工									
	アガパンサス		H=0.3	コンテナ径10.5		196-	鉢	25鉢/m2	地被
	タマスダレ		3球入	コンテナ径10.5		1902-	鉢	8鉢/m W=0.3m (25鉢/m2)	地被
	キチジョウソウ		3芽立	コンテナ径10.5		92-	鉢	25鉢/m2	地被
	野芝		ベタ張 (自地敷)	芝草類		265:	1	m2	張芝
播種工									
	シロクロローバー (播種)		種子			386:	2	m2	0.025kg/m2
						:			
樹木養生工									
	公園植栽工 (支柱設置) 二脚鳥居支柱					29-	本		
	公園植栽工 (支柱設置) 二脚鳥居組合せ支柱					1-	本		

工 事 名	梅園公園再整備工事		
工事場所	京都市西京区川島梅園町 地内		
図 面 名	植栽工平面図		
事業年度	令和 7 年度		
縮 尺	1 : 250	図面番号	20 / 51
京都市建設局みどり政策推進室			


擁壁工構造図

コンクリート腰掛




コンクリート腰掛		材 料 表					10m	当り
名 称	規 格	形状・寸法	単位	数 量	摘 要			
基礎砕石	RC-40	t=100	m2	4.0				
型枠	一般, 小型構造物		m2	10.8				
コンクリート	18-8-40BB, 小型構造物		m3	1.9				
伸縮目地	瀝青繊維質目地板	t=10	m2	0.4				

既設石積嵩上



ごろた石積-1~3



ごろた石積-1, 2, 3		材 料 表					10箇所	当り
名 称	規 格	形状・寸法	単位	数 量			摘 要	
基礎砕石	RC-40	t=100	m2	12.0	20.4	35.0		
型枠	一般, 小型構造物		m2	12.5	20.3	51.7		
コンクリート	18-8-40BB, 小型構造物		m3	1.8	3.1	8.6		
ごろた石設置	支給品	φ200内外	m2	9.8	16.6	45.3		

既設石積嵩上		材 料 表					10m	当り
名 称	規 格	形状・寸法	単位	数 量	摘 要			
型枠	一般, 小型構造物		m2	1.5				
コンクリート	18-8-40BB, 小型構造物		m3	0.3				
モルタル練	高炉		m3	0.1				
ごろた石設置	支給品	φ200内外	m2	2.0				


工 事 名	梅園公園再整備工事		
工事場所	京都市西京区川島梅園町 地内		
図 面 名	擁壁工構造図		
事業年度	令和 7 年度		
縮 尺	図 示	図面番号	21 / 51
京都市建設局みどり政策推進室			

給水設備工構造図 (1)


量水器

平面图 $S=1/20$

基礎部平面図 S=1/20



断面図 S=1/20





量水器		材 料 表		10基 当り	
名 称	規 格	形状・寸法	単位	数 量	備 考
量水器取付			個	10.0	
焼通レンガ		210×100×60	個	200.0	
メーターボックス	京都市型2号		基	10.0	
止水栓取付	M型4寸 付き	京都市型20mm	個	10.0	
モルタル練	高圧	t=10mm	m ³	0.04	
型枠	一般、小型構造用		m ²	4.6	
コンクリート	18-8、40E8、小型構造用		m ³	0.3	

※コンクリート面の仕上げは、SOP塗装(合成樹脂調合ペイント塗装)3回塗り(青色)を指示する場合がある。

止水栓

平面图 $S=1/20$

基礎部平面図 S=1/2

断面図 $S=1/20$ 


止水栓		材 料 表		10基 当り	
名 称	規 格	形状・寸法	単位	数 量	摘 要
止水栓取付			個	10	0
青銅製ストップバルブ	10K20A		個	10	0
焼通レシガ		210×100×60	個	140	0
止水栓・散水栓ボックス	蓋径φ100×高さ255×50H50 (小型)		個	10	0
モリタル線	高戸	t=10	m ³	0	03
型枠	一般、小型構造用		m ²	2	6
コンクリート	10-8-40B8、小型構造用		m ³	0	12

※コンクリート面の仕上げは、SOP塗装(合成樹脂調合ペイント塗装)3回塗り(青色)を指示する場合がある。


散水桧

平面図 S=1/2

基礎部平面図 S=1/2



断面図 S=1/2




散水栓		材 料 表			10基 当り
名 称	規 格	形状・寸法	単位	数 量	備 考
水栓類取付			個	10 0	
散水栓	20mm	キ式カップリング付	個	10 0	
焼通レング		210×100×60	個	140 0	
止水栓・散水栓ボックス			個	10 0	
メタル線	※断面形状φ15×205φ15 (中型)				
型枠	高圧	t=10	m3	0.03	
コンクリート	一般、小型構造物		m2	2.6	
	18-8、4088、小型構造物		m3	0.2	

※コンクリート面の仕上げは、SOP塗装(合成樹脂調合ペイント塗装)3回塗り(青色)を指示する場合がある。

給水管・埋設シート

断面図 $S=1/20$



仕様

- ・埋戻しには、瓦れき・石塊・ガラ等含む土砂を使用してはならない。

給水管・埋設シート		材 料 表		10m 当り	
名 称	規 格	形状・寸法	単位	数 量	摘 要
水通財 塩化ビニル管製 塩化ビニル管	H1VPφ20		m	10 5	
朔示シート工		W=150	m	10 0	
埋設機用シート	W=150×20m 塩化ビニル		巻	0 2	
山砂(洗し生 真砂)	75μm過目10%以下	t=200	m ³	1 0	


※山砂(洗い無,真砂)は材料費のみを計上
※水道用ポリ塩化ビニル管敷設に係る継手材料は管材料の25%を計上している。

量水器 止水栓 散水栓 給水管・埋設シート


工 事 名	梅園公園再整備工事		
工事場所	京都市西京区川島梅園町 地内		
図 面 名	給水設備工構造図 (1)		
事業年度	令和 7 年度		
縮 尺	図 示	図面番号	22 / 51
京都市建設局みどり政策推進室			

雨水排水設備工構造図（１）

浸透樹-1, 2, 3, 4, 5



平面図 S=1:20



断面図 S=1:20


※各樹のH及びhは、排水設備平面図等を参照すること。

浸透樹-1, 2, 3, 4, 5			材 料 表					各10箇所 当り	
名 称	規 格	形状・寸法	単位	数 量					摘 要
				浸透樹-1	浸透樹-2	浸透樹-3	浸透樹-4	浸透樹-5	
浸透樹設置	□450, 2段積み		箇所	10;0	10;0	10;0	10;0	10;0	
山砂(洗い, 真砂土)	75μm通過6%以下		m3	0;7	0;7	0;7	0;7	0;7	
単粒度砕石	4号		m3	3;1	3;1	3;1	3;1	3;1	
浸透角樹	EBP-450N		個	20;0	20;0	20;0	20;0	20;0	
基礎ブロック	RMBX-450T		個	10;0	10;0	10;0	10;0	10;0	
底塊フィルター	EL-210		個	10;0	10;0	10;0	10;0	10;0	
透水シート設置	長繊維ポリエステル系不織布	t=3mm	m2	36;4	36;4	36;4	36;4	36;4	
型枠	一般, 小型構造物		m2	6;7	9;1	11;5	13;9	21;1	
コンクリート	18-8-40BB, 小型構造物		m3	0;5	0;7	0;9	1;0	1;6	
蓋版	細目, T-14, 滑止加工	450角用	枚	10;0	10;0	10;0	10;0	10;0	40kg/枚以下

※浸透樹設置に山砂(洗い, 真砂土)、単粒度砕石、基礎ブロック、浸透角樹、底塊フィルターの施工費を含む。

- 仕様
- ・細目グレーチングは溶融亜鉛メッキ処理を施した製品とする。
 - ・管渠接続高さは排水平面図参照のこと。
 - ・側溝からの集水ができるよう、側壁天端の調整を行うこと。
 - ・浸透角樹□450、基礎ブロック、底塊フィルターは、(株) 関西ボラコン製EBP-450N、RMBX-450T、EL-210同等品以上とする。
 - ・透水シートは小泉製麻株式会社製品(PK-200)又は同等品以上とする。

公園管渠-10, 15, 20



断面図 S=1:20


管寸法表		
	外径 (D)	肉厚
VP100	114	6.6
VP150	165	8.9
VP200	216	9.2

仕様
・埋戻に使用する土砂は、現場発生土によるが、レキや突起物 等を取り除いた良質土をもって施工すること。

公園管渠-10, 15, 20			材 料 表			10m 当り	
名 称	規 格	形状・寸法	単位	数 量			摘 要
暗渠排水管	直管, VP100	φ100	m	公園管渠-10	公園管渠-15	公園管渠-20	
暗渠排水管	直管, VP150	φ150	m	10; 0	10; 0	10; 0	
暗渠排水管	直管, VP200	φ200	m			10; 0	

※集水樹等への接続方法については、別途監督職員と協議のうえ決定すること。

暗渠排水管



断面図 S=1:10

- 仕様
- ・管底までの埋設深さは400(上流)～450(下流)を標準とする。
 - ・吸出し防止のために、フィルター材の周囲(四方)に透水シートを敷設する。
 - ・透水シートは小泉製麻株式会社製品(PK-200)又は同等品以上とする。
 - ・暗渠排水管はマックスドレーン又は同等品以上とする。


暗渠排水管			材 料 表			10m 当り	
名 称	規 格	形状・寸法	単位	数 量			摘 要
フィルター材	単粒度砕石 4号, 30~20		m3	0; 8			
暗渠排水管	高密度ポリエチレン製有孔管	φ100	m	10; 0			
透水シート設置	長繊維ポリエステル系不織布	t=3mm	m2	12; 0			

工 事 名	梅園公園再整備工事			
工事場所	京都市西京区川島梅園町 地内			
図 面 名	雨水排水設備工構造図（１）			
事業年度	令和 7 年度			
縮 尺	図 示	図面番号	23	／ 51
京都市建設局みどり政策推進室				


雨水排水設備工構造図 (2)

横断溝-1, 2, 3


平面図 S=1/20




A-A 断面図 S=1/20



B-B 断面図 S=1/20



縦断面図 S=1/20



- 仕様
- ・細目グレーチング蓋は溶融亜鉛メッキ処理を施し受枠を含んだ製品とする。
 - ・細目グレーチング蓋は盗難防止用のクリップを設置する。
 - ・細目グレーチング蓋の両端部と受枠との間に危険な隙間がないようにする。
 - ・透水シートは小泉製麻株式会社製品 (PK-200) 又は同等品以上とする。

横断溝-1, 2, 3		材 料 表		10箇所 当り			
名 称	規 格	形状・寸法	単位	横断溝-1	横断溝-2	横断溝-3	摘 要
山砂 (洗い, 真砂土)	75 μ m 通過6%以下	t=100	m ³	0.9	0.9	0.9	
単粒度碎石	4号		m ³	3.3	3.3	3.3	
透水シート設置	長繊維ポリエステル系不織布	t=3mm	m ²	34.6	34.6	34.6	
基礎碎石	RC-40	t=150	m ²	8.1	12.3	22.4	
型枠	一般, 小型構造物		m ²	44.9	50.5	62.7	
コンクリート	18-8-40BB, 小型構造物		m ³	4.0	4.8	6.6	
蓋版	据付け, 鋼製グレーチング細目 (溝幅300用, T-14, 995 $\times$ 400 $\times$ 32, 滑止)		枚	20	26	41	40kg/枚以下


※透水シート設置に山砂 (洗い, 真砂土) 及び単粒度碎石の施工費を含む。

工 事 名	梅園公園再整備工事		
工事場所	京都市西京区川島梅園町 地内		
図 面 名	雨水排水設備工構造図 (2)		
事業年度	令和 7 年度		
縮 尺	図 示	図面番号	24 / 51
京都市建設局みどり政策推進室			

汚水排水設備工構造図


汚水樹-1

平面図 S=1:20




汚水樹-2

平面図 S=1:20




断面図 S=1/20




汚水管縦断面図

断面図 S=1/20



公園管渠縦断面図 S=1/50



測量横断面図 NO. 3を参考利用

仕様

- ・蓋受枠にφ8mm程度の水抜き孔を3〜4箇所設けること。

汚水樹-1		材 料 表			10箇所 当り	
名 称	規 格	形状・寸法	単位	数 量	摘 要	
基礎砕石	RC-40	t=150	m ²	10 0		
型枠	一般、小型構造物		m ²	44 1		
コンクリート	18-8-40BB、小型構造物		m ³	4 1		
モルタル練	高炉		m ³	0 4		
蓋(受枠共)及び調整コンクリートブロック据付	調整コンクリートブロック無、本据付	防水・防臭型、φ600	個	10 -		


仕様

- ・防臭弁は取り外し可能とすること。
- ・蓋受枠にφ8mm程度の水抜き孔を3〜4箇所設けること。

汚水樹-2		材 料 表			10箇所 当り	
名 称	規 格	形状・寸法	単位	数 量	摘 要	
基礎砕石	RC-40	t=150	m ²	10 0		
型枠	一般、小型構造物		m ²	56 4		
コンクリート	18-8-40BB、小型構造物		m ³	5 0		
モルタル練	高炉		m ³	0 4		
防臭弁	90° エルボ管	VP φ150	個	10 -		
蓋(受枠共)及び調整コンクリートブロック据付	調整コンクリートブロック無、本据付	防水・防臭型、φ600	個	10 -		

※防臭弁は材料費のみ計上

公園管渠-10, 15



断面図 S=1:20

管寸法表		
	外径 (D)	肉厚
VP100	114	6.6
VP150	165	8.9

仕様

- ・埋戻に使用する土砂は、現場発生土によるが、レキや突起物 等を取り除いた良質土をもって施工すること。

公園管渠-10, 15		材 料 表			10m 当り	
名 称	規 格	形状・寸法	単位	数 量		摘 要
				公園管渠-10	公園管渠-15	
暗渠排水管	直管, VP100	φ100	m	10 0	—	
暗渠排水管	直管, VP150	φ150	m	—	10 0	


※集水樹等への接続方法については、別途監督職員と協議のうえ決定すること。

工 事 名	梅園公園再整備工事			
工事場所	京都市西京区川島梅園町 地内			
図 面 名	汚水排水設備工構造図			
事業年度	令和 7 年度			
縮 尺	図 示	図面番号	25 / 51	
京都市建設局みどり政策推進室				

電気設備工構造図（1）

ハンドホール


引込柱・分電盤



- 仕様
- ・多分割の各部はエポキシ系樹脂接着剤により接着すること。
 - ・蓋は「電気」表示のあるものを使用すること。
 - ・配管部においてはベルマウスを使用し、ケーブルはハンドホール内1回転程度のゆとりを持つこと。
 - ・ケーブルには回路番号等を記したアクリル製（文字エッチング）板を設置すること。
 - ・ケーブル入出線部（ベルマウス部）はパテ詰め等で防水処理を行うこと。

ハンドホール		材 料 表		10箇所 当り		
名 称	規 格	形状・寸法	単位	数 量	摘 要	
プレキャストマンホール	据付, 2000kg/基以下, 基礎碎石無しまたは円形断面以外	京都市公園型	基	10,0		
基礎碎石	RC-40	t=100	m ²	3,6		

電線管・電線・埋設シート




電線管・電線・埋設シート			材 料 表				各10m 当り	
名 称	規 格	形状・寸法	単位	数 量			摘 要	
				電線管	電線	埋設シート		
波付硬質合成樹脂管 (FEP) 敷設	構内地中, 1条	FEP管, φ30	m	10, 0	—	—		
山砂 (洗い無・真砂)	75 μm通過10%以下		m ³	0, 6	—	—		
ケーブル及び電線配線	管内配線, 2mm以下, E3-E3.5sq-2		m	—	10, 0	—		
埋設標識シート敷設	埋設標識シート敷設		m	—	—	10, 0		
埋設標識シート	150mm×50mm 2倍		巻	—	—	0, 2		


※山砂 (洗い無・真砂) は材料費のみ計上。

引込柱姿図 S=1/45

分電盤側面図 S=1/45



結 線 図



引込柱・分電盤		材 料 表		10基 当り		
名 称	規 格	形状・寸法	単位	数 量	摘 要	
基礎碎石	RC-40	t=100	m ²	4,9		
型枠	一般, 小型構造物		m ²	22,0		
コンクリート	18-8-40BB, 小型構造物		m ³	2,8		
引込柱設置 (分電盤含む)	付属品共	H6000	基	10,0	分電盤の設置含む	


※照明灯の点滅制御はタイマー制御盤による。
※接地工事等の必要な作業における材料費と施工費については、引込柱設置 (分電盤含む) に含む。
※引込柱 (分電盤含む) については、図示のもの又は同等品以上とし、監督員と協議のうえで選定すること。

工 事 名	梅園公園再整備工事		
工事場所	京都市西京区川島梅園町 地内		
図 面 名	電気設備工構造図 (1)		
事業年度	令和 7 年度		
縮 尺	図 示	図面番号	26 / 51
京都市建設局みどり政策推進室			

公園照明灯			
工 事 名	梅園公園再整備工事		
工事場所	京都市西京区川島梅園町 地内		
図 面 名	電気設備工構造図 (2)		
事業年度	令和 7 年度		
縮 尺	図 示	図面番号	27 / 51
京都市建設局みどり政策推進室			


園路広場整備工構造図 (1)

木質加熱アスファルト舗装 S=1:20



木質加熱アスファルト舗装		材 料 表		100m2 当り	
名 称	規 格	形状・寸法	単位	数 量	摘 要
フィルター層	山砂(洗い、真砂土)、5mm未満以下	t=50	m2	100 0	
上層路盤(歩道部)	RC-40	t=150	m2	100 0	
木質加熱アスファルト舗装工	比重 1.2~1.5	t=30	m2	100 0	


点字ブロック舗装-1



点字ブロック舗装		材 料 表		100m2 当り	
名 称	規 格	形状・寸法	単位	数 量	摘 要
上層路盤(歩道部)	RC-40	t=100	m2	100 0	
特殊ブロック舗装	設置, 30cm x 30cm	300 x 300 x t=60	m2	100 0	

※特殊ブロック舗装に基礎碎石、モルタルの材料費と施工費を含む。


点字ブロック舗装-2



点字ブロック舗装		材 料 表		100m2 当り	
名 称	規 格	形状・寸法	単位	数 量	摘 要
上層路盤(歩道部)	RC-40	t=150	m2	100 0	
特殊ブロック舗装	設置, 30cm x 30cm	300 x 300 x t=80	m2	100 0	


※特殊ブロック舗装に基礎碎石、モルタルの材料費と施工費を含む。

公園コンクリート舗装 S=1:20




公園コンクリート舗装		材 料 表		100m2 当り	
名 称	規 格	形状・寸法	単位	数 量	摘 要
上層路盤(歩道部)	RC-30	t=100	m2	100 0	
コンクリート	18-8-25BB 無筋・鉄筋コンクリート	t=100	m3	10 0	
溶接金網	溶接金網φ6 150×150		m2	100 0	
コンクリートはけ引き仕上げ			m2	100 0	
伸縮目地	亜青繊維質目地板厚10mm	@5mm	m2	4 0	

土舗装 S=1:20



土舗装		材 料 表		100m2 当り	
名 称	規 格	形状・寸法	単位	数 量	摘 要
土舗装工		t=100	m2	100 0	山砂、表層安定剤含む

擬木階段



仕様
PC擬木は、日本興業(株)製品 (0-2-1200) 又は同等品以上とする。


擬木階段		材 料 表		10段 当り	
名 称	規 格	形状・寸法	単位	数 量	摘 要
PC擬木設置			段	10 -	

工 事 名	梅園公園再整備工事		
工事場所	京都市西京区川島梅園町 地内		
図 面 名	園路広場整備工構造図 (1)		
事業年度	令和 7 年度		
縮 尺	図 示	図面番号	28 / 51
京都市建設局みどり政策推進室			


園路広場整備工構造図 (2)

コンクリート縁石-1, 2

断面図 S=1/10




コンクリート縁石-2 平面図 S=1/20



石縁石

断面図 S=1/10



コングリート縁石-1		材 料 表		10m 当り	
名 称	規 格	形状・寸法	単位	数 量	摘 要
歩車道境界ブロック	設置、A様、RC-40、18-8-2588	150/170×200×600	m	10	養生工有

※歩車道境界ブロックに基礎碎石、型枠、コンクリート及びモルタルの材料費と施工費を含む。

コンクリート縁石-2		材 料 表			10m 当
名 称	規 格	形状・寸法	単位	数 量	摘 要
歩車道境界ブロック	設置基準 600mm以下、50g未満、RC-40、10-12-1530	150/170×200×600(曲)	m	10.0	1.65箇/養生工


※歩車道境界ブロックに基礎碎石、型枠、コンクリート及びモルタルの材料費と施工費を含む。

石緑石		材 料 表			10m 当り
名 称	規 格	形状・寸法	単位	数 量	摘 要
ご石設置	φ100～φ200内外	再利用品	m	10.0	標準66個/m
基礎砕石	RC-40	t=100	m ²	3.5	
型枠	一般、小型構造物		m ²	2.0	
コンクリート	18-B-40RB、小型構造物		m ³	0.3	

※敷モルタルについては、ごろた石設置に含む。

舗装止め

断面图 S=1/10



仕様

- ・ 目地モルタルの幅は5mmで配合1:3(高炉)とする。
- ・ hの標準は10mm程度とする。
- ・ 伸縮目地は@10mを標準に設け、目地材は瀝青繊維質目地板厚10mmとする。


舗装止め		材 料 表			10m 当
名 称	規 格	形状・寸法	単位	数 量	摘 要
地先境界ブロック	設置、A種、RC-40、18-8-40BB	120×120×600	m	10.0	

※地先境界ブロックに基礎碎石、型枠、コンクリート及びモルタルの材料費と施工費を含む。


工 事 名	梅園公園再整備工事		
工事場所	京都市西京区川島梅園町 地内		
図 面 名	園路広場整備工構造図 (2)		
事業年度	令和 7 年度		
縮 尺	図 示	図面番号	29 / 51
京都市建設局みどり政策推進室			

遊戯施設整備工構造図 (1)

健康遊具-1



健康遊具-2



- ・鉄部は電気亜鉛メッキ処理とし、ウレタン樹脂塗装仕上げとする。（根カセを除く）
- ・設置する上で、安全領域を確保する事とする。
- ・本製品は大人用とする。
- ・ISO 9001:2015認証取得企業の製品とする。
- ・（一社）日本公園施設業協会 SPL マーク表示認定企業の製品とする。
- ・（一社）日本公園施設業協会 団体賠償責任保険に加入した製品とする。
- ・本製品の設計図面の変更、模倣を禁止とする。
- ・内田工業（株）製品（AF-1603）または同等以上とする。


健康遊具-1		材 料 表		10基 当り	
名 称	規 格	形状・寸法	単位	数 量	摘 要
健康遊具-1設置	足踏み		基	10	-
基礎砕石	RC-40	t=100	m2	3	6
型枠	一般、小型構造物		m2	8	0
コンクリート	18-8-40BB, 小型構造物		m3	1	0
型枠	一般、均しコン		m2	1	2
コンクリート	18-8-25BB, 無筋・鉄筋構造物		m3	0	2

健康遊具-2		材 料 表		10基 当り	
名 称	規 格	形状・寸法	単位	数 量	摘 要
健康遊具-2設置	平行棒		基	10	-
基礎砕石	RC-40	t=100	m2	12	0
型枠	一般、小型構造物		m2	12	0
コンクリート	18-8-40BB, 小型構造物		m3	1	8
型枠	一般、均しコン		m2	3	4
コンクリート	18-8-25BB, 無筋・鉄筋構造物		m3	0	6

工 事 名	梅園公園再整備工事		
工事場所	京都市西京区川島梅園町 地内		
図 面 名	遊戯施設整備工構造図 (1)		
事業年度	令和 7 年度		
縮 尺	図 示	図面番号	30 / 51
京都市建設局みどり政策推進室			

遊戯施設整備工構造図 (2)

健康遊具-3



特記事項 (1)

塗装 下地: ジンクロメートメッキ

下塗: 特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装

仕上: 合成樹脂高温焼付塗装

ボルト・ナットは全てステンレスとする。

握りは、ステンレス#400研磨仕上 (無塗装) とする。

製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。

製品は、SP表示認定企業で製造された製品とする。

製品は、(一社) 日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。


製品は、(一社) 日本公園施設業協会が策定した「遊具の安全に関する規準 (JPPA-SP-S: 2024)」に適合した製品とする。

製品は、大人を対象とした健康器具とする。

本製品は、タカオ (株) 製品 (PG33-NHS003) または同等以上とする。

健康遊具-3		材 料 表		10基 当り	
名 称	規 格	形状・寸法	単位	数 量	摘 要
健康遊具-3設置	懸垂・ぶら下がり		基	10	-
基礎砕石	RC-40	t=100	m ²	9.0	
型枠	一般、小型構造物		m ²	19.2	
コンクリート	18-8-40BB、小型構造物		m ³	2.6	
型枠	一般、均しコン		m ²	2.8	
コンクリート	18-8-25BB、無筋・鉄筋構造物		m ³	0.5	



健康遊具-4



設置上の注意

- ・本遊具の専有スペースとしての安全域を確保すること。
- ・落下等による危険を最少にするために安全域内の設置面には適切な衝撃吸収性を有する材料を敷設することを推奨する。
- ・ISO9001認証取得企業で品質管理された製品とする。
- ・(一社) 日本公園施設業協会 SPL表示認定企業の製造製品とする。
- ・本遊具は (一社) 日本公園施設業協会の団体賠償責任保険制度を適用する。
- ・説明板の設置等により、使用方法を明示する。
- ・なお、本製品については (株) コトブキ製品 (OF-73836CK) 又は同等製品以上とする。

健康遊具-4		材 料 表		10基 当り	
名 称	規 格	形状・寸法	単位	数 量	摘 要
健康遊具-4設置	腹筋ベンチ		基	10	-
基礎砕石	RC-40	t=100	m ²	5.0	
型枠	一般、小型構造物		m ²	9.6	
コンクリート	18-8-40BB、小型構造物		m ³	1.0	



上台 : 105×40、90×40 REKWOOD2 (チャコール)

支柱A : φ60.5×t3.2鋼管、φ48.6×t3.2鋼管

支柱B : 溶融亜鉛メッキ 合成樹脂塗装 (アースグレー)

支柱B : φ48.6×t3.2鋼管

支柱B : 溶融亜鉛メッキ 合成樹脂塗装 (アースグレー)

支柱B : L-50×50×t4等辺山形鋼

支柱B : 電気亜鉛メッキ 合成樹脂塗装 (アースグレー)

支柱B : t4.5鋼板

支柱B : 電気亜鉛メッキ 合成樹脂塗装 (アースグレー)

支柱B : アルミ合金鋳物 合成樹脂塗装 (シルバー)

支柱B : ポリエチレン成形品 (イエロー)

支柱B : 説明シール


支柱B : CAPPタフジェット

支柱B : 質量 : 51kg

工 事 名	梅園公園再整備工事		
工事場所	京都市西京区川島梅園町 地内		
図 面 名	遊戯施設整備工構造図 (2)		
事業年度	令和 7 年度		
縮 尺	図 示	図面番号	31 / 51
京都市建設局みどり政策推進室			


遊戯施設整備工構造図 (3)

幼児用遊具




平面図 S=1/20


基礎伏図 S=1/20



立面図 S=1/20




基礎断面図 S=1/20




安全領域 S=1:100

本製品はリサイクルゴム片成形プレス品とする。
脚は、溶融亜鉛メッキ処理とする。(無塗装)
本製品は、遊具の安全に関する基準JPFA-SP-S:2024適合製品とする。
本製品は、(一社)日本公園施設業協会賠償責任保険加入製品とする。
本製品は、ISO9001認証取得企業製品とする。
本製品は、(株)中村製作所製品(KDC-06B)又は同等製品以上とする。
本製品の利用対象年齢は、3~6才とする。(幼児は保護者監督のもとで遊ばせること)
安全領域内には、障害物等がないものとし、落下高さに見合った衝撃吸収性能を有する素材を敷設する。


鉄棒



外観図 S=1/30




基礎伏図 S=1/100



設置スペース S=1/100

2連低鉄棒仕様
支柱 : φ60.5x13.2鋼管 ハイジंक 合成樹脂塗装 (サンドベージュ)
握り棒 : φ28みがき丸棒鋼 電気亜鉛メッキ
継ぎ手 : 鉄鎖物品 合成樹脂塗装 (ブルー)
根がらみ : φ9×200丸棒鋼
質量 : 47kg
設置上の注意
・本製品の専有スペースとしての安全領域を確保すること。
・本製品はJPFA-SP-S:2024に準拠した製品です。
・本製品は(一社)日本公園施設業協会の団体加入する
公園施設団体賠償責任保険制度を適用します。
仕様
・鉄棒は(株)コトブキ製品(CP-00616)又は同等品以上とする。
・握り棒は、ぐらついたり、回ったりしないように確実に固定すること。
・安全領域については重複条件に留意すること。



詳細図 S=1/5


幼児用遊具		材 料 表		10組 当り	
名 称	規 格	形状・寸法	単 位	数 量	摘 要
幼児用遊具設置	5個/組 ゴム製		組	10	-
基礎砕石	RC-40	t=100	m ²	6.1	
型 枠	一般、小型構造物		m ²	22.5	
コンクリート	小型構造物 18-8-40BB		m ³	1.4	

鉄 棒		材 料 表		10基 当り	
名 称	規 格	形状・寸法	単 位	数 量	摘 要
鉄棒設置	2連		基	10	-
基礎砕石	RC-40	t=100	m ²	10.5	
型枠	一般、小型構造物		m ²	18.0	
コンクリート	18-8-40BB、小型構造物		m ³	2.2	


工 事 名	梅園公園再整備工事		
工事場所	京都市西京区川島梅園町 地内		
図 面 名	遊戯施設整備工構造図 (3)		
事業年度	令和 7 年度		
縮 尺	図 示	図面番号	32 / 51
京都市建設局みどり政策推進室			

遊戯施設整備工構造図 (4)

兒童用遊具




平面图 S=1:50





正面図 S=1:50

B' 基礎詳細図 S=1:50
(スリーブ穴位置や方向に注意する事)




E' 基礎詳細図 S=1:50
(スリーブ穴位置や方向に注意する事)




* 基礎位置はポリエチレン製品の膨張収縮の為、
多少の誤差が発生する事があります。(±5%程度)

基礎伏図 S=1:50



側面図 S=1:50

F' 基礎詳細図 S=1:50



- 色は、カタログ標準色（メーカー指定色）とする。
- 支柱及び道具アーム部のフレーム部は、スチール加工品とし溶融亜鉛メッキの上、ウレタン樹脂塗装仕上げとする。（メーカー指定色）
- デコック部品・金物部は、溶融亜鉛メッキ仕上げとする。
- ロック部は、ポリエチレン回転成形品とする。（メーカー指定色）
- 設置する上で、安全領域を確保することとする。
- 積雪の対象年齢は、6～12才とする。
- 積雪について、本製品は一般地域（積雪1m未満）を基準とする。
積雪1mを超える場合は、除雪または除雪用具等を使用して下さい。
ISO 9001：2015規格取得番号 JFPA-SF-SP-5.2024 に適合した製品とする。
- 遊具の安全に関する規程JFPA-SF-SP-5.2024に適合した製品とする。
（一社）日本公園施設業協会 SPマーク表示認定企業の製品とする。
- （一社）日本公園施設業協会 団体賠償責任保険に加入した製品とする。
- 内装において、仕材により寸法・材質等の変更がある場合は承諾函による。
- 製品仕様書（株）ACG-SOYUSHA または同等以上とする。


児童用遊具		材 料 表		10基 当り	
名 称	規 格	形状・寸法	単位	数 量	摘 要
児童用遊具設置			基	10. -	
基礎碎石	RC-40	t=100	m2	66.4	
型枠	一般、小型構造物		m2	130.0	
コンクリート	10-8-4088、小型構造物		m3	26.3	
型枠	一般、均しコン		m2	14.6	
コンクリート	10-8-2588、無筋・鉄筋構造物		m3	3.3	

工 事 名	梅園公園再整備工事		
工事場所	京都市西京区川島梅園町 地内		
図 面 名	遊戯施設整備工事構造図 (4)		
事業年度	令和 7 年度		
縮 尺	図 示	図面番号	33 / 51
京都市建設局みどり政策推進室			


遊戯施設整備工構造図 (5)

砂 場


砂場平面図 S=1/40



断面図 S=1/20



ネット取付部詳細図 S=1/10



- 仕様
- ・ステンレスボール (SUS304 φ25 1.2t) が砂場の枠から突出しないよう設置すること。
 - ・吸出し防止材は、新光ナイロン (株) 製品 (ヘチマロン) 又は同等品以上とする。


砂場		材 料 表			10箇所 当り
名 称	規 格	形状・寸法	単位	数 量	摘 要
基礎砕石	RC-40	t=100	m2	28 0	
基礎砕石	単粒度砕石4号	t=100	m2	6 0	
型枠	一般、小型構造物		m2	85 1	
コンクリート	18-8-40B8、小型構造物		m3	6 8	
砂	細目、洗い		m3	20 3	
吸出し防止材	φ=80 L=1200		本	10	
吸出し防止材	φ=80 L=1000		本	80	
モルタル金ごて仕上げ	特殊、高炉		m2	95 2	
砂場ネット設置	アクリルメッシュ	3100×3450 (金具共)	枚	10 0	

※砂は材料費のみを計上。
※吸出し防止材は材料費のみを計上。


工 事 名	梅園公園再整備工事		
工事場所	京都市西京区川島梅園町 地内		
図 面 名	遊戯施設整備工構造図 (5)		
事業年度	令和 7 年度		
縮 尺	図 示	図面番号	34 / 51
京都市建設局みどり政策推進室			

サービス施設整備工構造図 (1)


水飲み場




平面図 S=1:20




正面図 S=1:20




C-C断面図 S=1:20



D-D断面図 S=1:20



側面図 S=1:20





A-A断面図 S=1:20

仕様
水飲み本体は、日本興業(株)製品 (SD-BF-3) 又は同等品以上とする。
水栓は(株)三栄水栓製品 (Y229A-13, Y509A-13, R500-13×40) 、
(株)水生活製作所製品 (パドル3マウスガード) 又は同等品以上とする。

水飲み場		材 料 表		10基 当り	
名 称	規 格	形状・寸法	単 位	数 量	摘 要
水飲み場設置	バリアフリー型	排水樹付	基	10	-
基礎砕石	RC-40	t=100	m2	4.8	
モルタル練	高炉		m3	0.2	

※水飲み場設置にグレーチングや水栓等、図面に示すすべての材料費と施工費を含む。

ベンチ




外観図 S=1/20


- 上台 : REKWOOD2 (チャコール)
座受 : t9x65平鋼、t6x65平鋼 ジンクパウダー下地 合成樹脂塗装 (アースグレー)
肘木 : REKWOOD2 (チャコール)
肘金物 : t3, 2鋼板加工品 ジンクパウダー下地 合成樹脂塗装 (アースグレー)
脚 : □60x2.3角鋼管 ジンクパウダー下地 合成樹脂塗装 (アースグレー)
質量 : 102kg

(株)コトブキ製品 (EX-12435C2) 又は同等品以上とする。 ※ISO9001 / ISO14001認証取得企業の製品とする。
※(一社)日本公園施設業協会 SPL表示認定企業製品とする。
※(一社)日本公園施設業協会団体賠償責任保険に加入した製品とする。

ベンチ		材 料 表		10基 当り	
名 称	規 格	形状・寸法	単 位	数 量	摘 要
ベンチ設置	W=1800 背あり		基	10	-
基礎砕石	RC-40	t=100	m2	3.2	
型枠	一般、小型構造物		m2	8.4	
コンクリート	18-8-40BB, 小型構造物		m3	0.6	




A部詳細図 S=1/3



工 事 名	梅園公園再整備工事		
工事場所	京都市西京区川島梅園町 地内		
図 面 名	サービス施設整備工構造図 (1)		
事業年度	令和 7 年度		
縮 尺	図 示	図面番号	35 / 51
京都市建設局みどり政策推進室			

サービス施設整備工構造図（2）

かまどベンチ




かまど使用時設定図

- 使用上の注意
- ・加熱時は引火の恐れが無いように、製品の周りには十分なスペースを確保してください。
 - ・加熱後すぐに水をかけると製品が破損する恐れがあります。
 - ・製品の温度が十分に下がってから清掃作業を行ってください。
 - ・消火後、製品は大変高温になっています。製品の温度が下がるまでは近づいたり、手を触れないようにしてください。

かまどベンチ		材 料 表		10基 当り	
名 称	規 格	形 状・寸 法	単 位	数 量	摘 要
かまどベンチ設置			基	10	-
基礎砕石	RC-40	t=100	m ²	2.4	
型枠	一般、小型構造物		m ²	4.0	
コンクリート	18-8-40BB, 小型構造物		m ³	0.2	

縁台



- 仕様
- 脚 : 擬石タマミカゲ (イナダ), 研磨及びピシアン仕上げ
 - 銅材, カチオン電着, 粉体塗装仕上げ
 - 金物 : 濃灰色
 - 座板 : Sウッドアップ (再生木材, 遮熱・減熱・自己消火性対応品)
 - *本製品は (株) サカイ製品 (RRT-1024) 又は同等品以上とする。
 - *本製品は (一社) 日本公園施設業協会による S P、又は S P L 表示認定企業の製造品とする。
 - *本製品は (一社) 日本公園施設業協会による公園施設団体賠償責任保険制度の加入品とする。

縁台		材 料 表		10基 当り	
名 称	規 格	形 状・寸 法	単 位	数 量	摘 要
縁台設置	1974×1974		基	10	-
基礎砕石	RC-40	t=100	m ²	17	6
型枠	一般、小型構造物		m ²	12	0
コンクリート	18-8-40BB, 小型構造物		m ³	0	8
型枠	一般、均しコン		m ²	7	6
コンクリート	18-8-25BB, 無筋・鉄筋構造物		m ³	0	9

- ベンチ部
- 上 台 : 80×30 アルミコア (チャコール)
 - 肘 : アルミ合金鍍物 合成樹脂塗装 (アースグレー)
 - 座 受 : t4.5鋼板 ジンクパウダー下地 合成樹脂塗装 (アースグレー)
 - 収納脚 : □30×t2.3角鋼管 t4.5、t2.3鋼板 ジンクパウダー下地 合成樹脂塗装 (アースグレー) t2.0ステンレス鋼板
 - 補強材 : t2.3鋼板 ハイジंक 合成樹脂塗装 (アースグレー)
- かまど部
- フレーム (グリル) : L-40×40×t4ステンレス等辺山形鋼 t5×40ステンレス平鋼
 - 風防・炭置パネル・遮熱パネル : t1.5ステンレス鋼板
 - 脚 : 擬石ショットプラスト仕上
 - 固定金物 : t3×50ステンレス平鋼 質量: 90kg


※ISO9001 / ISO14001認証取得企業の製品とする。
※(一社) 日本公園施設業協会 SPL表示認定企業製品とする。
※(一社) 日本公園施設業協会団体賠償責任保険に加入した製品とする。
(株)コトブキ製品 (BB001B-SM-HI-CK) 又は同等品以上とする。

工 事 名	梅園公園再整備工事		
工事場所	京都市西京区川島梅園町 地内		
図 面 名	サービス施設整備工構造図 (2)		
事業年度	令和 7 年度		
縮 尺	図 示	図面番号	36 / 51
京都市建設局みどり政策推進室			


サービス施設整備工構造図 (3)

園名板


立面図 S=1/20




断面図 S=1/20




配筋図 S=1/20



鉄筋加工図 S=1/20



園名板取付詳細図 S=1/5




園名板		材 料 表		10基 当り	
名 称	規 格	形状・寸法	単 位	数 量	摘 要
園名板設置	黒御影石 文字彫り込み	500×150×25	枚	10	接着モルタル含む
基礎砕石	RC-40	厚100	m2	10.4	
型枠	一般 均しコン		m2	2.1	
コンクリート	18-8-25BB, 無筋・鉄筋構造物		m3	0.5	
型枠	一般 小型構造物		m2	45.1	
コンクリート	24-12-25BB, 小型構造物		m3	6.2	
鉄筋	SD345, D13		t	0.2	
モルタル金こて仕上げ	特殊 高炉		m2	32.9	

仕様
・園名板は文字いれを含み（白色エナメル入り）字の大きさは
字数に従って適宜決定のこと。
・園名板にはルビを記入すること。
・園名板は落下しないよう、堅固に貼り付けること。

工 事 名	梅園公園再整備工事		
工事場所	京都市西京区川島梅園町 地内		
図 面 名	サービス施設整備工構造図 (3)		
事業年度	令和 7 年度		
縮 尺	図 示	図面番号	37 / 51
京都市建設局みどり政策推進室			


管理施設整備工構造図 (1)

ネットフェンスA




ネットフェンスA		材 料 表		10m 当り	
名 称	規 格	形状・寸法	単位	数 量	摘 要
ネットフェンスA設置		H=1100	m	10.0	
基礎砕石	RC-40	t=100	m ²	0.39	
型枠	一般、小型構造物		m ²	1.6	
コンクリート	18-8-40BB、小型構造物		m ³	0.07	

ネットフェンスB




ネットフェンスB		材 料 表		10m 当り	
名 称	規 格	形状・寸法	単位	数 量	摘 要
ネットフェンスB設置		H=800	m	10.0	
型枠	一般、小型構造物		m ²	1.6	
基礎砕石	RC-40	t=100	m ²	0.39	
コンクリート	18-8-40BB、小型構造物		m ³	0.07	

門扉



立面図 S=1:20

門柱・扉枠位置関係図



備考
1. 本図門扉は片側180°開きとする。

注意
・施設門柱の扉開き側に障害物(兼用フェンス、壁など)を有する場合には、両面回転施設の戸当りが障害物と干渉するため、開き方向の変更が必要である。

仕様
※門扉本体は、朝日スチール工業製品(PC片開門扉PC-1100×W1000)又は同等品以上とする。


門扉		材 料 表		10基 当り	
名 称	規 格	形状・寸法	単位	数 量	摘 要
門扉設置		W=1000、H=1100	基	10.0	
基礎砕石	RC-40	t=100	m ²	3.2	
型枠	一般、小型構造物		m ²	14.4	
コンクリート	18-8-40BB、小型構造物		m ³	1.1	

設計条件(ネットフェンス・門扉共通)
設計荷重・・・建築基準法・同施行令(平成12年6月)に基づく風圧力に依る。
基礎条件・・・長期許容地耐力 100kN/m²

備考(ネットフェンス・門扉共通)
1. 外装は金網類を除く他はめっきの上高耐候性樹脂粉体塗装とする。
但し、ボルト・ナットは溶融亜鉛めっきのみとする。
2. 本欄の金網規格は下記の通りとする。
φ2.6×56mm(高張力)着色塗装

仕様
※フェンス本体は、朝日スチール工業製品(PC-A1100)又は同等品以上とする。

断面図 S=1:20




仕様
※フェンス本体は、朝日スチール工業製品(PC-A800)又は同等品以上とする。

断面図 S=1:20

工 事 名	梅園公園再整備工事		
工事場所	京都市西京区川島梅園町 地内		
図 面 名	管理施設整備工構造図 (1)		
事業年度	令和 7 年度		
縮 尺	図 示	図面番号	38 / 51
京都市建設局みどり政策推進室			


管理施設整備工構造図 (2)

注意板



正面図 S=1:20

側面図 S=1:20



拡大図 S=1:5

こうえん りよう

公園の利用にあたって

この公園では、次の場合を除いて球技はできません。

- 公園では、次の場合を除いて球技はできません。
 - (1) 幼児や小学生が少人数で行う野球やサッカーは、一切禁止します。
 - (2) グラウンドゴルフなど球を転がす球技も、小学生の利用が少ない時間帯に行う場合(おおむね平日の午後2時まで、学校の休日は、譲り合って利用してください。)
- ごみは、必ず持ち帰ってください。
- 犬は、飼い主がついて散歩し、ふん便を持ち帰ってください。
- 自転車やバイクの車入れは禁止します。
- たき火、灯上げ花火など、火気を使用した危険な行為は禁止します。
- 公園を利用した後は、清潔な遊地をお願いします。
- 遊具やベンチ等が壊れていたら、すぐ市役所に報告してください。


キャラクター 遊コード 遊コード

～美しく快適な公園であるように、みなさまのご協力をお願いします。～
京都市 (〇〇土木みどり事務所 ****-****)

- 仕様
- 文字の書体はゴシックとし、漢字にはひらがなでルビをふること。
 - 下地色は黄色とする。
 - 金具、突起物等は面取りを行うこと。
 - 土木みどり事務所名と電話番号は監督職員に確認すること。
 - 注意板のQRコード等のデータは別途支給する。

注意板		材 料 表				10基 当り
名 称	規 格	形 状・寸 法	単 位	数 量	摘 要	
注意板設置		H=2150	基	10、-		
基礎砕石	RC-40	t=100	m2	3.4		
型枠	一般、小型構造物		m2	8.4		
コンクリート	18-8-40BB, 小型構造物		m3	1.0		


車止め-1



- 仕様
- 設置各部はJIS H8641 3種45B以上の溶融亜鉛メッキ仕上とする。
 - 下部箱内に水が溜まらないように排水性を確保すること。
 - スリプガイドは取りはずしできるように施工すること。
 - 角パイプは125x125x3.2の角に六角ロングナットの一面が接する寸法とする。
 - 基礎部分の面取りの有無は監督職員に確認すること。
 - 車止めは(有)アドック製又は同等品以上とする。

車止め-1		材 料 表				10基 当り
名 称	規 格	形 状・寸 法	単 位	数 量	摘 要	
車止め-1設置	U型 可動式	H=800 W=500	基	10、-		
基礎砕石	RC-40	t=150	m2	3.6		
型枠	一般、小型構造物		m2	6.6		
コンクリート	18-8-40BB, 小型構造物		m3	0.6		

車止め-2




- 仕様
- 設置及び各部品はすべてJIS H8641 3種45B以上の溶融亜鉛メッキとする。
 - 基礎部分の面取りの有無は監督職員に確認すること。
 - 車止めは(有)アドック製又は同等品以上とする。

車止め-2		材 料 表				10基 当り
名 称	規 格	形 状・寸 法	単 位	数 量	摘 要	
車止め-2設置	U型 固定式	H=800 W=500	基	10、-		
基礎砕石	RC-40	t=100	m2	3.6		
型枠	一般、小型構造物		m2	9.9		
コンクリート	18-8-40BB, 小型構造物		m3	1.1		


工 事 名	梅園公園再整備工事		
工事場所	京都市西京区川島梅園町 地内		
図 面 名	管理施設整備工構造図 (2)		
事業年度	令和 7 年度		
縮 尺	図 示	図面番号	39 / 51
京都市建設局みどり政策推進室			

建築施設組立設置工構造図


パーゴラ




平面図 S=1/50




立面図 S=1/50



接合部詳細図 S=1/10



立面図 S=1/50



擬石柱断面図 S=1/10

仕様
※本体は、日本興業(株) (SD-PA-1) 製品又は同等品以上とする。

パーゴラ		材 料 表		10基 当り	
名 称	規 格	形状・寸法	単位	数 量	摘 要
パーゴラ設置			基	10	-
基礎砕石	RC-40	t=100	m2	48.4	
型枠	一般、均しコン		m2	8.8	
コンクリート	18-8-25BB、無筋・鉄筋構造物		m3	2.4	
型枠	一般、小型構造物		m2	72.0	
コンクリート	18-8-40BB、小型構造物		m3	18.0	

工 事 名	梅園公園再整備工事		
工事場所	京都市西京区川島梅園町 地内		
図 面 名	建築施設組立設置工構造図		
事業年度	令和 7 年度		
縮 尺	図 示	図面番号	40 / 51
京都市建設局みどり政策推進室			

植栽工構造図（1）

鉢容量・植穴容量・埋戻容量

形状	土壌タイプ	幹周 (cm)	鉢径 (cm)	鉢深さ (cm)	植穴径 (cm)	植穴深 (cm)	鉢容量 (m3)	植穴容量 (m3)	埋戻容量 (m3)
高木	A	10 未満	33	25	69	37	0.017	0.090	0.073
	B	10 以上 15 "	38	28	75	40	0.028	0.140	0.112
	C	15 " 20 "	47	33	87	46	0.061	0.270	0.209
	D	20 " 25 "	57	39	99	53	0.110	0.440	0.330
	E	25 " 30 "	66	45	111	59	0.170	0.660	0.488
	F	30 " 35 "	71	48	117	62	0.210	0.760	0.550
	G	35 " 45 "	90	59	141	75	0.400	1.340	0.940
	H	45 " 60 "	113	74	171	90	0.740	2.280	1.540
	I	60 " 75 "	141	91	207	109	1.320	3.700	2.380
	J	75 " 90 "	170	108	243	128	2.080	5.450	3.370
形状	土壌タイプ	樹高 (cm)							
中低木	K	30 未満	15	8	29	23	0.001	0.015	0.014
	L	30 以上 50 "	17	10	33	26	0.002	0.022	0.020
	M	50 " 80 "	20	12	37	28	0.004	0.030	0.026
	N	80 " 100 "	22	13	41	31	0.005	0.040	0.035
	O	100 " 150 "	26	16	46	35	0.008	0.057	0.049
	P	150 " 200 "	30	19	54	40	0.013	0.090	0.077
	Q	200 " 250 "	35	23	61	46	0.022	0.133	0.111
	R	250 " 300 "	40	26	69	51	0.032	0.188	0.156

土壌改良タイプ別材料数量表

【10本当り】

形状	土壌タイプ	山砂(洗い・真砂土) 75μm通過6%以下 (m3)	バーク堆肥 (袋/20kg)	真珠岩系バーライト (リットル)	化成肥料 (N15:P15:K15) (kg)
高木	A	0.5	4.6	73.0	0.4
	B	0.7	7.0	112.0	0.6
	C	1.4	13.1	209.0	1.0
	D	2.1	20.6	330.0	1.7
	E	3.2	30.5	488.0	2.4
	F	3.6	34.4	550.0	2.8
	G	6.1	58.8	940.0	4.7
	H	10.0	96.3	1540.0	7.7
中低木	I	15.5	148.8	2380.0	11.9
	J	21.9	210.6	3370.0	16.9
	K	0.1	0.9	14.0	0.1
	L	0.1	1.3	20.0	0.1
	M	0.2	1.6	26.0	0.1
	N	0.2	2.2	35.0	0.2
	O	0.3	3.1	49.0	0.2
	P	0.5	4.8	77.0	0.4
張芝	Q	0.7	6.9	111.0	0.6
	R	1.0	9.8	156.0	0.8


土壌改良タイプ別材料数量表

【100m2当り】


形状	山砂(洗い・真砂土) 75μm通過6%以下 (m3)	バーク堆肥 (袋/20kg)	真珠岩系バーライト (リットル)	化成肥料 (N15:P15:K15) (kg)
地 被	19.5	187.5	3000.0	15.0
張 芝	9.8	95.0	1500.0	7.5

土壌改良


高中低木土壌改良




地被土壌改良



張芝用土壌改良



播種構造図




工 事 名	梅園公園再整備工事		
工事場所	京都市西京区川島梅園町 地内		
図 面 名	植栽工構造図 (1)		
事業年度	令和 7 年度		
縮 尺		図面番号	41 / 51
京都市建設局みどり政策推進室			


植栽工構造図（2）

二脚鳥居支柱（添木なし）

立面図 S=1/30




側面図 S=1/30



結束部詳細図 S=1/30

平面図 S=1/30




仕様
・支柱用木材はみやこ杣木とする。
・杉丸太の切り口は面取りを行う。


二脚鳥居支柱（添木なし）		材 料 表			10本 当り
名 称	規 格	形状・寸法	単 位	数 量	摘 要
支柱設置	二脚鳥居支柱（添木なし）		本	10.0	
杉切丸太杭	みやこ杣木、防腐処理なし	末口径6cm×1800L	本	20.0	
杉丸太横木	みやこ杣木、防腐処理なし	末口径6cm×600L	本	10.0	

二脚鳥居組合せ支柱


正面図



側面図




平面図



鉄釘 N100～150#8

部分姿図




仕様
・支柱用木材はみやこ杣木とする。
・杉丸太の切り口は面取りを行う。

二脚鳥居組合せ支柱		材 料 表			10本 当り
名 称	規 格	形状・寸法	単 位	数 量	摘 要
支柱設置	二脚鳥居支柱（添木なし）		本	10.0	
杉切丸太杭	みやこ杣木、防腐処理なし	末口径6cm×2100L	本	40.0	
杉丸太横木	みやこ杣木、防腐処理なし	末口径6cm×750L	本	40.0	


工 事 名	梅園公園再整備工事		
工事場所	京都市西京区川島梅園町 地内		
図 面 名	植栽工構造図（2）		
事業年度	令和 7 年度		
縮 尺	図 示	図面番号	42 / 51
京都市建設局みどり政策推進室			

撤去工構造図 (1)


フェンスA撤去工



フェンスB撤去工



門扉撤去工



フェンスA撤去工		材 料 表				10m 当り
名 称	規 格	形状・寸法	単位	数 量	摘 要	
フェンスA撤去		H=800	m	10.0		
構造物とりこわし	無筋構造物、機械施工		m3	0.1		


フェンスB撤去工		材 料 表				10m 当り
名 称	規 格	形状・寸法	単位	数 量	摘 要	
フェンスB撤去		H=2000	m	10.0		
構造物とりこわし	無筋構造物、機械施工		m3	0.2		

門扉撤去工		材 料 表				10箇所 当り
名 称	規 格	形状・寸法	単位	数 量	摘 要	
門扉撤去		H=2000, W=1000	基	10.0		
構造物とりこわし	無筋構造物、機械施工		m3	1.5		

工 事 名	梅園公園再整備工事		
工事場所	京都市西京区川島梅園町 地内		
図 面 名	撤去工構造図 (1)		
事業年度	令和 7 年度		
縮 尺	図 示	図面番号	43 / 51
京都市建設局みどり政策推進室			


撤去工構造図（2）

舗装版破碎工




断面図 S=1:20

石L側溝撤去工



断面図 S=1:20

植樹撤去工



断面図 S=1:20


舗装版破碎工 材 料 表 100m ² 当り					
名 称	規 格	形状・寸法	単位	数 量	摘 要
舗装版破碎	コンクリート舗装版	舗装版厚100	m ²	100.0	

石L側溝撤去工 材 料 表 10m 当り					
名 称	規 格	形状・寸法	単位	数 量	摘 要
ごろ太石撤去	ごろ太石	φ100～200, 1段	m	10.0	再利用
構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工		m ³	0.8	

※ごろ太石は再利用するため監督員指示の場所に仮置きすること。


植樹撤去工 材 料 表 10箇所 当り					
名 称	規 格	形状・寸法	単位	数 量	摘 要
構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工		m ³	2.2	

石縁石撤去工




断面図 S=1:20

石積撤去工



断面図 S=1:20

側溝撤去工



断面図 S=1:20

石縁石撤去工 材 料 表 10m 当り					
名 称	規 格	形状・寸法	単位	数 量	摘 要
ごろ太石撤去	ごろ太石	φ100～200, 1段	m	10.0	再利用
構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工		m ³	0.4	


※ごろ太石は再利用するため監督員指示の場所に仮置きすること。

石積撤去工 材 料 表 10m 当り					
名 称	規 格	形状・寸法	単位	数 量	摘 要
ごろ太石撤去	ごろ太石	φ100～200, 2段	m	10.0	再利用
構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工		m ³	1.3	

※ごろ太石は再利用するため監督員指示の場所に仮置きすること。


側溝撤去工 材 料 表 10m 当り					
名 称	規 格	形状・寸法	単位	数 量	摘 要
構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工		m ³	1.8	

円柱縁石撤去工



断面図 S=1:20

石水路撤去工



断面図 S=1:20

円柱縁石撤去工 材 料 表 10m 当り					
名 称	規 格	形状・寸法	単位	数 量	摘 要
構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工		m ³	0.4	


石水路撤去工 材 料 表 10m 当り					
名 称	規 格	形状・寸法	単位	数 量	摘 要
ごろ太石撤去	ごろ太石	φ100～200, 2段	m	20.0	再利用
構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工		m ³	2.4	

※ごろ太石は再利用するため監督員指示の場所に仮置きすること。


工 事 名	梅園公園再整備工事			
工事場所	京都市西京区川島梅園町 地内			
図 面 名	撤去工構造図（2）			
事業年度	令和 7 年度			
縮 尺	図 示	図面番号	44 / 51	
京都市建設局みどり政策推進室				

撤去工構造図 (3)

砂場撤去工




平面図 S=1:50



断面図 S=1:50

砂場撤去工 材 料 表						10箇所 当り
名 称	規 格	形状・寸法	単位	数 量	摘 要	
構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工		m3	13.7		


鉄棒撤去工




正面図 S=1:40

鉄棒撤去工 材 料 表						10基 当り
名 称	規 格	形状・寸法	単位	数 量	摘 要	
鉄棒撤去	2連		基	10.0		
構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工		m3	2.9		


木製ベンチ撤去工



平面図 S=1:30




立面図 S=1:30




側面図 S=1:30

木製ベンチ撤去工 材 料 表						10基 当り
名 称	規 格	形状・寸法	単位	数 量	摘 要	
木製ベンチ撤去	L=1900		基	10.0		
構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工		m3	0.3		


ベンチA撤去工



平面図 S=1:30



立面図 S=1:30




側面図 S=1:30

ベンチA撤去工 材 料 表						10基 当り
名 称	規 格	形状・寸法	単位	数 量	摘 要	
ベンチA撤去	L=1900		基	0.9		
構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工		m3	0.9		


ベンチB撤去工



平面図 S=1:30




立面図 S=1:30



側面図 S=1:30

ベンチB撤去工 材 料 表						10基 当り
名 称	規 格	形状・寸法	単位	数 量	摘 要	
ベンチB撤去			基	1.0		
構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工		m3	1.0		

注意板撤去工




正面図 S=1:30

側面図 S=1:30


注意板撤去工 材 料 表						10基 当り
名 称	規 格	形状・寸法	単位	数 量	摘 要	
注意板撤去	H=2150		基	10.0		
構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工		m3	1.0		

工 事 名	梅園公園再整備工事				
工事場所	京都市西京区川島梅園町 地内				
図 面 名	撤去工構造図 (3)				
事業年度	令和 7 年度				
縮 尺	図 示	図面番号	45	／	51
京都市建設局みどり政策推進室					


撤去工構造図 (4)




シーソー撤去工		材 料 表			10基 当り
名 称	規 格	形状・寸法	単位	数 量	摘 要
シーソー撤去	L=4000		基	10.0	
構造物とこわし	無筋構造物、機械施工		m3	1.6	



パーゴラ撤去工		材 料 表			10基 当り
名 称	規 格	形状・寸法	単位	数 量	摘 要
パーゴラ撤去	鋼材製		基	10.0	
構造物とこわし	無筋構造物、機械施工		m3	4.4	



雲梯撤去工		材 料 表			10基 当り
名 称	規 格	形状・寸法	単位	数 量	摘 要
雲梯撤去	L=4000		基	10.0	
構造物とこわし	無筋構造物、機械施工		m3	9.6	




車止めA撤去工		材 料 表			10基 当り
名 称	規 格	形状・寸法	単位	数 量	摘 要
車止めA撤去			基	10.0	
構造物とこわし	無筋構造物、機械施工		m3	0.7	

車止めB撤去工		材 料 表			10基 当り
名 称	規 格	形状・寸法	単位	数 量	摘 要
車止めB撤去			基	10.0	
構造物とこわし	無筋構造物、機械施工		m3	0.8	

工 事 名	梅園公園再整備工事		
工事場所	京都市西京区川島梅園町 地内		
図 面 名	撤去工構造図 (4)		
事業年度	令和 7 年度		
縮 尺	図 示	図面番号	46 / 51
京都市建設局みどり政策推進室			

撤去工構造図 (5)


照明柱A撤去工



断面図 S=1:30

照明柱A撤去工 材料表 10基 当り					
名 称	規 格	形状・寸法	単位	数 量	摘 要
照明柱A撤去	5.8m, 灯具の撤去含む		基	10 0	
構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工		m3	2 8	

照明柱B撤去工




断面図 S=1:30

照明柱B撤去工 材料表 10基 当り					
名 称	規 格	形状・寸法	単位	数 量	摘 要
照明柱B撤去	5.8m, 灯具の撤去含む		基	10 0	
構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工		m3	2 8	


照明柱C撤去工 材料表 10基 当り					
名 称	規 格	形状・寸法	単位	数 量	摘 要
照明柱C撤去	5.8m, 灯具の撤去含む		基	10 0	
構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工		m3	2 8	

照明柱C撤去工



断面図 S=1:30

手洗場撤去工



手洗場撤去工 材料表 10基 当り					
名 称	規 格	形状・寸法	単位	数 量	摘 要
水栓撤去	H=930		基	10 0	
構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工		m3	1 4	
ごろ太石撤去	ごろ太石	φ100~200, 1段	m	39 0	



工 事 名	梅園公園再整備工事				
工事場所	京都市西京区川島梅園町 地内				
図 面 名	撤去工構造図 (5)				
事業年度	令和 7 年度				
縮 尺	図 示	図面番号	47	／	51
京都市建設局みどり政策推進室					

撤去工構造図（6）


滑り台撤去工（再利用）

正面図 S=1:40

側面図 S=1:40



平面図 S=1:40



移設時には、基礎を撤去後移設すること。

滑り台撤去工（再利用）		材 料 表			10基 当り
名 称	規 格	形 状・寸 法	単 位	数 量	摘 要
滑り台撤去	再利用	200×300×t3	基	10	-
構造物とりこわし	無筋構造物、機械施工		m3	3.5	

質量：207kg


工 事 名	梅園公園再整備工事		
工事場所	京都市西京区川島梅園町 地内		
図 面 名	撤去工構造図（6）		
事業年度	令和 7 年度		
縮 尺	図 示	図面番号	48 / 51
京都市建設局みどり政策推進室			

撤去工構造図 (7)

ブランコ撤去工 (再利用)


正面図 S=1:50

側面図 S=1:50




移設時には、基礎を撤去後移設すること。


安全柵 A 側面図 S=1/30



安全柵 B 側面図 S=1/30



全体平面図 S=1/60



ブランコ撤去工 (再利用)		材 料 表		10基 当り	
名 称	規 格	形 状・寸 法	単 位	数 量	摘 要
ブランコ撤去	再利用		基	10	-
安全柵撤去	再利用		基	10	-
構造物とりのこし	無筋構造物 機械施工		m3	8.4	



工 事 名	梅園公園再整備工事		
工事場所	京都市西京区川島梅園町 地内		
図 面 名	撤去工構造図 (7)		
事業年度	令和 7 年度		
縮 尺	図 示	図面番号	49 / 51
京都市建設局みどり政策推進室			

移設工構造図 (1)


滑り台移設工

正面図 S=1:40


側面図 S=1:40



滑り台設置スペース S=1/100



平面図 S=1:40



滑り台移設工		材 料 表			10基 当り
名 称	規 格	形状・寸法	単位	数 量	摘 要
滑り台移設			基	10	-
基礎碎石	RC-40	t=100	m2	17.1	
型枠	一般, 小型構造物		m2	22.1	
コンクリート	18-8-40BB, 小型構造物		m3	3.5	


質量 : 207kg

工 事 名	梅園公園再整備工事		
工事場所	京都市西京区川島梅園町 地内		
図 面 名	移設工構造図 (1)		
事業年度	令和 7 年度		
縮 尺	図 示	図面番号	50 / 51
京都市建設局みどり政策推進室			


移設工構造図（2）

ブランコ移設工



正面図 S=1:50




側面図 S=1:50




注1) 継手はロストワックス製（薄肉）により変形が生じます。
() 内寸法は参考寸法ですので、現物合わせて施工すること。



ブランコマット



ブランコマット本体 S=1/20




固定部詳細図 S=1/4


ブランコマット本体：合成ゴム
カバーゴム：合成ゴム
固定ピン：φ4丸棒鋼 合成樹脂コーティング
質量：14kg

本製品は、ポリウレタン接着剤による硬質ゴムチップ成形品の為、気温等の影響を受けて外観寸法が変わります。
外観寸法は、プラスマイナス1.5%以内を許容寸法としております。
※伸縮のある製品の施工の為、コンクリート面との接着施工は十分に注意願います。
※上記寸法値は20℃における測定値です。
※ブランコマットは(株)コトブキ製品「CP-80950」又同等品とする。


安全柵 A側面図 S=1/30



安全柵 B側面図 S=1/30



全体平面図 S=1/60



ブランコ移設工		材 料 表		10基 当り	
名 称	規 格	形状・寸法	単位	数 量	摘 要
ブランコ移設			基	10	-
安全柵移設			基	10	-
基礎碎石	RC-40	t=100	m2	36.5	
型枠	一般, 小型構造物		m2	94.0	
コンクリート	18-8-40BB, 小型構造物		m3	8.4	
ブランコマット設置	合成ゴム	1400×600	枚	20	-

工 事 名	梅園公園再整備工事		
工事場所	京都市西京区川島梅園町 地内		
図 面 名	移設工構造図 (2)		
事業年度	令和 7 年度		
縮 尺	図 示	図面番号	51 / 51
京都市建設局みどり政策推進室			