

計画平面図


工事延長 L=56.0m

既設排水管延長 L=45.0m

既設ヒューム管(HP) $\phi 600$
 充填工(イモルタル)
 L=9.7m

既設ダクタイル鋳鉄管φ450
充填工(エポキシ)
L=13.4m

既設ヒュ-ム管(HP) $\phi 400$ 撤去 L=21.9m



 : 本工事施工箇所

地下埋設物 凡例

管 路	地下埋設物名称
— … —	NTT
— — — —	ガス
— — — —	上水道
— — — —	下水道管

強化プラスチック複合管 (FRPM)
(外圧2種管) $\phi 500$ L=4.4m

ダクタイル鋳鉄管 (GX) $\phi 400$ L=40.8m
ホリエチレンスリーブ被覆工

ダクト用鋳鉄管 (GX) $\phi 300$ L=0.1m
ホリエンシリーブ被覆工

計画排水管延長 $L=45.3\text{m}$


※ 各埋設管については、想定位置であるため、施工時には試掘を行い確認を行うこと

工 事 名	道 路 改 良 工 事 （ 南 第 一 緯 1 号 線 ）		
工 事 場 所	京 都 市 南 区 塩 屋 町 他 地 内		
図 面 名	計 画 平 面 図		
事 業 年 度	令 和 7 年 度		
縮 尺	1 / 2 0 0	図 面 番 号	1 / 1 1
京 都 市 建 設 局 土 木 管 理 部 南 部 土 木 み ど り 事 務 所			

計画排水管縦断図

平面図


S=1:200



縦断図

H=1:200





V=1:200



号線	強化プラスチック複合管(FRPM)(外圧2種管)φ500mm (外形φ520mm) 布設工				ダクタイル鋳鉄管(GX)φ400mm(外径φ425.6mm) 布設工					ダクタイル鋳鉄管(GX)φ300mm (外径φ323mm) 布設工			
勾配	i=4.0‰				圧送								
土被り	0.94	0.94	0.70	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.56	0.40	0.45
管底高	-23.032	-23.034	-23.60	-23.247	-23.057	-22.507	-21.167	-21.107	-21.117	-21.197	-21.197	-21.377	-21.429
現在地盤高	24.48	24.48	24.26	24.26	24.07	23.52	22.18	22.12	22.13	22.21	22.19	22.19	22.19
追加距離	0.00	0.60	5.00	5.60	8.92	13.74	30.86	33.04	36.34	39.49	41.39	47.01	47.11
単距離	0.00	0.60	3.90	0.60	2.72	4.82	17.12	2.18	3.30	3.15	1.90	5.62	0.10
測点	A	B	C	D	E	F	G	H	I	I+1.90	J		

：本工事施工箇所


工事名	道路改良工事（南第一緯1号線）		
工事場所	京都市南区塩屋町他 地内		
図面名	計画排水管縦断図		
事業年度	令和7年度		
縮尺	図示	図面番号	2 / 11
京都市建設局土木管理部南部土木みどり事務所			



 : 本工事施工箇所

工事名	道路改良工事（南第一緯1号線）		
工事場所	京都市南区塩屋町他 地内		
図面名	横断図		
事業年度	令和7年度		
縮尺	1/100	図面番号	3 / 11
京都市建設局土木管理部南部土木みどり事務所			

計画排水管詳細図




管材料集計表

管 種		数 量
強化プラスチック複合管	直管 3.4m	1本
FRPM φ500 外圧2種管	曲管 45度 560L×560L	1本
ダクタイル鋳鉄管 (GX) DCIP φ400	直管S種 6.0m	3本
	直管1種 6.0m(切管加工)	4本
	曲管90度	1個
	曲管45度	3個
	曲管11度1/4	2個
	両受曲管45度	1個
	継ぎ輪	1個
	受挿方落管	1個
	ライナ	5個
	挿口リンク	7個
	接合材料	18組
ダクタイル鋳鉄管 (GX)	短管1号	1本
DCIP φ300	接合材料	1組

管加工集計表

管 加 工		数 量
ダクタイル鋳鉄管 (GX) DCIP φ400	切断工	7口
	継手切断溝切	7口
	継手工 直管	2口
ダクタイル鋳鉄管 (GX) DCIP φ300	継手工 異形管	16口
	継手工 異形管	1口
	フランジ 継手工	1口




工事名	道路改良工事（南第一緯1号線）		
工事場所	京都市南区塩屋町他 地内		
図面名	計画排水管詳細図		
事業年度	令和7年度		
縮尺	1/100	図面番号	4 / 11
京都市建設局土木管理部南部土木みどり事務所			

既設排水管撤去詳細図


平面図

S=1:200



標準掘削断面図


S=1:60



縦断図

H=1:200

V=1:200



：本工事施工箇所


号	線	既設タイル铸铁管 φ450 エアール充填工				既設ヒューム管 (HP) φ400mm (t=35mm) 撤去工													
勾	配	圧 送																	
土 被 り		0.95				1.03			0.70			0.70			0.70		0.65		0.40
管 底 高		24.497				20.957			20.935			20.915			21.055		21.125		21.355
現在地盤高		25.91		25.92		22.37		22.37	22.07		22.05		22.19		22.19		22.19		22.19
追加距離		0.00		7.21 (10.63)		8.69 (12.11)		9.06 (12.48)	14.47 (17.89)		18.83 (22.25)		24.50 (27.88)		25.72 (29.14)				31.85 (35.27)
単 距 離		0.00		7.21		1.48 0.37			5.41		4.36		5.67		1.22				6.13
測 点		既設 No. 2				調査 No. 5			調査 No. 4		調査 No. 3		調査 No. 2		調査 No. 1				

追加距離 () 内表示は、実管延長を表す。


工事名	道路改良工事 (南第一緯1号線)			
工事場所	京都市南区塩屋町他 地内			
図面名	既設排水管撤去詳細図			
事業年度	令和7年度			
縮尺	図示	図面番号	5	／ 11
京都市建設局土木管理部南部土木みどり事務所				

既設人孔 No. 0 構造図


平面図



人孔内壁展開図



A-A 断面図




：本工事施工箇所


工事名	道路改良工事（南第一緯1号線）		
工事場所	京都市南区塩屋町他 地内		
図面名	既設人孔No. 0 構造図		
事業年度	令和7年度		
縮尺	1/60	図面番号	6 / 11
京都市建設局土木管理部南部土木みどり事務所			

人孔接続詳細図

平面図



縦断図




■ : 本工事施工箇所


工事名	道路改良工事 (南第一緯1号線)		
工事場所	京都市南区塩屋町他 地内		
図面名	人孔接続詳細図		
事業年度	令和7年度		
縮尺	1/60	図面番号	7 / 11
京都市建設局土木管理部南部土木みどり事務所			

擁壁取壊し工図


擁壁撤去平面図




a1 断面図




a2 断面図



a3 断面図



a4 断面図




 : 本工事施工箇所

工 事 名	道路改良工事（南第一緯1号線）		
工 事 場 所	京都市南区塩屋町他 地内		
図 面 名	擁壁取壊し工図		
事 業 年 度	令和7年度		
縮 尺	1 / 60	図 面 番 号	8 / 11
京都市建設局土木管理部南部土木みどり事務所			

擁壁復旧工図


擁壁復旧平面図

S=1 : 60




擁壁工区

S=1 : 60




詳細図

S=1 : 30




擁壁正面図

S=1 : 60




a1 断面図

S=1 : 60




a2 断面图

$$S=1:60$$


a3 断面图

S=1:60




■：本工事施工箇所


工 事 名	道 路 改 良 工 事 （ 南 第 一 緯 1 号 線 ）		
工 事 場 所	京 都 市 南 区 塩 屋 町 他 地 内		
図 面 名	擁 壁 復 旧 工 図		
事 業 年 度	令 和 7 年 度		
縮 尺	図 示	図 面 番 号	9 ／ 11
京 都 市 建 設 局 土 木 管 理 部 南 部 土 木 み ど り 事 務 所			

土工断面図
(参考図)


ダクタイル鋳鉄管 (GX) φ400
標準掘削断面図



強化プラスチック複合管 (FRPM) (外圧2種管) φ500
標準掘削断面図




ダクタイル鋳鉄管 (GX) φ300
標準掘削断面図




ダクタイル鋳鉄管 (GX) φ400
会所部掘削断面図

会所掘削延長 L=0.80m/箇所 9箇所




2号組立人孔土留工



ダクタイル鋳鉄管 (GX) φ300
会所部掘削断面図

会所掘削延長 L=0.50m/箇所 1箇所




工事名	道路改良工事（南第一緯1号線）		
工事場所	京都市南区塩屋町他 地内		
図面名	土工断面図（参考図）		
事業年度	令和7年度		
縮尺	1/60	図面番号	10 / 11
京都市建設局土木管理部南部土木みどり事務所			

舗装平面図


平面図

S=1:200




既設側溝(1)

S=1:40



既設側溝(2)


S=1:40



溶融式区画線

ガラスビーズの含有量は15%~18%とする。

J I SK5665 3種1号




種別	1箇所当り幅15cm換算施工実延長(m)
止まれ	18.64
横断歩道あり	16.51

：本工事施工箇所

仮復旧舗装


S=1:40

既設排水管撤去箇所、計画排水管布設箇所
2号組立人孔箇所、既設側溝撤去箇所




アスファルト舗装(4号工)

S=1:40



薄層カー舗装



※「樹脂系すべり止め舗装工」樹脂舗装技術協会規格(RPN-201)適合品とすること。
※ 舗装色は事前に監督職員と協議の上、決定すること

工事名	道路改良工事(南第一緯1号線)			
工事場所	京都市南区塩屋町他 地内			
図面名	舗装平面図			
事業年度	令和7年度			
縮尺	図示	図面番号	11	／ 11
京都市建設局土木管理部南部土木みどり事務所				