


平面図

工事延長 L=353m

舗装打換え工： 下層路盤 A=47m²，表層 A=47m² 縁石工： 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(再利用) L=13m，地先境界ﾌﾞﾛｯｸ L=68m

植栽基盤改良工： 砕石埋戻し V=5m³，透水ｼｰﾄ設置 L=64m，透水ﾏｯﾄ設置 L=58m，防根ｼｰﾄ設置 L=64m，改良土攪拌 V=50m³，改良土埋戻し V=25m³

道路植栽工： 高木植栽 N=42本，幹巻き N=42本，支柱 N=42本，低木植栽 N=575本



- ※ 高木植栽は、南側歩道の樹木 (No. 1~No. 22) も対象である。
- ※ 現況位置に植栽することを基本とするが、植栽間隔及び占用物件等との離隔距離を確保のため、植栽位置を変更するよう指示する場合がある。
- ※ 欠番箇所については、高木植栽を実施しない。
- ※ 低木植栽箇所については、高木撤去時に支障となった箇所及び現況空き樹箇所を対象とし、詳細は監督職員と協議のうえ、決定するものとする。


本工程施工箇所			
工 事 名	街路樹危険木対策工事(北大路通) (2)		
工 事 場 所	京都市北区紫野雲林院町他 地内		
図 面 名	平面図		
事業年度	令和7年度		
縮 尺	1/1000	図面番号	1 / 8
京都市建設局みどり政策推進室			

撤去平面図

工事延長 L=353m

舗装打換え工： 舗装版切断 L=94m, 舗装版破碎(小規模) A=47m² 構造物取壊し工： コンクリート構造物取壊し V=1m³ 縁石撤去工： 歩車道境界ブロック撤去 L=13m, 地先境界ブロック撤去 L=68m

樹木撤去工： 高木撤去B~F N=29本, 根株撤去E N=1本, 低木撤去 A=26m²




本工程施工箇所			
工 事 名	街路樹危険木対策工事（北大路通）（2）		
工 事 場 所	京都市北区紫野雲林院町他 地内		
図 面 名	撤去平面図		
事業年度	令和7年度		
縮 尺	1/1000	図面番号	2 / 8
京都市建設局みどり政策推進室			

※ 南側歩道の樹木（No.1~No.22）については、「街路樹危険木対策工事（北大路通）（1）」にて、撤去（縁石等の復旧含む）を実施済みである。
※ 低木撤去範囲については、高木撤去時に支障となる範囲を撤去するものとする。

構造図(1)

断面図 1:10




凡例


	床掘り(路盤材)
	床掘り(土砂)

※ 床掘りが発生した残土等については、人力等により分別すること。
※ 歩車道境界ブロック撤去(再利用)に、敷モルタルの撤去含む。

表層(再生細粒度アスコン(13) (密度2.15t/m³))



平面図 1:10




種別	材 料 表 (10m当り)						摘 要
	基礎砕石 (m ²)	型 枠 (m ²)	生コンクリート (m ²)	敷モルタル (m ²)	目地モルタル (m ²)	ブロック (本)	
地先境界ブロック(C型)	0.27	1.20	0.10	0.017	0.002	16.5	・地先境界ブロックは、JIS・A-5307 の規格に適合する製品とする
歩車道境界ブロック(B種) (再利用)	-	-	-	0.026	0.004	16.5	・基礎砕石、基礎コンクリートは、 再利用すること


(構造物撤去工・緑石撤去工・緑石工・舗装工)

工 事 名	街路樹危険木対策工事(北大路通) (2)		
工 事 場 所	京都市北区紫野雲林院町他 地内		
図 面 名	構 造 図 (1)		
事業年度	令和7年度		
縮 尺	1 / 10	図面番号	3 / 8
京都市建設局みどり政策推進室			


平面図 1:30



A-A' 断面图 1:30



B-B' 断面图 1:30



(工種) 道路植栽工			10本当たり	
種別	細別	規格	単位	数量
植栽基礎改良工	砕石埋戻し	単粒度砕石4号	m3	1.30
	透水シート設置	(砕石上面平張り) 長繊維ポリエステル系不織布 T=1.0mm W=1,000mm	m	15.20
	透水マット設置	W=400mm内外、47x70FT同等品以上 立面・横断面(車道側)1面(L=690mm)	m	13.80
	防根シート設置	W=500mm	m	15.20
	改良土埋戻し	締固め無し	m3	5.90
	改良土攪拌	真砂土:砂:土(真珠岩系):植物繊維改良材=6:5:2:1.5	m3	7.90
道路植栽工	高木植栽	ヤブカン 樹木規格:H=3.5m C=0.18m W=1.5m	本	10.00
	幹巻き	樹木テープ:W=150	本	10.00
	支柱	二脚居層支柱(みやこ楠木)	本	10.00

【材料表】 砕石投入		10m3当たり	
名称	規格	単位	数量
砕石投入	単粒度砕石4号	m3	10

【材料表】 透水シート設置		10m当たり	
名称	規格	単位	数量
透水シート	(砕石上面平張り)長繊維ポリエステル系不織布 T=1.0mm W=1,000mm	m	10

【材料表】 透水マット設置		10m当たり	
名称	規格	単位	数量
透水マット	W=400mm内外、H=200mmFT同等品以上 立面：榎樹樹（車道側）1面（L=690mm）	m	10

【材料表】 防根シート設置		10m当たり	
名称	規格	単位	数量
防根シート	W=500mm	m	10

【材料表】改良土搅拌・埋戻し		10m3当たり	
名称	規格	単位	数量
真砂土	植栽用真砂土	m3	6.5
パースイト	真珠岩系	トン	2000
鉱物繊維改良材	完熟堆肥配合 60L 12kg/袋	袋	25

※ 館内繊維改良材はミネロック オールインワン（株式会社東邦レオ製品）同等品以上とする。

【材料表】 植樹・幹巻き・支柱		10本当たり	
名称	規格	単位	数量
ヤブヅクシ	H=3.5m C=0.18m W=1.5m	本	10
幹巻き	W=0.15m (植木7号 同等品以上) (地際から樹高の2/3程度まで設置)	m	42
二脚鳥居支柱	添木なし みやこ楠木	本	10


※ 植木テープは5cm以上重ね代を確保すること。

(道路植栽工・植栽基盤改良工)

工 事 名	街路樹危険木対策工事（北大路通）（２）		
工 事 場 所	京都市北区紫野雲林院町他 地内		
図 面 名	構 造 図（２）		
事業年度	令和７年度		
縮 尺	１／３０	図面番号	４／８
京都市建設局みどり政策推進室			

構 造 図 (3)

低木植栽



(工種)道路植栽工		10本当たり		
種別	細別	規格	単位	数量
植栽基盤改良工	改良土攪拌	真砂土:パ-ライト(真珠岩系):鉱物繊維改良材=6.5:2:1.5	m3	0.3
道路植栽工	低木植栽	ハコニハナシャリンバイ 樹木規格:H=0.5m W=0.4m	本	10

【材料表】 改良土攪拌・埋戻し		10m3当たり	
名称	規格	単位	数量
真砂土	植栽用真砂土	m3	6.5
パ-ライト	真珠岩系	リットル	2000
鉱物繊維改良材	完熟堆肥配合 60L 12kg/袋	袋	25

※ 鉱物繊維改良材はミネロック オールインワン (株式会社東邦レオ製品) 同等品以上とする。

鉢容量及び植穴容量




形 状	樹高 (cm)	鉢径 (cm)	鉢深 (cm)	植穴径 (cm)	植穴深 (cm)	鉢容量 (m3)	植穴容量 (m3)	埋戻容量 (m3)
低木	50以上 80未満	20	12	37	28	0.004	0.030	0.026

(道路植栽工・植栽基盤改良工)

工 事 名	街路樹危険木対策工事 (北大路通) (2)		
工 事 場 所	京都市北区紫野雲林院町他 地内		
図 面 名	構 造 図 (3)		
事業年度	令和7年度		
縮 尺	1 / 10	図面番号	5 / 8
京 都 市 建 設 局 み ど り 政 策 推 進 室			

構 造 図 (4)

二脚鳥居支柱 1:20



二脚鳥居支柱		100本当り	
名称	規格	単位	数量
杉丸太	L=600, 末口60mm内外 (みやこ杣木)	本	100
杉丸太杭	L=1800, 末口60mm内外 (みやこ杣木)	本	200
結束	杉皮, 棕縄縄, 洋釘等	式	1

(道路植栽工)

工 事 名	街路樹危険木対策工事 (北大路通) (2)		
工 事 場 所	京都市北区紫野雲林院町他 地内		
図 面 名	構 造 図 (4)		
事業年度	令和 7 年度		
縮 尺	1 / 2 0	図面番号	6 / 8
京 都 市 建 設 局 み ど り 政 策 推 進 室			

樹木ごとの工種・数量一覧表（１）

樹木番号		計	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
高木撤去B 30≦C<60cm 根株撤去含む	本	3																						
高木撤去C 60≦C<90cm 根株撤去含む	本	2																						
高木撤去D 90≦C<120cm 根株撤去含む	本	6																						
高木撤去E 120≦C<150cm 根株撤去含む	本	12																						
高木撤去F 150≦C<180cm 根株撤去含む	本	6																						
根株撤去E 120≦C<150cm	本	1																						
低木撤去 H<60cm	m2	26																						
低木植栽	本	575	29.0		12.0		24.0		39.0		21.0		6.0				4.0	20.0		5.0	5.0	2.0		12.0
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	m	67.9																						
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	m	67.9																						
舗装版切断	m	93.9																						
舗装版破碎	m2	46.7																						
下層路盤	m2	46.7																						
上層	m2	46.7																						
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去 (再利用)	m	12.6																						
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (再利用)	m	12.6																						

※ 合計数量は「樹木ごとの工種・数量一覧表（２）」との合算値である。

<低木植栽>

※ 植栽本数は、地表面において「植栽密度4本/m2」を基本とする。ただし、現場状況的に適合しない箇所については、監督職員と協議のうえ決定するものとする。

※ 合計数量には、本工事低木撤去予定数量(26m2×4本/m2=104本)が含まれている。

※ 低木は、該当する樹木番号(高木)が属する植樹帯内に植栽するものとする。詳細は、監督職員と協議のうえ決定するものとする。

工 事 名	街路樹危険木対策工事（北大路通）（２）		
工 事 場 所	京都市北区紫野雲林院町他 地内		
図 面 名	樹 木 ご と の 工 種 ・ 数 量 一 覧 表 （ １ ）		
事業年度	令和７年度		
縮 尺	NS	図面番号	7 / 8
京 都 市 建 設 局 み ど り 政 策 推 進 室			

樹木ごとの工程・数量一覧表（２）

樹木番号		計	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
高木撤去B 30≦C<60cm 根株撤去含む	本	3									1											1										1
高木撤去C 60≦C<90cm 根株撤去含む	本	2								1						1																
高木撤去D 90≦C<120cm 根株撤去含む	本	6		1					1			1	1											1		1						
高木撤去E 120≦C<150cm 根株撤去含む	本	12	1		1	1	1	1							1			1		1	1				1		1		1			
高木撤去F 150≦C<180cm 根株撤去含む	本	6												1			1		1				1					1		1		
根株撤去E 120≦C<150cm	本	1																													1	
低木撤去 H<60cm	m2	26		1	1			2		1	1		1	1			2	2	2	1	1	1	1		2	1	1	1	1		1	1
低木植栽	本	575				97.0		14.0			41.0			56.0					4.0	4.0		18.0	10.0			17.0		6.0		10.0	6.0	9.0
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	m	67.9	3.0	1.0	1.2	2.3	2.4	3.6	2.6	2.7		1.8	3.0	2.4	2.0	4.4	2.4	1.8	2.4	2.4		4.0	3.7	2.0	1.0		3.0	3.3	4.4	3.0	2.1	
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	m	67.9	3.0	1.0	1.2	2.3	2.4	3.6	2.6	2.7		1.8	3.0	2.4	2.0	4.4	2.4	1.8	2.4	2.4		4.0	3.7	2.0	1.0		3.0	3.3	4.4	3.0	2.1	
舗装版切断	m	93.9	4.0	2.0	2.2	3.3	3.4	4.6	3.6	3.7		2.8	4.0	3.4	3.0	5.4	3.4	2.8	3.4	3.4		5.0	4.7	3.0	2.0		4.0	4.3	5.4	4.0	3.1	
舗装版破砕	m2	46.7	2.0	1.0	1.1	1.6	1.7	2.3	1.8	1.8		1.4	2.0	1.7	1.5	2.7	1.7	1.4	1.7	1.7		2.5	2.3	1.5	1.0		2.0	2.1	2.7	2.0	1.5	
下層路盤	m2	46.7	2.0	1.0	1.1	1.6	1.7	2.3	1.8	1.8		1.4	2.0	1.7	1.5	2.7	1.7	1.4	1.7	1.7		2.5	2.3	1.5	1.0		2.0	2.1	2.7	2.0	1.5	
上層	m2	46.7	2.0	1.0	1.1	1.6	1.7	2.3	1.8	1.8		1.4	2.0	1.7	1.5	2.7	1.7	1.4	1.7	1.7		2.5	2.3	1.5	1.0		2.0	2.1	2.7	2.0	1.5	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去 (再利用)	m	12.6			1.8	2.4										3.0	0.6					2.4							2.4			
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (再利用)	m	12.6			1.8	2.4										3.0	0.6					2.4							2.4			

※ 合計数量は「樹木ごとの工程・数量一覧表（１）」との合算値である。

<低木植栽>

※ 植栽本数は、地表面において「植栽密度4本/m2」を基本とする。ただし、現場状況的に適合しない箇所については、監督職員と協議のうえ決定するものとする。

※ 合計数量には、本工程低木撤去予定数量(26m2×4本/m2=104本)が含まれている。

※ 低木は、該当する樹木番号(高木)が属する植樹帯内に植栽するものとする。詳細は、監督職員と協議のうえ決定するものとする。

工 事 名	街路樹危険木対策工事（北大路通）（２）		
工 事 場 所	京都市北区紫野雲林院町他 地内		
図 面 名	樹木ごとの工程・数量一覧表（２）		
事業年度	令和７年度		
縮 尺	NS	図面番号	8 / 8
京都市建設局みどり政策推進室			