

設計図書に関する質問書 兼 回答書

次のフォームに添付して送信してください。

<https://kyotocity.form.kintoneapp.com/public/kyotocityhall-kouji-shitsumon>

- ※ 質問者が特定できる内容をこの質問書やファイル名に記載しないでください。
- ※ 送信後にシステムから届く到達メール等を確認してください。
- ※ 入札公告に記載した期限を過ぎた場合は、回答しません。
- ※ 入札手続等の事務的な事項は、質問書によらず、契約課に電話でお問い合わせください。

入札番号	000705
工事名	(総合評価) 伏見西部第三地区 区画道路38号線他街路築造工事 (その2)

No.	箇所(図面番号・仕様書番号等)	質問事項	回答(京都市記入欄)
1	図面番号11/23	現場打ち集水桝に使用されてます足掛金具は、伏見西部第五地区1号水路他整備工事(その2)で明示されてます30SW-RF相当品と同じでしょうか？違う場合は規格をご教授願います。	条件明示に不足がありました。足掛金具は、30SW-RF同等品以上としています。なお、予定価格に影響はありません。
2	設計書12・7行目 設計書19・5行目	仮設材運搬費の積算は、往復分、仮設材等の積込み取卸し費を含むでしょうか？ご教授願います。	設計内訳書の(整地及び公共関連)における「仮設材運搬費」について違算がありました。 「仮設材運搬費」についての条件 誤：積込み取卸し往復分+運搬費片道分 正：積込み取卸し往復分+運搬費往復分 本入札においては、「仮設材運搬費」について7,660円/トで積算し入札してください。契約後、適正に増額変更します。
3	設計書19・4行目	重建設機械分解組立輸送費の機械質量区分は何になるのでしょうか？ご教授願います。	条件明示に不足がありました。重建設機械分解組立輸送費については、機械質量区分は「クロー式杭打機 質量20以上60t以下」、作業区分は「分解組立+輸送(往復)」として積算してください。なお、予定価格に影響はありません。
4	内訳P2 安定処理	セメント系固化材(特殊土用、フレコンパック)ですが、発塵抑制型での計上でしょうか。	条件明示に不足がありました。セメント系固化材は、「特殊土用、フレコンパック(一般品)」を計上しております。なお、予定価格に影響はありません。
5	内訳P3 プレキャストU型側溝	基礎碎石10m当り設計数量(ロス率前)は小数第何位までを有効にされてますでしょうか。	条件明示に不足がありました。基礎碎石10m当りの設計数量(ロス率考慮前)は、小数第3位を四捨五入し小数第2位までを有効としています。なお、予定価格に影響はありません。

入札番号	000705
工事名	(総合評価) 伏見西部第三地区 区画道路38号線他街路築造工事 (その2)

No.	箇所(図面番号・仕様書番号等)	質問事項	回答(京都市記入欄)
6	内訳P 2 6 土質調査費	現場透水試験ケーシング法 (GL-20m) は一重管式での計上でしょうか。条件を提示願います。	設計図書及び公表図書を確認してください。
7	設計書 p 2	地盤改良工における安定処理について選定されている機械についてはスタビライザによる混合方法でよいでしょうか。ご教示願います。	条件明示に不足がありました。地盤改良工における安定処理については、「使用機械：バックホ」の条件で積算してください。なお、予定価格に影響はありません。
8	設計書 p 12、p 19	仮設材運搬において、設計運搬距離 (L=12.0km) と記載されていますが、片道運搬距離のことでしょうか。また、運搬費のみの計上であり、積卸し費用については計上無しということでしょうか。ご教示願います。	設計運搬距離については、設計図書及び公表図書を確認してください。また、「仮設材運搬費」及び「仮設材等の積込み取卸し費」については、No. 2の回答を参照してください。
9	設計書 p 15	自由勾配側溝において使用を想定されている側溝材料については、縦断用の自由勾配側溝でしょうか。ご教示願います。	設計図書を確認してください。
10	設計書 p 15 図面番号10	側溝蓋 (コンクリート蓋) において、寸法表にはL=500mmの記載がありますが、10mあたりの材料表には10枚とありますがお間違えないでしょうか。設計書においても側溝4mに対して蓋が2枚の計上であるため、L=1000mmの蓋を採用されているのでしょうか。ご教示願います。	「側溝蓋 自由勾配側溝(コンクリート蓋)」について違算がありました。 「側溝蓋 自由勾配側溝(コンクリート蓋)」の数量 誤: 2枚 正: 4枚 本入札においては、「側溝蓋 自由勾配側溝(コンクリート蓋)」について2,455円/枚で積算し入札してください。契約後、適正に増額変更します。 なお、側溝蓋 (コンクリート蓋) は、L=500mmを採用しています。
11	設計書 p 19	重建設機械分解組立輸送費についての計上は片道分及び往復分のどちらでしょうか。また選定されている重機の規格についてご教示願います。	No. 3の回答を参照してください。
12	設計書 (整地) P12・7行目	仮設材運搬費の運搬、積込取卸し共にについて往復分で、計上されているのかご教示下さい。	No. 2の回答を参照してください。

入札番号	000705
工事名	(総合評価) 伏見西部第三地区 区画道路38号線他街路築造工事 (その2)

No.	箇所(図面番号・仕様書番号等)	質問事項	回答(京都市記入欄)
13	設計書(公共関連) P19・4行目	重建設機械分解組立輸送費の、計上されている機械機種をご教示下さい。	No. 3の回答を参照してください。
14	設計書(公共関連) P19・5行目	仮設材運搬費の運搬、積込取卸し共にについて往復分で、計上されているのかご教示下さい。	No. 2の回答を参照してください。
15	設計内訳書P. 16 設計図面16-23 見積参考資料	杭撤去工 杭引拔は、見積参考資料に単価の記載があるため、見積採用と考えますが、見積参考資料、設計内訳書及び設計図面では、杭の種類が不明です。杭の種類及び積算された引抜き機(重機)をご教示ください。	杭の種類は、PHC杭を想定しております。 また、杭抜き機の種類については、No. 3の回答を参照してください。
16	設計内訳書P. 19	重建設機械分解組立輸送費 規格が空欄になっているため、適用する建設機械が不明です。杭引拔と同じく見積採用でしょうか。また、重建設機械分解組立輸送費について、適用する機械名称、規格及び往復・片道の作業区分もしくは単価をご教示ください。	No. 3の回答を参照してください。
17	設計内訳書P. 19 一式当り内訳書内 6号	土質調査費 現場透水試験、ケーシング法(GL-20m)について、ケーシング法はGL-10m以内となっています。GL-20m以内までの現場透水試験の規格仕様は一重管式、二重管式、揚水法となっていますが、採用された規格仕様をご教示ください。	No. 6の回答を参照してください。
18	設計内訳書P19	重建設機械分解組立輸送費の諸条件をご教示ください。	No. 3の回答を参照してください。
19	設計内訳書P2 地盤改良工	安定処理工の使用機械はバックホウ、スタビライザのどちらでしょうか？	No. 7の回答を参照してください。

入札番号	000705
工事名	(総合評価) 伏見西部第三地区 区画道路38号線他街路築造工事 (その2)

No.	箇所(図面番号・仕様書番号等)	質問事項	回答(京都市記入欄)
20	設計内訳書P15 他	現場打ち集水桝の足掛金物は材料費のみ計上でしょうか？	設計図書及び公表図書を確認してください。
21	設計内訳書P1, P9	路体(築堤)盛土 施工幅員:4.0m以上と路床盛土 施工幅員:4.0m以上ですが、障害無しでよろしいでしょうか。ご教示願います。	条件明示に不足がありました。 「路体(築堤)盛土(施工幅員:4.0m以上)」及び「路床盛土(施工幅員:4.0m以上)」については、「障害無し」の条件で積算してください。 なお、予定価格に影響はありません。
22	設計内訳書P2	安定処理 混合深さ:1m以下ですが、路床使用機種は、バックホ混合でよろしいでしょうか。ご教示願います。	No.7の回答を参照してください。
23	設計内訳書P3	『側溝蓋 プレキャストU型側溝 グレーティング 蓋』ですが、車道用ゴム付国交省で積算されてますでしょうか。ご教示願います。	条件明示に不足がありました。 「側溝蓋 プレキャストU型側溝(グレーティング 蓋)」については、「国土交通省タイプ〈車道用〉」同等品以上としています。 なお、予定価格に影響はありません。
24	設計内訳書P6, P18	スクラップ ヘルメットH3、ヘルメットH1ですが、京都市単価か市販単価どちらで積算されてますでしょうか。ご教示願います。	設計図書及び公表図書を確認してください。
25	設計内訳書P6, P18	スクラップ ヘルメットH3、ヘルメットH1ですが、経費の管理区分:9でよろしいでしょうか。ご教示願います。	設計図書及び公表図書を確認してください。
26	設計内訳書P12, P19	仮設材運搬費(設計運搬距離L=12.0km)ですが、往復(積込み、取卸し含む)でよろしいでしょうか。ご教示願います。	No.2の回答を参照してください。

入札番号	000705
工事名	(総合評価) 伏見西部第三地区 区画道路38号線他街路築造工事 (その2)

No.	箇所(図面番号・仕様書番号等)	質問事項	回答(京都市記入欄)
27	設計内訳書P12	電力基本料金ですが、経費の管理区分:9でよろしいでしょうか。ご教示願います。	設計図書及び公表図書で確認できますが、「電力基本料金」については、「管理費区分:0」としています。
28	設計内訳書 P 19	重建設機械分解組立輸送費ですが、建設機械の種類をご教示願います。	No. 3の回答を参照してください。
29	設計内訳書 P 19	土質調査費ですが、経費の管理区分:9でよろしいでしょうか。ご教示願います。	設計図書及び公表図書を確認してください。
30	設計内訳書 P 21	土砂等運搬(設計運搬距離L=4.6km)ですが、積込機種は、バックホ山積0.8m ³ 、DID区間有りでよろしいでしょうか。ご教示願います。	設計図書及び公表図書を確認してください。
31	内訳書P2	路床安定処理工に使用する機械はバックホでよろしいでしょうか。	No. 7の回答を参照してください。
32	内訳書P12、P19	仮設材運搬費は往復で、積み込み・荷卸しを含むと考えて良いでしょうか。	No. 2の回答を参照してください。
33	設計内訳書P. 12, 19	仮設材運搬費 (設計運搬距離L=12.0km) 数量が117t及び64tとなっておりますが、1次単価表では、それぞれ運搬、積み込み、取卸し費を往復分計上していると考えてよろしいでしょうか。	No. 2の回答を参照してください。