

(金抜き)

目次

- 1 令和8年度「(総合評価) (単価契約) 公共土木施設補修等工事及び業務委託」に係る予定数量・予定額
- 2 設計書
- 3 特記仕様書
- 4 実施要領
- 5 指示書
- 6 構造図集
- 7 箇所図

(別紙)

令和8年度

「(総合評価) (単価契約) 公共土木施設補修等工事及び業務委託」に係る予定数量・予定額
(単位:円)

工種	規格	単位	予定数量	予定単価(円) (税抜)	予定価格(円) (税抜)	備考
01 舗装打換え工As-25・B-3(昼間)	人力/車道	m ²	20			
02 舗装打換え工As-25・B-3(夜間)	人力/車道	m ²	20			
03 舗装打換え工As(改質II)-25・B-3(昼間)	人力/車道	m ²	10			
04 舗装打換え工As(改質II)-25・B-3(夜間)	人力/車道	m ²	10			
05 舗装打換え工As(排水性)-25・B-3(昼間)	人力/車道	m ²	10			
06 舗装打換え工As(排水性)-25・B-3(夜間)	人力/車道	m ²	20			
07 舗装打換え工As-17・B-3(昼間)	人力/車道	m ²	10			
08 舗装打換え工As-17・B-3(夜間)	人力/車道	m ²	10			
09 舗装打換え工As-9・B-3(昼間)	人力/車道	m ²	45			
10 舗装打換え工As-9・B-3(夜間)	人力/車道	m ²	40			
11 舗装打換え工As-5・B-3(昼間)	人力/車道	m ²	10			
12 舗装打換え工As-7・B-3(昼間)	人力/歩道	m ²	10			
13 舗装打換え工As-7・B-3(夜間)	人力/歩道	m ²	10			
14 舗装打換え工As-5・B-3(昼間)	人力/歩道	m ²	10			
15 舗装打換え工As-5・B-3(夜間)	人力/歩道	m ²	10			
16 舗装打換え工As-4・B-3(昼間)	人力/歩道	m ²	50			
17 (空洞) 舗装打換え工As-25(昼間)	人力/車道	m ²	10			
18 (空洞) 舗装打換え工As-25(夜間)	人力/車道	m ²	25			
19 (空洞) 埋戻し工RM-30(昼間)	再生粒調砕石	m ³	5			
20 (空洞) 埋戻し工RM-30(夜間)	再生粒調砕石	m ³	5			
21 オーバーレイ工As-5(昼間)	人力/車道	m ²	80			
22 オーバーレイ工As-5(夜間)	人力/車道	m ²	80			
23 オーバーレイ工As(改質II)-5(昼間)	人力/車道	m ²	10			
24 オーバーレイ工As(改質II)-5(夜間)	人力/車道	m ²	50			
25 オーバーレイ工As(排水性)-5(昼間)	人力/車道	m ²	20			
26 オーバーレイ工As(排水性)-5(夜間)	人力/車道	m ²	50			
27 オーバーレイ工As(半たわみ舗装)-5(夜間)	人力/車道	m ²	50			
28 オーバーレイ工As-3(昼間)	人力/車道	m ²	100			
29 オーバーレイ工As-3(夜間)	人力/車道	m ²	50			
30 オーバーレイ工As-3	人力/歩道	m ²	10			
31 舗装版切断工15cm以下(昼間)	t ≤ 15cm	m	100			

(別紙)

令和8年度

「(総合評価) (単価契約) 公共土木施設補修等工事及び業務委託」に係る予定数量・予定額
(単位:円)

工 種	規 格	単位	予定数量	予定単価(円) (税抜)	予定価格(円) (税抜)	備考
3 2 舗装版切断工 15cm以下(夜間)	$t \leq 15\text{cm}$	m	50			
3 3 舗装版切断工 30cm以下(昼間)	$15\text{cm} < t \leq 30\text{cm}$	m	50			
3 4 舗装版切断工 30cm以下(夜間)	$15\text{cm} < t \leq 30\text{cm}$	m	100			
3 5 アスファルト削孔工 40cm以下(昼間)	$t \leq 40\text{cm}$	箇所	10			
3 6 アスファルト削孔工 40cm以下(夜間)	$t \leq 40\text{cm}$	箇所	10			
3 7 クラック補修工(昼間)	人力/車道	m	50			
3 8 クラック補修工(夜間)	人力/車道	m	20			
3 9 アスカーブ設置工	人力/車道	m	20			
4 0 舗装段差修正工	人力/車道	m ²	5			
4 1 インターロッキングブロック工(一般部)	人力/歩道	m ²	50			
4 2 インターロッキングブロック工(乗入部)	人力/歩道	m ²	70			
4 3 切削工 10cm以下(昼間)	全面 $t \leq 10\text{cm}$	m ²	20			
4 4 切削工 10cm以下(夜間)	全面 $t \leq 10\text{cm}$	m ²	50			
4 5 切削工 5cm以下(昼間)	全面 $t \leq 5\text{cm}$	m ²	50			
4 6 切削工 5cm以下(夜間)	全面 $t \leq 5\text{cm}$	m ²	60			
4 7 切削工 3cm以下(昼間)	帯状 $t \leq 3\text{cm}$	m ²	20			
4 8 切削工 3cm以下(夜間)	帯状 $t \leq 3\text{cm}$	m ²	40			
4 9 街渠板工(Ⅱ型)	Ⅱ型	m	10			
5 0 街渠板工(Ⅲ型)	Ⅲ型	m	5			
5 1 L型街渠工(京都市型1号)	市型1号	m	10			
5 2 L型街渠工(京都市型2号)	市型2号	m	20			
5 3 L型街渠工(京都市型3号)	市型3号	m	20			
5 4 歩車道境界工(A種一般部)	A種 JIS PL-4A	m	5			
5 5 歩車道境界工(A種乗入部)	A種 京都市100型	m	5			
5 6 歩車道境界工(B種一般部)	B種 JIS PL-4B	m	5			
5 7 歩車道境界工(B種乗入部)	B種 京都市100型	m	5			
5 8 地先境界ブロック工	B型	m	20			
5 9 薄層カラー舗装工	—	m ²	10			
6 0 雨水柵上部改修工(細目)	グレーチング蓋400×400	箇所	10			
6 1 雨水柵上部改修工(並目)	グレーチング蓋400×400	箇所	10			
6 2 街渠柵工(細目)	グレーチング蓋400×500	箇所	5			

(別紙)

令和8年度

「(総合評価) (単価契約) 公共土木施設補修等工事及び業務委託」に係る予定数量・予定額
(単位:円)

工種	規格	単位	予定数量	予定単価(円) (税抜)	予定価格(円) (税抜)	備考
63 街渠柵工(並目)	グレーチング蓋400×500	箇所	5			
64 特殊ブロック工	点状・線状	m ²	10			
65 視覚障害者誘導標示工(新設)	点状・線状	m	5			
66 視覚障害者誘導標示工(既設)	点状・線状	m	5			
67 視覚障害者誘導標示工(透水性)	点状・線状	m	5			
68 L型街渠現場打工(京都市型1号)	市型1号	m	10			
69 L型街渠現場打工(京都市型2号)	市型2号	m	30			
70 L型街渠現場打工(京都市型3号)	市型3号	m	5			
71 現場打側溝蓋工(内幅W=300)	内幅W=300、蓋掛かりなし	m	30			
72 現場打側溝蓋工(内幅W=400)	内幅W=400、蓋掛かりなし	m	30			
73 現場打側溝蓋工(内幅W=500)10t未満	内幅W=500、蓋掛かりなし	m	30			
74 現場打側溝蓋工(内幅W=500)2t未満	内幅W=500、蓋掛かりなし	m	10			
75 現場打側溝蓋工(内幅W=300)	内幅W=300、蓋掛かりあり	m	40			
76 現場打側溝蓋工(内幅W=400)	内幅W=400、蓋掛かりあり	m	30			
77 現場打側溝蓋工(内幅W=500)10t未満	内幅W=500、蓋掛かりあり	m	30			
78 現場打側溝蓋工(内幅W=500)2t未満	内幅W=500、蓋掛かりあり	m	10			
79 カラー路面標示工	W=20cm	m	50			
80 区画線工 実線、W=15cm	昼間、標準舗装、白	m	499			
81 区画線工 実線、W=15cm	昼間、排水性舗装、白	m	200			
82 区画線工 実線、W=15cm	昼間、標準舗装、黄	m	30			
83 区画線工 実線、W=15cm	昼間、排水性舗装、黄	m	40			
84 区画線工 実線、W=20cm	昼間、標準舗装、黄	m	40			
85 区画線工 実線、W=20cm	昼間、排水性舗装、黄	m	30			
86 区画線工 実線、W=30cm	昼間、標準舗装、白	m	30			
87 区画線工 実線、W=30cm	昼間、排水性舗装、白	m	30			
88 区画線工 実線、W=45cm	昼間、標準舗装、白	m	20			
89 区画線工 実線、W=45cm	昼間、排水性舗装、白	m	30			
90 区画線工 ゼブラ、W=15cm	昼間、標準舗装、白	m	36			
91 区画線工 ゼブラ、W=15cm	昼間、排水性舗装、白	m	30			
92 区画線工 ゼブラ、W=30cm	昼間、標準舗装、白	m	30			
93 区画線工 ゼブラ、W=30cm	昼間、排水性舗装、白	m	30			

(別紙)

令和8年度

「(総合評価) (単価契約) 公共土木施設補修等工事及び業務委託」に係る予定数量・予定額
(単位:円)

工種	規格	単位	予定数量	予定単価(円) (税抜)	予定価格(円) (税抜)	備考
94 区画線工 ゼブラ、W=45cm	昼間、標準舗装、白	m	30			
95 区画線工 ゼブラ、W=45cm	昼間、排水性舗装、白	m	30			
96 区画線工 破線、W=15cm	昼間、標準舗装、白	m	30			
97 区画線工 破線、W=15cm	昼間、排水性舗装、白	m	30			
98 区画線工 破線、W=30cm	昼間、標準舗装、白	m	30			
99 区画線工 破線、W=30cm	昼間、排水性舗装、白	m	30			
100 区画線工 破線、W=45cm	昼間、標準舗装、白	m	30			
101 区画線工 破線、W=45cm	昼間、排水性舗装、白	m	30			
102 区画線工 矢印・記号・文字、15cm換算	昼間、標準舗装、白	m	50			
103 区画線工 矢印・記号・文字、15cm換算	昼間、排水性舗装、白	m	20			
104 区画線工 矢印・記号・文字、15cm換算	昼間、標準舗装、黄	m	20			
105 区画線工 矢印・記号・文字、15cm換算	昼間、排水性舗装、黄	m	18			
106 区画線消去	昼間、削り取り式	m	20			
107 崩土撤去工	小規模土工	m ³	20			
108 大型土のう工 (耐候性3年対応)	RC-40 製作・設置	袋	10			
109 土のう工	RC-40 仕拵・積立	袋	40			
110 土のう工 (セメント含む)	セメント25% 仕拵・積立	袋	30			
111 夜間休日応急処理業務 (道路等)	—	回	30			
112 夜間休日応急処理業務 (公園)	—	回	10			
113 交通誘導警備員 (A) (昼間)	—	人日	10			
114 交通誘導警備員 (A) (夜間)	—	人日	2			
115 交通誘導警備員 (B) (昼間)	—	人日	2			
116 交通誘導警備員 (B) (夜間)	—	人日	10			
117 ガードレール設置工 (コンクリート建込)	Gr-C-2B	m	5			
118 ガードレール設置工 (土中建込)	Gr-C-4E	m	5			
119 ガードパイプ設置工 (コンクリート建込)	Gp-Cp-2B	m	5			
120 ガードパイプ設置工 (土中建込)	Gp-Cp-2E	m	5			
121 横断防止柵 (プレキャストコンクリートブロック建込)	標準品H=0.8m L=3m	m	5			
122 横断防止柵 (コンクリート建込)	標準品H=0.8m L=3m	m	5			
123 転落防止柵 (プレキャストコンクリートブロック建込)	標準品H=1.1m L=3m	m	5			
124 転落防止柵 (コンクリート建込)	標準品H=1.1m L=3m	m	5			

(別紙)

令和8年度

「(総合評価) (単価契約) 公共土木施設補修等工事及び業務委託」に係る予定数量・予定額
(単位:円)

工種	規格	単位	予定数量	予定単価(円) (税抜)	予定価格(円) (税抜)	備考
125 街路樹根上り補修工(根切り)	—	本	5			
126 車止めポスト設置工	径114.3mm 高さ800mm	本	4			
127 矢羽根(幹線道路)	800×1600、排水性As	箇所	5			
128 矢羽根(準幹線道路)	600×1200、密粒度As	箇所	5			
129 矢羽根(生活道路)	600×720、密粒度As	箇所	5			
130 自転車マーク(幹線道路)	800×1200	箇所	5			
131 注意喚起マーク	溶融式+シート式	箇所	5			
				税抜き価格 ¥		
				税込み価格 ¥		