

積算基準	土木
現場中間検査	不要
工事等派遣中間検査	不要
樹木保険加入	不要

# 工 事 設 計 書

事 業 年 度	令和 8 年度			
設 計 年 月 日	令和 年 月 日			
工 事 場 所	京北・左京山間部土木みどり事務所管内			
工 事 名	(総合評価) (単価契約) 公共土木施設補修等工事及び業務委託 (京北・左京山間部土木みどり事務所)			
工 期	令和8年4月1日から令和9年3月31日まで			
事 業 課 ( 所 ) 名	京北・左京山間部土木みどり事務所	単 価 使 用 年 月	令和 年 月	
		歩 掛 適 用 年 月	令和 年 月	
変 更 回 数		基 準 適 用 年 月	令和 年 月	
主 工 種		単 価 地 区		
前 払 金 支 出		調 整 区 分		

京都市 建設局

チェック欄

京都市

見積参考資料

積算で採用した見積等の単価、又は条件は下表のとおりです。

※見積等項目名が空欄の場合、細別のすべてを含む単価を示しています。見積等項目名を記載している場合は、細別のうち見積を採用した部分の単価を示しています。

工種	種別	細別	規格・条件	見積等項目名	単位	単価(円)	施工費(諸雑費込)等の区分	備考	
舗装打換え工(No. 1~18)									
舗装工	舗装打換え工	処分	殻種別:アスファルト殻	処分費	m3	3,995	処分費	No. 1, 7, 9, 11, 12, 14, 17	
			殻種別:アスファルト殻	処分費	m3	2,585	処分費	No. 2, 8, 10, 13, 15, 18	
		搬送	殻種別:舗装版破砕 運搬距離:3.8km DID:無	殻運搬	-	-	-	-	No. 1, 7, 9, 11, 12, 14, 17
			殻種別:舗装版破砕 運搬距離:37.9km DID:有	殻運搬	-	-	-	-	No. 2, 8, 10, 13, 15, 18
		不陸整正	路盤材種類:再生粒度調整砕石(RM-30), 仕上り厚:30mm	再生粒度調整砕石RM-30	m3	5,430	材料費	No. 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15	
(空洞)埋戻し工(No. 19, 20)									
道路土工	埋戻し工	埋戻し	上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	再生粒度調整砕石RM-30	m3	5,430	材料費	No. 19, 20	
クラック補修工(No. 37, 38)									
舗装工	クラック補修工	クラック補修	規格:加熱系注入材, 材料:クワック-6NK, NX7 ライマー(同等品以上), 平均クラック幅20mm×深さ30mm		m	1,105	材工共	No. 37	
			規格:加熱系注入材, 材料:クワック-6NK, NX7 ライマー(同等品以上), 平均クラック幅20mm×深さ30mm		m	1,313	材工共	No. 38	
切削工(No. 43~48)									
舗装工	路面切削工	処分	殻種別:アスファルト殻	処分費	m3	3,173	処分費	No. 43, 45, 47	
			殻種別:アスファルト殻	処分費	m3	2,585	処分費	No. 44, 46, 48	
		搬送(路面切削)	殻種別:アスファルト殻(切削) 運搬距離:3.8km DID:無	殻運搬(路面切削)	-	-	-	-	No. 43, 45, 47
			殻種別:アスファルト殻(切削) 運搬距離:37.9km DID:有	殻運搬(路面切削)	-	-	-	-	No. 44, 46, 48
共通仮設費	運搬費	建設機械運搬費	運搬距離:29.0km	貨物自動車による運搬(1車1回)	-	-	-	No. 43, 44, 45, 46, 47, 48	
L型街渠工(No. 52)、地先境界ブロック工(No. 58)、L型街渠現場打工(No. 69)、現場打側溝蓋工(No. 71)									
構造物撤去工	構造物取壊し工	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:人力施工, 運搬処分含む	処分費	m3	7,050	処分費	No.52, 58, 69, 71	
			構造物区分:無筋構造物, 工法区分:人力施工, 運搬処分含む 運搬距離:3.8km DID:無	殻運搬	-	-	-	-	No.52, 58, 69, 71
縁石工	縁石工	地先境界ブロック	ブロック規格:B種(150*120*600)	均しコンクリート18-8-25(20)高炉	m3	28,625	材料費	No.58	
排水構造物工	L型街渠工	L型街渠現場打	京都市型2号	コンクリート18-8-25(20)高炉	m3	28,625	材料費	No.69	
			幅:600mm(内幅W=300)蓋掛かりなし	コンクリート24-12-25(20)高炉	m3	29,125	材料費	No.71	
	作業土工	床掘り	土砂, 現場規制有, 運搬処分含む	処分費 土砂	m3	3,420	処分費	No.69	
			土砂, 現場規制有, 運搬処分含む 運搬距離:16.9km DID:無	土砂等運搬	-	-	-	No.69	
崩土撤去工(No. 107)									
道路土工	掘削工	残土処分		処分費 土砂	m3	3,420	処分費	No. 107	
		土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離:16.9km DID:無	土砂等運搬	-	-	-	No. 107	
土のう工(No. 110)									
仮設工	土留・仮締切工	土のう	空締モタル(高炉1:3)		袋	1,179	材工共	No. 110	
夜間休日応急処理業務(道路等)(No. 111)									
夜間休日応急処理業務(道路等)	夜間休日応急処理業務(道路等)	夜間休日応急処理業務(道路等)			回	35,230	施工費	No. 111	
ガードレール設置工(No. 117, 118)、転落防止柵(No. 123, 124)									
防護柵工	路側防護柵工	現場発生品運搬	ルン装置付き2t積, 吊能力2.9t 運搬距離:31.9km DID:有	現場発生品及び支給品運搬	-	-	-	No. 117, 118	
構造物撤去工	防護柵撤去工	現場発生品運搬	ルン装置付き2t積, 吊能力2.9t 運搬距離:31.9km DID:有	現場発生品及び支給品運搬	-	-	-	No. 123, 124	
		コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:人力施工, 運搬処分含む	処分費	m3	7,050	処分費	No.123	
構造物区分:無筋構造物, 工法区分:人力施工, 運搬処分含む 運搬距離:3.8km DID:無	殻運搬		-	-	-	-	No.123		

工事概要

01 舗装打換え工 As-25・B-3(昼間)				m2	18

施工理由

本工事及び業務委託は、道路等の公共土木施設において、老朽化している又は利用に支障をきたしている箇所の補修等を行うことにより、公共土木施設の機能を回復するなど、利用者の安全を確保するものである。

		設計額		請負額	
		金額	増減額	金額	増減額
工	事	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
内	工事価格	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
訳	消費税相当額	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
支	給品費	前回	円	円	円
		今回	円	円	円

京都市 建設局

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2025年10月	
歩 掛 適 用 年 月	2025年10月	
基 準 適 用 年 月	2025年10月	
単 価 地 区	2602: II地区	
調 整 区 分	単独工事	
共通仮設費（率計上）		
主 たる 工 種	13:道路維持工事	
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－1	1.4
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	補正なし	1.00
現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－1	1.2
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	補正なし	1.00
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	補正しない	0.00%

# 設計内訳書 (本01)

工事名	(総合評価)(単価契約)公共土木施設補修等工事及び業務委託				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕 舗装打換え工 As-25・B-3 (昼間)		式	1				
舗装工		式	1				
舗装打換え工		式	1				
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:25cm	m2	18				
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m3	5				
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	5				
不陸整正	路盤材種類:再生粒度調整碎石(RM-30), 仕上り厚: 30mm	m2	18				
上層路盤	路盤材種類:路盤材(瀝青安定処理材各種), 路盤材 規格:再生瀝青安定処理(25), 仕上り厚:150mm	m2	18				
基層	材料種類:再生粗粒度アスコン(20), 舗装厚:60mm, 平均 幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm超70mm 以下)	m2	18				
表層	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:40mm, 平均 幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	18				
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	B	人日	2				

# 設計内訳書 (本01)

工事名	(総合評価)(単価契約)公共土木施設補修等工事及び業務委託				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費 (率計上)		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

工事概要

02 舗装打換え工 As-25・B-3(夜間)				m2	13

施工理由

本工事及び業務委託は、道路等の公共土木施設において、老朽化している又は利用に支障をきたしている箇所の補修等を行うことにより、公共土木施設の機能を回復するなど、利用者の安全を確保するものである。

		設計額		請負額	
		金額	増減額	金額	増減額
工	事	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
内	工事価格	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
訳	消費税相当額	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
支	給品費	前回	円	円	円
		今回	円	円	円

京都市 建設局

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2025年10月	
歩 掛 適 用 年 月	2025年10月	
基 準 適 用 年 月	2025年10月	
単 価 地 区	2602: II地区	
調 整 区 分	単独工事	
共通仮設費（率計上）		
主 たる 工 種	13:道路維持工事	
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－1	1.4
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	補正なし	1.00
現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－1	1.2
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	補正なし	1.00
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	補正しない	0.00%

# 設計内訳書 (本01)

工事名	(総合評価)(単価契約)公共土木施設補修等工事及び業務委託				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕 舗装打換え工 As-25・B-3 (夜間)		式	1				
舗装工		式	1				
舗装打換え工		式	1				
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:25cm	m2	13				
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m3	3				
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	3				
不陸整正	路盤材種類:再生粒度調整碎石(RM-30), 仕上り厚: 30mm	m2	13				
上層路盤	路盤材種類:路盤材(瀝青安定処理材各種), 路盤材 規格:再生瀝青安定処理(25)夜間割増, 仕上り厚:1 50mm	m2	13				
基層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格 :再生粗粒度アスコン(20)夜間割増, 舗装厚:60mm, 平均 幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm超70mm 以下)	m2	13				
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格 :再生密粒度アスコン(13)夜間割増, 舗装厚:40mm, 平均 幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	13				
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	B	人日	2				

# 設計内訳書 (本01)

工事名	(総合評価)(単価契約)公共土木施設補修等工事及び業務委託				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費 (率計上)		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

工事概要

07 舗装打換え工 As-17・B-3(昼間)				m2	25

施工理由

本工事及び業務委託は、道路等の公共土木施設において、老朽化している又は利用に支障をきたしている箇所の補修等を行うことにより、公共土木施設の機能を回復するなど、利用者の安全を確保するものである。

		設計額		請負額	
		金額	増減額	金額	増減額
工	事	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
内	工事価格	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
訳	消費税相当額	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
支	給品費	前回	円	円	円
		今回	円	円	円

京都市 建設局

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2025年10月	
歩 掛 適 用 年 月	2025年10月	
基 準 適 用 年 月	2025年10月	
単 価 地 区	2602: II地区	
調 整 区 分	単独工事	
共通仮設費（率計上）		
主 たる 工 種	13:道路維持工事	
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－1	1.4
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	補正なし	1.00
現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－1	1.2
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	補正なし	1.00
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	補正しない	0.00%

# 設計内訳書 (本01)

工事名	(総合評価)(単価契約)公共土木施設補修等工事及び業務委託				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕 舗装打換え工 As-17・B-3 (昼間)		式	1				
舗装工		式	1				
舗装打換え工		式	1				
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:17cm	m2	25				
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m3	4				
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	4				
不陸整正	路盤材種類:再生粒度調整碎石(RM-30), 仕上り厚: 30mm	m2	25				
上層路盤	路盤材種類:路盤材(瀝青安定処理材各種), 路盤材 規格:再生瀝青安定処理(25), 仕上り厚:100mm	m2	25				
基層	材料種類:再生粗粒度アスコン(20), 舗装厚:40mm, 平均 幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	25				
表層	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:30mm, 平均 幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	25				
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	B	人日	2				

# 設計内訳書 (本01)

工事名	(総合評価)(単価契約)公共土木施設補修等工事及び業務委託				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
直接工事費		式	1					
共通仮設		式	1					
共通仮設費 (率計上)		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					
一般管理費等		式	1					
工事価格		式	1					
消費税額及び地方消費税額		式	1					
工事費計		式	1					

工事概要

08 舗装打換え工 As-17・B-3(夜間)				m2	20

施工理由

本工事及び業務委託は、道路等の公共土木施設において、老朽化している又は利用に支障をきたしている箇所の補修等を行うことにより、公共土木施設の機能を回復するなど、利用者の安全を確保するものである。

		設計額		請負額	
		金額	増減額	金額	増減額
工	事	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
内	工事価格	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
訳	消費税相当額	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
支	給品費	前回	円	円	円
		今回	円	円	円

京都市 建設局

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2025年10月	
歩掛適用年月	2025年10月	
基準適用年月	2025年10月	
単価地区	2602: II地区	
調整区分	単独工事	
共通仮設費（率計上）		
主たる工種	13:道路維持工事	
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）-1	1.4
ICT施工補正	補正なし	1.0
週休2日補正	補正なし	1.00
現場管理費		
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）-1	1.2
ICT施工補正	補正なし	1.0
週休2日補正	補正なし	1.00
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	補正しない	0.00%

# 設計内訳書 (本01)

工事名	(総合評価)(単価契約)公共土木施設補修等工事及び業務委託				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕 舗装打換え工 As-17・B-3 (夜間)		式	1				
舗装工		式	1				
舗装打換え工		式	1				
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:17cm	m2	20				
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m3	3				
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	3				
不陸整正	路盤材種類:再生粒度調整碎石(RM-30), 仕上り厚: 30mm	m2	20				
上層路盤	路盤材種類:路盤材(瀝青安定処理材各種), 路盤材 規格:再生瀝青安定処理(25)夜間割増, 仕上り厚:1 00mm	m2	20				
基層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格 :再生粗粒度アスコン(20)夜間割増, 舗装厚:40mm, 平均 幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	20				
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格 :再生密粒度アスコン(13)夜間割増, 舗装厚:30mm, 平均 幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	20				
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	B	人日	2				

# 設計内訳書 (本01)

工事名	(総合評価)(単価契約)公共土木施設補修等工事及び業務委託				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
直接工事費		式	1					
共通仮設		式	1					
共通仮設費 (率計上)		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					
一般管理費等		式	1					
工事価格		式	1					
消費税額及び地方消費税額		式	1					
工事費計		式	1					

工事概要

09 舗装打換え工 As-9・B-3(昼間)				m2	42

施工理由

本工事及び業務委託は、道路等の公共土木施設において、老朽化している又は利用に支障をきたしている箇所の補修等を行うことにより、公共土木施設の機能を回復するなど、利用者の安全を確保するものである。

		設計額		請負額	
		金額	増減額	金額	増減額
工	事	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
内	工事価格	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
訳	消費税相当額	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
支	給品費	前回	円	円	円
		今回	円	円	円

京都市 建設局

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2025年10月	
歩 掛 適 用 年 月	2025年10月	
基 準 適 用 年 月	2025年10月	
単 価 地 区	2602: II地区	
調 整 区 分	単独工事	
共通仮設費（率計上）		
主 たる 工 種	13:道路維持工事	
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－1	1.4
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	補正なし	1.00
現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－1	1.2
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	補正なし	1.00
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	補正しない	0.00%

# 設計内訳書 (本01)

工事名	(総合評価)(単価契約)公共土木施設補修等工事及び業務委託				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕 舗装打換え工 As-9・B-3 (昼間)		式	1				
舗装工		式	1				
舗装打換え工		式	1				
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:9cm	m2	42				
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m3	4				
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	4				
不陸整正	路盤材種類:再生粒度調整碎石(RM-30), 仕上り厚: 30mm	m2	42				
基層	材料種類:再生粗粒度アスコン(20), 舗装厚:50mm, 平均 幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	42				
表層	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:40mm, 平均 幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	42				
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	B	人日	2				
直接工事費		式	1				

# 設計内訳書 (本01)

工事名	(総合評価)(単価契約)公共土木施設補修等工事及び業務委託				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設		式	1				
共通仮設費 (率計上)		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

工事概要

10 舗装打換え工 As-9・B-3(夜間)				m2	30

施工理由

本工事及び業務委託は、道路等の公共土木施設において、老朽化している又は利用に支障をきたしている箇所の補修等を行うことにより、公共土木施設の機能を回復するなど、利用者の安全を確保するものである。

		設計額		請負額	
		金額	増減額	金額	増減額
工	事	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
内	工事価格	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
訳	消費税相当額	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
支	給品費	前回	円	円	円
		今回	円	円	円

京都市 建設局

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2025年10月	
歩 掛 適 用 年 月	2025年10月	
基 準 適 用 年 月	2025年10月	
単 価 地 区	2602: II地区	
調 整 区 分	単独工事	
共通仮設費（率計上）		
主 たる 工 種	13:道路維持工事	
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－1	1.4
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	補正なし	1.00
現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－1	1.2
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	補正なし	1.00
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	補正しない	0.00%

# 設計内訳書 (本01)

工事名	(総合評価)(単価契約)公共土木施設補修等工事及び業務委託				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕 舗装打換え工 As-9・B-3 (夜間)		式	1				
舗装工		式	1				
舗装打換え工		式	1				
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:9cm	m2	30				
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m3	3				
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	3				
不陸整正	路盤材種類:再生粒度調整碎石(RM-30), 仕上り厚: 30mm	m2	30				
基層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格: 再生粗粒度アスコン(20)夜間割増, 舗装厚:50mm, 平均 幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	30				
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格: 再生密粒度アスコン(13)夜間割増, 舗装厚:40mm, 平均 幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	30				
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	B	人日	2				
直接工事費		式	1				

# 設計内訳書 (本01)

工事名	(総合評価)(単価契約)公共土木施設補修等工事及び業務委託				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
共通仮設		式	1					
共通仮設費 (率計上)		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					
一般管理費等		式	1					
工事価格		式	1					
消費税額及び地方消費税額		式	1					
工事費計		式	1					

工事概要

11 舗装打換え工 As-5・B-3(昼間)				m2	69

施工理由

本工事及び業務委託は、道路等の公共土木施設において、老朽化している又は利用に支障をきたしている箇所の補修等を行うことにより、公共土木施設の機能を回復するなど、利用者の安全を確保するものである。

		設計額		請負額	
		金額	増減額	金額	増減額
工	事	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
内	工事価格	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
訳	消費税相当額	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
支	給品費	前回	円	円	円
		今回	円	円	円

京都市 建設局

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2025年10月	
歩 掛 適 用 年 月	2025年10月	
基 準 適 用 年 月	2025年10月	
単 価 地 区	2602: II地区	
調 整 区 分	単独工事	
共通仮設費（率計上）		
主 たる 工 種	13:道路維持工事	
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－1	1.4
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	補正なし	1.00
現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－1	1.2
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	補正なし	1.00
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	補正しない	0.00%

# 設計内訳書 (本01)

工事名	(総合評価)(単価契約)公共土木施設補修等工事及び業務委託				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕 舗装打換え工 As-5・B-3 (昼間)		式	1				
舗装工		式	1				
舗装打換え工		式	1				
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2	69				
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m3	3				
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	3				
不陸整正	路盤材種類:再生粒度調整碎石(RM-30), 仕上り厚: 30mm	m2	69				
表層	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均 幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	69				
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	B	人日	2				
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				

# 設計内訳書 (本01)

工事名	(総合評価)(単価契約)公共土木施設補修等工事及び業務委託				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費 (率計上)		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

工事概要

12 舗装打換え工 As-7・B-3(昼間)				m2	45

施工理由

本工事及び業務委託は、道路等の公共土木施設において、老朽化している又は利用に支障をきたしている箇所の補修等を行うことにより、公共土木施設の機能を回復するなど、利用者の安全を確保するものである。

		設計額		請負額	
		金額	増減額	金額	増減額
工	事	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
内	工事価格	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
訳	消費税相当額	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
支	給品費	前回	円	円	円
		今回	円	円	円

京都市 建設局

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2025年10月	
歩 掛 適 用 年 月	2025年10月	
基 準 適 用 年 月	2025年10月	
単 価 地 区	2602: II地区	
調 整 区 分	単独工事	
共通仮設費（率計上）		
主 たる 工 種	13:道路維持工事	
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－1	1.4
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	補正なし	1.00
現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－1	1.2
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	補正なし	1.00
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	補正しない	0.00%

# 設計内訳書 (本01)

工事名	(総合評価)(単価契約)公共土木施設補修等工事及び業務委託				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕 舗装打換え工 As-7・B-3 (昼間)		式	1				
舗装工		式	1				
舗装打換え工		式	1				
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:7cm	m2	45				
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m3	3				
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	3				
上層路盤 (不陸整正)	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:30mm	m2	45				
基層	材料種類:再生粗粒度アスコン(20), 舗装厚:40mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	45				
表層	材料種類:再生細粒度アスコン(13), 舗装厚:30mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	45				
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	B	人日	2				
直接工事費		式	1				

# 設計内訳書 (本01)

工事名	(総合評価)(単価契約)公共土木施設補修等工事及び業務委託				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
共通仮設		式	1					
共通仮設費 (率計上)		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					
一般管理費等		式	1					
工事価格		式	1					
消費税額及び地方消費税額		式	1					
工事費計		式	1					

工事概要

13 舗装打換え工 As-7・B-3(夜間)				m2	33

施工理由

本工事及び業務委託は、道路等の公共土木施設において、老朽化している又は利用に支障をきたしている箇所の補修等を行うことにより、公共土木施設の機能を回復するなど、利用者の安全を確保するものである。

		設計額		請負額	
		金額	増減額	金額	増減額
工	事	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
内	工事価格	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
訳	消費税相当額	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
支	給品費	前回	円	円	円
		今回	円	円	円

京都市 建設局

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2025年10月	
歩 掛 適 用 年 月	2025年10月	
基 準 適 用 年 月	2025年10月	
単 価 地 区	2602: II地区	
調 整 区 分	単独工事	
共通仮設費（率計上）		
主 たる 工 種	13:道路維持工事	
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－1	1.4
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	補正なし	1.00
現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－1	1.2
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	補正なし	1.00
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	補正しない	0.00%

# 設計内訳書 (本01)

工事名	(総合評価)(単価契約)公共土木施設補修等工事及び業務委託				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕 舗装打換え工 As-7・B-3 (夜間)		式	1				
舗装工		式	1				
舗装打換え工		式	1				
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:7cm	m2	33				
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m3	2				
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	2				
上層路盤 (不陸整正)	路盤材種別:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:30mm	m2	33				
基層	材料種別:各種(2.20以上2.30t/m3未満), 材料規格:再生粗粒度アスコン(20)夜間割増, 舗装厚:40mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	33				
表層	材料種別:各種(2.10以上2.20t/m3未満), 材料規格:再生細粒度アスコン(13)夜間割増, 舗装厚:30mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	33				
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	B	人日	2				
直接工事費		式	1				

# 設計内訳書 (本01)

工事名	(総合評価)(単価契約)公共土木施設補修等工事及び業務委託				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
共通仮設		式	1					
共通仮設費 (率計上)		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					
一般管理費等		式	1					
工事価格		式	1					
消費税額及び地方消費税額		式	1					
工事費計		式	1					

工事概要

14 舗装打換え工 As-5・B-3(昼間)				m2	64

施工理由

本工事及び業務委託は、道路等の公共土木施設において、老朽化している又は利用に支障をきたしている箇所の補修等を行うことにより、公共土木施設の機能を回復するなど、利用者の安全を確保するものである。

		設計額		請負額	
		金額	増減額	金額	増減額
工	事	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
内	工事価格	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
訳	消費税相当額	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
支	給品費	前回	円	円	円
		今回	円	円	円

京都市 建設局

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2025年10月	
歩掛適用年月	2025年10月	
基準適用年月	2025年10月	
単価地区	2602: II地区	
調整区分	単独工事	
共通仮設費（率計上）		
主たる工種	13:道路維持工事	
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）-1	1.4
ICT施工補正	補正なし	1.0
週休2日補正	補正なし	1.00
現場管理費		
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）-1	1.2
ICT施工補正	補正なし	1.0
週休2日補正	補正なし	1.00
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	補正しない	0.00%

# 設計内訳書 (本01)

工事名	(総合評価)(単価契約)公共土木施設補修等工事及び業務委託				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕 舗装打換え工 As-5・B-3 (昼間)		式	1				
舗装工		式	1				
舗装打換え工		式	1				
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2	64				
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m3	3				
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	3				
上層路盤 (不陸整正)	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:30mm	m2	64				
表層	材料種類:再生細粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	64				
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	B	人日	2				
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				

# 設計内訳書 (本01)

工事名	(総合評価)(単価契約)公共土木施設補修等工事及び業務委託				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費 (率計上)		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

工事概要

15 舗装打換え工 As-5・B-3(夜間)				m2	48

施工理由

本工事及び業務委託は、道路等の公共土木施設において、老朽化している又は利用に支障をきたしている箇所の補修等を行うことにより、公共土木施設の機能を回復するなど、利用者の安全を確保するものである。

		設計額		請負額	
		金額	増減額	金額	増減額
工	事	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
内	工事価格	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
訳	消費税相当額	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
支	給品費	前回	円	円	円
		今回	円	円	円

京都市 建設局

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2025年10月	
歩 掛 適 用 年 月	2025年10月	
基 準 適 用 年 月	2025年10月	
単 価 地 区	2602: II地区	
調 整 区 分	単独工事	
共通仮設費（率計上）		
主 たる 工 種	13:道路維持工事	
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－1	1.4
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	補正なし	1.00
現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－1	1.2
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	補正なし	1.00
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	補正しない	0.00%

# 設計内訳書 (本01)

工事名	(総合評価)(単価契約)公共土木施設補修等工事及び業務委託				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕 舗装打換え工 As-5・B-3 (夜間)		式	1				
舗装工		式	1				
舗装打換え工		式	1				
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2	48				
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m3	2				
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	2				
上層路盤 (不陸整正)	路盤材種別:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:30mm	m2	48				
表層	材料種別:各種(2.10以上2.20t/m3未満), 材料規格:再生細粒度アスコン(13)夜間割増, 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	48				
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	B	人日	2				
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				

# 設計内訳書 (本01)

工事名	(総合評価)(単価契約)公共土木施設補修等工事及び業務委託				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費 (率計上)		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

工事概要

17 (空洞)舗装打換え工 As-25(昼間)				m2	18

施工理由

本工事及び業務委託は、道路等の公共土木施設において、老朽化している又は利用に支障をきたしている箇所の補修等を行うことにより、公共土木施設の機能を回復するなど、利用者の安全を確保するものである。

		設計額		請負額	
		金額	増減額	金額	増減額
工	事 費	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
内	工 事 価 格	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
訳	消費税相当額	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
支	給 品 費	前回	円	円	円
		今回	円	円	円

京都市 建設局

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2025年10月	
歩 掛 適 用 年 月	2025年10月	
基 準 適 用 年 月	2025年10月	
単 価 地 区	2602: II地区	
調 整 区 分	単独工事	
共通仮設費（率計上）		
主 たる 工 種	13:道路維持工事	
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－1	1.4
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	補正なし	1.00
現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－1	1.2
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	補正なし	1.00
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	補正しない	0.00%

# 設計内訳書 (本01)

工事名	(総合評価)(単価契約)公共土木施設補修等工事及び業務委託				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕 (空洞)舗装打換え工 As-25 (昼間)		式	1				
舗装工		式	1				
舗装打換え工		式	1				
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:25cm	m2	18				
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m3	5				
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	5				
上層路盤	路盤材種類:路盤材(瀝青安定処理材各種), 路盤材規格:再生瀝青安定処理(25), 仕上り厚:150mm	m2	18				
基層	材料種類:再生粗粒度アスコン(20), 舗装厚:60mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm超70mm以下)	m2	18				
表層	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	18				
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	B	人日	2				
直接工事費		式	1				

# 設計内訳書 (本01)

工事名	(総合評価)(単価契約)公共土木施設補修等工事及び業務委託				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設		式	1				
共通仮設費 (率計上)		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

工事概要

18 (空洞)舗装打換え工 As-25(夜間)				m2	13

施工理由

本工事及び業務委託は、道路等の公共土木施設において、老朽化している又は利用に支障をきたしている箇所の補修等を行うことにより、公共土木施設の機能を回復するなど、利用者の安全を確保するものである。

		設計額		請負額	
		金額	増減額	金額	増減額
工	事	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
内	工事価格	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
訳	消費税相当額	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
支	給品費	前回	円	円	円
		今回	円	円	円

京都市 建設局

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2025年10月	
歩掛適用年月	2025年10月	
基準適用年月	2025年10月	
単価地区	2602: II地区	
調整区分	単独工事	
共通仮設費（率計上）		
主たる工種	13:道路維持工事	
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）-1	1.4
ICT施工補正	補正なし	1.0
週休2日補正	補正なし	1.00
現場管理費		
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）-1	1.2
ICT施工補正	補正なし	1.0
週休2日補正	補正なし	1.00
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	補正しない	0.00%

# 設計内訳書 (本01)

工事名	(総合評価)(単価契約)公共土木施設補修等工事及び業務委託				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕 (空洞)舗装打換え工 As-25 (夜間)		式	1				
舗装工		式	1				
舗装打換え工		式	1				
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:25cm	m2	13				
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m3	3				
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	3				
上層路盤	路盤材種類:路盤材(瀝青安定処理材各種), 路盤材規格:再生瀝青安定処理(25)夜間割増, 仕上り厚:150mm	m2	13				
基層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生粗粒度7スコン(20)夜間割増, 舗装厚:60mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm超70mm以下)	m2	13				
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度7スコン(13)夜間割増, 舗装厚:40mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	13				
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	B	人日	2				
直接工事費		式	1				

# 設計内訳書 (本01)

工事名	(総合評価)(単価契約)公共土木施設補修等工事及び業務委託				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
共通仮設		式	1					
共通仮設費 (率計上)		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					
一般管理費等		式	1					
工事価格		式	1					
消費税額及び地方消費税額		式	1					
工事費計		式	1					

工事概要

19 (空洞)埋戻し工 RM-30 (昼間)				m3	26

施工理由

本工事及び業務委託は、道路等の公共土木施設において、老朽化している又は利用に支障をきたしている箇所の補修等を行うことにより、公共土木施設の機能を回復するなど、利用者の安全を確保するものである。

		設計額		請負額	
		金額	増減額	金額	増減額
工	事 費	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
内	工 事 価 格	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
訳	消費税相当額	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
支	給 品 費	前回	円	円	円
		今回	円	円	円

京都市 建設局

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2025年10月	
歩 掛 適 用 年 月	2025年10月	
基 準 適 用 年 月	2025年10月	
単 価 地 区	2602: II地区	
調 整 区 分	単独工事	
共通仮設費（率計上）		
主 たる 工 種	13:道路維持工事	
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－1	1.4
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	補正なし	1.00
現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－1	1.2
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	補正なし	1.00
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	補正しない	0.00%

# 設計内訳書 (本01)

工事名	(総合評価)(単価契約)公共土木施設補修等工事及び業務委託				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
道路修繕 (空洞)埋戻し工 RM-30 (昼間)		式	1					
道路土工		式	1					
埋戻し工		式	1					
埋戻し	上記以外(小規模),土砂,全ての費用	m3	26					
仮設工		式	1					
交通管理工		式	1					
交通誘導警備員	B	人日	2					
直接工事費		式	1					
共通仮設		式	1					
共通仮設費(率計上)		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					



工事概要

20 (空洞)埋戻し工 RM-30(夜間)				m3	21

施工理由

本工事及び業務委託は、道路等の公共土木施設において、老朽化している又は利用に支障をきたしている箇所の補修等を行うことにより、公共土木施設の機能を回復するなど、利用者の安全を確保するものである。

		設計額		請負額	
		金額	増減額	金額	増減額
工	事	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
内	工事価格	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
訳	消費税相当額	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
支	給品費	前回	円	円	円
		今回	円	円	円

京都市 建設局

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2025年10月	
歩 掛 適 用 年 月	2025年10月	
基 準 適 用 年 月	2025年10月	
単 価 地 区	2602: II地区	
調 整 区 分	単独工事	
共通仮設費（率計上）		
主 たる 工 種	13:道路維持工事	
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－1	1.4
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	補正なし	1.00
現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－1	1.2
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	補正なし	1.00
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	補正しない	0.00%

# 設計内訳書 (本01)

工事名	(総合評価)(単価契約)公共土木施設補修等工事及び業務委託				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
道路修繕 (空洞)埋戻し工 RM-30 (夜間)		式	1					
道路土工		式	1					
埋戻し工		式	1					
埋戻し	上記以外(小規模),土砂,全ての費用	m3	21					
仮設工		式	1					
交通管理工		式	1					
交通誘導警備員	B	人日	2					
直接工事費		式	1					
共通仮設		式	1					
共通仮設費(率計上)		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					



工事概要

21 オーバーレイ工 As-5(昼間)				m2	101

施工理由

本工事及び業務委託は、道路等の公共土木施設において、老朽化している又は利用に支障をきたしている箇所の補修等を行うことにより、公共土木施設の機能を回復するなど、利用者の安全を確保するものである。

		設計額		請負額	
		金額	増減額	金額	増減額
工	事	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
内	工事価格	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
訳	消費税相当額	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
支	給品費	前回	円	円	円
		今回	円	円	円

京都市 建設局

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2025年10月	
歩 掛 適 用 年 月	2025年10月	
基 準 適 用 年 月	2025年10月	
単 価 地 区	2602: II地区	
調 整 区 分	単独工事	
共通仮設費（率計上）		
主 たる 工 種	13:道路維持工事	
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－1	1.4
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	補正なし	1.00
現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－1	1.2
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	補正なし	1.00
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	補正しない	0.00%

# 設計内訳書 (本01)

工事名	(総合評価)(単価契約)公共土木施設補修等工事及び業務委託				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕 オーバーレイ工 As-5 (昼間)		式	1				
舗装工		式	1				
オーバーレイ工		式	1				
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	101				
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	B	人日	2				
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費(率計上)		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				



工事概要

22 オーバーレイ工 As-5(夜間)	m2	78

施工理由

本工事及び業務委託は、道路等の公共土木施設において、老朽化している又は利用に支障をきたしている箇所の補修等を行うことにより、公共土木施設の機能を回復するなど、利用者の安全を確保するものである。

		設計額		請負額	
		金額	増減額	金額	増減額
工	事	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
内	工事価格	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
訳	消費税相当額	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
支	給品費	前回	円	円	円
		今回	円	円	円

京都市 建設局

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2025年10月	
歩 掛 適 用 年 月	2025年10月	
基 準 適 用 年 月	2025年10月	
単 価 地 区	2602: II地区	
調 整 区 分	単独工事	
共通仮設費（率計上）		
主 たる 工 種	13:道路維持工事	
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－1	1.4
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	補正なし	1.00
現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－1	1.2
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	補正なし	1.00
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	補正しない	0.00%

# 設計内訳書 (本01)

工事名	(総合評価)(単価契約)公共土木施設補修等工事及び業務委託				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕 オーバーレイ工 As-5 (夜間)		式	1				
舗装工		式	1				
オーバーレイ工		式	1				
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格: 再生密粒度7スコン(13)夜間割増,舗装厚:50mm,平均 幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	78				
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	B	人日	2				
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費(率計上)		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				



工事概要

28 オーバーレイ工 As-3(昼間)				m2	131

施工理由

本工事及び業務委託は、道路等の公共土木施設において、老朽化している又は利用に支障をきたしている箇所の補修等を行うことにより、公共土木施設の機能を回復するなど、利用者の安全を確保するものである。

		設計額		請負額	
		金額	増減額	金額	増減額
工	事	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
内	工事価格	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
訳	消費税相当額	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
支	給品費	前回	円	円	円
		今回	円	円	円

京都市 建設局

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2025年10月	
歩 掛 適 用 年 月	2025年10月	
基 準 適 用 年 月	2025年10月	
単 価 地 区	2602: II地区	
調 整 区 分	単独工事	
共通仮設費（率計上）		
主 たる 工 種	13:道路維持工事	
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－1	1.4
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	補正なし	1.00
現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－1	1.2
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	補正なし	1.00
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	補正しない	0.00%

# 設計内訳書 (本01)

工事名	(総合評価)(単価契約)公共土木施設補修等工事及び業務委託				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕 オーバーレイ工 As-3 (昼間)		式	1				
舗装工		式	1				
オーバーレイ工		式	1				
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:30mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	131				
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	B	人日	2				
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費(率計上)		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				



工事概要

29 オーバーレイ工 As-3(夜間)				m2	97

施工理由

本工事及び業務委託は、道路等の公共土木施設において、老朽化している又は利用に支障をきたしている箇所の補修等を行うことにより、公共土木施設の機能を回復するなど、利用者の安全を確保するものである。

		設計額		請負額	
		金額	増減額	金額	増減額
工	事	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
内	工事価格	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
訳	消費税相当額	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
支	給品費	前回	円	円	円
		今回	円	円	円

京都市 建設局

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2025年10月	
歩 掛 適 用 年 月	2025年10月	
基 準 適 用 年 月	2025年10月	
単 価 地 区	2602: II地区	
調 整 区 分	単独工事	
共通仮設費（率計上）		
主 たる 工 種	13:道路維持工事	
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－1	1.4
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	補正なし	1.00
現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－1	1.2
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	補正なし	1.00
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	補正しない	0.00%

# 設計内訳書 (本01)

工事名	(総合評価)(単価契約)公共土木施設補修等工事及び業務委託				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕 オーバーレイ工 As-3 (夜間)		式	1				
舗装工		式	1				
オーバーレイ工		式	1				
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格: 再生密粒度7スコン(13)夜間割増,舗装厚:30mm,平均 幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	97				
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	B	人日	2				
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費(率計上)		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				



工事概要

30 オーバーレイ工 As-3				m2	136

施工理由

本工事及び業務委託は、道路等の公共土木施設において、老朽化している又は利用に支障をきたしている箇所の補修等を行うことにより、公共土木施設の機能を回復するなど、利用者の安全を確保するものである。

		設計額		請負額	
		金額	増減額	金額	増減額
工	事	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
内	工事価格	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
訳	消費税相当額	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
支	給品費	前回	円	円	円
		今回	円	円	円

京都市 建設局

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2025年10月	
歩 掛 適 用 年 月	2025年10月	
基 準 適 用 年 月	2025年10月	
単 価 地 区	2602: II地区	
調 整 区 分	単独工事	
共通仮設費（率計上）		
主 たる 工 種	13:道路維持工事	
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－1	1.4
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	補正なし	1.00
現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－1	1.2
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	補正なし	1.00
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	補正しない	0.00%

# 設計内訳書 (本01)

工事名	(総合評価)(単価契約)公共土木施設補修等工事及び業務委託				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕 オーバーレイ工 As-3		式	1				
舗装工		式	1				
オーバーレイ工		式	1				
表層(歩道部)	材料種類:再生細粒度アスコン(13), 舗装厚:30mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	136				
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	B	人日	2				
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費(率計上)		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				



工事概要

31 舗装版切断工 15cm以下(昼間)				m	432

施工理由

本工事及び業務委託は、道路等の公共土木施設において、老朽化している又は利用に支障をきたしている箇所の補修等を行うことにより、公共土木施設の機能を回復するなど、利用者の安全を確保するものである。

		設計額		請負額	
		金額	増減額	金額	増減額
工	事	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
内	工事価格	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
訳	消費税相当額	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
支	給品費	前回	円	円	円
		今回	円	円	円

京都市 建設局

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2025年10月	
歩 掛 適 用 年 月	2025年10月	
基 準 適 用 年 月	2025年10月	
単 価 地 区	2602: II地区	
調 整 区 分	単独工事	
共通仮設費（率計上）		
主 たる 工 種	13:道路維持工事	
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－1	1.4
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	補正なし	1.00
現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－1	1.2
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	補正なし	1.00
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	補正しない	0.00%

# 設計内訳書 (本01)

工事名	(総合評価)(単価契約)公共土木施設補修等工事及び業務委託				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕 舗装版切断工 15cm以下 (昼間)		式	1				
舗装工		式	1				
舗装打換え工		式	1				
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	m	432				
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	B	人日	2				
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費 (率計上)		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				



工事概要

32 舗装版切断工 15cm以下(夜間)				m	321

施工理由

本工事及び業務委託は、道路等の公共土木施設において、老朽化している又は利用に支障をきたしている箇所の補修等を行うことにより、公共土木施設の機能を回復するなど、利用者の安全を確保するものである。

		設計額		請負額	
		金額	増減額	金額	増減額
工	事	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
内	工事価格	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
訳	消費税相当額	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
支	給品費	前回	円	円	円
		今回	円	円	円

京都市 建設局

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2025年10月	
歩 掛 適 用 年 月	2025年10月	
基 準 適 用 年 月	2025年10月	
単 価 地 区	2602: II地区	
調 整 区 分	単独工事	
共通仮設費（率計上）		
主 たる 工 種	13:道路維持工事	
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－1	1.4
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	補正なし	1.00
現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－1	1.2
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	補正なし	1.00
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	補正しない	0.00%

# 設計内訳書 (本01)

工事名	(総合評価)(単価契約)公共土木施設補修等工事及び業務委託				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕 舗装版切断工 15cm以下 (夜間)		式	1				
舗装工		式	1				
舗装打換え工		式	1				
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	m	321				
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	B	人日	2				
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費 (率計上)		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				



工事概要

33 舗装版切断工 30cm以下(昼間)				m	200

施工理由

本工事及び業務委託は、道路等の公共土木施設において、老朽化している又は利用に支障をきたしている箇所の補修等を行うことにより、公共土木施設の機能を回復するなど、利用者の安全を確保するものである。

		設計額		請負額	
		金額	増減額	金額	増減額
工	事	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
内	工事価格	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
訳	消費税相当額	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
支	給品費	前回	円	円	円
		今回	円	円	円

京都市 建設局

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2025年10月	
歩 掛 適 用 年 月	2025年10月	
基 準 適 用 年 月	2025年10月	
単 価 地 区	2602: II地区	
調 整 区 分	単独工事	
共通仮設費（率計上）		
主 たる 工 種	13:道路維持工事	
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－1	1.4
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	補正なし	1.00
現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－1	1.2
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	補正なし	1.00
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	補正しない	0.00%

# 設計内訳書 (本01)

工事名	(総合評価)(単価契約)公共土木施設補修等工事及び業務委託				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕 舗装版切断工 30cm以下 (昼間)		式	1				
舗装工		式	1				
舗装打換え工		式	1				
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm を超え30cm以下	m	200				
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	B	人日	2				
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費 (率計上)		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				



工事概要

34 舗装版切断工 30cm以下(夜間)				m	158

施工理由

本工事及び業務委託は、道路等の公共土木施設において、老朽化している又は利用に支障をきたしている箇所の補修等を行うことにより、公共土木施設の機能を回復するなど、利用者の安全を確保するものである。

		設計額		請負額	
		金額	増減額	金額	増減額
工	事	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
内	工事価格	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
訳	消費税相当額	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
支	給品費	前回	円	円	円
		今回	円	円	円

京都市 建設局

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2025年10月	
歩 掛 適 用 年 月	2025年10月	
基 準 適 用 年 月	2025年10月	
単 価 地 区	2602: II地区	
調 整 区 分	単独工事	
共通仮設費（率計上）		
主 たる 工 種	13:道路維持工事	
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－1	1.4
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	補正なし	1.00
現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－1	1.2
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	補正なし	1.00
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	補正しない	0.00%

# 設計内訳書 (本01)

工事名	(総合評価)(単価契約)公共土木施設補修等工事及び業務委託				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕 舗装版切断工 30cm以下 (夜間)		式	1				
舗装工		式	1				
舗装打換え工		式	1				
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm を超え30cm以下	m	158				
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	B	人日	2				
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費 (率計上)		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				



工事概要

37 クラック補修工(昼間)				m	264

施工理由

本工事及び業務委託は、道路等の公共土木施設において、老朽化している又は利用に支障をきたしている箇所の補修等を行うことにより、公共土木施設の機能を回復するなど、利用者の安全を確保するものである。

		設計額		請負額	
		金額	増減額	金額	増減額
工	事 費	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
内	工 事 価 格	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
訳	消費税相当額	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
支	給 品 費	前回	円	円	円
		今回	円	円	円

京都市 建設局

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2025年10月	
歩 掛 適 用 年 月	2025年10月	
基 準 適 用 年 月	2025年10月	
単 価 地 区	2602: II地区	
調 整 区 分	単独工事	
共通仮設費（率計上）		
主 たる 工 種	13:道路維持工事	
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－1	1.4
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	補正なし	1.00
現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－1	1.2
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	補正なし	1.00
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	補正しない	0.00%

# 設計内訳書 (本01)

工事名	(総合評価)(単価契約)公共土木施設補修等工事及び業務委託				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕 クラック補修工 (昼間)		式	1				
舗装工		式	1				
クラック補修工		式	1				
クラック補修	規格:加熱系注入材, 材料:クラックシー-ルNX, NX7° ライマー(同等品以上), 平均クラック幅20mm×深さ30mm	m	264				
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	B	人日	2				
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費(率計上)		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				



工事概要

38 クラック補修工(夜間)				m	211

施工理由

本工事及び業務委託は、道路等の公共土木施設において、老朽化している又は利用に支障をきたしている箇所の補修等を行うことにより、公共土木施設の機能を回復するなど、利用者の安全を確保するものである。

		設計額		請負額	
		金額	増減額	金額	増減額
工	事	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
内	工事価格	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
訳	消費税相当額	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
支	給品費	前回	円	円	円
		今回	円	円	円

京都市 建設局

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2025年10月	
歩 掛 適 用 年 月	2025年10月	
基 準 適 用 年 月	2025年10月	
単 価 地 区	2602: II地区	
調 整 区 分	単独工事	
共通仮設費（率計上）		
主 たる 工 種	13:道路維持工事	
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－1	1.4
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	補正なし	1.00
現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－1	1.2
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	補正なし	1.00
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	補正しない	0.00%

# 設計内訳書 (本01)

工事名	(総合評価)(単価契約)公共土木施設補修等工事及び業務委託				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕 クラック補修工 (夜間)		式	1				
舗装工		式	1				
クラック補修工		式	1				
クラック補修	規格:加熱系注入材, 材料:クラックシー-ルNX, NX7°ライマー(同等品以上), 平均クラック幅20mm×深さ30mm	m	211				
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	B	人日	2				
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費(率計上)		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				



工事概要

39 アスカーブ設置工				m	219

施工理由

本工事及び業務委託は、道路等の公共土木施設において、老朽化している又は利用に支障をきたしている箇所の補修等を行うことにより、公共土木施設の機能を回復するなど、利用者の安全を確保するものである。

		設計額		請負額	
		金額	増減額	金額	増減額
工	事	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
内	工事価格	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
訳	消費税相当額	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
支	給品費	前回	円	円	円
		今回	円	円	円

京都市 建設局

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2025年10月	
歩 掛 適 用 年 月	2025年10月	
基 準 適 用 年 月	2025年10月	
単 価 地 区	2602: II地区	
調 整 区 分	単独工事	
共通仮設費（率計上）		
主 たる 工 種	13:道路維持工事	
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－1	1.4
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	補正なし	1.00
現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－1	1.2
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	補正なし	1.00
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	補正しない	0.00%

# 設計内訳書 (本01)

工事名	(総合評価)(単価契約)公共土木施設補修等工事及び業務委託				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕 アスカーフ設置工		式	1				
舗装工		式	1				
アスカーフ設置工		式	1				
アスカーフ設置	材料種類:再生細粒度アスコン(13),断面積:200cm2	m	219				
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	B	人日	2				
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費(率計上)		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				



工事概要

43 切削工 10cm以下(昼間)				m2	204

施工理由

本工事及び業務委託は、道路等の公共土木施設において、老朽化している又は利用に支障をきたしている箇所の補修等を行うことにより、公共土木施設の機能を回復するなど、利用者の安全を確保するものである。

		設計額		請負額	
		金額	増減額	金額	増減額
工	事	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
内	工事価格	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
訳	消費税相当額	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
支	給品費	前回	円	円	円
		今回	円	円	円

京都市 建設局

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2025年10月	
歩 掛 適 用 年 月	2025年10月	
基 準 適 用 年 月	2025年10月	
単 価 地 区	2602: II地区	
調 整 区 分	単独工事	
共通仮設費（率計上）		
主 たる 工 種	13:道路維持工事	
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－1	1.4
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	補正なし	1.00
現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－1	1.2
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	補正なし	1.00
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	補正しない	0.00%

# 設計内訳書 (本01)

工事名	(総合評価)(単価契約)公共土木施設補修等工事及び業務委託				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕 切削工 10cm以下 (昼間)		式	1				
舗装工		式	1				
路面切削工		式	1				
路面切削	施工区分・平均切削深さ:全面切削6cmを超え12cm以下,段差すりつけ撤去作業:無し	m2	204				
殻運搬(路面切削)	殻種別:アスファルト殻(切削)	m3	16				
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	16				
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	B	人日	2				
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
運搬費		式	1				

# 設計内訳書 (本01)

工事名	(総合評価)(単価契約)公共土木施設補修等工事及び業務委託				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
建設機械運搬費		台	2					
共通仮設費 (率計上)		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					
一般管理費等		式	1					
工事価格		式	1					
消費税額及び地方消費税額		式	1					
工事費計		式	1					

工事概要

44 切削工 10cm以下(夜間)				m2	114

施工理由

本工事及び業務委託は、道路等の公共土木施設において、老朽化している又は利用に支障をきたしている箇所の補修等を行うことにより、公共土木施設の機能を回復するなど、利用者の安全を確保するものである。

		設計額		請負額	
		金額	増減額	金額	増減額
工	事 費	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
内	工 事 価 格	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
訳	消費税相当額	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
支	給 品 費	前回	円	円	円
		今回	円	円	円

京都市 建設局

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2025年10月	
歩 掛 適 用 年 月	2025年10月	
基 準 適 用 年 月	2025年10月	
単 価 地 区	2602: II地区	
調 整 区 分	単独工事	
共通仮設費（率計上）		
主 たる 工 種	13:道路維持工事	
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－1	1.4
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	補正なし	1.00
現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－1	1.2
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	補正なし	1.00
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	補正しない	0.00%

# 設計内訳書 (本01)

工事名	(総合評価)(単価契約)公共土木施設補修等工事及び業務委託				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕 切削工 10cm以下 (夜間)		式	1				
舗装工		式	1				
路面切削工		式	1				
路面切削	施工区分・平均切削深さ:全面切削6cmを超え12cm以下,段差すりつけ撤去作業:無し	m2	114				
殻運搬(路面切削)	殻種別:アスファルト殻(切削)	m3	9				
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	9				
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	B	人日	2				
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
運搬費		式	1				

# 設計内訳書 (本01)

工事名	(総合評価)(単価契約)公共土木施設補修等工事及び業務委託				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
建設機械運搬費		台	2				
共通仮設費 (率計上)		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

工事概要

45 切削工 5cm以下(昼間)				m2	257

施工理由

本工事及び業務委託は、道路等の公共土木施設において、老朽化している又は利用に支障をきたしている箇所の補修等を行うことにより、公共土木施設の機能を回復するなど、利用者の安全を確保するものである。

		設計額		請負額	
		金額	増減額	金額	増減額
工	事	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
内	工事価格	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
訳	消費税相当額	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
支	給品費	前回	円	円	円
		今回	円	円	円

京都市 建設局

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2025年10月	
歩 掛 適 用 年 月	2025年10月	
基 準 適 用 年 月	2025年10月	
単 価 地 区	2602: II地区	
調 整 区 分	単独工事	
共通仮設費（率計上）		
主 たる 工 種	13:道路維持工事	
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－1	1.4
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	補正なし	1.00
現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－1	1.2
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	補正なし	1.00
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	補正しない	0.00%

# 設計内訳書 (本01)

工事名	(総合評価)(単価契約)公共土木施設補修等工事及び業務委託				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕 切削工 5cm以下 (昼間)		式	1				
舗装工		式	1				
路面切削工		式	1				
路面切削	施工区分・平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下),段差すりつけ撤去作業:無し	m2	257				
殻運搬(路面切削)	殻種別:アスファルト殻(切削)	m3	10				
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	10				
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	B	人日	2				
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
運搬費		式	1				

# 設計内訳書 (本01)

工事名	(総合評価)(単価契約)公共土木施設補修等工事及び業務委託				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
建設機械運搬費		台	2					
共通仮設費 (率計上)		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					
一般管理費等		式	1					
工事価格		式	1					
消費税額及び地方消費税額		式	1					
工事費計		式	1					

工事概要

46 切削工 5cm以下(夜間)				m2	161

施工理由

本工事及び業務委託は、道路等の公共土木施設において、老朽化している又は利用に支障をきたしている箇所の補修等を行うことにより、公共土木施設の機能を回復するなど、利用者の安全を確保するものである。

		設計額		請負額	
		金額	増減額	金額	増減額
工	事	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
内	工 事 価 格	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
訳	消費税相当額	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
支	給 品 費	前回	円	円	円
		今回	円	円	円

京都市 建設局

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2025年10月	
歩 掛 適 用 年 月	2025年10月	
基 準 適 用 年 月	2025年10月	
単 価 地 区	2602: II地区	
調 整 区 分	単独工事	
共通仮設費（率計上）		
主 たる 工 種	13:道路維持工事	
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－1	1.4
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	補正なし	1.00
現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－1	1.2
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	補正なし	1.00
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	補正しない	0.00%

# 設計内訳書 (本01)

工事名	(総合評価)(単価契約)公共土木施設補修等工事及び業務委託				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕 切削工 5cm以下 (夜間)		式	1				
舗装工		式	1				
路面切削工		式	1				
路面切削	施工区分・平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下), 段差すりつけ撤去作業:無し	m2	161				
殻運搬(路面切削)	殻種別:アスファルト殻(切削)	m3	6				
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	6				
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	B	人日	2				
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
運搬費		式	1				

# 設計内訳書 (本01)

工事名	(総合評価)(単価契約)公共土木施設補修等工事及び業務委託				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
建設機械運搬費		台	2					
共通仮設費 (率計上)		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					
一般管理費等		式	1					
工事価格		式	1					
消費税額及び地方消費税額		式	1					
工事費計		式	1					

工事概要

47 切削工 3cm以下(昼間)				m2	374

施工理由

本工事及び業務委託は、道路等の公共土木施設において、老朽化している又は利用に支障をきたしている箇所の補修等を行うことにより、公共土木施設の機能を回復するなど、利用者の安全を確保するものである。

		設計額		請負額	
		金額	増減額	金額	増減額
工	事	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
内	工事価格	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
訳	消費税相当額	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
支	給品費	前回	円	円	円
		今回	円	円	円

京都市 建設局

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2025年10月	
歩 掛 適 用 年 月	2025年10月	
基 準 適 用 年 月	2025年10月	
単 価 地 区	2602: II地区	
調 整 区 分	単独工事	
共通仮設費（率計上）		
主 たる 工 種	13:道路維持工事	
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－1	1.4
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	補正なし	1.00
現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－1	1.2
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	補正なし	1.00
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	補正しない	0.00%

# 設計内訳書 (本01)

工事名	(総合評価)(単価契約)公共土木施設補修等工事及び業務委託				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕 切削工 3cm以下 (昼間)		式	1				
舗装工		式	1				
路面切削工		式	1				
路面切削	施工区分・平均切削深さ:帯状切削3cm以下	m2	374				
殻運搬(路面切削)	殻種別:アスファルト殻(切削)	m3	7				
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	7				
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	B	人日	2				
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
運搬費		式	1				

# 設計内訳書 (本01)

工事名	(総合評価)(単価契約)公共土木施設補修等工事及び業務委託				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
建設機械運搬費		台	2					
共通仮設費 (率計上)		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					
一般管理費等		式	1					
工事価格		式	1					
消費税額及び地方消費税額		式	1					
工事費計		式	1					

工事概要

48 切削工 3cm以下(夜間)				m2	242

施工理由

本工事及び業務委託は、道路等の公共土木施設において、老朽化している又は利用に支障をきたしている箇所の補修等を行うことにより、公共土木施設の機能を回復するなど、利用者の安全を確保するものである。

		設計額		請負額	
		金額	増減額	金額	増減額
工	事	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
内	工事価格	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
訳	消費税相当額	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
支	給品費	前回	円	円	円
		今回	円	円	円

京都市 建設局

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2025年10月	
歩 掛 適 用 年 月	2025年10月	
基 準 適 用 年 月	2025年10月	
単 価 地 区	2602: II地区	
調 整 区 分	単独工事	
共通仮設費（率計上）		
主 たる 工 種	13:道路維持工事	
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－1	1.4
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	補正なし	1.00
現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－1	1.2
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	補正なし	1.00
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	補正しない	0.00%

# 設計内訳書 (本01)

工事名	(総合評価)(単価契約)公共土木施設補修等工事及び業務委託				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕 切削工 3cm以下 (夜間)		式	1				
舗装工		式	1				
路面切削工		式	1				
路面切削	施工区分・平均切削深さ:帯状切削3cm以下	m2	242				
殻運搬(路面切削)	殻種別:アスファルト殻(切削)	m3	5				
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	5				
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	B	人日	2				
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
運搬費		式	1				

# 設計内訳書 (本01)

工事名	(総合評価)(単価契約)公共土木施設補修等工事及び業務委託				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
建設機械運搬費		台	2					
共通仮設費 (率計上)		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					
一般管理費等		式	1					
工事価格		式	1					
消費税額及び地方消費税額		式	1					
工事費計		式	1					

工事概要

52 L型街渠工(京都市型2号)				m	31

施工理由

本工事及び業務委託は、道路等の公共土木施設において、老朽化している又は利用に支障をきたしている箇所の補修等を行うことにより、公共土木施設の機能を回復するなど、利用者の安全を確保するものである。

		設計額		請負額	
		金額	増減額	金額	増減額
工	事	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
内	工事価格	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
訳	消費税相当額	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
支	給品費	前回	円	円	円
		今回	円	円	円

京都市 建設局

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2025年10月	
歩掛適用年月	2025年10月	
基準適用年月	2025年10月	
単価地区	2602: II地区	
調整区分	単独工事	
共通仮設費（率計上）		
主たる工種	13:道路維持工事	
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）-1	1.4
ICT施工補正	補正なし	1.0
週休2日補正	補正なし	1.00
現場管理費		
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）-1	1.2
ICT施工補正	補正なし	1.0
週休2日補正	補正なし	1.00
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	補正しない	0.00%

# 設計内訳書 (本01)

工事名	(総合評価)(単価契約)公共土木施設補修等工事及び業務委託				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕 L型街渠工 (京都市型2号)		式	1				
排水構造物工		式	1				
側溝工		式	1				
フレキャストL型側溝	側溝規格:京都市型2号	m	31				
構造物撤去工		式	1				
構造物取壊し工	施工量:0.35m <sup>3</sup> /10m	式	1				
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分:人力施工,運搬処分含む	m	31				
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	B	人日	2				
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費(率計上)		式	1				

# 設計内訳書 (本01)

工事名	(総合評価)(単価契約)公共土木施設補修等工事及び業務委託				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					
一般管理費等		式	1					
工事価格		式	1					
消費税額及び地方消費税額		式	1					
工事費計		式	1					

工事概要

58 地先境界ブロック工				m	36

施工理由

本工事及び業務委託は、道路等の公共土木施設において、老朽化している又は利用に支障をきたしている箇所の補修等を行うことにより、公共土木施設の機能を回復するなど、利用者の安全を確保するものである。

		設計額		請負額	
		金額	増減額	金額	増減額
工	事	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
内	工事価格	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
訳	消費税相当額	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
支	給品費	前回	円	円	円
		今回	円	円	円

京都市 建設局

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2025年10月	
歩 掛 適 用 年 月	2025年10月	
基 準 適 用 年 月	2025年10月	
単 価 地 区	2602: II地区	
調 整 区 分	単独工事	
共通仮設費（率計上）		
主 たる 工 種	13:道路維持工事	
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－1	1.4
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	補正なし	1.00
現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－1	1.2
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	補正なし	1.00
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	補正しない	0.00%

# 設計内訳書 (本01)

工事名	(総合評価)(単価契約)公共土木施設補修等工事及び業務委託	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕				
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕 地先境界ブロック工		式	1				
縁石工		式	1				
縁石工		式	1				
地先境界ブロック	ブロック規格:B種(150×120×600)	m	36				
構造物撤去工		式	1				
構造物取壊し工	施工量:0.29m <sup>3</sup> /10m	式	1				
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:人力施工, 運搬処分含む	m	36				
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	B	人日	2				
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費 (率計上)		式	1				

# 設計内訳書 (本01)

工事名	(総合評価)(単価契約)公共土木施設補修等工事及び業務委託				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

工事概要

69 L型街渠現場打工(京都市型2号)				m	17

施工理由

本工事及び業務委託は、道路等の公共土木施設において、老朽化している又は利用に支障をきたしている箇所の補修等を行うことにより、公共土木施設の機能を回復するなど、利用者の安全を確保するものである。

		設計額		請負額	
		金額	増減額	金額	増減額
工	事	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
内	工事価格	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
訳	消費税相当額	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
支	給品費	前回	円	円	円
		今回	円	円	円

京都市 建設局

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2025年10月	
歩 掛 適 用 年 月	2025年10月	
基 準 適 用 年 月	2025年10月	
単 価 地 区	2602: II地区	
調 整 区 分	単独工事	
共通仮設費（率計上）		
主 たる 工 種	13:道路維持工事	
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－1	1.4
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	補正なし	1.00
現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－1	1.2
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	補正なし	1.00
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	補正しない	0.00%

# 設計内訳書 (本01)

工事名	(総合評価)(単価契約)公共土木施設補修等工事及び業務委託				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕 L型街渠現場打工 (京都市型2号)		式	1				
排水構造物工		式	1				
作業土工	施工量:0.19m3/10m	式	1				
床掘り	土砂,現場規制有,運搬処分含む	m	17				
L型街渠工		式	1				
L型街渠現場打	京都市型2号	m	17				
構造物撤去工		式	1				
構造物取壊し工	施工量:0.57m3/10m	式	1				
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分:人力施工,運搬処分含む	m	17				
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	B	人日	2				
直接工事費		式	1				

# 設計内訳書 (本01)

工事名	(総合評価)(単価契約)公共土木施設補修等工事及び業務委託				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
共通仮設		式	1					
共通仮設費 (率計上)		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					
一般管理費等		式	1					
工事価格		式	1					
消費税額及び地方消費税額		式	1					
工事費計		式	1					

工事概要

71 現場打側溝蓋工(内幅W=300)蓋掛かりなし				m	24

施工理由

本工事及び業務委託は、道路等の公共土木施設において、老朽化している又は利用に支障をきたしている箇所の補修等を行うことにより、公共土木施設の機能を回復するなど、利用者の安全を確保するものである。

		設計額		請負額	
		金額	増減額	金額	増減額
工	事	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
内	工事価格	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
訳	消費税相当額	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
支	給品費	前回	円	円	円
		今回	円	円	円

京都市 建設局

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2025年10月	
歩掛適用年月	2025年10月	
基準適用年月	2025年10月	
単価地区	2602: II地区	
調整区分	単独工事	
共通仮設費（率計上）		
主たる工種	13:道路維持工事	
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）-1	1.4
ICT施工補正	補正なし	1.0
週休2日補正	補正なし	1.00
現場管理費		
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）-1	1.2
ICT施工補正	補正なし	1.0
週休2日補正	補正なし	1.00
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	補正しない	0.00%

# 設計内訳書 (本01)

工事名	(総合評価)(単価契約)公共土木施設補修等工事及び業務委託				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕 現場打側溝蓋工 (内幅W=300)蓋掛かりなし		式	1				
排水構造物工		式	1				
場所打水路工		式	1				
現場打側溝蓋	幅:600mm(内幅W=300)蓋掛かりなし	m	24				
構造物撤去工		式	1				
構造物取壊し工	施工量:0.6m <sup>3</sup> /10m	式	1				
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分:人力施工,運搬処分含む	m	24				
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	B	人日	2				
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費(率計上)		式	1				

# 設計内訳書 (本01)

工事名	(総合評価)(単価契約)公共土木施設補修等工事及び業務委託				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

工事概要

80 区画線工 実線, W=15cm, 昼間, 標準舗装, 白				m	797

施工理由

本工事及び業務委託は、道路等の公共土木施設において、老朽化している又は利用に支障をきたしている箇所の補修等を行うことにより、公共土木施設の機能を回復するなど、利用者の安全を確保するものである。

		設計額		請負額	
		金額	増減額	金額	増減額
工	事	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
内	工事価格	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
訳	消費税相当額	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
支	給品費	前回	円	円	円
		今回	円	円	円

京都市 建設局

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2025年10月	
歩 掛 適 用 年 月	2025年10月	
基 準 適 用 年 月	2025年10月	
単 価 地 区	2602: II地区	
調 整 区 分	単独工事	
共通仮設費（率計上）		
主 たる 工 種	13:道路維持工事	
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－1	1.4
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	補正なし	1.00
現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－1	1.2
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	補正なし	1.00
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	補正しない	0.00%

# 設計内訳書 (本01)

工事名	(総合評価)(単価契約)公共土木施設補修等工事及び業務委託	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕				
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕 区画線工 実線, W=15cm, 昼間, 標準舗装, 白		式	1				
区画線工		式	1				
区画線工		式	1				
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	797				
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	B	人日	2				
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費 (率計上)		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				



工事概要

82 区画線工 実線, W=15cm, 昼間, 標準舗装, 黄				m	654

施工理由

本工事及び業務委託は、道路等の公共土木施設において、老朽化している又は利用に支障をきたしている箇所の補修等を行うことにより、公共土木施設の機能を回復するなど、利用者の安全を確保するものである。

		設計額		請負額	
		金額	増減額	金額	増減額
工	事	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
内	工事価格	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
訳	消費税相当額	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
支	給品費	前回	円	円	円
		今回	円	円	円

京都市 建設局

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2025年10月	
歩掛適用年月	2025年10月	
基準適用年月	2025年10月	
単価地区	2602: II地区	
調整区分	単独工事	
共通仮設費（率計上）		
主たる工種	13:道路維持工事	
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）-1	1.4
ICT施工補正	補正なし	1.0
週休2日補正	補正なし	1.00
現場管理費		
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）-1	1.2
ICT施工補正	補正なし	1.0
週休2日補正	補正なし	1.00
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	補正しない	0.00%

# 設計内訳書 (本01)

工事名	(総合評価)(単価契約)公共土木施設補修等工事及び業務委託				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕 区画線工 実線, W=15cm, 昼間, 標準舗装, 黄		式	1				
区画線工		式	1				
区画線工		式	1				
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 1 5cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	654				
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	B	人日	2				
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費(率計上)		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				



工事概要

84 区画線工 実線, W=20cm, 昼間, 標準舗装, 黄				m	537

施工理由

本工事及び業務委託は、道路等の公共土木施設において、老朽化している又は利用に支障をきたしている箇所の補修等を行うことにより、公共土木施設の機能を回復するなど、利用者の安全を確保するものである。

		設計額		請負額	
		金額	増減額	金額	増減額
工	事	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
内	工事価格	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
訳	消費税相当額	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
支	給品費	前回	円	円	円
		今回	円	円	円

京都市 建設局

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2025年10月	
歩 掛 適 用 年 月	2025年10月	
基 準 適 用 年 月	2025年10月	
単 価 地 区	2602: II地区	
調 整 区 分	単独工事	
共通仮設費（率計上）		
主 たる 工 種	13:道路維持工事	
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－1	1.4
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	補正なし	1.00
現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－1	1.2
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	補正なし	1.00
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	補正しない	0.00%

# 設計内訳書 (本01)

工事名	(総合評価)(単価契約)公共土木施設補修等工事及び業務委託				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕 区画線工 実線, W=20cm, 昼間, 標準舗装, 黄		式	1				
区画線工		式	1				
区画線工		式	1				
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 20cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m	537				
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	B	人日	2				
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費 (率計上)		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				



工事概要

86 区画線工 実線, W=30cm, 昼間, 標準舗装, 白				m	452

施工理由

本工事及び業務委託は、道路等の公共土木施設において、老朽化している又は利用に支障をきたしている箇所の補修等を行うことにより、公共土木施設の機能を回復するなど、利用者の安全を確保するものである。

		設計額		請負額	
		金額	増減額	金額	増減額
工	事	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
内	工事価格	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
訳	消費税相当額	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
支	給品費	前回	円	円	円
		今回	円	円	円

京都市 建設局

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2025年10月	
歩 掛 適 用 年 月	2025年10月	
基 準 適 用 年 月	2025年10月	
単 価 地 区	2602: II地区	
調 整 区 分	単独工事	
共通仮設費（率計上）		
主 たる 工 種	13:道路維持工事	
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－1	1.4
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	補正なし	1.00
現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－1	1.2
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	補正なし	1.00
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	補正しない	0.00%

# 設計内訳書 (本01)

工事名	(総合評価)(単価契約)公共土木施設補修等工事及び業務委託				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕 区画線工 実線, W=30cm, 昼間, 標準舗装, 白		式	1				
区画線工		式	1				
区画線工		式	1				
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 30cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	452				
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	B	人日	2				
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費 (率計上)		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				



工事概要

88 区画線工 実線, W=45cm, 昼間, 標準舗装, 白				m	344

施工理由

本工事及び業務委託は、道路等の公共土木施設において、老朽化している又は利用に支障をきたしている箇所の補修等を行うことにより、公共土木施設の機能を回復するなど、利用者の安全を確保するものである。

		設計額		請負額	
		金額	増減額	金額	増減額
工	事	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
内	工事価格	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
訳	消費税相当額	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
支	給品費	前回	円	円	円
		今回	円	円	円

京都市 建設局

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2025年10月	
歩 掛 適 用 年 月	2025年10月	
基 準 適 用 年 月	2025年10月	
単 価 地 区	2602: II地区	
調 整 区 分	単独工事	
共通仮設費（率計上）		
主 たる 工 種	13:道路維持工事	
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－1	1.4
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	補正なし	1.00
現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－1	1.2
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	補正なし	1.00
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	補正しない	0.00%

# 設計内訳書 (本01)

工事名	(総合評価)(単価契約)公共土木施設補修等工事及び業務委託				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕 区画線工 実線, W=45cm, 昼間, 標準舗装, 白		式	1				
区画線工		式	1				
区画線工		式	1				
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 4 5cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m	344				
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	B	人日	2				
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費 (率計上)		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				



工事概要

90 区画線工 ゼブラ, W=15cm, 昼間, 標準舗装, 白				m	724

施工理由

本工事及び業務委託は、道路等の公共土木施設において、老朽化している又は利用に支障をきたしている箇所の補修等を行うことにより、公共土木施設の機能を回復するなど、利用者の安全を確保するものである。

		設計額		請負額	
		金額	増減額	金額	増減額
工	事	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
内	工事価格	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
訳	消費税相当額	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
支	給品費	前回	円	円	円
		今回	円	円	円

京都市 建設局

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2025年10月	
歩 掛 適 用 年 月	2025年10月	
基 準 適 用 年 月	2025年10月	
単 価 地 区	2602: II地区	
調 整 区 分	単独工事	
共通仮設費（率計上）		
主 たる 工 種	13:道路維持工事	
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－1	1.4
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	補正なし	1.00
現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－1	1.2
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	補正なし	1.00
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	補正しない	0.00%

# 設計内訳書 (本01)

工事名	(総合評価)(単価契約)公共土木施設補修等工事及び業務委託				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕 区画線工 セアラ, W=15cm, 昼間, 標準舗装, 白		式	1				
区画線工		式	1				
区画線工		式	1				
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:セアラ 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m	724				
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	B	人日	2				
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費 (率計上)		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				



工事概要

92 区画線工 ゼブラ, W=30cm, 昼間, 標準舗装, 白				m	411

施工理由

本工事及び業務委託は、道路等の公共土木施設において、老朽化している又は利用に支障をきたしている箇所の補修等を行うことにより、公共土木施設の機能を回復するなど、利用者の安全を確保するものである。

		設計額		請負額	
		金額	増減額	金額	増減額
工	事	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
内	工事価格	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
訳	消費税相当額	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
支	給品費	前回	円	円	円
		今回	円	円	円

京都市 建設局

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2025年10月	
歩 掛 適 用 年 月	2025年10月	
基 準 適 用 年 月	2025年10月	
単 価 地 区	2602: II地区	
調 整 区 分	単独工事	
共通仮設費（率計上）		
主 たる 工 種	13:道路維持工事	
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－1	1.4
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	補正なし	1.00
現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－1	1.2
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	補正なし	1.00
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	補正しない	0.00%

# 設計内訳書 (本01)

工事名	(総合評価)(単価契約)公共土木施設補修等工事及び業務委託				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕 区画線工 セアラ, W=30cm, 昼間, 標準舗装, 白		式	1				
区画線工		式	1				
区画線工		式	1				
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:セアラ 30cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m	411				
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	B	人日	2				
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費 (率計上)		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				



工事概要

94 区画線工 ゼブラ, W=45cm, 昼間, 標準舗装, 白				m	312

施工理由

本工事及び業務委託は、道路等の公共土木施設において、老朽化している又は利用に支障をきたしている箇所の補修等を行うことにより、公共土木施設の機能を回復するなど、利用者の安全を確保するものである。

		設計額		請負額	
		金額	増減額	金額	増減額
工	事	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
内	工事価格	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
訳	消費税相当額	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
支	給品費	前回	円	円	円
		今回	円	円	円

京都市 建設局

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2025年10月	
歩 掛 適 用 年 月	2025年10月	
基 準 適 用 年 月	2025年10月	
単 価 地 区	2602: II地区	
調 整 区 分	単独工事	
共通仮設費（率計上）		
主 たる 工 種	13:道路維持工事	
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－1	1.4
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	補正なし	1.00
現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－1	1.2
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	補正なし	1.00
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	補正しない	0.00%

# 設計内訳書 (本01)

工事名	(総合評価)(単価契約)公共土木施設補修等工事及び業務委託				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕 区画線工 セアラ, W=45cm, 昼間, 標準舗装, 白		式	1				
区画線工		式	1				
区画線工		式	1				
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:セアラ 45cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m	312				
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	B	人日	2				
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費 (率計上)		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				



工事概要

96 区画線工 破線, W=15cm, 昼間, 標準舗装, 白				m	750

施工理由

本工事及び業務委託は、道路等の公共土木施設において、老朽化している又は利用に支障をきたしている箇所の補修等を行うことにより、公共土木施設の機能を回復するなど、利用者の安全を確保するものである。

		設計額		請負額	
		金額	増減額	金額	増減額
工	事	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
内	工事価格	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
訳	消費税相当額	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
支	給品費	前回	円	円	円
		今回	円	円	円

京都市 建設局

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2025年10月	
歩 掛 適 用 年 月	2025年10月	
基 準 適 用 年 月	2025年10月	
単 価 地 区	2602: II地区	
調 整 区 分	単独工事	
共通仮設費（率計上）		
主 たる 工 種	13:道路維持工事	
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－1	1.4
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	補正なし	1.00
現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－1	1.2
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	補正なし	1.00
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	補正しない	0.00%

# 設計内訳書 (本01)

工事名	(総合評価)(単価契約)公共土木施設補修等工事及び業務委託				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕 区画線工 破線, W=15cm, 昼間, 標準舗装, 白		式	1				
区画線工		式	1				
区画線工		式	1				
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 1 5cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	750				
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	B	人日	2				
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費 (率計上)		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				



工事概要

98 区画線工 破線, W=30cm, 昼間, 標準舗装, 白				m	423

施工理由

本工事及び業務委託は、道路等の公共土木施設において、老朽化している又は利用に支障をきたしている箇所の補修等を行うことにより、公共土木施設の機能を回復するなど、利用者の安全を確保するものである。

		設計額		請負額	
		金額	増減額	金額	増減額
工	事	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
内	工 事 価 格	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
訳	消費税相当額	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
支	給 品 費	前回	円	円	円
		今回	円	円	円

京都市 建設局

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2025年10月	
歩 掛 適 用 年 月	2025年10月	
基 準 適 用 年 月	2025年10月	
単 価 地 区	2602: II地区	
調 整 区 分	単独工事	
共通仮設費（率計上）		
主 たる 工 種	13:道路維持工事	
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－1	1.4
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	補正なし	1.00
現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－1	1.2
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	補正なし	1.00
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	補正しない	0.00%

# 設計内訳書 (本01)

工事名	(総合評価)(単価契約)公共土木施設補修等工事及び業務委託	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕				
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕 区画線工 破線, W=30cm, 昼間, 標準舗装, 白		式	1				
区画線工		式	1				
区画線工		式	1				
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 30cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	423				
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	B	人日	2				
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費 (率計上)		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				



工事概要

100 区画線工 破線, W=45cm, 昼間, 標準舗装, 白				m	329

施工理由

本工事及び業務委託は、道路等の公共土木施設において、老朽化している又は利用に支障をきたしている箇所の補修等を行うことにより、公共土木施設の機能を回復するなど、利用者の安全を確保するものである。

		設計額		請負額	
		金額	増減額	金額	増減額
工	事	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
内	工事価格	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
訳	消費税相当額	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
支	給品費	前回	円	円	円
		今回	円	円	円

京都市 建設局

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2025年10月	
歩 掛 適 用 年 月	2025年10月	
基 準 適 用 年 月	2025年10月	
単 価 地 区	2602: II地区	
調 整 区 分	単独工事	
共通仮設費（率計上）		
主 たる 工 種	13:道路維持工事	
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－1	1.4
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	補正なし	1.00
現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－1	1.2
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	補正なし	1.00
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	補正しない	0.00%

# 設計内訳書 (本01)

工事名	(総合評価)(単価契約)公共土木施設補修等工事及び業務委託				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕 区画線工 破線, W=45cm, 昼間, 標準舗装, 白		式	1				
区画線工		式	1				
区画線工		式	1				
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 4 5cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	329				
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	B	人日	2				
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費 (率計上)		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				



工事概要

102 区画線工 矢印・記号・文字, 15cm換算, 昼間, 標準舗装, 白				m	358

施工理由

本工事及び業務委託は、道路等の公共土木施設において、老朽化している又は利用に支障をきたしている箇所の補修等を行うことにより、公共土木施設の機能を回復するなど、利用者の安全を確保するものである。

		設計額		請負額	
		金額	増減額	金額	増減額
工	事	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
内	工事価格	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
訳	消費税相当額	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
支	給品費	前回	円	円	円
		今回	円	円	円

京都市 建設局

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2025年10月	
歩 掛 適 用 年 月	2025年10月	
基 準 適 用 年 月	2025年10月	
単 価 地 区	2602: II地区	
調 整 区 分	単独工事	
共通仮設費（率計上）		
主 たる 工 種	13:道路維持工事	
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－1	1.4
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	補正なし	1.00
現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－1	1.2
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	補正なし	1.00
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	補正しない	0.00%

# 設計内訳書 (本01)

工事名	(総合評価)(単価契約)公共土木施設補修等工事及び業務委託				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕 区画線工 矢印・記号・文字 15cm換算, 昼間, 標準舗装, 白		式	1				
区画線工		式	1				
区画線工		式	1				
熔融式区画線	施工方法区分: 熔融式手動, 規格・仕様区分: 矢印・ 記号・文字 15cm換算, 塗布厚: 厚1.5mm, 排水性舗装 : 無し	m	358				
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	B	人日	2				
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費 (率計上)		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				



工事概要

106 区画線消去				m	494

施工理由

本工事及び業務委託は、道路等の公共土木施設において、老朽化している又は利用に支障をきたしている箇所の補修等を行うことにより、公共土木施設の機能を回復するなど、利用者の安全を確保するものである。

		設計額		請負額	
		金額	増減額	金額	増減額
工	事 費	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
内	工 事 価 格	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
訳	消費税相当額	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
支	給 品 費	前回	円	円	円
		今回	円	円	円

京都市 建設局

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2025年10月	
歩掛適用年月	2025年10月	
基準適用年月	2025年10月	
単価地区	2602: II地区	
調整区分	単独工事	
共通仮設費（率計上）		
主たる工種	13:道路維持工事	
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）-1	1.4
ICT施工補正	補正なし	1.0
週休2日補正	補正なし	1.00
現場管理費		
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）-1	1.2
ICT施工補正	補正なし	1.0
週休2日補正	補正なし	1.00
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	補正しない	0.00%

# 設計内訳書 (本01)

工事名	(総合評価)(単価契約)公共土木施設補修等工事及び業務委託				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
道路修繕 区画線消去		式	1					
区画線工		式	1					
区画線工		式	1					
区画線消去	施工方法区分:削取り式	m	494					
仮設工		式	1					
交通管理工		式	1					
交通誘導警備員	B	人日	2					
直接工事費		式	1					
共通仮設		式	1					
共通仮設費 (率計上)		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					



工事概要

107 崩土撤去工				m3	43

施工理由

本工事及び業務委託は、道路等の公共土木施設において、老朽化している又は利用に支障をきたしている箇所の補修等を行うことにより、公共土木施設の機能を回復するなど、利用者の安全を確保するものである。

		設計額		請負額	
		金額	増減額	金額	増減額
工	事	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
内	工事価格	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
訳	消費税相当額	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
支	給品費	前回	円	円	円
		今回	円	円	円

京都市 建設局

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2025年10月	
歩 掛 適 用 年 月	2025年10月	
基 準 適 用 年 月	2025年10月	
単 価 地 区	2602: II地区	
調 整 区 分	単独工事	
共通仮設費（率計上）		
主 たる 工 種	13:道路維持工事	
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－1	1.4
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	補正なし	1.00
現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－1	1.2
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	補正なし	1.00
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	補正しない	0.00%

# 設計内訳書 (本01)

工事名	(総合評価)(単価契約)公共土木施設補修等工事及び業務委託				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕 崩土撤去工		式	1				
道路土工		式	1				
掘削工		式	1				
掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量: 小規模(標準)	m3	43				
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	43				
残土処分		m3	43				
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	B	人日	2				
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費(率計上)		式	1				
純工事費		式	1				

# 設計内訳書 (本01)

工事名	(総合評価)(単価契約)公共土木施設補修等工事及び業務委託				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					
一般管理費等		式	1					
工事価格		式	1					
消費税額及び地方消費税額		式	1					
工事費計		式	1					

工事概要

108 大型土のう工(耐候性3年対応)(RC-40)				袋	28

施工理由

本工事及び業務委託は、道路等の公共土木施設において、老朽化している又は利用に支障をきたしている箇所の補修等を行うことにより、公共土木施設の機能を回復するなど、利用者の安全を確保するものである。

		設計額		請負額	
		金額	増減額	金額	増減額
工	事	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
内	工事価格	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
訳	消費税相当額	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
支	給品費	前回	円	円	円
		今回	円	円	円

京都市 建設局

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2025年10月	
歩 掛 適 用 年 月	2025年10月	
基 準 適 用 年 月	2025年10月	
単 価 地 区	2602: II地区	
調 整 区 分	単独工事	
共通仮設費（率計上）		
主 たる 工 種	13:道路維持工事	
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－1	1.4
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	補正なし	1.00
現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－1	1.2
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	補正なし	1.00
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	補正しない	0.00%

# 設計内訳書 (本01)

工事名	(総合評価)(単価契約)公共土木施設補修等工事及び業務委託				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕 大型土のう工 (RC-40)		式	1				
仮設工		式	1				
土留・仮締切工		式	1				
土のう	大型土のう規格:耐候性大型土のうφ110×H110,3 年対応,中詰材:RC-40	袋	28				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	B	人日	2				
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費(率計上)		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				



工事概要

109 土のう工(RC-40)				袋	375

施工理由

本工事及び業務委託は、道路等の公共土木施設において、老朽化している又は利用に支障をきたしている箇所の補修等を行うことにより、公共土木施設の機能を回復するなど、利用者の安全を確保するものである。

		設計額		請負額	
		金額	増減額	金額	増減額
工	事	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
内	工事価格	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
訳	消費税相当額	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
支	給品費	前回	円	円	円
		今回	円	円	円

京都市 建設局

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2025年10月	
歩 掛 適 用 年 月	2025年10月	
基 準 適 用 年 月	2025年10月	
単 価 地 区	2602: II地区	
調 整 区 分	単独工事	
共通仮設費（率計上）		
主 たる 工 種	13:道路維持工事	
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－1	1.4
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	補正なし	1.00
現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－1	1.2
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	補正なし	1.00
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	補正しない	0.00%

# 設計内訳書 (本01)

工事名	(総合評価)(単価契約)公共土木施設補修等工事及び業務委託				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕 土のう工 (RC-40)		式	1				
仮設工		式	1				
土留・仮締切工		式	1				
土のう	RC-40	袋	375				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	B	人日	2				
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費 (率計上)		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				



工事概要

110 土のう工(セメント含む)				袋	247

施工理由

本工事及び業務委託は、道路等の公共土木施設において、老朽化している又は利用に支障をきたしている箇所の補修等を行うことにより、公共土木施設の機能を回復するなど、利用者の安全を確保するものである。

		設計額		請負額	
		金額	増減額	金額	増減額
工	事	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
内	工事価格	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
訳	消費税相当額	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
支	給品費	前回	円	円	円
		今回	円	円	円

京都市 建設局

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2025年10月	
歩 掛 適 用 年 月	2025年10月	
基 準 適 用 年 月	2025年10月	
単 価 地 区	2602: II地区	
調 整 区 分	単独工事	
共通仮設費（率計上）		
主 たる 工 種	13:道路維持工事	
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－1	1.4
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	補正なし	1.00
現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－1	1.2
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	補正なし	1.00
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	補正しない	0.00%

# 設計内訳書 (本01)

工事名	(総合評価)(単価契約)公共土木施設補修等工事及び業務委託				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕 土のう工 (セメント含む)		式	1				
仮設工		式	1				
土留・仮締切工		式	1				
土のう	空練モルタル(高炉1:3)	袋	247				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	B	人日	2				
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費(率計上)		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				



工事概要

111 夜間休日応急処理業務(道路等)				回	1

施工理由

本工事及び業務委託は、道路等の公共土木施設において、老朽化している又は利用に支障をきたしている箇所の補修等を行うことにより、公共土木施設の機能を回復するなど、利用者の安全を確保するものである。

		設計額		請負額	
		金額	増減額	金額	増減額
工	事	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
内	工事価格	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
訳	消費税相当額	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
支	給品費	前回	円	円	円
		今回	円	円	円

京都市 建設局

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2025年10月	
歩 掛 適 用 年 月	2025年10月	
基 準 適 用 年 月	2025年10月	
単 価 地 区	2602: II地区	
調 整 区 分	単独工事	
共通仮設費（率計上）		
主 たる 工 種	13:道路維持工事	
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－1	1.4
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	補正なし	1.00
現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－1	1.2
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	補正なし	1.00
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	補正しない	0.00%

# 設計内訳書 (本01)

工事名	(総合評価)(単価契約)公共土木施設補修等工事及び業務委託	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕			数量・金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕 夜間休日応急処理業務 (道路等)		式	1				
夜間休日応急処理業務 (道路等)		式	1				
夜間休日応急処理業務 (道路等)		式	1				
夜間休日応急処理業務 (道路等)		回	1				
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	B	人日	0.25				
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費 (率計上)		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				



工事概要

113 交通誘導警備員(A)(昼間)				人日	18

施工理由

本工事及び業務委託は、道路等の公共土木施設において、老朽化している又は利用に支障をきたしている箇所の補修等を行うことにより、公共土木施設の機能を回復するなど、利用者の安全を確保するものである。

		設計額		請負額	
		金額	増減額	金額	増減額
工	事	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
内	工事価格	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
訳	消費税相当額	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
支	給品費	前回	円	円	円
		今回	円	円	円

京都市 建設局

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2025年10月	
歩 掛 適 用 年 月	2025年10月	
基 準 適 用 年 月	2025年10月	
単 価 地 区	2602: II地区	
調 整 区 分	単独工事	
共通仮設費（率計上）		
主 たる 工 種	13:道路維持工事	
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－1	1.4
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	補正なし	1.00
現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－1	1.2
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	補正なし	1.00
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	補正しない	0.00%

# 設計内訳書 (本01)

工事名	(総合評価)(単価契約)公共土木施設補修等工事及び業務委託				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
道路修繕 交通誘導警備員(A) (昼間)		式	1					
仮設工		式	1					
交通管理工		式	1					
交通誘導警備員	A	人日	18					
直接工事費		式	1					
共通仮設		式	1					
共通仮設費(率計上)		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					
一般管理費等		式	1					
工事価格		式	1					
消費税額及び地方消費税額		式	1					



工事概要

114 交通誘導警備員(A)(夜間)				人日	12

施工理由

本工事及び業務委託は、道路等の公共土木施設において、老朽化している又は利用に支障をきたしている箇所の補修等を行うことにより、公共土木施設の機能を回復するなど、利用者の安全を確保するものである。

		設計額		請負額	
		金額	増減額	金額	増減額
工	事	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
内	工事価格	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
訳	消費税相当額	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
支	給品費	前回	円	円	円
		今回	円	円	円

京都市 建設局

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2025年10月	
歩 掛 適 用 年 月	2025年10月	
基 準 適 用 年 月	2025年10月	
単 価 地 区	2602: II地区	
調 整 区 分	単独工事	
共通仮設費（率計上）		
主 たる 工 種	13:道路維持工事	
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－1	1.4
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	補正なし	1.00
現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－1	1.2
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	補正なし	1.00
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	補正しない	0.00%

# 設計内訳書（本01）

工事名	(総合評価)(単価契約)公共土木施設補修等工事及び業務委託	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕				
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕 交通誘導警備員(A) (夜間)		式	1				
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	A	人日	12				
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				



工事概要

115 交通誘導警備員(B)(昼間)				人日	22

施工理由

本工事及び業務委託は、道路等の公共土木施設において、老朽化している又は利用に支障をきたしている箇所の補修等を行うことにより、公共土木施設の機能を回復するなど、利用者の安全を確保するものである。

		設計額		請負額	
		金額	増減額	金額	増減額
工	事	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
内	工事価格	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
訳	消費税相当額	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
支	給品費	前回	円	円	円
		今回	円	円	円

京都市 建設局

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2025年10月	
歩 掛 適 用 年 月	2025年10月	
基 準 適 用 年 月	2025年10月	
単 価 地 区	2602: II地区	
調 整 区 分	単独工事	
共通仮設費（率計上）		
主 たる 工 種	13:道路維持工事	
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－1	1.4
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	補正なし	1.00
現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－1	1.2
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	補正なし	1.00
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	補正しない	0.00%

# 設計内訳書 (本01)

工事名	(総合評価)(単価契約)公共土木施設補修等工事及び業務委託				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
道路修繕 交通誘導警備員(B) (昼間)		式	1					
仮設工		式	1					
交通管理工		式	1					
交通誘導警備員	B	人日	22					
直接工事費		式	1					
共通仮設		式	1					
共通仮設費(率計上)		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					
一般管理費等		式	1					
工事価格		式	1					
消費税額及び地方消費税額		式	1					



工事概要

116 交通誘導警備員(B)(夜間)				人日	15

施工理由

本工事及び業務委託は、道路等の公共土木施設において、老朽化している又は利用に支障をきたしている箇所の補修等を行うことにより、公共土木施設の機能を回復するなど、利用者の安全を確保するものである。

		設計額		請負額	
		金額	増減額	金額	増減額
工	事	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
内	工事価格	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
訳	消費税相当額	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
支	給品費	前回	円	円	円
		今回	円	円	円

京都市 建設局

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2025年10月	
歩 掛 適 用 年 月	2025年10月	
基 準 適 用 年 月	2025年10月	
単 価 地 区	2602: II地区	
調 整 区 分	単独工事	
共通仮設費（率計上）		
主 たる 工 種	13:道路維持工事	
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－1	1.4
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	補正なし	1.00
現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－1	1.2
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	補正なし	1.00
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	補正しない	0.00%

# 設計内訳書 (本01)

工事名	(総合評価)(単価契約)公共土木施設補修等工事及び業務委託				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕 交通誘導警備員(B) (夜間)		式	1				
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	B	人日	15				
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費(率計上)		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				



工事概要

117 ガードレール設置工(コンクリート建込)				m	13

施工理由

本工事及び業務委託は、道路等の公共土木施設において、老朽化している又は利用に支障をきたしている箇所の補修等を行うことにより、公共土木施設の機能を回復するなど、利用者の安全を確保するものである。

		設計額		請負額	
		金額	増減額	金額	増減額
工	事	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
内	工事価格	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
訳	消費税相当額	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
支	給品費	前回	円	円	円
		今回	円	円	円

京都市 建設局

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2025年10月	
歩 掛 適 用 年 月	2025年10月	
基 準 適 用 年 月	2025年10月	
単 価 地 区	2602: II地区	
調 整 区 分	単独工事	
共通仮設費（率計上）		
主 たる 工 種	13:道路維持工事	
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－1	1.4
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	補正なし	1.00
現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－1	1.2
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	補正なし	1.00
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	補正しない	0.00%

# 設計内訳書 (本01)

工事名	(総合評価)(単価契約)公共土木施設補修等工事及び業務委託				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕 ガードレール設置工 (コンクリート建込)		式	1				
防護柵工		式	1				
路側防護柵工		式	1				
ガードレール	ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B, 施工規模:21m未満, 曲線部補正:無	m	13				
コンクリート削孔	5孔/10m	m	13				
防護柵撤去 (ガードレール)	コンクリート建込・標準型, Gr-C-2B, 無, 無	m	13				
現場発生品運搬	クレーン装置付2t積, 吊能力2.9t	t	0.21				
スクラップ控除	ヘビーマH3:1.64t/100m	t	-0.21				
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	B	人日	2				
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				

# 設計内訳書 (本01)

工事名	(総合評価)(単価契約)公共土木施設補修等工事及び業務委託				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
共通仮設費 (率計上)		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					
一般管理費等		式	1					
工事価格		式	1					
消費税額及び地方消費税額		式	1					
工事費計		式	1					

工事概要

118 ガードレール設置工(土中建込)				m	24

施工理由

本工事及び業務委託は、道路等の公共土木施設において、老朽化している又は利用に支障をきたしている箇所の補修等を行うことにより、公共土木施設の機能を回復するなど、利用者の安全を確保するものである。

		設計額		請負額	
		金額	増減額	金額	増減額
工	事	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
内	工事価格	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
訳	消費税相当額	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
支	給品費	前回	円	円	円
		今回	円	円	円

京都市 建設局

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2025年10月	
歩 掛 適 用 年 月	2025年10月	
基 準 適 用 年 月	2025年10月	
単 価 地 区	2602: II地区	
調 整 区 分	単独工事	
共通仮設費（率計上）		
主 たる 工 種	13:道路維持工事	
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－1	1.4
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	補正なし	1.00
現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－1	1.2
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	補正なし	1.00
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	補正しない	0.00%

# 設計内訳書 (本01)

工事名	(総合評価)(単価契約)公共土木施設補修等工事及び業務委託				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕 ガードレール設置工 (土中建込)		式	1				
防護柵工		式	1				
路側防護柵工		式	1				
ガードレール	ガードレール規格(標準型・土中用):塗装品 Gr-C-4E, 施工規模:21m以上50m未満,曲線部補正:無	m	24				
防護柵撤去 (ガードレール)	土中建込・標準型, Gr-C-4E, 無, 無	m	24				
現場発生品運搬	クレーン装置付2t積, 吊能力2.9t	t	0.37				
スクラップ 控除	ヘビー-H3:1.6t/100m	t	-0.37				
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	B	人日	2				
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費 (率計上)		式	1				

# 設計内訳書 (本01)

工事名	(総合評価)(単価契約)公共土木施設補修等工事及び業務委託				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

工事概要

123 転落防止柵(プレキャストコンクリートブロック建込)				m	20

施工理由

本工事及び業務委託は、道路等の公共土木施設において、老朽化している又は利用に支障をきたしている箇所の補修等を行うことにより、公共土木施設の機能を回復するなど、利用者の安全を確保するものである。

		設計額		請負額	
		金額	増減額	金額	増減額
工	事	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
内	工事価格	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
訳	消費税相当額	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
支	給品費	前回	円	円	円
		今回	円	円	円

京都市 建設局

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2025年10月	
歩掛適用年月	2025年10月	
基準適用年月	2025年10月	
単価地区	2602: II地区	
調整区分	単独工事	
共通仮設費（率計上）		
主たる工種	13:道路維持工事	
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）-1	1.4
ICT施工補正	補正なし	1.0
週休2日補正	補正なし	1.00
現場管理費		
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）-1	1.2
ICT施工補正	補正なし	1.0
週休2日補正	補正なし	1.00
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	補正しない	0.00%

# 設計内訳書 (本01)

工事名	(総合評価)(単価契約)公共土木施設補修等工事及び業務委託				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕 転落防止柵 (ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込)		式	1				
防護柵工		式	1				
防止柵工		式	1				
転落(横断)防止柵	柵高:1.1m, 作業区分:ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込	m	20				
構造物撤去工		式	1				
防護柵撤去工		式	1				
防護柵(横断・転落防止柵)撤去	ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込, 門型, 3m, 無, 無	m	20				
現場発生品運搬	ｸﾚﾝ装置付2t積, 吊能力2.9t	t	0.23				
スクラップ控除	ﾊﾞﾃﾞｰH3:1.14t/100m	t	-0.23				
構造物取壊し工	施工量:0.63m3/30m	式	1				
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:人力施工, 運搬処分含む	m	20				
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				

# 設計内訳書 (本01)

工事名	(総合評価)(単価契約)公共土木施設補修等工事及び業務委託				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員	B	人日	2				
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費(率計上)		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

工事概要

124 転落防止柵(コンクリート建込)				m	18

施工理由

本工事及び業務委託は、道路等の公共土木施設において、老朽化している又は利用に支障をきたしている箇所の補修等を行うことにより、公共土木施設の機能を回復するなど、利用者の安全を確保するものである。

		設計額		請負額	
		金額	増減額	金額	増減額
工	事	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
内	工事価格	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
訳	消費税相当額	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
支	給品費	前回	円	円	円
		今回	円	円	円

京都市 建設局

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2025年10月	
歩 掛 適 用 年 月	2025年10月	
基 準 適 用 年 月	2025年10月	
単 価 地 区	2602: II地区	
調 整 区 分	単独工事	
共通仮設費（率計上）		
主 たる 工 種	13:道路維持工事	
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－1	1.4
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	補正なし	1.00
現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－1	1.2
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	補正なし	1.00
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	補正しない	0.00%

# 設計内訳書 (本01)

工事名	(総合評価)(単価契約)公共土木施設補修等工事及び業務委託				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕 転落防止柵 (コンクリート建込)		式	1				
防護柵工		式	1				
防止柵工		式	1				
転落(横断)防止柵	柵高:1.1m, 作業区分:コンクリート建込	m	18				
コンクリート削孔	6.7孔/10m, 削孔径60mm以上64mm未満, 削孔深さ200mm以上400mm未満	m	18				
構造物撤去工		式	1				
防護柵撤去工		式	1				
防護柵(横断・転落防止柵)撤去	コンクリート建込, 門型, 3m, 無, 無	m	18				
現場発生品運搬	クレーン装置付2t積, 吊能力2.9t	t	0.2				
スクラップ控除	ヘビ <sup>®</sup> -H3:1.11t/100m	t	-0.2				
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	B	人日	2				

# 設計内訳書 (本01)

工事名	(総合評価)(単価契約)公共土木施設補修等工事及び業務委託				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
直接工事費		式	1					
共通仮設		式	1					
共通仮設費 (率計上)		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					
一般管理費等		式	1					
工事価格		式	1					
消費税額及び地方消費税額		式	1					
工事費計		式	1					

# 特 記 仕 様 書

工 事 名：（総合評価）（単価契約）公共土木施設補修等工事及び業務委託

（京北・左京山間部土木みどり事務所）

工事場所：京北・左京山間部土木みどり事務所管内

工 期：令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

## 1 業務対象

- （1）本補修等工事は、京北・左京山間部土木みどり事務所管内における夜間休日応急処理業務（道路等）（以下「応急処理業務」と言う。）、小規模あるいは緊急性のある補修等工事を実施するものであるが、災害等緊急事態の発生時には緊急工事を実施するものである。
- （2）本補修等工事の業務区域は、京北・左京山間部土木みどり事務所管内とする。
- （3）上記に関わらず、災害等緊急事態の発生時には京北・左京山間部土木みどり事務所管内以外の維持補修等工事を指示することがある。
- （4）本補修等工事の工種は、契約単価表に記載する工種とするが、それ以外の工種で緊急を要するものについては、別途、「緊急工事に関する特約事項」に基づき緊急工事の随意契約を行うものとする。「緊急工事に関する特約事項」第3条第1項に係る緊急工事施工依頼書については、様式一緊1（1）及び様式一緊1（2）を、緊急工事施工請書については、様式一緊2（1）及び様式一緊2（2）を用いるものとする。
- （5）「緊急工事」とは、災害や事故等の発生により必要となった工事若しくは作業で二次的な被害の発生を回避するために行うもの、又は災害等が発生するおそれがある場合においてその被害を回避するために必要となった工事若しくは作業で迅速な対応を必要とするものをいう。
- （6）夜間休日応急処理業務（道路等）とは、発注者の勤務時間外に必要となった公共土木施設（公園を除く）の応急処理業務をいい、下記の内容とする。
  - ①道路陥没及び損傷の仮復旧
  - ②交通事故によるオイル漏れ処理
  - ③凍結融解剤撒布
  - ④倒木処理
  - ⑤路上散乱物撤去
  - ⑥道路構造物及び付属物補修（撤去含む）
  - ⑦土砂崩れ、護岸崩壊等の仮囲い
  - ⑧河川等排水施設の軽易な通水障害の解消、オイル等流下拡散防止措置
  - ⑨差別落書きへの対応

## ⑩その他の応急処理

### 2 一般的事項

- (1) 本補修等工事の施工にあたっては、発注者の指示、京都市土木工事共通仕様書（以下「共通仕様書」という。）等に基づき施工するものとし、これらによらないものは、本特記仕様書によるものとする。
- (2) 本補修等工事は、「道路交通法第80条による協議書」に基づくものであるが、現場状況を十分に理解し、作業の安全に努めること。また、作業区域には工事看板、バリケード及びカラーコーン等の安全施設を設置し、作業の安全を確保すること。
- (3) 応急処理業務で現地確認の際、市民生活（交通規制やライフライン停止が発生しているもの等）や社会的影響の大きい場合等については、速やかに現場の状況を発注者に報告すること。
- (4) 応急処理業務により生じたごみ及び残土等については、放置することなく責任をもって持ち帰り、適切な処分をすること。
- (5) 応急処理業務において交通・公園開放が不可能な場合等、現場の状況に応じて、発注者と連絡を取り、必要な指示を受けること。
- (6) 応急処理業務における、2（5）の場合の追加業務については別途協議の上、必要と認められたときは緊急工事を行うものとする。

### 3 工事の実施手順

- (1) 本補修等工事の手順は、別添の「（総合評価）（単価契約）公共土木施設補修等工事及び業務委託実施要領」に基づき実施するものとする。
- (2) 上記に関わらず、緊急を要する場合等については電話等の手段により施工を指示することがある。
- (3) 応急処理業務は、「京都市建設局夜間休日緊急受付センター（以下「受付センター」という。）」からの出動依頼に基づき、現場に急行し、二次災害防止に必要な応急処理を行うこととする。
- (4) 応急処理業務が完了したら、その旨を速やかに通報元である受付センターへ報告する。また、応急処理内容及び交通上の安全措置状況が分かる写真を速やかに発注者へ提出すること。

### 4 契約単価

- (1) 本契約における工種の契約単価には、交通誘導警備員、共通仮設費、現場管理費、一般管理費が含まれている。ただし、夜間休日応急処理業務（公園）には交通誘導警備員が含まれていない。
- (2) 応急処理業務については、仕様書に定める業務の完全履行、かつ誠実に履行するために必要な人員、機材を確保しなければならない。その費用については、受注者の負担とする。

夜間休日応急処理業務（道路等）の標準的な人員等構成は、土木一般世話役1名、普通作業員1名、運転手1名、交通誘導警備員1名、2tダンプトラック1台とし、1出動は2時間を単位とする。

ただし、出動に伴い必要となる、常温合材、オイル吸着剤、凍結融解剤及び落書き消去剤は発注者から予め支給するものとする。

## 5 応急処理業務の対象時間

(1) 応急処理業務の対象時間は、以下のとおりとする。

①月曜日から金曜日は、午前0時から午前8時30分まで及び午後5時15分から午前0時まで

②閉庁日（京都市の休日を定める条例で規定する休日）は、終日

## 6 応急処理業務の記録写真

(1) 出動依頼時に受付センターから、道路の損傷による事故等が発生した現場である旨の連絡を受けた場合には、道路の損傷について、実測寸法が判別できるようスケール等を被写体とともに写しこみ、全景と近景を撮影し、補修前の状況を発注者に対し報告するものとする。

(2) 出動依頼時に受付センターから、差別落書きへの対応である旨の連絡を受けた場合は、落書きの消去前・消去後の全景・近景を撮影し、発注者に対し報告するものとする。ただし、落書きが広範囲に亘る場合や塗料・傷等で容易に消去できない場合は、発注者と連絡を取り、必要な指示を受けること。

## 7 応急処理業務の請負代金の請求

(1) 請負代金は原則として、1か月ごとに支払うものとする。

(2) 支払いは受注者からの請求書及び完了報告書（特-様式1）の提出により行う。

## 8 個人情報の保護

(1) 応急処理業務により知り得た個人情報は、京都市個人情報保護条例に定める個人情報であり、同条例に定めるところにより、漏洩、改ざん等のおそれのないように厳重に管理するとともに、第三者に口外するなど、みだりに処理、利用等してはならない。

## 9 適正な業務の実施

(1) 本業務は迅速かつ的確な対応が必要とされる業務であるので、発注者からの要請に対応できない事態が重なることがあれば、登録を抹消するとともに

に契約を解除することもある。特に、業務実施時における安全対策については十分注意するとともに、業務従事者は適正な整備、服装で業務にあたること。

#### 10 実施体制

- (1) 開庁日・閉庁日問わず契約期間中の終日、発注者が工事内容等について意思疎通を図れる者と連絡が取れる体制を確保すること。
- (2) 緊急時の応急処理工事等に対応連絡がなされてから、概ね30分以内に構成員の2名以上の者で現地状況を確認した上で、安全確保ができ、かつ工法検討のできる技術者を配置すること。また、現地状況を確認後、速やかに応急作業に着手できる資機材の手配及び作業員を確保できる体制を整えていること。

#### 11 その他

- (1) 本仕様書に定めのない事項については、発注者及び受注者双方で協議して定めるものとする。
- (2) 消費税及び地方消費税の税率について  
消費税法等の改正等によって消費税及び地方消費税の率に変動が生じた場合は、設計変更の対象とし、変更手続を行う。

特-様式1

令和 年度

応急処理業務用

## 完了報告書

令和 年 月 日

京都市長 様

○○・○○ 共同企業体  
 代表者 京都市○○区○○町○番地○  
 ○ ○ 建設  
 代表取締役 ○○○○

下記業務を実施しましたので、ご報告します。

単価契約業務名	(総合評価) (単価契約) 公共土木施設補修等工事及び業務委託 (○○土木みどり事務所)					
当該月	○月分					
工種	○○ 夜間休日応急処理業務 (○○)					
委託料	円					
支出科目	実施日	曜日	時間		実施箇所	作業内容
(1)	令和 年 月 日	金	午前	5:20	○○区○○町付近	オイル処理
(1)	令和 年 月 日	日	午後	11:00	○○区○○町付近	横断防止柵撤去
(1)						
(1)						
(1)						
(1)						
(1)						
(1)						
(1)						
(1)						
(1)						
(1)						
(1)						
(1)						
計 (A)					件	
契約単価 (B)					円	
支出計 (委託料) (A×B)					円	

履行確認印欄

--	--

## 緊急工事に関する特約事項

(総則)

第1条 発注者と受注者とは、緊急工事に関し、この契約書並びに緊急工事施工依頼書及び緊急工事施工請書、別に提示があった場合はその設計図書その他の関係図書に定めるものを履行しなければならない。

(定義)

第2条 「緊急工事」とは、災害や事故等の発生により必要となった工事若しくは作業で二次的な被害の発生を回避するために行うもの、又は災害等が発生するおそれがある場合においてその被害を回避するために必要となった工事若しくは作業で迅速な対応を必要とするものをいう。

(契約)

第3条 緊急工事に関する契約は、発注者が記名押印した緊急工事施工依頼書と受注者が記名押印した緊急工事施工請書との交換により成立する。

2 契約金額及びその他必要な事項については、別途契約書及び設計図書その他の関係図書において定めるものとする。ただし、金額及び施工内容により、契約書を省略する場合があります、その場合は、見積もり書を徴したうえで契約金額を決定する。

3 契約金額の算定は、「契約単価表」に基づき行うものとする。

4 第1項の緊急工事施工依頼書には、工事名、工事場所、工期その他発注者が必要と認める事項を記載するものとし、その他の事項はこの契約の定めるところによる。

5 受注者は、当該施工依頼書に記載のあった工事を当該緊急工事施工依頼書の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。

### 【契約単価表記載内容】

※ 緊急工事の予定価格の算出に当たっては、土木工事標準積算基準書（京都市建設局）等、発注者の基準に基づき算出することとし、単価契約済みの工種については、契約単価を用いて算出することとする。ただし、算出額が百万円を超える工事又は現場条件等により契約単価を用いることが不相当と発注者が認める場合は、単価契約済みの工種についても、別途、土木工事標準積算基準書（京都市建設局）等、発注者の基準に基づき算出するものとする。

緊急工事の契約金額は、発注者が算出した予定価格を基に見積もり合わせを行ったうえで決定する。

(様式-緊1(1))

## 緊急工事施工依頼書

令和 年 月 日

様

京都市長 印

「緊急工事に関する特約事項」に基づき、緊急工事について下記のとおり依頼する。

- 1 工 事 名 緊急工事 (〇〇土木みどり事務所管内)  
.....
- 2 工 事 場 所 一般市道経〇〇号線  
京都市〇〇区〇〇町 地内  
.....
- 3 工 期 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで  
.....
- 4 工 事 概 要 〇〇工 一式  
.....  
△△工 一式  
.....  
.....  
.....  
.....

(様式一緊2(1))

## 緊急工事施工請書

令和 年 月 日

京都市長 様

〇〇共同企業体

代表者 京都市〇〇区〇〇町〇番地〇

〇〇建設

代表取締役 〇〇〇〇 印

「緊急工事に関する特約事項」に基づき、緊急工事について下記のとおり請け負います。

1 工 事 名 緊急工事 (〇〇土木みどり事務所管内)

2 工 事 場 所 一般市道経〇〇号線  
京都市〇〇区〇〇町 地内

3 工 期 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで

4 工 事 概 要

.....

.....

.....

.....

.....

.....

(様式一緊1(2))

## 緊急工事変更施工依頼書

令和 年 月 日

様

京 都 市 長 印

「緊急工事に関する特約事項」に基づき、緊急工事について下記のとおり依頼する。

- 1 工事名 緊急工事 (〇〇土木みどり事務所管内)
- 2 工事場所 一般市道経〇〇号線  
京都市〇〇区〇〇町 地内
- 3 工 期 (当初) 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで  
(変更) 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
- 4 工事概要 (上段;当初 下段;変更)  
〇〇工 一式 □□工 0  
一式 一式  
△△工 一式  
廃止

(様式一緊2(2))

## 緊急工事変更施工請書

令和 年 月 日

京都市長 様

代表者 ○○共同企業体  
京都市○○区○○町○番地○

代表取締役 ○○○○ 印

「緊急工事に関する特約事項」に基づき、緊急工事について下記のとおり請け負います。

- 1 工事名 緊急工事 (○○土木みどり事務所管内)
- 2 工事場所 一般市道経○○号線  
京都市○○区○○町 地内
- 3 工期 (当初) 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで  
(変更) 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで
- 4 工事概要