

積算基準	土木
現場中間検査	不要
工場等派遣中間検査	不要
樹木保険加入	不要

工 事 設 計 書

事業年度	令和 8年度				
設計年月	令和 年 月				
予算科目	款	項	目	節	
工事場所	京都市右京区梅ヶ畑御経坂町他地内				
路線名又は河川名等					
工事名	舗装道補修工事（国道162号：西部土木みどり事務所管内）				
工期	契約日の翌日から令和 8年12月28日まで				
事業課(所)名	西部土木みどり事務所	単価使用年月	令和 年 月		
工事番号		歩掛適用年月	令和 年 月		
変更回数		基準適用年月	令和 年 月		
主工種		単価地区			
前払金支出		調整区分			

京都市 建設局

チェック欄	

工事概要

工事延長				m	646
舗装打換え工	m2	200	切削オーバーレイ工	m2	3,914
区画線工	式	1			

施工理由

本工事は、国道162号において、舗装の劣化により車両の安全な通行に支障をきたしているため、舗装打換え工及び切削オーバーレイ工を行うものである。

		設計額		請負額	
		金額	増減額	金額	増減額
工	事	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
内	工事価格	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
訳	消費税相当額	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
支	給品費	前回	円	円	円
		今回	円	円	円

京都市 建設局

積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2026年3月	
歩掛適用年月	2026年3月	
基準適用年月	2026年3月	
単価地区	2601: I地区	
調整区分	本附帯工事	
共通仮設費（率計上）		
主たる工種	06:舗装工事	
施工地域等補正	大都市（2）	1.5
ICT施工補正	補正なし	1.0
週休2日補正	補正なし	1.00
現場管理費		
施工地域等補正	大都市（2）	1.2
ICT施工補正	補正なし	1.0
週休2日補正	補正なし	1.00
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

設計内訳書（一工区）

工事名	舗装道補修工事（国道162号：西部土木みどり事務所管内）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
道路維持		式	1					
舗装工		式	1					
舗装打換え工		式	1					
舗装版切断	舗装版種別：アスファルト舗装版，アスファルト舗装版厚：15cm を超え30cm以下	m	74					
舗装版破碎（急速施工） 【夜間施工】	舗装版種別：アスファルト舗装版，舗装版厚：25cm	m2	200					
殻運搬 【夜間施工】	殻種別：舗装版破碎	m3	50					
殻処分 【夜間施工】	殻種別：アスファルト殻	m3	50					
不陸整正 （急速施工） 【夜間施工】	補足材：有り，補足材規格：再生粒度調整碎石 RM-30，補足材平均厚：t=3cm	m2	200					
上層路盤 （急速施工） 【夜間施工】	路盤材種類：路盤材（瀝青安定処理材各種），路盤材規格：再生瀝青安定処理（25），仕上り厚：150mm	m2	200					
切削オーハートレイ工		式	1					
舗装版切断	舗装版種別：アスファルト舗装版，アスファルト舗装版厚：15cm 以下	m	29					
切削オーハートレイ 【夜間施工】	平均切削深さ：7cmを超え12cm以下，舗設層数：二層，アスファルト材料種類（一層）：各種，アスファルト材料種類（二層）：各種	m2	2,940					
殻運搬（路面切削） 【夜間施工】	殻種別：アスファルト殻	m3	294					

設計内訳書（一工区）

工事名	舗装道補修工事（国道162号：西部土木みどり事務所管内）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻処分 【夜間施工】	殻種別:アスファルト殻	m3	294				
薄層カー舗装工		式	1				
薄層カー舗装 【夜間施工】	舗装色:橙色,規格・仕様:樹脂系すべり止め舗装	m2	63				
排水構造物工		式	1				
側溝工		式	1				
現場打ち側溝蓋		m	4				(概)
集水柵・マンホール工		式	1				
街渠柵補修		箇所	6				(概)
区画線工		式	1				
区画線工		式	1				
熔融式区画線 (実線・黄(鉛・クロムフリー)) 【夜間施工】	施工方法区分:熔融式手動,規格・仕様区分:実線 1 5cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	430				
熔融式区画線 (実線・白) 【夜間施工】	施工方法区分:熔融式手動,規格・仕様区分:実線 1 5cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	850				
熔融式区画線 (破線・白) 【夜間施工】	施工方法区分:熔融式手動,規格・仕様区分:破線 1 5cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	160				

設計内訳書（一工区）

工事名	舗装道補修工事（国道162号：西部土木みどり事務所管内）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
溶融式区画線 （文字・急カーブ） 【夜間施工】	施工方法区分：溶融式手動，規格・仕様区分：矢印・ 記号・文字 15cm換算，塗布厚：厚1.5mm，排水性舗装 ：無し	箇所	3				
溶融式区画線 （減速マーク・アロー型） 【夜間施工】	施工方法区分：溶融式手動，規格・仕様区分：矢印・ 記号・文字 15cm換算，塗布厚：厚1.5mm，排水性舗装 ：無し	箇所	7				
構造物撤去工		式	1				
構造物取壊し工		式	1				
コンクリート構造物取壊し	構造物区分：鉄筋構造物，工法区分：機械施工	m3	0.4				
道路付属施設撤去工		式	1				
道路鋸撤去 【夜間施工】	施工区分：穿孔式	個	46				(概)
運搬処理工		式	1				
殻運搬	殻種別：コンクリート殻（鉄筋）	m3	0.4				
殻処分	殻種別：コンクリート殻（鉄筋）	m3	0.4				
仮設工		式	1				
仮舗装工		式	1				
基層 （急速施工） 【夜間施工】	材料種類：再生粗粒度アスコン（20），舗装厚：50mm，平均 幅員：3.0m超	m2	200				

設計内訳書（一工区）

工事名	舗装道補修工事（国道162号：西部土木みどり事務所管内）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層 （急速施工） 【夜間施工】	材料種類：再生粗粒度アスコン(20), 舗装厚：50mm, 平均幅員：3.0m超	m2	200				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	A	人日	3				
交通誘導警備員	B	人日	9				
交通誘導警備員 【夜間施工】	A	人日	13				
交通誘導警備員 【夜間施工】	B	人日	52				
概略発注工		式	1				
概略発注工		式	1				
概略発注工		式	1				
概略発注工 設計内訳書の区分別の概略発注工 を除く直工の1.1%以内		式	1				(概)を参照
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				

設計内訳書（一工区）

工事名	舗装道補修工事（国道162号：西部土木みどり事務所管内）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
運搬費		式	1				
建設機械運搬費		台	2				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

設計内訳書（二工区）

工事名	舗装道補修工事（国道162号：西部土木みどり事務所管内）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路維持		式	1				
舗装工		式	1				
切削オーバーレイ工		式	1				
舗装版切断	舗装版種別：アスファルト舗装版，アスファルト舗装版厚：15cm以下	m	14				
切削オーバーレイ 【夜間施工】	平均切削深さ：7cmを超え12cm以下，舗設層数：二層，アスファルト材料種類（一層）：各種，アスファルト材料種類（二層）：各種	m2	974				
殻運搬（路面切削） 【夜間施工】	殻種別：アスファルト殻	m3	97				
殻処分 【夜間施工】	殻種別：アスファルト殻	m3	97				
区画線工		式	1				
区画線工		式	1				
熔融式区画線 （実線・黄（鉛・コムフリ）） 【夜間施工】	施工方法区分：熔融式手動，規格・仕様区分：実線 15cm，塗布厚：厚1.5mm，排水性舗装：無し	m	220				
熔融式区画線 （実線・白） 【夜間施工】	施工方法区分：熔融式手動，規格・仕様区分：実線 15cm，塗布厚：厚1.5mm，排水性舗装：無し	m	440				
構造物撤去工		式	1				
道路付属施設撤去工		式	1				

設計内訳書（二工区）

工事名	舗装道補修工事（国道162号：西部土木みどり事務所管内）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路鋸撤去 【夜間施工】	施工区分：穿孔式	箇所	7				(概)
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	A	人日	1				
交通誘導警備員	B	人日	3				
交通誘導警備員 【夜間施工】	A	人日	4				
交通誘導警備員 【夜間施工】	B	人日	16				
概略発注工		式	1				
概略発注工		式	1				
概略発注工		式	1				
概略発注工 設計内訳書の区分別の概略発注工 を除く直工の0.2%以内		式	1				(概)を参照
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				

設計内訳書（二工区）

工事名	舗装道補修工事（国道162号：西部土木みどり事務所管内）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
共通仮設費（率計上）		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					
一般管理費等		式	1					
工事価格		式	1					
消費税額及び地方消費税額		式	1					
工事費計		式	1					