


地蔵本公園



【地蔵本公園】

工種	規格	単位	数量	備考
鉄棒設置	二間式低鉄棒	基	1	
鉄棒撤去(二間式)	工法区分:機械施工	基	1	
掘削整地(山砂補充敷均し)	掘削深:t=10cm,小規模,仕上り厚:t=10cm(路床整正,表面安定処理含む)	m2	5.76	
支障木伐採(根株撤去含む)	支障木(ランクE):幹周C=100cm〜125cm,抜根(ランクE):根元周150cm〜200cm	本	1	

工 事 名	地蔵本公園他遊具更新工事		
工事場所	京都市左京区一乗寺地蔵本町他 地内		
図 面 名	平面図(1)		
事業年度	令和8年度		
縮 尺	1/500	図面番号	1／19
京都市建設局土木管理部左京土木みどり事務所			

野田公園




【野田公園】

工種	規格	単位	数量	備考
鉄棒設置	二間式低鉄棒	基	1	
鉄棒撤去(二間式)	工法区分:機械施工	基	1	
掘削整地(山砂補充敷均し)	掘削深:t=10cm,小規模,仕上り厚:t=10cm(路床整正,表面安定処理含む)	m2	5.76	

工 事 名	地蔵本公園他遊具更新工事		
工事場所	京都市左京区一乗寺地蔵本町他 地内		
図 面 名	平面図(2)		
事業年度	令和8年度		
縮 尺	1/400	図面番号	2／19
京都市建設局土木管理部左京土木みどり事務所			

西浦畑公園





【西浦畑公園】

工種	規格	単位	数量	備考
シーソー設置	単座単独式	基	1	
シーソー撤去(単独式)	工法区分:機械施工	基	1	
掘削整地(山砂補充敷均し)	掘削深:t=10cm,小規模,仕上り厚:t=10cm(路床整正,表面安定処理含む)	m2	5.88	

工 事 名	地蔵本公園他遊具更新工事		
工事場所	京都市左京区一乗寺地蔵本町他 地内		
図 面 名	平面図(3)		
事業年度	令和8年度		
縮 尺	1/500	図面番号	3／19
京都市建設局土木管理部左京土木みどり事務所			

長谷西公園




【長谷西公園】

工種	規格	単位	数量	備考
鉄棒設置	二間式低鉄棒	基	1	
鉄棒撤去(二間式)	工法区分:機械施工	基	1	
掘削整地(山砂補充敷均し)	掘削深:t=10cm,小規模,仕上り厚:t=10cm(路床整正,表面安定処理含む)	m2	5.76	

工 事 名	地蔵本公園他遊具更新工事		
工事場所	京都市左京区一乗寺地蔵本町他 地内		
図 面 名	平面図(4)		
事業年度	令和8年度		
縮 尺	1/300	図面番号	4／19
京都市建設局土木管理部左京土木みどり事務所			

石倉公園




【石倉公園】

工種	規格	単位	数量	備考
鉄棒設置	二間式低鉄棒	基	1	
鉄棒撤去(二間式)	工法区分:機械施工	基	1	
掘削整地(山砂補充敷均し)	掘削深:t=10cm,小規模,仕上り厚:t=10cm(路床整正,表面安定処理含む)	m2	5.76	

工 事 名	地蔵本公園他遊具更新工事		
工事場所	京都市左京区一乗寺地蔵本町他 地内		
図 面 名	平面図(5)		
事業年度	令和8年度		
縮 尺	1/400	図面番号	5／19
京都市建設局土木管理部左京土木みどり事務所			

花園公園




【花園公園】

工種	規格	単位	数量	備考
鉄棒設置	二間式低鉄棒	基	1	
鉄棒撤去(二間式)	工法区分:機械施工	基	1	
掘削整地(山砂補充敷均し)	掘削深:t=10cm,小規模,仕上り厚:t=10cm(路床整正,表面安定処理含む)	m2	5.76	

工 事 名	地蔵本公園他遊具更新工事		
工事場所	京都市左京区一乗寺地蔵本町他 地内		
図 面 名	平面図(6)		
事業年度	令和8年度		
縮 尺	1/400	図面番号	6／19
京都市建設局土木管理部左京土木みどり事務所			

北市原公園





【北市原公園】

工種	規格	単位	数量	備考
鉄棒設置	二間式低鉄棒	基	1	
鉄棒撤去(二間式)	工法区分:機械施工	基	1	
掘削整地(山砂補充敷均し)	掘削深:t=10cm,小規模,仕上り厚:t=10cm(路床整正,表面安定処理含む)	m2	5.76	

工 事 名	地蔵本公園他遊具更新工事		
工事場所	京都市左京区一乗寺地蔵本町他 地内		
図 面 名	平面図(7)		
事業年度	令和8年度		
縮 尺	1/200	図面番号	7／19
京都市建設局土木管理部左京土木みどり事務所			

長谷南公園




【長谷南公園】

工種	規格	単位	数量	備考
鉄棒設置	二間式低鉄棒	基	1	
鉄棒撤去(二間式)	工法区分:機械施工	基	1	
掘削整地(山砂補充敷均し)	掘削深:t=10cm,小規模,仕上り厚:t=10cm(路床整正,表面安定処理含む)	m2	5.76	

工 事 名	地蔵本公園他遊具更新工事		
工事場所	京都市左京区一乗寺地蔵本町他 地内		
図 面 名	平面図(8)		
事業年度	令和8年度		
縮 尺	1/200	図面番号	8／19
京都市建設局土木管理部左京土木みどり事務所			

蓼原公園





【蓼原公園】

工種	規格	単位	数量	備考
鉄棒設置	二間式低鉄棒	基	1	
鉄棒撤去(二間式)	工法区分:機械施工	基	1	
掘削整地(山砂補充敷均し)	掘削深:t=10cm,小規模,仕上り厚:t=10cm(路床整正,表面安定処理含む)	m2	5.76	

工 事 名	地蔵本公園他遊具更新工事		
工事場所	京都市左京区一乗寺地蔵本町他 地内		
図 面 名	平面図(9)		
事業年度	令和8年度		
縮 尺	1/400	図面番号	9／19
京都市建設局土木管理部左京土木みどり事務所			

花園東第二公園





【花園東第二公園】

工種	規格	単位	数量	備考
鉄棒設置	二間式低鉄棒	基	1	
鉄棒撤去(二間式)	工法区分:機械施工	基	1	
掘削整地(山砂補充敷均し)	掘削深:t=10cm,小規模,仕上り厚:t=10cm(路床整正,表面安定処理含む)	m2	5.76	

工 事 名	地蔵本公園他遊具更新工事		
工事場所	京都市左京区一乗寺地蔵本町他 地内		
図 面 名	平面図(10)		
事業年度	令和8年度		
縮 尺	1/200	図面番号	10／19
京都市建設局土木管理部左京土木みどり事務所			

十権寺公園





【十権寺公園】

工種	規格	単位	数量	備考
シーソー設置	単座単独式	基	1	
シーソー撤去(単独式)	工法区分:機械施工	基	1	
掘削整地(山砂補充敷均し)	掘削深:t=10cm,小規模,仕上り厚:t=10cm(路床整正,表面安定処理含む)	m2	5.88	

工 事 名	地蔵本公園他遊具更新工事		
工事場所	京都市左京区一乗寺地蔵本町他 地内		
図 面 名	平面図(11)		
事業年度	令和8年度		
縮 尺	1/400	図面番号	11／19
京都市建設局土木管理部左京土木みどり事務所			

修学院犬塚第二公園




【修学院犬塚第二公園】

工種	規格	単位	数量	備考
すべり台設置	小(H=1.5m),すべり面:ステンレス整,一次方式	基	1	
すべり台撤去(小タイプ)	工法区分:機械施工	基	1	
掘削整地(山砂補充敷均し)	掘削深:t=10cm,小規模,仕上り厚:t=10cm(路床整正,表面安定処理含む)	m2	10.60	

工 事 名	地蔵本公園他遊具更新工事		
工事場所	京都市左京区一乗寺地蔵本町他 地内		
図 面 名	平面図(12)		
事業年度	令和8年度		
縮 尺	1/250	図面番号	12／19
京都市建設局土木管理部左京土木みどり事務所			

南市原第三公園




【南市原第三公園】

工種	規格	単位	数量	備考
鉄棒設置	二間式低鉄棒	基	1	
鉄棒撤去(二間式)	工法区分:機械施工	基	1	
掘削整地(山砂補充敷均し)	掘削深:t=10cm,小規模,仕上り厚:t=10cm(路床整正,表面安定処理含む)	m2	5.76	


工 事 名	地蔵本公園他遊具更新工事		
工事場所	京都市左京区一乗寺地蔵本町他 地内		
図 面 名	平面図(13)		
事業年度	令和8年度		
縮 尺	1/200	図面番号	13／19
京都市建設局土木管理部左京土木みどり事務所			

二間式鉄棒 $S=1/30$


正 面 图



設置範圍 S=1/100



※()内数値は安全領域重複最小値

掘削整地範圍 $S=1/100$ 

二間式鉄棒

1 基当り

名 称	規 格	単位	数量
基礎碎石	RC-40(t=100)	m2	0.75
型枠	一般型枠,小型	m2	1.92
コンクリート	無筋(18-8-40BB)	m3	0.19
本体	二間式低鉄棒	基	1.00
掘削整地(山砂補充敷均し)	t=100(表面安定処理含む)	m2	5.76

支柱 : φ60.5x3.2鋼管
ハイジंक 合成樹脂塗装 (サンドベージュ)
握り棒 : φ28みがき丸棒鋼 電気亜鉛メッキ
継ぎ手 : ダクタイル鋳物 合成樹脂塗装 (ブルー)
根がらみ : φ9×200丸棒鋼
質量 : 58kg


設置上の注意

- ・本製品の専有スペースとしての安全領域を確保すること。
- ・落下等による危険を最少にするために安全領域内の設置面には適切な衝撃吸収性を有する材料を敷設すること。
- ・本製品はおおむね3才～12才を対象にデザインされています。
- ・本製品はJPFA-SP-S:2024に準拠した製品です。
- ・本製品は（一社）日本公園施設業協会の団体加入する公園施設団体賠償責任保険制度を適用します。
- ・なお、本製品は(株)コトブキ製品（CP-00616）又は、同等品以上とする。


工 事 名	地蔵本公園他遊具更新工事		
工事場所	京都市左京区一乗寺地蔵本町他 地内		
図 面 名	構造図(1)		
事業年度	令和8年度		
縮 尺	図示	図面番号	14／19
京都市建設局土木管理部左京土木みどり事務所			

シーソー S=1/30


平面図




正面図




側面図




脚部詳細図 S=1/10



設置範囲 S=1/100



掘削整地範囲 S=1/50



※()内数値は安全領域重複最小値


シーソー		1基当り	
名称	規格	単位	数量
基礎碎石	RC-40(t=100)	m2	0.60
型枠	一般型枠,小型	m2	0.76
コンクリート	18-8-40-BB(無筋)	m3	0.08
本体	シーソー(単独)L=1800	基	1.00
掘削整地(山砂補充敷均し)	t=100(表面安定処理含む)	m2	5.88

鋼材は、電気亜鉛メッキ処理品とする。(根ガラミを除く)
継物は、ダクタイル鋳鉄 (FCD450) とする。
エンドキャップは、耐候性合成ゴム (EPT550) 成形品とする。
塗装は、アクリル樹脂塗料焼付け塗装仕上げとする。
本製品の利用対象年齢は、6～12才とする。
本製品は、遊具の安全に関する規程JPFA-SP-S:2024適合製品とする。
本製品は、(一社) 日本公園施設業協会賠償責任保険加入製品とする。
本製品は、ISO9001認定取得企業品とする。
本製品は、(株) 中村製作所製品同等品以上とする。
安全領域内には、障害物等がないものとし、落下高さに見合った衝撃吸収性能を有する素材を敷設する。


工事名	地蔵本公園他遊具更新工事		
工事場所	京都市左京区一乗寺地蔵本町他 地内		
図面名	構造図(2)		
事業年度	令和8年度		
縮尺	図示	図面番号	15/19
京都市建設局土木管理部左京土木みどり事務所			

すべり台 S=1/40


正面図




平面図



側面図



設置範囲 S=1/100




※()内数値は安全領域重複最小値



設置上の注意

- ・本製品の専有スペースとしての安全域を確保すること。
- ・本製品はJPFA-SP-S:2014同等品以上とする。
- ・本製品は（一社）日本公園施設業協会の団体加入する
- ・防音シートは、アスファルト系樹脂シート（粘着剤付き）とする。

整地範囲 S=1/100



すべり面 : t1.5ステンレス鋼板 H.L仕上
側壁 : φ27.2×t1.5ステンレス鋼管
t1.5ステンレス鋼板 合成樹脂塗装（オレンジ）
フッター : t3.2鋼板 ハイジंक 合成樹脂塗装（ライトグレー）
支柱 : φ101.6×t3.2鋼管 ハイジंक 合成樹脂塗装（ライトグレー）
柵 : アルミ合金鋳物 合成樹脂塗装（レッド）
デッキ・ステップ : t3.2鋼板 エンボス加工 ハイジंक 合成樹脂塗装（グレー）
手すり・ササラ : φ27.2鋼管、φ21.7鋼管
t3.2鋼板 ハイジंक 合成樹脂塗装（ライトグレー）
ゲート : アルミ合金鋳物 合成樹脂塗装（レッド）
根がらみ : φ9×200丸鋼
質量 : 184kg


すべり台(1)

1基当り

名 称	規 格	単位	数量
基礎碎石	RC-40(t=10)	m2	1.7
型枠		m2	2.2
コンクリート	18-8-40BB(無筋)	m3	0.4
本体	すべり台(小)	基	1.0
防音シート	200×300×t3(4枚/セット)	セット	3.0

工 事 名	地蔵本公園他遊具更新工事		
工事場所	京都市左京区一乗寺地蔵本町他 地内		
図 面 名	構造図(3)		
事業年度	令和8年度		
縮 尺	図示	図面番号	16／19
京都市建設局土木管理部左京土木みどり事務所			

整地(山砂補充敷均し) S=1/20




整地(山砂補充敷均し)		100 m2当り	
名 称	規 格	単 位	数 量
掘削	t=100	m3	10.0
山砂舗装	仕上り厚(t=100)	m2	100.0
表面安定処理	塩化マグネシウム(1.2kg/m2)	m2	100.0

工 事 名	地蔵本公園他遊具更新工事		
工事場所	京都市左京区一乗寺地蔵本町他 地内		
図 面 名	構造図(4)		
事業年度	令和8年度		
縮 尺	図示	図面番号	17／19
京都市建設局土木管理部左京土木みどり事務所			

鉄棒撤去図

正面図 S=1/30



鉄棒撤去 1 基当り


名 称	規 格	単位	数量
コンクリート構造物取壊し	無筋	m3	0.24
コンクリート殻処分	無筋	m3	0.24
鉄棒撤去	二間式低鉄棒(撤去処分)	基	1.00
鋼材撤去	見積参考重量	t	0.033

シーソー撤去 1 基当り

名 称	規 格	単位	数量
コンクリート構造物取壊し	無筋	m3	0.16
コンクリート殻処分	無筋	m3	0.16
シーソー撤去	単独式(L=3800),座面木製	基	1.00
鋼材撤去	見積参考重量	t	0.025

シーソー撤去図


正面図 S=1/50




工 事 名	地蔵本公園他遊具更新工事		
工事場所	京都市左京区一乗寺地蔵本町他 地内		
図 面 名	撤去構造図(1)		
事業年度	令和8年度		
縮 尺	S=1/30	図面番号	18／19
京都市建設局土木管理部左京土木みどり事務所			

すべり台撤去図


側面図 S=1/50



断面図 S=1/50



平面图 S=1/50



すべり台撤去		1 基当り	
名 称	規 格	単位	数量
コンクリート取壊し	基礎(無筋)	m3	1.0
コンクリート殻処分	基礎(無筋)	m3	1.0
コンクリート取壊し	本体(鉄筋)	m3	0.5
コンクリート殻処分	本体(鉄筋)	m3	0.5
すべり台(小)撤去	H=1.5m	基	1.0
鋼材撤去(本体部)	見積参考重量	t	0.080

工 事 名	地蔵本公園他遊具更新工事		
工事場所	京都市左京区一乗寺地蔵本町他 地内		
図 面 名	撤去構造図(2)		
事業年度	令和8年度		
縮 尺	S=1/50	図面番号	19／19
京都市建設局土木管理部左京土木みどり事務所			