

設計図書に関する質問書 兼 回答書

次のフォームに添付して送信してください。

<https://kyotocity.form.kintoneapp.com/public/kyotocityhall-kouji-shitsumon>

- ※ 質問者が特定できる内容をこの質問書やファイル名に記載しないでください。
- ※ 送信後にシステムから届く到達メール等を確認してください。
- ※ 入札公告に記載した期限を過ぎた場合は、回答しません。
- ※ 入札手続等の事務的な事項は、質問書によらず、契約課に電話でお問い合わせください。

入札番号	241
工事名	(総合評価) 伏見西部第五地区 区画道路5号線他工事 (その2)

No.	箇所(図面番号・仕様書番号等)	質問事項	回答(京都市記入欄)
1	設計内訳書 (水路工事) P. 16-2行目～ P. 17-2行目 P. 18-11行目～ P. 19-6行目	プレキャストボックス各種の据付における1個当たりの基準数量をご教示ください。すべて2m当たりの算出なのか、それぞれの1個当たりの実長さによるものか開示願います。斜切り・短尺製品の基準数量がわかりかねます。選択されている製品長(1.0m/個)(1.5m/個)(2.0m/個)についてもご教示ください。	設計図書及び公表図書を確認してください。
2	設計内訳書 (水路工事) P. 20-9行目～11行目 現場打水路 TYPE1～3	図面材料表に記載のあるコンクリートの打設工法ポンプ車打設に圧送管延長距離区分は延長なしの採用でしょうか。均しコンクリートの養生工は計上されますか。	設計図書及び公表図書で確認できますが、圧送管延長距離区分は「延長なし」、均しコンクリートの養生工の種類は「一般養生」という条件です。
3	見積参考資料 (細別単価) 地盤改良工 安定処理工 【水路跡】	単価は材工共でしょうか。	設計図書を確認してください。
4	設計内訳書 (整地工事) P. 32-10行目 スクラップ控除	採用単価は物価資料によるものでしょうか。	公表図書を確認してください。
5	設計内訳書 (道路工事) P. 4-5行目 P. 4-10～11行目 P. 5-10～13行目	図面2(44/58)に記載の各種自由勾配側溝の製品重量は積算資料の重量となっており、建設物価の製品重量と相違しています。採用単価は、物価資料(建設物価・積算資料)の平均単価によるものか、ご教示願います。 なお、設計図書及び公表図書では判断できないため、併せてご確認願います。	公表図書で確認できますが、物価資料(建設物価・積算資料)の平均単価によるものです。

本質問書 兼 回答書については、当初発注時(令和8年6月公告)のものであるが、今回発注の工事にも関連するものであるため、今回発注の設計図書の一部として取り扱うものとする。

入札番号	241
工事名	(総合評価) 伏見西部第五地区 区画道路5号線他工事 (その2)

No.	箇所(図面番号・仕様書番号等)	質問事項	回答(京都市記入欄)
6	設計内訳書 (整地工事) 仮設材運搬費	仮設材運搬費(片道運搬距離:12.9km) 運搬・積込・取卸往復分について、製品 長区分は12m以内の条件でしょうか。	設計図書を確認してください。
7	設計内訳書 (整地工事) 技術管理費 六価クロム溶出 試験	六価クロム溶出試験3箇所の記載について、 1箇所あたり環境庁公示第46号溶出試験 (六価クロム溶出試験)を1検体採取す るお考えでしょうか。	設計図書で確認できますが、1 箇所あたり1検体です。
8	設計内訳書 (整地工事) 舗装工 アスファルト舗装工	アスファルト舗装工(下層路盤・上層路盤・表 層)667m ² の舗装構成は、図面番号7/58 に記載の舗装構成でしょうか。	設計図書を確認してください。
9	設計内訳書 (水路工事) U型水路工 【2号水路】	現場打水路(TYPE1.2.3)の、均しコン クリート18-8-40BBの打設について、コ ンクリートの養生条件は、一般養生の積 算条件でしょうか。	均しコンクリートの養生工の種 類は「一般養生」という条件で す。
10	設計内訳書 (整地工事) P34-2行目 仮設材運搬費	数量37tと記載がありますが、往路:37 t、復路37tでしょうか。それとも、 往路:18.5t、復路:18.5tでしょうか 。	設計図書を確認してください。
11	設計内訳書 P6 12行目	殻運搬(L=3.2km) について DID区間「有り」の条件で宜しいでしょ うか。	設計図書及び公表図書を確認し てください。
12	設計内訳書 P7 12行目 P8 8行目 図面番号 46	透水性舗装工 表層 について 内訳書規格欄にて「開粒度75コン」と記載、図面では締固め密度 2.05t/m ³ と表記されています。 土木工事積算基準では7年度より、透水性アスファルト舗装の開粒度 75コン(13)の締固め密度は「2.10t/m ³ 」と規定されており、それ らを踏まえると解釈次第で条件選択が変わります。 今回の積算条件として、 ・「開粒度75コン(計算上2.10t/m ³)」(7年度準拠) ・「開粒度75コン(計算上2.05t/m ³)」(6年度準拠) ・「各種(2.00以上2.10t/m ³) (計算上2.05t/m ³)」(図面参照値) ・「各種(2.10以上2.20t/m ³) (計算上2.15t/m ³)」(7年度準拠) の内、どれを選択されていますか。	「透水性舗装工【区画道路5号線】/表層」 及び「透水性舗装工【区画道路12号線】/表 層」について違算がありました。 「表層」の締固め後密度(t/m ³) 誤:2.10t/m ³ 正:2.05t/m ³ 本入札においては、「透水性舗装工【区画道 路5号線】/表層」及び「透水性舗装工【区 画道路12号線】/表層」については1881円/m ² で積算し入札してください。契約後、適正に 減額変更します。