

SH=1:500
SV=1:100



工 事 名	総合計画「奈良県五右衛門地区 区域道路計画用地工事（その②）」		
工事場所	京都市伏見区横大路六反畑他地内		
図 面 名	縦断面図（Ⅰ）【1号水路・3号水路】		
事業年度	令和8年度		
縮 尺	SH=1/500 SV=1/100	図面番号	12 / 58
京都市建設局都市整備部南部区画整理事務所			


SH=1 : 500
SV=1 : 100



工 事 名	〔施設計画〕代官東五丁目地 区画道路等用地改良工事〔その1〕		
工事場所	京都市伏見区横大路六反畑他地内		
図 面 名	縦断面図(2) 【2号水路】		
事業年度	令和8年度		
縮 尺	SH=1/500 SV=1/100	図面番号	13 / 58
京都市建設局都市整備部南部区画整理事務所			

縦断面図 (3) 【区画道路12号線】

H=1:500
V=1:100




工 事 名	〔総合計画〕伏見区新堀五軒道 区画道路12号線改良工事〔その2〕		
工事場所	京都市伏見区横大路六反畑他地内		
図 面 名	縦断面図 (3) 【区画道路12号線】		
事業年度	令和8年度		
縮 尺	SH=1:500 SV=1:100	図面番号	14 / 58
京都市建設局都市整備部南部区画整理事務所			

※ペーパーロケーションにより作成

縦断面図（4）【区画道路5号線】


H=1:500
V=1:100



工 事 名	〔総合計画〕伏見区新堀五地区 区画道路5号線改良工事〔40〕		
工事場所	京都市伏見区横大路六反畑他地内		
図 面 名	縦断面図（4）【区画道路5号線】		
事業年度	令和8年度		
縮 尺	SH=1:500 SV=1:100	図面番号	15 / 58
京都市建設局都市整備部南部区画整理事務所			


縦断面図 (5) 【区画道路13号線】

H=1:500
V=1:100



※NO.10以降はペーパーカーションにより作成。
京都市建設局都市整備部南部区画整理事務所


標準横断図(1) 【1号水路、3号水路】 S=1:50




※、道路測点を示す。

工 事 名	総合計画 伏見区東区 区画整理等施設整備工事(その2)		
工事場所	京都市伏見区横大路六反畑他地内		
図 面 名	標準横断図 (1) 【1号水路、3号水路】		
事業年度	令和8年度		
縮 尺	S=1:50	図面番号	17 / 58
京都市建設局都市整備部南部区画整理事務所			

標準横断面図(2) 【2号水路】 S=1:50





※
NO. 22
GH= 8.64
FH= 8.264



※: 道路測点を示す。

工 事 名	総合計画 伏見区東区 区画道路等用地造成工事(その2)
工事場所	京都市伏見区横大路六反畑他地内
図 面 名	標準横断面図(2) 【2号水路】
事業年度	令和8年度
縮 尺	S=1:50 図面番号 18 / 58
京都市建設局都市整備部南部区画整理事務所	


標準横断面図 (3) 【区画道路12号線】 S=1:50



工 事 名	(仮称)伏見区東玉地区 区画道路12号線建設工事(その2)		
工事場所	京都市伏見区横大路六反畑他地内		
図 面 名	標準横断面図 (3) 【区画道路12号線】		
事業年度	令和8年度		
縮 尺	S=1:50	図面番号	19 / 58
京都市建設局都市整備部南部区画整理事務所			


標準横断面図(4)【区画道路5号線】 S=1:50

N0. 25
GH= 9.72
FH= 11.175



DL=5.00

※
N0. 19
GH=10.09
FH=11.053



DL=5.00

工 事 名	(仮称)伏見区東区画道路5号線区画道路5号線工事(その2)		
工事場所	京都市伏見区横大路六反畑他地内		
図 面 名	標準横断面図(4)【区画道路5号線】		
事業年度	令和8年度		
縮 尺	S=1:50	図面番号	20 / 58
京都市建設局都市整備部南部区画整理事務所			

※1. ベーバージョンにより作成

S=1 : 50







工 事 名	(総合計画)伏見西部第五地区 区画道路13号他築造工事(その2)		
工事場所	京都市伏見区横大路六反畑他地内		
図 面 名	標準横断面 (5) 【区画道路13号線】		
事業年度	令和8年度		
縮 尺	S=1:50	図面番号	21 / 58

京都市建設局都市整備部南部区画整理課 作成

※1. ペーパーロケーションにより作成





横断面図 (1) 【1号水路・3号水路】 S=1:100



工 事 名	総合計画 伏見区東区 区画道路5号線性築造工事(その2)		
工事場所	京都市伏見区横大路六反畑他地内		
図 面 名	横断面図 (1) 【1号水路・3号水路】		
事業年度	令和8年度		
縮 尺	S=1:100	図面番号	22 / 58
京都市建設局都市整備部南部区画整理事務所			

※: 現況高線は、表土掘削後の高さとする。

S=1:100




※、道路測点を示す。


工 事 名	総合計画 伏見区第三地区 区画道路9号地味築工事(その2)		
工事場所	京都市伏見区横大路4反畑地内		
図 面 名	横断面図 (2) [2号水路]		
事業年度	令和8年度		
縮 尺	S=1:100	図面番号	23 / 58
京都市建設局都市整備部南部区画整理事務所			

横断面図 (3) 【2号水路】 S=1:100


EP
NO. 25※
GH= 7.71
FH= 8.330



NO. 25※
GH= 7.71
FH= 8.326



NO. 24※
GH= 7.69
FH= 8.306



工 事 名	総合計画 伏見区東区 区画調整等機械整備工事(その2)		
工事場所	京都市伏見区横大路六反畑他地内		
図 面 名	横断面図 (3) 【2号水路】		
事業年度	令和8年度		
縮 尺	S=1:100	図面番号	24 / 58
京都市建設局都市整備部南部区画整理事務所			

※. 道路測点を示す。

横断面図 (4) 【区画道路12号線】 S=1:100

道路土工			
盛土	路床厚土 (2.5m未満)	m ²	—
	路床厚土 (4.0m以上)	m ²	—
	路体 (築造) (2.5m未満)	m ²	—

法面整形工			
盛土		左	右
	m	—	—

道路土工			
盛土	路床厚土 (2.5m未満)	m ²	—
	路床厚土 (4.0m以上)	m ²	—
	路体 (築造) (2.5m未満)	m ²	—

法面整形工			
盛土		左	右
	m	—	—

道路土工			
盛土	路床厚土 (2.5m未満)	m ²	—
	路床厚土 (4.0m以上)	m ²	—
	路体 (築造) (2.5m未満)	m ²	—


法面整形工			
盛土		左	右
	m	—	—

道路土工			
盛土	路床厚土 (2.5m未満)	m ²	—
	路床厚土 (4.0m以上)	m ²	—
	路体 (築造) (2.5m未満)	m ²	—

法面整形工			
盛土		左	右
	m	—	—

※過年度工事で完成済み


NO. 5' GH=10.11 (表土掘削後GH=9.91)
FH=11.198



道路土工			
盛土	路床厚土 (2.5m未満)	m ²	—
	路床厚土 (4.0m以上)	m ²	—
	路体 (築造) (2.5m未満)	m ²	—

法面整形工			
盛土		左	右
	m	—	—


NO. 4' GH=10.11 (表土掘削後GH=9.91)
FH=11.220



道路土工			
盛土	路床厚土 (2.5m未満)	m ²	—
	路床厚土 (4.0m以上)	m ²	—
	路体 (築造) (2.5m未満)	m ²	—

法面整形工			
盛土		左	右
	m	—	—


NO. 3' GH=11.56 (表土掘削後GH=11.36)
FH=11.242




道路土工			
盛土	路床厚土 (2.5m未満)	m ²	—
	路床厚土 (4.0m以上)	m ²	—
	路体 (築造) (2.5m未満)	m ²	—

法面整形工			
盛土		左	右
	m	—	—


NO. 2' GH=11.50 (表土掘削後GH=11.30)
FH=11.264



NO. 1 GH=11.63 (表土掘削後GH=11.43)
FH=11.285



NO. 0 GH=11.34
FH=11.307




BP GH=11.402
FH=11.402



工 事 名	総合計画 伏見区東区 区画道路12号線整備工事(その2)		
工事場所	京都市伏見区横大路六反畑他地内		
図 面 名	横断面図 (4) 【区画道路12号線】		
事業年度	令和8年度		
縮 尺	S=1:100	図面番号	25 / 58
京都市建設局都市整備部南部区画整理事務所			


※BPからNo. 7 +13.305までは、過年度工事で、上層路盤まで施工済みである。
※. 現況高線は、表土掘削後の高さとする。

横断面図 (5) 【区画道路12号線】 S=1:100




道路土工			
盛土	路床下土(2.5m未満)	m ²	2.5
	路床下土(4.0m以上)	m ²	2.7
	路床(築造) 0.5m未満	m ²	0.4

法面整形工			
盛土	m	左	右
	m	0.9	-



道路土工			
盛土	路床下土(2.5m未満)	m ²	-
	路床下土(4.0m以上)	m ²	-
	路床(築造) 0.5m未満	m ²	-

法面整形工			
盛土	m	左	右
	m	-	-









道路土工			
盛土	路床下土(2.5m未満)	m ²	-
	路床下土(4.0m以上)	m ²	-
	路床(築造) 0.5m未満	m ²	-

法面整形工			
盛土	m	左	右
	m	-	-

※BPからNo. 7' +13.305までは、過年度工事で、上層路盤まで施工済みである。
※. 現況高線は、表土掘削後の高さとする。

工 事 名	(総合計画 伏見区第3地区 区画道路用地整備工事(その2))		
工事場所	京都市伏見区横大路六反畑他地内		
図 面 名	横断面図 (5) 【区画道路12号線】		
事業年度	令和8年度		
縮 尺	S=1:100	図面番号	26 / 58
京都市建設局都市整備部南部区画整理事務所			

横断面図 (6) 【区画道路5号線】 S=1:100




※安定地盤工の数量・詳細等は、地盤改良詳細図を参照すること。
※表土は過年度工事にて、掘削済みである。
※、道路測点を示す。


工事名	総合計画 伏見区環状5地区 区画道路5号線建設工事(その2)		
工事場所	京都市伏見区横大路六反畑他地内		
図面名	横断面図 (6) 【区画道路5号線】		
事業年度	令和8年度		
縮尺	S=1:100	図面番号	27 / 58
京都市建設局都市整備部南部区画整理事務所			

横断面図 (7) 【区画道路5号線】 S=1:100

NO. 25
GH= 9.72
FH= 11.175







NO. 24※
GH= 9.72
FH= 11.155



工 事 名	総合計画 伏見区東区 区画道路5号線整備工事(その2)
工事場所	京都市伏見区横大路六反畑他地内
図 面 名	横断面図 (7) 【区画道路5号線】
事業年度	令和8年度
縮 尺	S=1:100
図面番号	28 / 58
京都市建設局都市整備部南部区画整理事務所	

※: 道路測点を示す。

横断面図 (8) 【区画道路13号線】 S=1:100



道路土工 (道路工事)			
切土	掘削 (表土)	m ²	-
	掘削 (表土以外)	m ²	12.3
	路床盛土 (4.0m以上)	m ²	13.2
盛土	路体 (盛土) (2.5m未満)	m ²	0.4
	路体 (盛土) (4.0m以上)	m ²	-

法面整砕工 (道路工事)			
	左	右	
盛土	m	-	1.1

作業土工 (道路工事)			
	左	右	
床掘り	m ²	1.7	1.8
埋戻し	m ²	0.4	0.3

敷地造成工 (敷地工事)			
盛土 (5~6)	路体 (盛土) (4.0m以上)	m ²	-
盛土 (7以上)	路体 (盛土) (4.0m以上)	m ²	-
撤去工	20以内取壊し (撤去)	m ²	-

道路土工 (道路工事)			
切土	掘削 (表土)	m ²	1.8
	掘削 (表土以外)	m ²	4.1
	路床盛土 (4.0m以上)	m ²	6.7
盛土	路体 (盛土) (2.5m未満)	m ²	0.4
	路体 (盛土) (4.0m以上)	m ²	-

法面整砕工 (道路工事)			
	左	右	
盛土	m	-	0.9

作業土工 (道路工事)			
	左	右	
床掘り	m ²	-	1.0
埋戻し	m ²	-	0.3

敷地造成工 (敷地工事)			
盛土 (5~6)	路体 (盛土) (4.0m以上)	m ²	1.1
盛土 (7以上)	路体 (盛土) (4.0m以上)	m ²	9.6
撤去工	20以内取壊し (撤去)	m ²	1.1

道路土工 (道路工事)			
切土	掘削 (表土)	m ²	1.8
	掘削 (表土以外)	m ²	3.5
	路床盛土 (4.0m以上)	m ²	6.7
盛土	路体 (盛土) (2.5m未満)	m ²	0.4
	路体 (盛土) (4.0m以上)	m ²	-

法面整砕工 (道路工事)			
	左	右	
盛土	m	-	0.9

作業土工 (道路工事)			
	左	右	
床掘り	m ²	-	0.7
埋戻し	m ²	-	0.3




敷地造成工 (敷地工事)			
盛土 (5~6)	路体 (盛土) (4.0m以上)	m ²	1.1
盛土 (7以上)	路体 (盛土) (4.0m以上)	m ²	9.1
撤去工	20以内取壊し (撤去)	m ²	1.1

道路土工 (道路工事)			
切土	掘削 (表土)	m ²	2.0
	掘削 (表土以外)	m ²	-
	路床盛土 (4.0m以上)	m ²	7.0
盛土	路体 (盛土) (2.5m未満)	m ²	0.4
	路体 (盛土) (4.0m以上)	m ²	3.4

法面整砕工 (道路工事)			
	左	右	
盛土	m	-	0.9

作業土工 (道路工事)			
	左	右	
床掘り	m ²	-	-
埋戻し	m ²	-	-

敷地造成工 (敷地工事)			
盛土 (5~6)	路体 (盛土) (4.0m以上)	m ²	1.1
盛土 (7以上)	路体 (盛土) (4.0m以上)	m ²	9.2
撤去工	20以内取壊し (撤去)	m ²	1.0



道路土工 (道路工事)			
切土	掘削 (表土)	m ²	1.4
	掘削 (表土以外)	m ²	4.5
	路床盛土 (4.0m以上)	m ²	6.7
盛土	路体 (盛土) (2.5m未満)	m ²	0.7
	路体 (盛土) (4.0m以上)	m ²	-

法面整砕工 (道路工事)			
	左	右	
盛土	m	0.8	0.8

作業土工 (道路工事)			
	左	右	
床掘り	m ²	0.7	1.4
埋戻し	m ²	0.4	0.4

敷地造成工 (敷地工事)			
盛土 (5~6)	路体 (盛土) (4.0m以上)	m ²	-
盛土 (7以上)	路体 (盛土) (4.0m以上)	m ²	-
撤去工	20以内取壊し (撤去)	m ²	-

道路土工 (道路工事)			
切土	掘削 (表土)	m ²	-
	掘削 (表土以外)	m ²	11.2
	路床盛土 (4.0m以上)	m ²	6.7
盛土	路体 (盛土) (2.5m未満)	m ²	0.8
	路体 (盛土) (4.0m以上)	m ²	-

法面整砕工 (道路工事)			
	左	右	
盛土	m	0.9	0.9

作業土工 (道路工事)			
	左	右	
床掘り	m ²	1.4	1.1
埋戻し	m ²	0.3	0.3

敷地造成工 (敷地工事)			
盛土 (5~6)	路体 (盛土) (4.0m以上)	m ²	-
盛土 (7以上)	路体 (盛土) (4.0m以上)	m ²	-
撤去工	20以内取壊し (撤去)	m ²	-

道路土工 (道路工事)			
切土	掘削 (表土)	m ²	1.7
	掘削 (表土以外)	m ²	6.5
	路床盛土 (4.0m以上)	m ²	6.7
盛土	路体 (盛土) (2.5m未満)	m ²	0.5
	路体 (盛土) (4.0m以上)	m ²	-


法面整砕工 (道路工事)			
	左	右	
盛土	m	-	0.9

作業土工 (道路工事)			
	左	右	
床掘り	m ²	1.7	1.2
埋戻し	m ²	0.5	0.3

敷地造成工 (敷地工事)			
盛土 (5~6)	路体 (盛土) (4.0m以上)	m ²	-
盛土 (7以上)	路体 (盛土) (4.0m以上)	m ²	-
撤去工	20以内取壊し (撤去)	m ²	-

工 事 名	渋谷区 伏見区 区画道路13号線 区画道路13号線整備工事 (その他)		
工事場所	京都市伏見区横大路六反畑他地内		
図 面 名	横断面図 (8) 【区画道路13号線】		
事業年度	令和8年度		
縮 尺	S=1:100	図面番号	29 / 58
京都市建設局都市整備部南部区画整理事務所			

横断面図 (9) 【区画道路13号線】 $S=1:100$




切土	掘削(表土)	m ³	2.1
	掘削(表土以外)	m ³	8.9
盛土	路床盛土(4.0m以上)	m ³	6.9
	面体(築堤)(2.5m未満)	m ³	0.7

		左	右
噴水	二	0.0	0.0

		左	右
床張り	m ²	2.8	2.9
壁紙	m ²	2.5	2.6

填土(砂-砾)	路体(渠堤)(4.0m以上)	m ²	-
填土(土质)	路体(渠堤)(4.0m以上)	m ²	-
填土(砂-砾)	路体(渠堤)(4.0m以下)	m ²	-



切土	掘削(表土)	m ²	1.1
	掘削(表土以外)	m ²	2.1
盛土	路床盛土(4.0m以上)	m ²	6.1
	路体(盛填)(2.5m未満)	m ²	0.1

		左	右
機上	機下	機上	機下


		左	右
床廻り	m ²	0.8	0.9
欄干	m	2.2	2.3

填土(砂)	路堤(填土)(4.0m以上)	m ²	-
填土(砂)	路堤(填土)(4.0m以上)	m ²	-
填土(砂)	路堤(填土)(4.0m以上)	m ²	-

工 事 名	総合計画・伏見区第5地区 区画道路5号給水施設工事（その1）		
工事場所	京都市伏見区横大路6反畑地内		
図 面 名	横断面図（9）【区画道路13号線】		
事業年度	令和8年度		
縮 尺	S=1:100	図面番号	30 / 58
京都市建設局都市整備部南部区画整理事務所			


設計条件			
項 目	単 位	設計値	
適用土被り	m	0.65～0.78	
上載荷重	-	T-245	
単位体積重量	鉄筋コンクリート	kN/m3	24.5
	土	kN/m3	18.0
	土圧係数	-	0.5
外水位	-	なし	

寸法旗揚げ位置図




ボックスカルバート構造図 (1) 【1号水路】


平面図



縦断面図



定着箱 詳細図 S=1:10




PC縦締め材料表 (B) 3300 × (H) 2200							
縦締め区間	締め付力	区間数	延長	PC鋼より縦 SWPR7BL φ15.2	アンカープレート 90×90×19	ウェッジ スリーブ	グラウト
①	140.0 kN	1	3.010 m	4.30 m × 4本	8枚	8組	0.011 m3
合 計				17.200	8枚	8組	0.011 m3

※縦締め数量表は、下流側より施工(上流側にて締付)した場合を示す。
※緊張作業のため、必要に応じて上流端に余留が必要となる。


製品数量表 (1号水路)						
BxH (mm)	L (mm)	数 量	製品No.	重 量 (t/1基)	摘 要	
3300x2200	1500	1	4	13.64	標準	
	1500	1	3	13.64	凸フラット 定着用 連結金具 M16 n=6	
3300x2400	1500	1	1	13.06	凸凹フラット 頂版開口 側壁開口 連結金具 足掛け金物用穴 足掛け金物 φ900 (半穴) B750×H1500 M16 n=3 D13 L=120 n=13 φ50 n=7 インサート付 30SW n=6 LL30SW n=1 M16 L=60 n=1 アンカー付	
	1500	1	2	13.06	凸凹フラット 頂版開口 側壁開口 連結金具 足掛け金物用穴 φ900 (半穴) B=750×H1500 M=16 n=9 D13 L=120 n=13 φ50 n=7 インサート付 M16 L=60 n=1 アンカー付	
合計		4				

※製品1本につき伸びを5mm考慮。

1号水路ボックスカルバート S=1:30



1号水路ボックスカルバート S=1:30




材料表 プレキャストボックス				
名称	規格	単位	数量	備考
プレキャストボックス	3300×2200, 3300×2400	個	10.0	備考
基礎型枠	一般型枠	m ²	6.00	ボックスカルバートの歩掛に含む
均しコンクリート	18-6-40BB	m ³	12.00	ボックスカルバートの歩掛に含む
敷モルタル	1:3 (高炉)	m ²	1.14	ボックスカルバートの歩掛に含む

※ボックスカルバートの標準歩掛を使用(製品長:1.5m/個、基礎材の種類:均しコンクリート、377-17-17-17標準)。
※No.1及びNo.2はPC鋼材による縦締め無し、No.3及びNo.4はPC鋼材による縦締め有り。
※基礎砕石は「設計内取書(水工工事)」加付シートE、プレキャストボックスE、基礎砕石」に計上している。


※表記のPC鋼より線により導入する締め付力は目地5mmを確保するための参考値となっている。

工 事 名	総合計画 伏見区環状線工地区 区画道路等機能性改善工事(その2)
工事場所	京都市伏見区横大路六反畑地内
図 面 名	ボックスカルバート構造図 (1) 【1号水路】
事業年度	令和8年度
縮 尺	図示
図面番号	31 / 58
京都市建設局都市整備部南部区画整理事務所	


平面图 S=1:200




縦断図 S=1:200



寸法旗揚げ位置図




2号水路 ボックスカルバート S=1:30



※地盤反力度(65kN/m²)の確保の確認を行うこと。

定着箱 詳細図 S=1:10



PC縦締め材料表 (B) 1500 × (H) 1500

縦横別区間	締の付力	区間数	延 長	PC鋼より線 S193R/L φ15.2	アンカープレート 90×90×19	ウェッジ スリーブ	グラウト
①	95.0 kN	1	6.520 m	8.05 m × 4 本	8枚	8組	0.024m ³
②	75.0 kN	1	5.515 m	7.35 m × 4 本	8枚	8組	0.021m ³
③	80.0 kN	1	5.476 m	7.30 m × 4 本	8枚	8組	0.020m ³
合 計			90.80m		24枚	24組	0.065m ³

※縦締め数量表は、下流側より施工(上流側にて締付)した場合を示す。
※緊張作業のため、必要に応じて上流端に金掘が必要となる。

製品数量表(2号水路ボックスカルバート)

BxH (mm)	L (mm)	数 量	製品No.	重 量 (t/1基)	摘 要
1500x1500	2000	5		5.17	標準
	2000	1	B5	5.17	定着用(準特)
	1000	1	B2	2.59	調整用
	1228	2	B10, B11	3.17	調整用
	1217, 1185	1	B1	3.10	斜角 定着用 差筋 D13 L=100 n=24
	1840, 1102	1	B8	3.80	斜角 定着用 連結金具 M=16 n=4
	1840, 1102	1	B9	3.80	斜角 定着用 連結金具 M=16 n=4
	1102, 1840	1	B13	3.80	斜角 定着用 連結金具 M=16 n=4
	800, 1538	1	B14	3.02	凹フット シース穴無 斜角 連結金具 インサート付 M=16 n=4 D13 L=270 n=16
合計	14				

※製品1本につき伸びを5mm考慮。

※表記のPC鋼より線により渡入する締め付力は目地5mmを確保するための参考値となっている。

※プレキャストボックスの施工歩掛の製品長は、一連のボックスカルパートの標準的な1部材の有効長（2号水路では2.0m/個）として、全延長の費用算出している。

設計条件

項 目		単位	設計値
適用土被り		m	1.09～1.19
上載荷重		-	T-245 横断・縦断
単位体積重量	鉄筋コンクリート	kN/m ³	24.5
	土	kN/m ³	18.0
土圧係数		-	0.5
外水位		-	なし

材料表 プレキャストボックス 短寸部以外 10 個(20.00 m) 当り

名称	規格	単位	数量	備考
アレキス® ヲッス	1500=1500	個	10.0	
基礎砕石	RC-40 土-200	m ³	39.6	④・⑤・⑥・⑦の歩留に含む
基礎型枠	一般型枠	m ²	6.00	④・⑤・⑥・⑦の歩留に含む
均しユウリツ	18-40B	m ³	5.94	④・⑤・⑥・⑦の歩留に含む
散毛モルタル	1 : 3 (高炉)	m ³	0.71	④・⑤・⑥・⑦の歩留に含む

※ボックスカートの標準歩掛を使用(製品長:2.0m/個、基礎材の種別:基礎碎石+均しコンクリート)。
※PC鋼材による縦締め有り、ラフレースクリーン標準。

材料表 プレキシスト® ユス 短寸部: B1 10 個(12.01 m) 当り

名称	規格	単位	数量	備考
アレキサンドル・ヤス	1500=1500	個	10.0	
基礎砕石	RC-40 t-200	m ³	23.8	①、②、③、④への歩留に含む
基礎型枠	一般型枠	m ²	3.60	①、②、③、④への歩留に含む
均しコウゲート	18-8-4088	m ³	3.57	①、②、③、④への歩留に含む
敷木トタル	1-3 (高坪)	m ³	0.43	①、②、③、④への歩留に含む

※ボックスガバートの標準歩掛を使用(製品長:2.0m/個、基礎材の種別:基礎碎石+均しコンクリート)。
※PC鋼材による縦締め有り、ラフレックレン標準。

材料表 プレキャストボックス 短寸部: B2 10 個(10.00 m) 当り

名称	規格	単位	数量	備考
レオネスト [®] ヲサ	1500=1500	個	10.0	
基礎砕石	RC-40、t=200	m ²	19.8	②、③は①への歩留りに含む
基礎型枠	一般型枠	m ²	3.00	②、③は①への歩留りに含む
均しコングリート	18-8-40B8	m ³	2.97	②、③は①への歩留りに含む
散水バル	1 : 3 (高炉)	m ³	0.36	②、③は①への歩留りに含む

※ボックスカバートの標準歩掛を使用(製品長:2.0m/個、基礎材の種別:基礎碎石+均しコンクリート)。
※PC鋼材による縦締め有り、ラフレンスレン標準。

材料表 プレキャストボックス 短寸部: B8, B9 10 個(14.71 m) 当り

名称	規格	単位	数量	備考
アレイタス®カス	1500×1500	個	10.0	
基礎砕石	RC-40、t=200	m ³	29.1	※'72法16'への歩留に含む
基礎型枠	一般型枠	m ²	4.41	※'72法16'への歩留に含む
均しコンクリート	18-04-008B	m ³	4.37	※'72法16'への歩留に含む
盛土用ブルドーザー	1 3 (高炉)	m ³	0.52	※'72法16'への歩留に含む

※本「ガスカル」の標準歩掛を使用(製品長:2.0m/個、基礎材の種別:基礎碎石+均しコンクリート)。
※PC鋼材による縦締め有り、JAFレソクレン標準。

材料表 プレキャストボックス 短寸部: B10, B11 10 個(12.28 m) 当り

名称	規格	単位	数量	備考
アレイタス®タス	1500×1500	㎡	10.0	
基礎砕石	RC-40、t-200	m ³	24.3	6'×2326mmへの歩留に含む
基礎盛土	一般型砕	m ³	3.68	6'×2326mmへの歩留に含む
均しコンクリート	18-8-4088	m ³	3.65	6'×2326mmへの歩留に含む
敷モルタル	1:3 (高炉)	m ³	0.44	6'×2326mmへの歩留に含む

※本「サスカハ」の標準歩掛を使用(製品長:2.0m/個、基礎材の種別:基礎碎石+均しコンクリート)。
※PC鋼材による縦締め有り、ラフレングレン標準。

材料表 プレキャスト® クラス 短寸部: B13 10 個(14.71 m) 当り

名称	規格	単位	数量	備考
アレキス® カス	1500×1500	個	10.0	
基礎碎石	RC-40, t=200	m ²	29.1	④'の235mmのへの歩留に含む
基礎型枠	一般型枠	m ²	4.41	④'の235mmのへの歩留に含む
均しエンター	18-8-408	個	4.37	④'の235mmのへの歩留に含む
敷モルタル	1:3 (高炉)	m ³	0.52	④'の235mmのへの歩留に含む

※本「カスカバ」ートの標準歩掛を使用（製品長：2.0m/個、基礎材の種別：基礎碎石+均しコンクリート）。
※PC鋼材による縦締め有り、ラフレンスクレーン標準。

材料表 プレキャストコンクリート 短寸部: B14 10 個 (11.69 m) 当り

名称	規格	単位	数量	備考
ブレイク*カス	1500*1500	m ²	10.0	
基礎砕石	RC-40, t=200	m ³	23.1	①、②、③への歩留に含む
基礎型枠	一般型枠	m ²	3.51	①、②、③への歩留に含む
埋込工口材	18-8-40BB	m ³	3.47	①、②、③への歩留に含む
敷木タタ	1:3 (高炉)	m ³	0.42	①、②、③への歩留に含む

※PC鋼材による縦締め無し、ラフレースクリーン標準。

工 事 名	（総合計画 伏見西五地区 区画調整5号線地盤造成工事（その2）		
工事場所	京都市伏見区横大路六反畑地内		
図 面 名	ボックスカルバート構造図（2）〔2号水路〕		
事業年度	令和8年度		
縮 尺	図示	図面番号	32 / 58
京都市建設局都市整備部南部区画整理事務所			

標準断面図 S=1:30

PC標準部 PC定着部

3900
250 3300 250

2820
310
2200
310
20

300
300
30

φ36

敷設タル
1:3, t=20


均しコンクリート
18-8-25B8, t=200

基礎砕石
(RC-40)


400 3800 400
4000

※地盤反力度 (50kN/m²) の確保の確認を行うこと。

寸法旗揚げ位置図



連結金具部詳細図(斜角部)



①	140 kN	8	3,010 m	4,30 m × 32 本	64枚	64組	0.088m ³
③	100 kN	1	1,920 m	3,40 m × 4 本	8枚	8組	0.007m ³
合 計		9		151.2	72枚	72組	0.095m ³

設 計 条 件			
項 目	単 位	設計値	
適 用 土 被 り	m	0.60～2.30	
上 載 荷 重	—	T-245 模断・縦断	
単位体積重量	鉄筋コンクリート	kN/m ³	24.5
	土	kN/m ³	19.0
土 圧 係 数	—		0.5
外 水 位	—		有り

一式当り

BxH (mm)	L (mm)	数量	製品No.	重量 (t/1基)	摘 要
3300x2200	1500	6	83, 85, 87 89, 93, 95	13.64	標準
	1500	8	82, 84, 86, 88 90, 92, 94, 96	13.64	定着用
	1500	1	91	13.50	側壁開口B400×H550
	1500	1	97	13.48	側壁開口φ800/2
	1500	1	98	13.39	凹フラット 定着用 側壁開口φ800/2 連結金具付(M16 n=4)
	1146, 1390	1	99	11.37	凸フラット 斜角 側壁開口φ800/2 連結金具付(M16 n=8)
	1146, 1390	1	100	11.37	定着用 斜角 側壁開口φ800/2 連結金具付(M16 n=4)
	910	1	101	8.23	調整用
	1390, 1174	1	102	11.66	定着用 斜角 連結金具付(M16 n=4)
	1393, 1177	1	103	11.68	凹フラット 斜角 連結金具付(M16 n=4)
合計		22			

材料表 プラステック 標準、定着用、91,97,98 10 個(15.00 m)当り

名称	規格	単位	数量	備考
プレキャスト	3300×2200	個	10.0	
基礎型枠	一般型枠	m ²	6.00	ボックスメールの歩掛に含む
均しコンクリート	18-8-40BB	m ³	12.00	ボックスメールの歩掛に含む
鉄モルタル	1 : 3 (高炉)	m ³	1.14	ボックスメールの歩掛に含む

※基礎砕石は「設計内訳書(水路工事)、加ハート工、フレキスト加ハート工、基礎砕石」に計上している。

材料表 プレキャストパズ		99.100		10個(12.68㎡)当り	
名称	規格	単位	数量	備考	
プレキャストパズ	3300×2200	個	10.0		
基礎型枠	一般型枠	㎡	5.07	① ② ③の歩掛に含む	
均コンクリート	18-6-40B8	㎡	10.14	① ② ③の歩掛に含む	
鉄筋コンクリート	1:3(高戸)	㎡	0.96	① ② ③の歩掛に含む	

※基礎碎石は「設計内訳書(水路工事)、加圧工、フレキスト加圧工、基礎碎石」に計上している。

材料表 プレキャストコンクリート 101		10 個 (9.1 m) 当たり		
名称	規格	単位	数量	備考
プレキャストコンクリート	3300×2200	個	10.0	
基礎型枠	一般型枠	m ²	3.64	基礎型枠への歩掛りに含む
均しコンクリート	16-9-40B8	m ³	7.28	基礎型枠への歩掛りに含む
数モルタル	1 : 3 (高圧)	m ³	0.69	基礎型枠への歩掛りに含む

※基礎砕石は「設計内訳書(水路工事)、加圧ノート工、7'レキャスト加圧ノート工、基礎砕石」に計上している。

材料表 プレート・パイプ		10 個 (12.82 m) 当り		
名称	規格	単位	数量	備考
プレート・パイプ	3300×2200	個	10.0	
基礎型枠	一般型枠	m ²	5.13	☆12.82m ² への変換に含む
均しコングリート	18-0-4008	m ³	10.26	☆12.82m ³ への変換に含む
鉄モルタル	1 : 3 (高炉)	m ³	0.97	☆12.82m ³ への変換に含む

※基礎砕石は「設計内訳書(水路工事)、カバート工、プレキャストカバート工、基礎砕石」に計上している。

材料表 プレキャストコンクリート 103		10 個 (12.85 m) 当たり		
名称	規格	単位	数量	備考
プレキャストコンクリート	3300×2200	個	10.0	
基礎型枠	一般型枠	m ²	5.14	δ'12856(1)の歩掛に含む
均しコンクリート	18-8-40B8	m ³	10.28	δ'12856(1)の歩掛に含む
鉄モルタル	1:3 (高炉)	m ³	0.98	δ'12856(1)の歩掛に含む



※基礎砕石は「設計内訳書(水路工事)、カーポート工、フレストカーポート工、基礎砕石」に計上している。

工 事 名	[総合計画 伏見区第三地区 区画調整5号線地盤造成工事(その2)]		
工事場所	京都市伏見区横大路六反畑他地内		
図 面 名	ボックスカルバート構造図 (3) 【3号水路】		
事業年度	令和8年度		
縮 尺	図示	図面番号	33 / 58
京都市建設局都市整備部南部地区画整理事務所			


※表記のPC鋼より線により導入する締め付力は目地5mmを確保するための参考値となっている。

ボックスカルバート構造図(4) 【巻き立てコンクリート等】 S=1:30


巻き立てコンクリート-2, 落差工 詳細図



A-A 断面图




鉄筋加工図



巻き立てコンクリート-2鉄筋質量表

記 号	径	長 さ (mm)	本数	単位質量 (kg/m)	1本当り質量 (kg)	質 量 (kg)	摘 要
S 1	D13	1820	2	0.995	1.81	4	—
S 2	D13	1980	1	0.995	1.97	2	—
合計				SD345	D13	6	kg

B-B 断面图



巻き立てコンクリート-2数量表

名 称	規 格	単位	数 量	摘 要
コンクリート	24-12-25 (20) BB	m3	0.23	無筋・密実構造物（外周部） （内→無筋）打設（一般構造）
型 枠	一般型枠	m2	2.33	鉄筋・無筋構造物
鉄筋	SD345, D13	t	0.006	

※製品側の差筋(L=120 n=24)はボックスカルパート製品数量表に含まれる。

落差工数量表

名 称	規 格	単位	数 量	摘 要
コンクリート	24-12-25(20)BB	m3	0.13	溝床・底床築造物 (1)3材 (1)→補修打付打設一般養生
型 枠	一般型枠	m2	0.66	鉄筋・無筋構築物


※製品側の差筋(L=120 n=12)はボックスカルバート製品数量表に含まれる。

工 事 名	総合計画 伏見区第五地区 区画道路沿線地盤造成工事(その2)		
工事場所	京都市伏見区横大路六反畑他地内		
図 面 名	ボックスカルバート横道 (4) [きき立てコンクリート等]		
事業年度	令和8年度		
縮 尺	1 : 30	図面番号	34 / 58
京都市建設局都市整備部南部区画整理事務所			

ボックスカルバート構造図 (4) 【プレキャストマンホール】 S=1:30


プレキャストマンホール詳細図

NO. 1, 2



水流

断面図 NO. 1, 2



NO.1,2,組立マンホール材料表

箇所当り

名称	規格	単位	1
鉄蓋及び受枠	T-25	個	1.0
調整モルタル	高炉1:3, t50mm	m3	0.012
調整リング	MR5, φ600×50	個	1.0
斜壁	MIT45, φ600×450	個	1.0
モルタル	高炉1:3, t15mm	m3	0.002

※組立マンホールの足掛け金具は製品に含まれる。

工 事 名	関合幹線 伏見区第五河原地区 区画道路沿線地盤工事(その2)		
工事場所	京都市伏見区横大路4反畑地内		
図 面 名	ボックスカルバート構造物 ⑤ [プレキャストマンホール]		
事業年度	令和8年度		
縮 尺	1 : 30	図面番号	35 / 58
京都市建設局都市整備部南部区画整理事務所			

現場打U型水路詳細図 (1) 【2号水路】

BOX接続部詳細図 S=1:30






一般図 S=1:30

配筋図 S=1:30

主鉄筋組立図 S=1:30

接続部側面図



接続部断面図



設計条件

項 目	単位	設計値
積載荷重	kN/m ²	10
単位体積重量	kN/m ³	24.5
土	kN/m ³	19.0
土圧係数	-	0.5

現場打水路平面図 S=1:200



材料表(現場打水路)

名称	規格	単位	数量	備考
コンクリート	24-12-25 (20) BB	m ³	25.2	ポンプ車 100m ³ 以上
型 枠	一般型枠 鉄筋構造物	m ²	119.8	
鉄筋工	D25 SD345	t		鉄筋質量表
鉄筋工	D13 SD345	t		鉄筋質量表
コンクリート	18-8-40BB	m ³	2.2	ポンプ車 10m ³ 以上100m ³ 以下
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	2.0	
基礎砕石	RC-40、t=200	m ²	22.0	
目地板	瀝青繊維質目地材、t=20	m ²	2.5	1箇所、30m ² 未満
止水板	ゴム止水板アンカント型 B=200 t=6	m	7.4	1箇所

※止水版についてはブラッケン200EA同等品以上とする。






材料表

名称	規格	単位	数量	備考
足場工	手摺先行型枠組立 安全柵必要	掛m ²	6.93	57F1-1000標準

※設計内訳書(水路工事) 仮設工に計上。

工 事 名	滋賀県伏見区緑地公園 公園緑地整備工事(その2)
工事場所	京都市伏見区横大路六反畑他地内
図 面 名	現場打U型水路詳細図 (1) 【2号水路】
事業年度	令和8年度
縮 尺	図示 図面番号 36 / 58
京都市建設局都市整備部南部区画整理事務所	

現場打U型水路詳細図 (2) 【2号水路 (TYPE-1)】 S=1:50



鉄筋質量表 (TYPE1)

記号	径	長さ (mm)	本数	単位質量 (kg/m)	1本当り質量 (kg)	質量 (kg)	摘要
F 1	D25	7500	41	3.98	29.9	1226	┌
F 2	D13	1900	41	0.995	1.9	78	—
F 3	D13	1100	82	0.995	1.1	90	—
F 4	D13	9800	20	0.995	9.8	196	—
F 5	D13	1200	47	0.995	1.2	56	└
F 集計						1646	kg
W 1	D13	2920	82	0.995	2.9	238	┌
W 2	D13	1500	82	0.995	1.5	123	└
W 3	D13	9800	48	0.995	9.8	470	—
W 4	D13	360	206	0.995	0.4	82	└
W 集計						913	kg
TYPE1 一か所当たり							
D25						1226	kg
D13						1333	kg
合計						2559	kg
材料表に計上する数量 TYPE1 10m当たり							
D25						1226	kg
D13						1333	kg


材料表 (現場打水路 (TYPE1))

名称	規格	単位	数量	備考
コンクリート	24-12-25 (20) BB	m3	25.2	ポンプ車 日100m3以上
型 枠	一般型枠, 鉄筋構造物	m2	119.8	
鉄筋工	D25 SD345	t	1.226	
鉄筋工	D13 SD345	t	1.333	
コンクリート	18-8-40BB	m3	2.2	ポンプ車 日10m3以上100m3以下
型枠	一般型枠, 均しコンクリート	m2	2.0	
基礎碎石	RC-40, t=200	m2	22.0	
目地板	選青繊維織質目地材, t=20	m2	2.5	1箇所, 30m2未満
止水板	ゴム止水板アଙ୍କット型 B-200, t=6	m	7.4	1箇所


※止水板についてはブ ラッカー-k200EA同等品以上とする。

工 事 名	滋賀県彦根市東区 彦根市立彦根小学校 校舎改修工事(その2)
工事場所	京都市伏見区横大路六反畑他地内
図 面 名	現場打U型水路詳細図 (2) 【2号水路 (TYPE-1)】
事業年度	令和8年度
縮 尺	S=1:50
図面番号	37 / 58
京都市建設局都市整備部南部区画整理事務所	



現場打U型水路詳細図 (3) 【2号水路 (TYPE-2)】 S=1:50




右岸側壁
【外面】




右岸側壁
【内面】



左岸側壁
【外面】



左岸側壁
【内面】



鉄筋質量表 (TYPE2)

記号	径	長さ (mm)	本数	単位質量 (kg/m)	1本当り質量 (kg)	質量 (kg)	摘要
F 1	D25	7500	45	3.98	29.9	1346	└┘
F 1-2	D25	7500	4	3.98	29.9	120	└┘ (平均長)
F 2	D13	1900	45	0.995	1.9	86	—
F 2-2	D13	1910	4	0.995	1.9	8	— (平均長)
F 3	D13	1100	98	0.995	1.1	108	└┘
F 4	D13	11660	20	0.995	11.6	232	└┘ (平均長)
F 5	D13	1200	55	0.995	1.2	66	└┘
F 集計						1966	kg
W 1	D13	2920	98	0.995	2.9	284	—
W 2	D13	1500	98	0.995	1.5	147	└┘
W 3	D13	11660	48	0.995	11.6	557	└┘ (平均長)
W 4	D13	360	243	0.995	0.4	97	└┘
W 集計						1085	kg

TYPE2 一か所当たり	
D25	1466 kg
D13	1585 kg
合計	3051 kg
材料表に計上する数量 TYPE2 10m当たり	
D25	1237 kg
D13	1337 kg



材料表 (現場打水路 (TYPE2))

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	備考
コンクリート	24-12-25 (20) BB	m3	25.2	※25歳 月100%以上
型 枠	一般型枠、鉄筋構造物	m2	119.8	
鉄筋工	D25 SD345	t	1.237	
鉄筋工	D13 SD345	t	1.337	
コンクリート	18-8-40BB	m3	2.2	※25歳 月100%以上
型枠	一般型枠、均しコンクリート	m2	2.0	
基礎碎石	RC-40, t=200	m2	22.0	
目地板	源青繊維質目地材, t=20	m2	2.5	※箇所、30m2未満
止水板	ゴム止水板アンカット型 B-200 t=6	m	7.4	1箇所










※止水板についてはブラッカー#200EA同等品以上とする。

配筋加工図 S=1:50



工 事 名	総合計画 伏見区環状線地区 区画調整等機械築工事(その他)
工事場所	京都市伏見区横大路六反畑他地内
図 面 名	現場打U型水路詳細図 (3) 【2号水路 (TYPE-2)】
事業年度	令和8年度
縮 尺	S=1:50
図面番号	38 / 58
京都市建設局都市整備部南部区画整理事務所	

現場打U型水路詳細図 (4) 【2号水路(TYPE-3)】 S=1:50



鉄筋質量表 (TYPE3)

[illegible]

材料表(現場打水路(TYPE3))

名称	規格	単位	数量	備考
コンクリート	24-12-25 (20)BB	m3	25.2	ポンプ車 日100m以上
型 枠	一般型枠,鉄筋構造物	m2	119.8	
鉄筋工	D25 SD345	t	1.248	
鉄筋工	D13 SD345	t	1.364	
コンクリート	18-8-40BB	m3	2.2	ポンプ車 日100m以上
型 枠	一般型枠,均しコンクリート	m2	2.0	
基礎砕石	RC-40, t=200	m2	22.0	
目地板	遷青維維目地材, t=20	m2	2.5	1箇所, 30m2未満
止水板	ゴム止水版アンカット型 B=200 t=6	m	7.4	1箇所


※止水版についてはブラッキーL200EA同等品以上とする。

工 事 名	総合計画 伏見区第五地区 区画道路沿路地築造工事(その2)		
工事場所	京都市伏見区横大路六反畑他地内		
図 面 名	現場打型水路詳細圖(4)〔2号水路(TYPE-3)〕		
事業年度	令和8年度		
縮 尺	S=1:50	図面番号	39 / 58
京都市建設局都市整備部南部区画整理事務所			


現場打U型水路詳細図 (5) 【2号水路(翼壁)】 S=1:20

起点側(下流側)翼壁-1

断面図




平面図




終点側(上流側)翼壁-2

断面図



平面図



材料表		1箇所 当り		
名称	規格	単位	数量	備考
コンクリート	18-8-40BB	m3	1.3	重力式擁壁の歩掛に含む
型 枠	一般型枠, 小型構造物	m2	3.8	重力式擁壁の歩掛に含む
水抜きパイプ	VP75	m	1.8	重力式擁壁の歩掛に含む
透水材	300x300x50	枚	2	重力式擁壁の歩掛に含む
あと施工アンカー	D13x600	本	5	材料費
コンクリート穿孔	φ19.5, 深さ57mm	本	5	

※重力式擁壁の歩掛は、擁壁平均高さ1mを超え2m未満、基礎砕石無し、均しコンクリート無し、一般養生、圧送管延長無しとする。
※あと施工アンカーについては、φ19.5、D13、VP75、D13600同等品以上とする。

材料表		1箇所 当り		
名称	規格	単位	数量	備考
コンクリート	18-8-40BB	m3	1.8	重力式擁壁の歩掛に含む
型 枠	一般型枠, 小型構造物	m2	5.8	重力式擁壁の歩掛に含む
水抜きパイプ	VP75	m	1.8	重力式擁壁の歩掛に含む
透水材	300x300x50	枚	2	重力式擁壁の歩掛に含む
あと施工アンカー	D13x600	本	14	材料費
コンクリート穿孔	φ19.5, 深さ57mm	本	14	

※重力式擁壁の歩掛は、擁壁平均高さ1mを超え2m未満、基礎砕石無し、均しコンクリート無し、一般養生、圧送管延長無しとする。
※あと施工アンカーについては、φ19.5、D13、VP75、D13600同等品以上とする。

工 事 名	総合計画 伏見区環状線地区 区画道路等機能整備工事(その2)		
工事場所	京都市伏見区横大路六反畑他地内		
図 面 名	現場打U型水路詳細図 (5) 【2号水路(翼壁)】		
事業年度	令和8年度		
縮 尺	S=1:20	図面番号	40 / 58
京都市建設局都市整備部南部区画整理事務所			


工 事 名	総合計画 伏見区第五地区 区画道路号機架築工事(その2)		
工事場所	京都市伏見区横大路六反畑地内		
図 面 名	側溝工展開図【区画道路12号線】		
事業年度	令和3年度		
縮 尺	SV=1: 20 SH=1: 250	図面番号	41 / 58
京都市建設局都市整備部南部区画整理事務所			

SV=1: 20
SH=1: 250

[右侧(27街区侧)]



[左側(32街区側)]




工 事 名	総合評価 伏見区第三地区 区画道路号機軸工事(その2)		
工事場所	京都市伏見区横大路六反畑他地内		
図 面 名	側溝工展開図 [区画道路5号線]		
事業年度	令和8年度		
縮 尺	SV=1: 20 SH=1: 250	図面番号	42 / 58
京都市建設局都市整備部南部区画整理事務所			

側溝工展開図【区画道路13号線】SV=1: 20
SH=1: 250


区画道路13号線 自由勾配側溝展開図

[右側(25街区側)]



区画道路13号線 自由勾配側溝展開図

[左側(26街区側)]



工 事 名	総合計画 伏見区計画五地区 区画道路網整備工事(その2)		
工事場所	京都市伏見区横大路六反畑他地内		
図 面 名	側溝工展開図【区画道路13号線】		
事業年度	令和8年度		
縮 尺	SV=1: 20 SH=1: 250	図面番号	43 / 58
京都市建設局都市整備部南部区画整理事務所			


構造物詳細図（2）【現場打ち集水桧】
 S=1:20

現場打ち集水桧
 S=1:20


～区画道路5号線～

グレーチング蓋 (B700-L800-H1350)


A-A 断面図



B-B 断面図




平面図



鋼製グレーチング蓋
 S=1:20


すべり止め、ボルト固定式細目、T-25、700×800用 2枚割り
 製品重量 117.2kg/組 (1枚当り58.6kg)



※表記は受枠外側の寸法

足掛金具φ19
 S=1:5

(全樹脂巻)




材料表		1箇所当り		
名称	規格	単位	数量	備考
基礎砕石	RC-40、t=200	m ²	1.6	現場打ち集水桧・街渠桧(本体)の歩留に含む
型 枠	一般型枠、小型構造物	m ²	9.6	現場打ち集水桧・街渠桧(本体)の歩留に含む
コンクリート	18-B-4088	m ³	1.09	現場打ち集水桧・街渠桧(本体)の歩留に含む
足掛金具	φ19(全樹脂巻) W=300	個	4.0	材料費
グレーチング蓋	すべり止め、ボルト固定式細目、T-25、700×800用、2枚割り	組	1.0	蓋版


※現場打ち集水桧・街渠桧(本体)を使用(パツカ約(クレーン機能付)打設、一般養生)。

工 事 名	総合計画/伏見区鶴見五地区 区画道路5号線他施設工事(その2)
工事場所	京都市伏見区横大路六反畑他地内
図 面 名	構造物詳細図 (2) 【現場打ち集水桧】
事業年度	令和8年度
縮 尺	S=1:20 図面番号 45 / 58
京都市建設局都市整備部南部区画整理事務所	

※乗入車両を2t未満とする





部




道路鋳付き


※乗入車輛を2t未満とする


$$A - A$$



B—B
(横断部等)




A-A断面图



平面图




側面




鋪裝工 S=1:20

アスファルト舗装工
(区画道路12号線)
(車道部)




※下層路盤・上層路盤は施工済みであるため、表層のみ施工する。


アスファルト舗装工
(区画道路5号線)
(車道部)



アスファルト舗装工
(区画道路13号線)
(車道部)




透水性舗装工
(区画道路12号, 5号線)
(歩道, 一般部)




現場打街渠板(I型) S=1:10

※乗入車輛を2t未満とする

平面图



切下げ部（横断部）




材料表

名称	規格	単位	数量	備考
基礎砕石	RC-40, t=100	m2	5.5	
型 枠	一般型枠, 小型構造物	m2	1.5	
コンクリート	18-0-400B, 小型構造物, 一般養生	m3	0.72	人力打設, 現場内小運搬無
目 地 板	流青繊維貫目地板 t=10mm	m2	0.05	1工事日の使用量, 30x2天高

視線誘導標(コンクリート建込用)

設置図 S=1/10

反射部詳細図



材料表		1本当り	
名称	規格	単位	数量
視線誘導標	φ60.5×t2.3, コンクリート建込用	本	1.0
コンクリートブロック	□300, t=300	個	1.0

品番	品名	数量	材質	備考
1	圧製機	1	ポリカーボネート樹脂	φ100
2	印刷機用材料	1	アルミニウム合金	————
3	変換機	1	ST400 運動ゆつき	静電粉体塗装



清水樹脂株式会社 DSAP60-212Cと同等品以上とする。

工 事 名	〔総合計画〕伏見西部第五地区 区画道路5号地地盤造成工事（その2）		
工事場所	京都市伏見区横大路6反畑地内		
図 面 名	構造物詳細図（3）〔緑石等〕		
事業年度	令和8年度		
縮 尺	図示	図面番号	46 / 58
京都市建設局都市整備部南部区画整理事務所			

構造物詳細図（４）【横断・転落防止柵】S=1:10

横断防止柵

区画道路5号線





材料表 横断防止柵						10m当り
名 称	規 格	形状・寸法	単位	数 量	備 考	
横断防止柵設置	材料費含む	柵高:0.8m	m	10.0		

※コンクリート・ロックの材料費や設置費は、防護柵(横断・転落防止柵)設置工の歩掛に含む
※防護柵(横断・転落防止柵)設置工の歩掛は、プラスチック・コンクリート・ロック建込、門型、支柱間隔3m、施工規模100m未満、夜間作業無しとする。
※横断防止柵は「KPT-B-C、門型、H=0.8m」とする。

転落防止柵

区画道路5号線



材料表 転落防止柵						19.5m当り
名 称	規 格	形状・寸法	単位	数 量	備 考	
転落防止柵設置	材料費含む	柵高:1.1m	m	19.5		
コンクリート・ロック(穿孔)	前孔径:φ4mm以上7mm未満	前孔径:φ4mm以上7mm未満	孔	20		

※防護柵(横断・転落防止柵)設置工の歩掛は、コンクリート建込、門型、支柱間隔2m、施工規模100m未満、夜間作業無し
※転落防止柵は「KPT-I-I-W、門型、H=1.1m」とする。

いずれの資材も色彩はダークグレー色
(参考マンセル値:10YR2.5/0.2)とする。

工 事 名	渋谷区・代官山駅周辺地区 区画道路5号線延伸工事(その2)		
工事場所	京都市伏見区横大路6反畑他地内		
図 面 名	構造物詳細図（４）【横断・転落防止柵】		
事業年度	令和8年度		
縮 尺	S=1:10	図面番号	47 / 58
京都市建設局都市整備部南部区画整理事務所			


工 事 名	〔総合計画〕伏見西第五地区 区画道路5号線地盤造成工事(その2)		
工事場所	京都市伏見区横大路六反畑他地内		
図 面 名	構造物詳細図 (5)〔転落防止柵付が「1」～「6」〕		
事業年度	令和8年度		
縮 尺	S=1:20	図面番号	48 / 58
京都市建設局都市整備部南部区画整理事務所			

構造物詳細図（6）【門扉】 S=1:20

門扉

（格子ガードフェンス 1100用）

※塗装はダークグレー（参考マンセル値 10YR2.5/0.2）とする。




材料費 門扉				1箇所当り
名 称	規 格	単位	数量	備 考
門扉	H1100×W=1000	基	1.0	材料費及び設置費


※門扉は、PZ-K1100-W用片開き門扉H1100×W1000（朝日スチール工業株式会社）と同等品以上とする。

転落防止柵付ガードレール及び門扉 配置詳細図


下流側
正面図




配置図



上流側
正面図



配置図




工 事 名	渋谷区・代々木公園五地区 公園道路5号線他施設工事(その2)
工事場所	京都市伏見区横大路六反畑他地内
図 面 名	構造物詳細図（6）【門扉】
事業年度	令和8年度
縮 尺	S=1:20 図面番号 49 / 58
京都市建設局都市整備部南部区画整理事務所	


構造物詳細図（7）【整地工事関係】

開口部閉塞工参考図 S=1:30

断面図




側面図



暗渠排水管 S=1:20

VP管φ300




材料表		10m当たり		
名称	規格	単位	数量	摘要
フィルター材	山砂洗い-真砂土	m3	1.8	75μm通過9%以下
暗渠排水管	VPφ300	m	10.0	

材料表		1箇所当り		
名称	規格	単位	数量	備考
型枠	一般型枠, 無筋構造物	m2	15.8	
コンクリート	18-8-40BB, 無筋構造物	m3	4.0	人力打設, 一般養生, 現場内小運搬無し
あと施工アンカー	本体打込み式 M12 50mm	本	52.0	材料費
コンクリート削孔	電動ハンドドリル	孔	52.0	30mm以下200mm未満


路体（築堤）盛土 S=NON

（進入路）


平面図



断面図




畦畔築立標準図 S=1:10




進入路1箇所当たりの数量	
平均高: H	0.5m
平均長: L	3.3m
平均盛土量	3.7m3

工事名	渋谷区渋谷駅周辺地区 区道建設等用地造成工事(その2)
工事場所	京都市伏見区横大路六反畑他地内
図面名	構造物詳細図 (7) 【整地工事関係】
事業年度	令和8年度
縮尺	図示
図面番号	50 / 58
京都市建設局都市整備部南部区画整理事務所	




撤去平面図 (1) 【25街区】 S=1:300



掘削(表土)(撤去厚: 0.2m)【整地工事】
撤去面積A=8093.1m²
掘削量: V=1618.6m³

暗渠排水管撤去 (VPφ100) S=1:10



材料表		10m当り	
名称	規格	単位	数量
暗渠排水管	撤去	m	10.0
床掘り(参考数量)	上記以外(小規模)	m ³	1.3
埋戻し(参考数量)	上記以外(小規模)	m ³	1.5

※撤去する農業用配管(VPφ100)は廃プラスチックとして、処分することとする。
※農業用配管(VPφ100)を撤去後、表土剥ぎ後の高さまで、埋戻しを行うこととする。

コンクリート構造物取壊し(有筋)(コンクリートφ/L=10.5m)V=1.6m³【整地工事】

舗装版切断(有筋)(コンクリートφ=25cm) L=10.5m【整地工事】

転落防止柵撤去(H=1.2m) L=10.0m【整地工事】

舗装版破碎(アスファルトφ=5cm)S=40.0m²【整地工事】

舗装版切断(アスファルトφ=5cm) L=25.5m【整地工事】

掘削(表土)(撤去厚: 0.2m)【道路工事】
掘削量: V=260.2m³

舗装版破碎(アスファルトφ=5cm)S=77.7m²【道路工事】

コンクリート構造物取壊し(無筋)(コンクリートφ/L=32.0m)V=2.7m³【整地工事】

暗渠排水管撤去 (VPφ100)【整地工事】
L=283.0m

コンクリート構造物取壊し(無筋)(U型水路等)V=70.4m³【整地工事】



コンクリート構造物取壊し(無筋)(道路側溝L=21.3m)V=3.4m³【整地工事】

※本図の旗揚げにおいて、【整地工事】と記載があるものは、「設計内訳書(整地工事)」の工種である。
※本図の旗揚げにおいて、【道路工事】と記載があるものは、「設計内訳書(道路工事)」の工種である。

- 本工事施工箇所(除草範囲)
- 掘削(表土)箇所【整地工事】
- 掘削(表土)箇所【道路工事】


工 事 名	総合計画(仮)見沼第五地区 区域道路等用地整備工事(その2)
工事場所	京都市伏見区横大路六反畑他地内
図 面 名	撤去平面図 (1) 【25街区】
事業年度	令和8年度
縮 尺	S=1:300
図面番号	51 / 58
京都市建設局都市整備部南部区画整理事務所	

撤去平面図 (2) 【26街区】 S=1:300



暗渠排水管撤去 (VP φ100) S=1:10

側面図



材料表			
名称	規格	単位	数量
暗渠排水管	撤去	m	10.0
床掘り (参考数量)	上記以外 (小規模)	m3	1.3
埋戻し (参考数量)	上記以外 (小規模)	m3	1.5

※撤去する暗渠排水管 (VP φ100) は廃プラスチックとして、処分することとする。
※暗渠排水管 (VP φ100) を撤去後、表土剥ぎ後の高さまで、埋戻しを行うこととする。

※本図の旗揚げにおいて、【整地工事】と記載があるものは、「設計内訳書 (整地工事)」の工種である。
※本図の旗揚げにおいて、【道路工事】と記載があるものは、「設計内訳書 (道路工事)」の工種である。

- 本工事施工箇所
- 掘削 (表土)・除草範囲

工事名	撤去平面図 (2) 伏見区東区画道路5号線 区画道路12号線撤去工事 (その2)		
工事場所	京都市伏見区横大路6反畑地内		
図面名	撤去平面図 (2) 【26街区】		
事業年度	令和8年度		
縮尺	S=1:300	図面番号	52 / 58
京都市建設局都市整備部南部区画整理事務所			

撤去平面図 (3) 【27街区】 S=1:300



工事起点

工事延長 L=132.3m

工事終点

管理地除草工 7686.1m2【整地工事】

管理地除草工 7686.1m2【整地工事】






- 本工事施工箇所
- 除草範囲【整地工事】

工事名	〔総合計画〕伏見区第五地区 区画整理等用地造成工事(その2)		
工事場所	京都市伏見区横大路六反畑他地内		
図面名	撤去平面図 (3) 【27街区】		
事業年度	令和8年度		
縮尺	S=1:300	図面番号	53 / 58
京都市建設局都市整備部南部区画整理事務所			

※本図の旗揚げにおいて、【整地工事】と記載があるものは、「設計内訳書(整地工事)」の工種である。

撤去平面図 (4) 【32街区】 S=1:400



除草・掘削(表土)範囲


工事名	総合計画「牧野地区」区画道路5号線地盤造成工事(その2)
工事場所	京都市伏見区横大路六反畑地内
図面名	撤去平面図 (4) 【32街区】
事業年度	令和8年度
縮尺	S=1:400
図面番号	54 / 58
京都市建設局都市整備部南部区画整理事務所	

※本図の旗揚げについては、「設計内訳書(整地工事)」の工種である。

撤去平面図 (5) 【22街区】 S=1:300



- 舗装版破砕 (7x7x1t, t=50mm) A=609.7m²
- 掘削 (路盤撤去) (t=450mm, A=609.7m²) V=274.4m³
- 大型土の撤去 N=50袋
- 構造物取壊し (コンクリート、有筋) (橋脚、床版等) V=29.0m³
スクラップ 処分 N=1.0t
- 構造物取壊し (コンクリート、無筋) (水路底板) V=23.4m³



	本工事施工箇所		
工 事 名	総合計画「伏見区緑地再生地区」区画道路5号緑地造成工事(その2)		
工事場所	京都市伏見区横大路六反畑他地内		
図 面 名	撤去平面図 (5) 【22街区】		
事業年度	令和8年度		
縮 尺	S=1:300	図面番号	55 / 58
京都市建設局都市整備部南部区画整理事務所			


※本図の旗揚げについては、「設計内訳書(整地工事)」の工種である。

仮設平面図 S=1:600

工事延長 L=268.9m

工事起点

工事終点




本工事施工箇所


工事名	総合計画「伏見区東部地区 区道道路5号線他施設工事」その2		
工事場所	京都市伏見区横大路6反畑他地内		
図面名	仮設平面図		
事業年度	令和8年度		
縮尺	S=1:600	図面番号	56 / 58
京都市建設局都市整備部南部区画整理事務所			

※既設工事用道路撤去は、本工事で仮設道路の使用がなくなった時点で、撤去するものとする。
※本図の旗揚げにおいて、「整地工事」と記載するものは、「設計内訳書(整地工事)」の工種である。
※本図の旗揚げにおいて、「水路工事」と記載するものは、「設計内訳書(水路工事)」の工種である。


工事用道路設置 詳細図




工事用道路設置・撤去 詳細図



既設工事用道路撤去 詳細図




仮設排水管設置(φ600mm)詳細図




仮設工詳細図 S=1:20

仮設暗渠排水管撤去(φ600mm×2本)詳細図




仮設水路埋戻 詳細図



工 事 名	総合計画(仮設道路)第2次年度 道路施設整備事業工事(その1)		
工事場所	京都市伏見区横大路六反畑他地内		
図 面 名	仮設工詳細図		
事業年度	令和8年度		
縮 尺	S=1:20	図面番号	57 / 58
京都市建設局都市整備部南部区画整理事務所			

土砂仮置場・改良ヤード位置平面図(参考図) S=1:600



工 事 名	総合計画(伏見区第5地区 区道建設5号線他施設工事)等02		
工事場所	京都市伏見区横大路六反畑他地内		
図 面 名	土砂仮置場・改良ヤード位置平面図(参考図)		
事業年度	令和8年度		
縮 尺	S=1:600	図面番号	58 / 58
京都市建設局都市整備部南部区画整理事務所			