

積算基準	土木
現場中間検査	不要
工場等派遣中間検査	不要
樹木保険加入	不要

工 事 設 計 書

事業年度	令和 8年度			
設計年月	令和 年 月			
予算科目	款	項	目	節
工事場所	京都市伏見区醍醐北谷 2 番 1 他地内			
路線名又は河川名等				
工事名	京都市東部山間埋立処分地搬入道路維持補修工事			
工期	契約日の翌日から130日間			
事業課(所)名	埋立事業管理事務所	単価使用年月	令和 年 月	
工事番号		歩掛適用年月	令和 年 月	
変更回数		基準適用年月	令和 年 月	
主工種		単価地区		
前払金支出		調整区分		

京都市 環境政策局

チェック欄	

工 事 概 要

工事延長 L =				m	134.7
舗装工	式	1	排水構造物工	箇所	5
区画線工	m	130	構造物撤去工	式	1
仮設工	式	1			

施 工 理 由

本工事は、京都市東部山間埋立処分地の搬入道路において、老朽化した舗装等の修繕を行うものである。					
---	--	--	--	--	--

		設計額		請負額	
		金額	増減額	金額	増減額
工	事	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
内	工 事 価 格	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
訳	消費税相当額	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
支	給 品 費	前回	円	円	円
		今回	円	円	円

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年6月	
歩 掛 適 用 年 月	2026年6月	
基 準 適 用 年 月	2026年6月	
単 価 地 区	2601: I 地区	
調 整 区 分	単独工事	
共通仮設費（率計上）		
主 た る 工 種	06:舗装工事	
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1. 0
I C T 施 工 補 正	補正なし	1. 0
週 休 2 日 補 正	補正なし	1. 00
現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1. 0
I C T 施 工 補 正	補正なし	1. 0
週 休 2 日 補 正	補正なし	1. 00
一般管理費		
前払金支出割合による補 正	補正を行わない	1. 00
財 団 法 人 等 に よ る 補 正	補正を行わない	1. 00
契 約 保 証 に 係 る 補 正 率	金銭的保証	0. 04%

見積参考資料（材料費等）

積算で採用した見積等の単価は下表のとおりです。

[illegible]

見積参考資料（細別単価）

積算で採用した見積等の単価は下表のとおりです。

[illegible]

見積参考資料

積算に準用した市販図書等の積算基準は下表のとおりです。

準用積算基準		発行機関	計上した細別	備考
図書名	発行年月等			
橋梁補修補強工事の積算の手引き	令和7年度版	(一社) 日本建設機械施工協会	極小規模鉄筋探索工	

設計内訳書（本01）

工事名	京都市東部山間埋立処分地搬入道路維持補修工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
道路維持		式	1					
舗装工 [第1工区]（3号栈道橋）		式	1					
路面切削工		式	1					
路面切削	施工区分・平均切削深さ:全面切削6cmを超え12cm以下, 段差すりつけ撤去作業:無し	m2	520					単 1号
殻運搬(路面切削)	殻種別:アスファルト殻	m3	52					単 2号
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	52					単 3号
舗装打換え工 橋面舗装		式	1					
基層 (レベリング層)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2	520					単 4号
表層	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2	520					単 5号
橋面防水工		式	1					
橋面防水	防水工種類:塗膜防水	m2	520					単 6号
橋梁排水桝孔明工	排水桝削孔φ20mm	孔	8					単 7号
橋梁付属物工		式	1					

設計内訳書（本01）

工事名	京都市東部山間埋立処分地搬入道路維持補修工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
床版削孔 （床版水抜き用） （コンクリート削孔機）	φ 100mm, L=50mm	孔	1				単 8号	
床版削孔 （床版水抜き用） （さく岩機）	φ 50mm, L=230mm	孔	1				単 9号	
床版水抜きパイプ据付	本体外径60mm未満	箇所	1				単 10号	
床版水抜きパイプ 材料費	対応床版厚240～350mm	本	1				単 11号	
舗装工 〔第2工区〕（土工部）		式	1					
舗装打換え工		式	1					
舗装版切断 （人孔周囲）	舗装版種別：アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚：15cm を超え30cm以下	m	40				単 12号	
舗装版破砕 （人孔周囲） （障害有）	舗装版種別：アスファルト舗装版, 舗装版厚：18cm	m2	16				単 13号	
殻運搬	殻種別：舗装版破砕	m3	3				単 14号	
殻処分	殻種別：アスファルト殻	m3	3				単 15号	
埋戻し （人孔周囲） （仮復旧）	上記以外（小規模）, RM-30（材料含む）, t=130mm	m3	2				単 16号	
表層 （人孔周囲） （仮復旧）	材料種類：再生粗粒度アスコン（20）, 舗装厚：50mm, 平均 幅員：1.4m以上3.0m以下	m2	19				単 17号	
舗装版破砕 （人孔周囲）（障害有） （仮復旧舗装撤去）	舗装版種別：アスファルト舗装版, 舗装版厚：5cm	m2	19				単 18号	

設計内訳書（本01）

工事名	京都市東部山間埋立処分地搬入道路維持補修工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削 （人孔周囲） （仮復旧砕石撤去）	土砂, 小規模（標準以外）	m3	2				単 19号
不陸整正 （人孔周囲） （下層路盤）	補充材なし	m2	18				単 20号
上層路盤 （人孔周囲）	路盤材種類: 路盤材(瀝青安定処理材各種), 路盤材規格: 再生As安定処理(25), 仕上り厚: 80mm	m2	18				単 21号
基層 （人孔周囲）	材料種類: 再生粗粒度アスコン(20), 舗装厚: 60mm, 平均幅員: 1.4m以上3.0m以下	m2	18				単 22号
表層 （人孔周囲）	材料種類: 再生密粒度アスコン(13), 舗装厚: 40mm, 平均幅員: 1.4m以上3.0m以下	m2	18				単 23号
切削オーバーレイ工		式	1				
切削オーバーレイ	平均切削深さ: 7cm以下, 舗設層数: 一層, 段差すりつけ区分: 無, アスファルト材料種類(一層): 再生密粒度アスコン(13)	m2	577				単 24号
殻運搬(路面切削)	殻種別: アスファルト殻	m3	23				単 25号
殻処分	殻種別: アスファルト殻	m3	23				単 26号
排水構造物工		式	1				
集水桝・マンホール工		式	1				
浸出水人孔上部整備	蓋(受枠とも) 調整コンクリートブロック据付, 材料含む	箇所	5				単 27号
区画線工 【第1, 第2工区】		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	京都市東部山間埋立処分地搬入道路維持補修工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線工			式	1				
高視認性区画線 (黄色)		施工方法区分:リブ式(溶融式),規格・仕様区分:実線 20cm	m	130				単 28号
構造物撤去工			式	1				
構造物取壊し工			式	1				
コンクリート構造物取壊し 高さ調整コンクリート t=265mm		構造物区分:無筋構造物,工法区分:人力施工	m3	1				単 29号
運搬処理工			式	1				
殻運搬 (人力積込)		殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	1				単 30号
殻処分		殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	1				単 31号
現場発生品運搬 (積込・運搬・荷卸)		発生材種類:人孔蓋・受枠	t	0.45				単 32号
現場発生品処分 (人孔蓋・受枠) (スクラップ 控除)		発生材種類:ヘルメット	t	-0.45				単 33号
仮設工 【共通】			式	1				
交通管理工			式	1				
交通誘導警備員		交通誘導警備員B,昼間	人日	20				単 34号

設計内訳書（本01）

工事名	京都市東部山間埋立処分地搬入道路維持補修工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
直接工事費			式	1				
共通仮設			式	1				
共通仮設費			式	1				
運搬費			式	1				
建設機械運搬費		路面切削機 (片道分) L=13.9km	台	2				単 35号
技術管理費			式	1				
鉄筋探査 (極小規模鉄筋探査工)		下向き, 探査範囲:50cm×50cm	m2	0.3				単 36号
現場環境改善費			式	1				
現場環境改善費(積上計上)		工事用看板1100×1400 (みやこ柚木仕様 1枚)	式	1				内 1号
共通仮設費 (率計上)			式	1				
純工事費			式	1				
現場管理費			式	1				
工事原価			式	1				

設計内訳書 (本01)

[illegible]

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	現場環境改善費(積上計上)		工事用看板1100×1400 (みやこ 柚木仕様 1枚)					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	現場環境改善費(積上)							単 49号
	*		式	1				
	合計							

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	路面切削	施工区分・平均切削深さ:全面切削6cmを超え12cm以下, 段差すりつけ撤去作業:無し	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面切削		全面切削6cmを超え12cm以下, 無し, 全ての費用	m2	1			04-03-01	
CB430010								
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	殻運搬(路面切削)	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬(路面切削)		有り, 14. 5km以下, 全ての費用	m3	1			04-03-01	
CB430020								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)							単 37号 01-14-01	
WB020051			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	基層 (レベリング層)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3. 0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)							04-01-02	
CB410240		3. 0m超, 50mm, 再生密粒度アスコン(13), 無し, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	表層	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3. 0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3. 0m超, 50mm, 再生密粒度アスコン(13), タックコート PK-4, 全ての費用	m2	1			04-01-02	
CB410260								
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	橋面防水	防水工種類:塗膜防水	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗膜系防水		補修, 有, 22. 9m/100m2, 有, 21. 2m/100m2, 無	m 2	1			単 38号 06-02-12	
WB812920								
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	橋梁排水桝孔明工	排水桝削孔φ20mm	単位	孔	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5			[] [1]	
R0125								
普通作業員			人	1			[] [1]	
R0102								
発動発電機運転		カ°ソリソエンシ°ン駆動 2kVA, 1. 3日, 8. 4L/日	日	1			単 39号 01-14-02	[] [1]
WB020060								
諸雑費(率+まるめ)		40%	式	1			[1] []	
ZS8000004								
合計								
単価							円/孔	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	床版削孔 (床版水抜き用) (コンクリート削孔機)	φ 100mm, L=50mm	単位	孔	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)		100mm以上110mm未満, 50mm以上200mm未満	孔	1			02-02-15	
CB224430								
合計								
単価							円／孔	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	床版削孔 (床版水抜き用) (さく岩機)	φ 50mm, L=230mm	単位	孔	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔(さく岩機)		200mm以上300mm未満	孔	1			02-02-15	
CB224420								
合計								
単価							円／孔	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	床版水抜きパイプ据付	本体外径60mm未満	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							[] [1]
	R0125		人	0. 1				
	特殊作業員							[] [1]
	R0101		人	0. 1				
	普通作業員							[] [1]
	R0102		人	0. 3				
	諸雑費(率+まるめ)							[1] []
	ZS8000004	15%	式	1				
	合計							
	単価						円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	床版水抜きパイプ 材料費	対応床版厚240～350mm	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 床版水抜きパイプ（スラブドレン対応厚240～350） Y000800004001			本	1				
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	舗装版切断 （人孔周囲）	舗装版種別：アスファルト舗装版，アスファルト舗装版厚：15cm を超え30cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断 CB430510		アスファルト舗装版，15cmを超え30cm以下，全ての費用	m	1			04-03-03	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	舗装版破碎 (人孔周囲) (障害有)	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:18cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 有り, 15cmを超え30cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1			04-03-02	
CB430310								
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	殻運搬	殻種別:舗装版破碎	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎, 機械(対策不要厚15cm超)又は必要, 有り, 12. 0km以下, 全ての費用	m3	1			02-02-25	
CB227010								
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)							単 40号 01-14-01	
WB020051			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	埋戻し (人孔周囲) (仮復旧)	上記以外 (小規模), RM-30 (材料含む), t=130mm	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外 (小規模), 土砂, 全ての費用					02-01-03	
CB210410			m3	1				
再生粒度調整碎石 RM-30 (径30～0mm)								
Z301210060			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	表層 (人孔周囲) (仮復旧)	材料種類:再生粗粒度アスコン(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1. 4m以上3. 0m以下	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1. 4m以上3. 0m以下, 50mm, 再生粗粒度アスコン(20), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1			04-01-02	
CB410260								
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	舗装版破碎 (人孔周囲) (障害有) (仮復旧舗装撤去)	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 有り, 4cmを超え10cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1			04-03-02	
CB430310								
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	掘削 (人孔周囲) (仮復旧碎石撤去)	土砂, 小規模 (標準以外)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 CB210100		土砂, 上記以外 (小規模), 小規模 (標準以外)	m3	1			02-01-02	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	不陸整正 (人孔周囲) (下層路盤)	補充材なし	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正 CB410010		無し, 全ての費用	m2	1			04-01-01	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	上層路盤 (人孔周囲)	路盤材種類:路盤材(瀝青安定処理材各種), 路盤材規格:再生As安定処理(25), 仕上り厚:80mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(瀝青安定処理材各種), 1. 4m未満(仕上厚50mm超100mm以下, 80mm, プライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1			04-01-01	
CB410040								
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	基層 (人孔周囲)	材料種類:再生粗粒度アスコン(20), 舗装厚:60mm, 平均幅員:1. 4m以上3. 0m以下	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		1. 4m以上3. 0m以下, 60mm, 再生粗粒度アスコン(20), タックコート PK-4, 全ての費用	m2	1			04-01-02	
CB410240								
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	表層 (人孔周囲)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:1. 4m以上3. 0m以下	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1. 4m以上3. 0m以下, 40mm, 再生密粒度アスコン(13), タックコート PK-4, 全ての費用	m2	1			04-01-02	
CB410260								
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号	切削オーバーレイ	平均切削深さ:7cm以下, 舗設層数:一層, 段差すりつけ区分:無, アスファルト材料種類(一層):再生密粒度アスコン(13)	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cm以下, 一層, 無, 40mm, 再生密粒度アスコン(13), タックコート	m2	1			単 41号 04-03-01	
WB430210								
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	殻運搬(路面切削)	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬(路面切削)		有り, 14. 5km以下, 全ての費用					04-03-01	
CB430020			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)							単 37号 01-14-01	
WB020051			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号	浸出水人孔上部整備	蓋（受枠とも）調整コンクリートブロック据付, 材料含む	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋(受枠とも) 調整コンクリートブロック据付工 DGD10810		調整コンクリートブロックを使用する, 標準(1. 0)	組	1			単 42号 10-02-01	
人孔鉄蓋(蓋・枠共) FCD・BT (T-25) 型 ZG03010020			組	1				
主調整駒・副調整駒キャップ ZG03040010			組	1				
M16ボルト L=350mm ZG03070030			組	1				
ボルトスリーブ ZG03080010			組	1				
調整リング 600×150 ZG33010030			リング	1				
型枠 1型 ZG03060010			箇所	1				
流動性モルタル 25 Kg ZG03050010			kg	56				
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) CB224410		30mm以上200mm未満	孔	3			02-02-15	
樹脂アンカーナット(ステンレス製)M16*3セット 引抜強度106KN以上規定品 ZG03200020			組	1				
樹脂固着式アンカー用接着剤 エポキシ樹脂性接着剤 ZG03200030			本	0. 2				
下層路盤(車道・路肩部) CB410030		155mm, 1層施工, 路盤材(各種), 全ての費用	m2	0. 42			04-01-01	

單個使用年月	2026.06
步掛適用年月	2026.06
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

– 23 –

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号	高視認性区画線 (黄色)	施工方法区分:リブ式(溶融式), 規格・仕様区分:実線 20cm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
高視認性区画線設置 WB821310		無し, リブ式, 無し, 実線 20cm, 無し, 無し, 873. 06kg /1000m, JIS R 3301 1号のみ, 100kg/1000m, 33. 33kg/1000m, 全ての費用	m	1			単 43号 06-01-02	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号	コンクリート構造物取壊し 高さ調整コンクリート t=265mm	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:人力施工	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし WB824010		無筋構造物, 人力施工, 無し, 無し	m3	1			単 44号 06-01-04	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 30号	殻運搬 (人力積込)	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬 人力積込 DY1410		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 有, 10km以上20km未満	m3	1			単 45号 60-01-12	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 31号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3) WB020051			m3	1			単 46号 01-14-01	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 32号	現場発生品運搬 (積込・運搬・荷卸)	発生材種類:人孔蓋・受枠	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬 CB010410		クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t, 有り, 11. 5km以下	t	1			01-02-03	
現場発生品及び支給品積込・荷卸 CB010420		クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t	t	1			01-02-03	
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 33号	現場発生品処分 (人孔蓋・受枠) (スクラップ 控除)	発生材種類:ヘルメットH1	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
スクラップ ヘルメットH1 Z006730001			t	1				
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 34号	交通誘導警備員	交通誘導警備員B, 昼間	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 47号 02-05-21	
WB010212								
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 35号	建設機械運搬費	路面切削機 (片道分) L=13. 9km	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬(1車1回)		路面切削機(ホィ-#廃材積込付)2. 0m, 13. 9km, 無, 有, 10300円	台	1			単 48号 01-02-02	
WB010010								
合計								
単価							円／台	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 36号	鉄筋探査 (極小規模鉄筋探査工)	下向き, 探査範囲:50cm×50cm	単位	m2	単位数量	0. 3	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師 (A)							[] [1]	
R0403			人	0. 5				
技師 (B)							[] [1]	
R0404			人	1				
技師 (C)							[] [1]	
R0405			人	1				
諸雑費 (率+まるめ)							[1] []	
ZS8000004		5%	式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 37号 WB020051	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 As殻（切削）昼間 Y007600000001			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 38号 WB812920	塗膜系防水	補修, 有, 22. 9m/100m2, 有, 21. 2m/100m2, 無	単位	m 2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋面防水工 塗膜系防水 (アスファルト系) 補修 単価補正1. 000 (FP3)		Q001572002	m2	100				
床版排水材 トレーン (ステンレス製排水用導水管) φ 18mm		Y001474101001	m	24. 045				
目地材 橋面防水用		Y001141101001	m	22. 26				
諸雑費 (まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円 / m 2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 39号 WB020060	発動発電機運転	ガソリンエンジン駆動 2kVA, 1. 3日, 8. 4L/日	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 2kVA		L001110001	日	1. 3				
ガソリン レギュラー		Z006704001	L	8. 4				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円/日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 40号 WB020051	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 As殻（掘削）昼間		Y007600000002	m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 41号 WB430210	切削オーバーレイ	7cm以下, 一層, 無, 40mm, 再生密粒度アスコン(13), タックコート	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							[] [1]
	R0125		人	0. 137				
	特殊作業員							[] [1]
	R0101		人	0. 41				
	普通作業員							[] [1]
	R0102		人	0. 683				
	再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)							
	Z004101004		t	10. 058				
	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用							
	Z004130003		L	43				
	路面切削機運転	7cm以下, 一層						単 50号 04-03-01 [] [1]
	WK430050		日	0. 137				
	路面清掃車運転	7cm以下, 一層						単 51号 04-03-01 [] [1]
	WK430060		日	0. 137				
	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下, 一層						単 52号 04-03-01 [] [1]
	WK430070		日	0. 137				
	ロータリー運転	7cm以下, 一層						単 53号 04-03-01 [] [1]
	WK430080		日	0. 137				
	タイヤローラ運転	7cm以下, 一層						単 54号 04-03-01 [] [1]
	WK430090		日	0. 137				
	諸雑費(率+まるめ)							[1] []
	ZS8000004	16%	式	1				
	合計							

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 41号 WB430210	切削オーバーレイ	7cm以下, 一層, 無, 40mm, 再生密粒度アスコン(13), タックコ ート	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0.0 0

単 42号 DGD10810	蓋(受枠とも) 調整コンクリートブロック据付工	調整コンクリートブロックを使用する, 標準(1. 0)	単位	組	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0. 13				
特殊作業員							[] [1]	
	R0101		人	0. 13				
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	0. 26				
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 4. 9t吊 単価補正1. 000		L001120001	日	0. 13				
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004	式	1			[1] []	
合計								
単価							円/組	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 43号 WB821310	高視認性区画線設置	無し, リブ式, 無し, 実線 20cm, 無し, 無し, 873. 06kg /1000m, JIS R 3301 1号のみ, 100kg/1000m, 33. 33kg/1000m, 全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
高視認性区画線設置 リブ式(熔融式) 昼間 豪雪無 実線20cm 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001055004			m	1, 000			[] [2]	
塗料 レインフラッシュラインスーパー Y000500000001			kg	873. 06			[] [1]	
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm Z004352001			kg	100			[] [1]	
プライマー 高視認性区画線プライマー樹脂系 Y000519000001			kg	33. 33			[] [1]	
軽油 Z006702002			L	62			[] [1]	
ガソリン レギュラー Z006704001			L	2. 9			[] [1]	
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004		2%	式	1			[1] []	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 44号 WB824010	構造物とりこわし	無筋構造物, 人力施工, 無し, 無し	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 人力施工 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001611002	m3	1				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 45号 DY1410	殻運搬 人力積込	コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 有, 10km以上20km未満	単位	m3	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級		K0301001	日	2. 82			単 55号 90-03-01	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 46号 WB020051	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 Co殻（無筋）昼間		Y007600000003	m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 47号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B		R0804	人	1				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 48号 WB010010	貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ホイ-ル廃材積込付)2. 0m, 13. 9km, 無, 有, 10300円	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 20kmまで Z006811001			台	1				
貨物自動車運送料金 運搬中の賃料(損料)K(K') Y007400003			台	1				
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1				
合計								
単価							円／台	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 49号	現場環境改善費(積上)		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
みやこ柚木看板 1100×1400		Z330640020	枚	1				
合計								

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 50号 WK430050	路面切削機運転	7cm以下, 一層	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1				
軽油								
	Z006702002		L	215				
路面切削機[ホーロー式・廃材積込装置付] 排ガス型(第3次) 切削幅2. 0m 深さ23cm		機械条件: 供用 持込						
	M001131014		供用日	1. 28				
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 51号 WK430060	路面清掃車運転	7cm以下, 一層	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(一般)								
	R0115		人	1				
軽油								
	Z006702002		L	39				
路面清掃車[ﾌﾟﾗｼﾞｯｸ・四輪式・路面切削工事用] ボｯﾊﾟｰ 容量1. 5m3		機械条件: 供用 持込						
	M001101020		供用日	1. 15				
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 52号 WK430070	アスファルトフィニッシュ運転	7cm以下, 一層	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1				
軽油								
	Z006702002		L	59				
アスファルトフィニッシュ[ホイル型] 排ガス対策2014年規制 舗装幅2. 3～6. 0m		機械条件: 供用 持込						
	M001003045		供用日	1. 28				
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 53号 WK430080	ポートロー運転	7cm以下, 一層	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1				
軽油								
	Z006702002		L	29				
ポートロー[マカダム・排ガス型2014年規制] 運転質量10t 締固め幅2. 1m		機械条件: 供用 持込						
	M000810002		供用日	1. 28				
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 54号 WK430090	タイヤロー運転	7cm以下, 一層	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1				
軽油								
	Z006702002		L	22				
タイヤロー[普通型・排ガス対策2014年規制] 運転質量13～14t		機械条件: 供用 持込						
	M000820006		供用日	1. 28				
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 55号 K0301001	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級	20, 岩石工の割増対象にしない, 1, 0時間, 交替制を 適用しない, 0, しない, しない, 0時間	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(一般)								
	R0115		人	1				
軽油								
	Z006702002		L	21				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級		機械条件: 供用 持込						
	M000301001		供用日	1. 28				
タイヤ損耗費 2～3t積級 良好 供用日								
	Z010020025		供用日	1. 28				
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円／日	

特記仕様書（個別工事編）

工 事 名 京都市東部山間埋立処分地搬入道路維持補修工事

工事場所 京都市伏見区醍醐北谷2番1他 地内

1 一般事項

第1条（適用）

本工事の施工に当たっては、「設計図書」によるほか、土木請負工事必携（以下「請負工事必携」という。）（令和7年8月京都市）」及び「特記仕様書（全工事共通編）（令和8年4月）」によらなければならない。

なお、本工事施工現場には、必ず請負工事必携、特記仕様書（全工事共通編）及び本特記仕様書を常備しなければならない。

※ 京都市情報館「トップページ」⇒「まちづくり」⇒「技術管理」⇒「監督・検査」⇒「工事（土木、舗装、樹木等）の仕様書、様式等」参照

請負工事必携・特記仕様書（全工事共通編）

<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000292439.html>

第2条（受注者希望方式による「完全週休2日（土日）」又は「月単位の週休2日」の実施）

- 1 本工事は「京都市建設局週休2日工事」の対象（受注者希望方式による「完全週休2日（土日）」又は「月単位の週休2日」）であり、「京都市建設局週休2日工事実施要領」
<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000322908.html>）に基づいて実施する。ただし、「通期の週休2日」は必須である。
- 2 受注者は、契約後すみやかに、「完全週休2日（土日）」又は「月単位の週休2日」の実施を希望するか否かを、発注者と協議し、その内容を工事打合せ簿に記録すること。また、施工計画書の作成に当たっては、「完全週休2日（土日）」又は「月単位の週休2日」の実施内容を反映させること。
- 3 「完全週休2日（土日）」又は「月単位の週休2日」を達成した場合は、工事成績評価の審査項目「創意工夫」において、加点対象となる。
- 4 受注者は、本市が週休2日の推進を目的に受注者に対して実施する「京都市建設局週休2日工事」に関するアンケート調査やヒアリング調査に、随時協力しなければならない。
- 5 工事標示板に「京都市建設局週休2日工事」である旨を明示すること（様式不問）。

第3条（受注者希望方式による「建設キャリアアップシステム活用モデル工事」の実施）

- 1 本工事は「京都市建設局建設キャリアアップシステム活用モデル工事」の対象（ただし、受注者希望方式）であり、「京都市建設局建設キャリアアップシステム活用モデル工事試行要領」
<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000338803.html>）に基づいて実施する。
- 2 受注者は、契約後速やかに、建設キャリアアップシステムの活用を希望するか否かを、発注者へ通知し、その内容を工事打合せ簿に記録すること。
- 3 建設キャリアアップシステムの履行状況を確認できた場合は、工事成績評価の審査項目「創意工夫」において、加点対象となる。

第4条（ウィークリースタンスの実施）

本工事は、ウィークリースタンスの対象である。

実施に当たっては、「京都市建設局ウィークリースタンス実施要領」に基づき、受発注者相互に協力し、以下の項目について取り組むこととする。

- (1) 休日明け日（月曜日等）は依頼の期限日としない。
- (2) 休前日（金曜日等）に新たな依頼をしない。
- (3) 勤務時間外に書類作成等の依頼をしない。
- (4) 昼休みや勤務時間外の打合せを行わない。
- (5) 作業内容に見合った作業期間を確保する。（適正な期限日を設定する。）
- (6) 打合せは Web 会議（ビデオ会議機能）も活用する。

なお、工事の特性を踏まえ、災害等の緊急的な対応、第三者等の要求に伴う対応及び関係機関等との協議による休日又は夜間作業等により、取組が実施できない場合の対処方法（依頼や期限に関する特例、代休、振替休日の措置等）については、受発注者で確認し、共有する。

第5条（前払金）

前払金は、請負代金の40%以内とし、中間前払金は、同様に20%以内とする。なお、前払金保証（中間前払金保証を含む。）について、電子証書の提出を可能とする。

※ 京都市入札情報館ホームページ「契約保証及び前払金保証に係る保証証書の電子化への対応について」参照（<https://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/info/pdf/2023/shoushodenshika.pdf>）

2 現場条件に関する事項

第6条（現場条件）

本工事の施工に当たっては、埋立処分地への搬入道路を使用して工事を行うため、請負者は本市が行う埋立業務に支障をきたすことなく、監督職員との連絡を密にし、細心の注意を払い遅延なきよう工事の進ちょくを図らなければならない。

なお、下記の現場条件等に留意すること。

1 事務所内工事における留意事項は、以下のとおりとする。

(1) 本工事で当埋立処分地内への入退場を行う工事関係車両は、決められた入退場ルートを遵守すること。詳細な入退場ルートについては監督職員が指示を行う。

(2) 入退場は自動システムによる管理を行っているため、着工前に監督職員と打合せを行い、入場カードの発行を受けること。

また、入場カードは現場代理人が一括して管理することとし、車両毎のカード管理は認めない。入場後は現場代理人が入場カードを回収し、監督職員の指示があった場合は、管理状況について報告することとする（カードの汚損、破損が発生した場合は、監督職員に報告のうえ、その指示に従うこと。）。

(3) 入場カードは貸出日(使用日)の最終退出時に埋立事業管理事務所へ返却すること。

(4) 埋立処分地は、月曜日～金曜日（祝日を含む）に開場しており、土曜日、日曜日は閉場となっている。入場は午前8時45分以降、午後3時30分まで。また、午後4時30分までに作業を終了し、午後4時45分までに管理事務所に戻る。原則、その他の時間での入退場は認めない。

また、作業後の交通開放については、通行車両が安全に通行できる状態にしたうえで、作業日毎に交通開放をすることとし、これらの条件を踏まえた適切な施工計画を立てること。

(5) 埋立処分地敷地内への入退場にあたっては、車両ごとに車両前面窓側に「工事車両用明示板」を提示すること。

また、入場する工事車両全てにパトライト（黄色）を装着し、ヘッドライトを点灯して入場すること。

なお、パトライトは受注者側で準備するものとする。

(6) 焼却灰運搬車両及び埋立管理車両の円滑な通行のため、交通誘導警備員を適正に配置し施工を行うこと。特に片側交互通行を行う場合は、配置箇所では交通誘導警備員が不在にならないようにすること。なお、本工事施工箇所は本市クリーンセンターからの焼却灰運搬車両が多数通行するため、運搬車両等の通行を優先するものとする。

(7) 当埋立処分地敷地内で他の工事等がある場合、これらの工事業者に対しても十分な連絡をとり、円滑な工事進捗及び埋立業務の支障とならないよう努めること。

(8) 受注者は、本工事により搬入道路等に汚れ等を生じさせた場合は、速やかに清掃を行うものとする。

(9) 受注者は、本工事により搬入道路及び附属施設等を破損した場合は、速やかに監督職員に報告するとともに、監督職員の指示に従い、受注者の責において補修を行うこと。

(10) 埋立処分地敷地内では、時速30km以下での走行を厳守すること。

(11) 一般廃棄物最終処分場は高低差約300mの山中にあるため、大雨、濃霧、降雪、凍結時には

本市（埋立事業管理事務所）の判断に基づき全面閉鎖（搬入道路通行止め）を行うことがあり、閉鎖中は一切の工事車両は入退場できない。これらの条件を踏まえて工事期間内に完成するように工程計画をたてること。

- (12) 当敷地内における作業全般については、当事務所の指示に従い、本市の作業に支障を生じないように十分注意すること。
 - (13) 移動及び作業等に伴い生じた損害（第三者に及ぼした損害を含む）については、受注者においてその責任を負うこと。
 - (14) 必要に応じて仮設トイレを設置すること。設置場所等について事前に監督職員の承諾を得ること。
 - (15) 工事箇所付近を含む道路上での喫煙は認めない。
 - (16) 工事の占用区間以外の道路上は駐停車禁止である。占用区間内も最低限の車両のみの駐車とすること。
 - (17) 道路上の占用は、原則として工事中のみで、当日の作業等が完了すれば、安全を確認のうえ、速やかに交通開放すること。
 - (18) 工事中に事故等が発生した場合は、応急の安全対策等を講じるとともに、直ちに付近の非常電話及び携帯電話等で埋立事業管理事務所（075-572-8465）に状況を報告すること。
 - (19) 工事車両が新奈良街道の交差点から本処分地へ進入及び退出する場合は左折により行うこと。
 - (20) 作業用電源及び作業用水は請負者側で手配すること。
 - (21) 建設機械及び資材等の運搬にあたり、「車両制限令（令和4年4月1日改正 政令第198号）」第3条等における一般的制限値を超える車両を使用する場合にあっては、事前に監督職員に報告するとともに、法令で定める許可を受けること。本処分地内で当該車両を通行させる場合は、事前に監督職員に報告のうえ、承諾を受けること。
 - (22) 工事に使用する資機材について、残材及び不要物は整理処分する等、資機材の整理整頓に努め、交通障害等が発生しないように努めること。
- 2 工事に係る留意事項は、次のとおりとする。
- (1) 橋面舗装について、補修対象となる橋梁の既設アスファルト舗装厚は、100mmを想定しているが、施工時に床版を損傷することがないように、事前に舗装厚を確認すること。
なお、確認の結果、舗装厚と舗装構成に変更が生じる場合は、監督職員に報告のうえ、変更に係る協議を行うこと。
 - (2) アスファルト舗装版の撤去後、床版に異常を確認した場合は、速やかに監督職員に報告のうえ、対応について協議すること。
 - (3) 床版排水工の床版削孔を行う前に鉄筋探査を行うものとする。鉄筋探査の検査機器として「RCレーダー」を基本とするが、同性能以上の機種を使用する場合は監督職員の承諾を得ること。
なお、探査結果は、工事打合せ簿により、監督職員に速やかに提出すること。
 - (4) 橋梁排水枳孔明工について、施工に伴い廃棄物が発生した場合は、処分に係る変更の協議対象とするので、発生材の内容、排出予定量と排出先について報告のうえ、協議すること。

第7条（交通誘導警備員）

- 1 交通誘導警備員については、下表のとおり計上しているが、条件変更等に伴い員数に増減が生じた場合は、設計図書に関して監督職員と協議するものとし、設計変更の対象とする。

配 置 場 所	交通誘導警備員 (1日当たりの編成人数)	編 成	昼間・夜間・ 24時間の別	交替要員 の有無
工事箇所及び 入退場ゲート	1～3 名	交通誘導警備員B 1～3 名	昼 間	無

2 上表において交替要員を有としている配置場所については、作業中は交通誘導警備員を常時配置するものとし、休憩時等における交替要員を考慮するものとする。

第8条（工事現場の現場環境改善等）

現場環境改善等の実施項目については、以下のとおりとする。

なお、現場条件等により下記項目に変更が生じた場合は、設計図書に関して監督職員と協議するものとする。

(1) みやこ杉木を使用した木製の工事標示板の設置

（項目、仕様及び設置枚数の例）

項 目	仕 様	設置枚数
工事標示板	・ みやこ杉木を用いた看板 納品時に、生産事業体が発行する「みやこ杉木の出荷証明書」の原本又は写しを提出すること。 ・ 看板サイズは 1100mm×1400mm とする。 ・ 表示面はアクリル板とし、アクリル面に業務内容を印字する。 (文字数：80 字程度)	1 枚

また、設置箇所及び表示する内容については、監督職員と協議のうえ決定するものとする。

3 監督職員の確認に関する事項

第9条（材料確認）

受注者は、次表の材料・資材・製品について、監督職員が臨場のうえ、材料確認を受けるものとする。また、あらかじめ施工計画書に材料等の名称・規格等を記載すること。

受注者は、監督職員が材料確認のために臨場した際、当該材料等の製造者が発行する品質を証明する資料（見本を含む）との照合、搬入された材料等の外観（角欠け、ひび割れ等）、形状、寸法及び数量等の確認を受けなければならない。

ただし、監督職員の確認が机上となる場合、受注者は、当該材料等の外観、形状、寸法（幅、長さ、高さ）及び搬入数量等が判別できる写真記録等の資料（納品書、納品伝票も可）を監督職員に提出し、その確認を受けなければならない。

なお、受注者は監督職員の確認を得ずに、当該材料等を使用して工事を実施してはならない。

土木工事施工管理基準「品質管理基準及び規格値」に基づき実施する製品及び材料

材 料・製 品	備 考
プレキャストコンクリート製品 (JIS I類、JIS II類含む)	「品質管理基準及び規格値」 (区分・項目・方法・頻度)

監督職員の指定に基づき実施する材料・資材及び製品

(「品質管理基準及び規格値」に基づき実施する製品及び材料以外)

工種・種別等	細 別	材料・資材・製品
舗装工	表層 他	アスファルト舗装材料（規格毎） 再生密粒度 As(13)他
橋面防水工	橋面防水	橋面防水工材料関係 排水用導水管 φ18mm 他
橋梁付属物工	床版水抜きパイプ 材料費	橋梁付属物工材料関係 床版水抜きパイプ他
集水桝・マンホール工	浸出水人孔上部整 備工	集水桝・マンホール工材料関係 人孔鉄蓋（蓋・枠共）他
区画線工	高視認性区画線	区画線材料関係 塗料他

第10条（受注者の臨場）

監督職員が行う段階確認においては、主任技術者（又は監理技術者、或いは監理技術者補佐）又は現場代理人、若しくは、予め監督職員の承諾を得た者が臨場のうえ、確認を受けなければならない。

第11条（段階確認）

受注者は、共通仕様書（3-1-1-4）の「表3-1-1 段階確認一覧表」に示す各種別、「品質管理基準及び規格値」による段階確認項目及び次表の工種・種別等の施工段階において、監督職員が臨場のうえ段階確認を受けるものとする。また、あらかじめ施工計画書に確認内容を記載すること。

ただし、監督職員による確認が机上となる場合、受注者は、施工状況、出来形、品質、不可視部分等の判別ができる施工管理記録（出来形成果表、設計図面との対比図、品質管理記録等）と写真等の資料

を監督職員に提出し、その確認を受けなければならない。

なお、受注者は監督職員の確認を得ずに、当該工種以降の作業を実施してはならない。

「共通仕様書（３－１－１－４）の「表３－１－１ 段階確認一覧表」に基づき実施する段階確認

工種-種別等	細 別	確 認 時 期
路面切削工	路面切削	既設舗装厚、舗装構成
技術管理費	鉄筋探査	主筋、配力筋の位置及び径間
舗装打換え工（上層路盤・基層・表層）	上層路盤・基層・表層	床版防水の状況、排水用導水管設置状況 合材温度、敷設・締固め状況
橋面防水工	橋面防水	床版の状況、塗布状況（塗りむら、気泡、キズの有無等）、端部立上り状況等
橋梁付属物工	橋梁付属物工	削孔の状況確認、スラブドレーン設置状況等
集水桝・マンホール工	集水桝・マンホール工	人孔調整リング据付状況等

第 12 条（立会確認）

受注者は、次表に示す内容について、監督職員と現地で立会を行い、確認するものとし、監督職員が確認するまでは次の作業に進んではならない。

項 目	確 認 方 法・目 的 等
保安施設設置状況	工事による事故防止のため、監督職員と立会確認をする（ただし、立会確認書は必要としない。）。
ダンプトラックの過積載状況確認	ダンプトラックによる過積載防止のため、監督職員と立会確認をする（ただし、立会確認書は必要としない。）。

4 建設副産物に関する事項

第 13 条（建設副産物の適正処理）

1 建設廃棄物が発生する場合の対応

本工事の施工により発生する建設廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の許可を受けた施設へ搬出するものとする。

なお、下表は積算上の条件明示であることから施設を指定するものではなく、監督職員の承諾を得て搬出先の変更を行うことができるが、原則として設計変更の対象としない。

また、産業廃棄物が発生する場合は「京都市産業廃棄物の不適正な処理の防止等に関する条例」（最終改正平成 23 年 4 月 1 日）を遵守すること。

特に、マニフェストを発行して産業廃棄物が適正に処理されたことを確認すること。このとき、受注者が排出業者であることとして保管の義務のある A、B 2、D、E 票については、その原本を監督職員へ提示すること。

<産業廃棄物>

建設副産物	受入場所	備 考
コンクリート塊 （無筋）	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 14 条第 6 項の許可を受けた施設 京都府乙訓郡大山崎町下植野小字北牧方 25 番ほか	設計運搬距離 L = 17.7 km
アスファルト・コンクリート塊 （切削）	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 14 条第 6 項の許可を受けた施設 京都府宇治市槇島町吹前 21 番地ほか	設計運搬距離 L = 12.6 km
アスファルト・コンクリート塊 （掘削）	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 14 条第 6 項の許可を受けた施設 京都府宇治市槇島町二十四 10 番 1 ほか	設計運搬距離 L = 10.9 km

2 舗装切断時等において発生する濁水及び粉塵

受注者は、舗装切断時等において発生する濁水を回収し、産業廃棄物（汚泥）として「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき適正に処理しなければならない。

また、受注者は、濁水が生じない工法（空冷式等）を採用した場合も、濁水と同様に、吸引する装置の併用など、粉塵飛散防止対策を実施するとともに、収集した粉塵については、産業廃棄物として「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき適正に処理しなければならない。

当初設計には濁水及び粉塵の収集運搬及び処分に掛かる費用は計上していない。濁水処理費等が必要な場合は、設計変更の対象とする。

3 スクラップについて

本工事の施工により発生するスクラップは、下表の条件で積算している。

なお、搬出先は必要な許可を有するものとし、その証明書の写し（搬出先を変更したときのみ）と処分量を明記した証明書（受入確認書等）を監督職員に提出すること。

建設副産物	受入場所	備 考
スクラップ (ヘビー 1)	京都市南区上鳥羽鉾立町 4 番地	設計運搬距離 L = 1 0.9km

第 14 条 (特定建設資材の分別解体等及び再資源化等)

- (1) 本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(最終改定令和 7 年 6 月 1 日)(以下「建設リサイクル法」という。)に基づき、特定建設資材の分別解体等及び再資源化等の実施について適正な措置を講ずることとする。

なお、本工事における特定建設資材の分別解体等及び再資源化等については、以下の積算条件を設定しているが、工事請負契約書「6 解体工事に要する費用等」に定める事項は、契約締結時に発注者と受注者の間で確認されるものであるため、発注者が積算上明示した以下の事項と別の方法であった場合でも設計変更の対象としない。ただし、工事発注後に明らかになった事情により、予定した条件により難しい場合は、監督職員と協議するものとする。

分別解体等の方法

	工 程	作業内容	分別解体等の方法
工程ごとの作業内容及び解体方法	①仮設	仮設工事 ☐ 有 ☒ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	②土工	土工事 ☒ 有 ☐ 無	☐ 手作業 ☒ 手作業・機械作業の併用
	③基礎工(杭基礎等)	基礎工事 ☐ 有 ☒ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	④本体構造	本体構造の工事 ☐ 有 ☒ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	⑤本体付属品	本体付属品の工事 ☐ 有 ☒ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	⑥その他()	その他の工事 ☒ 有 ☐ 無	☐ 手作業 ☒ 手作業・機械作業の併用

※ 特定建設資材廃棄物を排出する場合、再資源化施設等の所在地については、本特記仕様書に示す「建設副産物の適正処理について」に記載のとおりとする。

- (2) 受注者は、特定建設資材の分別解体等及び再生資源化等が完了したときは、建設リサイクル法第 18 条に基づき、以下の事項を別に定める 18 条様式に記載し、監督職員に報告すること。

- ・再資源化等が完了した年月日
- ・再資源化等をした施設の名称及び所在地
- ・再資源化等に要した費用

なお、再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書を提出した場合、18 条に基づく報告を省略することができるものとする。

5 その他事項

第 15 条（工事書類の提出）

完成検査の受検に向けた出来形図書については、工期末の 40 日前までに提出すること。また、完成検査に必要な工事書類については、工期末の 14 日前までに提出すること。

第 16 条（情報共有システムの利用）

1 本工事は、情報共有システム（以下「システム」という。）の利用対象とする。

システムの利用に当たっては、「京都市建設局情報共有システム活用ガイドライン（令和 6 年 3 月）（※）」（以下「ガイドライン」という。）を遵守するものとし、ガイドラインの内容を十分に確認したうえで事前協議を行うこと。

2 利用するシステムは、ガイドラインで定める要件を満たすシステムの中から、受注者が選定すること。

3 システムの利用に係る費用は共通仮設費率分に含まれており、システム提供者との契約や利用に係る手続等は受注者が行うものとする。

4 システムで発議・提出・受理などの処理を行った工事帳票は、「京都市建設局電子納品実施要領」（以下「要領」という。）に基づき作成された仕様の電子データで出力し納品すること。

なお、要領は適宜改正されることから、適宜、京都市情報館を確認すること。

※ 京都市情報館「トップページ」⇒「まちづくり」⇒「技術管理」参照

<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000280681.html>

第 17 条（受注者希望型における遠隔臨場の実施）

本工事は受注者の希望により遠隔臨場を行うものとする。

1 目的

本工事は、「建設現場の遠隔臨場に関する実施要領（案）」（令和 5 年 3 月）及び「建設現場における遠隔臨場に関する監督・検査実施要領（案）」（令和 5 年 3 月）の内容に従い実施するものとする。

2 実施内容

（1） 「段階確認」、「材料確認」及び「立会」の実施

ア 受注者が動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）により撮影する映像と音声を監督職員へ Web 会議システム等を使用し、双方向の通信により会話しながら確認する。実施内容については、受発注者間の協議により決定するものとする。

イ 遠隔臨場に使用する動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）の資機材は受注者が準備するものとする。ウェアラブルカメラ等の資機材は、使用製品を限定するものではなく、一般的な Android や iPhone 等のモバイル端末を使用することも可能である。ただし、監督職員が使用するパソコン等の機器・ネットワーク環境に適合する資機材を使用するものとし、資機材の選定に当たっては監督職員から承諾を得ること。

なお、動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）の使用は、「段階確認」、「材料確認」及び「立会」だけでなく、現場不一致、事故などの報告時等でも活用効果が期待されることから、受注者の創意工夫等、自発的に実施する行為を妨げるものではない。

(2) 効果の検証

遠隔臨場を通じた効果の検証及び課題の抽出に関するアンケート調査を実施する場合は、調査に協力するものとする。詳細は、監督職員の指示による。

(3) 費用

遠隔臨場の実施に掛かる費用については、積上げ計上していないが、「建設現場の遠隔臨場に関する実施要領（案）」（令和5年3月）の内容に従い、遠隔臨場の実施に要する費用を設計変更の対象とする。

なお、遠隔臨場の実施方法については、施工計画書提出までの協議において提案するものとする。また、受注者はその費用について見積書を提出するものとする。

(4) 成績評価

遠隔臨場を実施した工事の成績評価は、考査項目「創意工夫」において、1点の加点とする。

京都市東部山間埋立処分地搬入道路維持補修工事 箇所図

