

積算基準	土木
現場中間検査	不要
工場等派遣中間検査	不要
樹木保険加入	不要

工 事 設 計 書

事業年度	令和 8年度			
設計年月	令和 年 月			
予算科目	款	項	目	節
工事場所	京都市左京区花脊大布施町他地内			
路線名又は河川名等				
工事名	鎌倉口橋他 2 橋補修工事			
工 期	契約日の翌日から令和 9年 3月15日まで			
事業課(所)名	橋りょう健全推進課	単 価 使 用 年 月	令和 年 月	
工事番号		歩 掛 適 用 年 月	令和 年 月	
変更回数		基 準 適 用 年 月	令和 年 月	
主 工 種		単 価 地 区		
前 払 金 支 出		調 整 区 分		

京都市 建設局

チェック欄	

工 事 概 要

補修橋りょう				橋	3
鎌倉口橋	m	5.8	糖岳橋	m	4.7
蔵前橋	m	15.5			

施 工 理 由

本工事は、鎌倉口橋他2橋において、「いのちを守る橋りょう健全化プログラム」に基づき老朽化修繕を行うことにより、安全・安心な市民生活の実現に向けた道路ネットワークの確保を図るものである。

		設計額		請負額	
		金額	増減額	金額	増減額
工	事 費	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
内	工 事 価 格	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
訳	消費税相当額	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
支	給 品 費	前回	円	円	円
		今回	円	円	円

京都市 建設局

積算参考資料（間接費補正一覧）（鎌倉口橋）

単価使用年月	2026年6月	
歩掛適用年月	2026年6月	
基準適用年月	2026年6月	
単価地区		
調整区分	施工箇所点在	
現場環境改善費（率計上）		
市街地補正	市街地以外	
共通仮設費（率計上）		
主たる工種	12:橋梁保全工事	
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－1	1.4
I C T 施工補正	補正なし	1.0
週休2日補正	補正なし	1.00
現場管理費		
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－1	1.2
I C T 施工補正	補正なし	1.0
週休2日補正	補正なし	1.00
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

積算参考資料（間接費補正一覧）（糖岳橋）

単価使用年月	2026年6月	
歩掛適用年月	2026年6月	
基準適用年月	2026年6月	
単価地区		
調整区分	施工箇所点在	
現場環境改善費（率計上）		
市街地補正	市街地以外	
共通仮設費（率計上）		
主たる工種	12:橋梁保全工事	
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－1	1.4
I C T 施工補正	補正なし	1.0
週休2日補正	補正なし	1.00
現場管理費		
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－1	1.2
I C T 施工補正	補正なし	1.0
週休2日補正	補正なし	1.00
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

積算参考資料（間接費補正一覧）（蔵前橋）

単価使用年月	2026年6月	
歩掛適用年月	2026年6月	
基準適用年月	2026年6月	
単価地区		
調整区分	施工箇所点在	
現場環境改善費（率計上）		
市街地補正	市街地以外	
共通仮設費（率計上）		
主たる工種	12:橋梁保全工事	
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
I C T 施工補正	補正なし	1.0
週休2日補正	補正なし	1.00
現場管理費		
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
I C T 施工補正	補正なし	1.0
週休2日補正	補正なし	1.00
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

積算参考資料（間接費補正一覧）（全体）

単価使用年月	2026年6月	
歩掛適用年月	2026年6月	
基準適用年月	2026年6月	
単価地区		
調整区分	施工箇所点在	
現場環境改善費（率計上）		
市街地補正	市街地以外	
共通仮設費（率計上）		
主たる工種	12:橋梁保全工事	
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－1	1.4
I C T 施工補正	補正なし	1.0
週休2日補正	補正なし	1.00
現場管理費		
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－1	1.2
I C T 施工補正	補正なし	1.0
週休2日補正	補正なし	1.00
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

見積参考資料

積算で採用した見積等の単価は下表のとおりです。

工種 種別	名称	規格・仕様・条件等	単位	単価(円)	施工費（諸雑費込） 等の区分			備考
鎌倉口橋 道路土工								
残土処理工								
	残土等処分	土砂	m3	2,000	☐	材料費 処分費	☐	施工費
					☒			
鎌倉口橋 橋梁補修工								
縁端拡幅工								
	生コンクリート	24-12-25(20)(高炉)	m3	32,500	☐	材料費 処分費	☐	施工費
					☒			
	生コン（小型車割増）		m3	3,700	☐	材料費 処分費	☐	施工費
					☒			
鎌倉口橋 構造物撤去工								
運搬処理工								
	処分費	廃プラスチック類	kg	25	☐	材料費 処分費	☐	施工費
					☒			

見積参考資料

積算で採用した見積等の単価は下表のとおりです。

工種 種別	名称	規格・仕様・条件等	単位	単価(円)	施工費（諸雑費込） 等の区分			備考
糖岳橋 工場製作工								
桁補強材製作工								
	製作加工 鋼製ブラケット	SM400A、亜鉛メッキ(HDZT77)	組	192,000	☒ 材料費 ☐ 処分費	☐ 施工費		
	製作加工 アンカーボルトD25×L460	ねじ切部亜鉛メッキ (HDZT49)、ナット・ワッシャー含む	組	15,300	☒ 材料費 ☐ 処分費	☐ 施工費		4本/組
糖岳橋 道路土工								
残土処理工								
	残土等処分	土砂	m3	5,000	☐ 材料費 ☒ 処分費	☐ 施工費		
糖岳橋 橋梁補修工								
コンクリート充填工								
	生コンクリート	48-60-25(20) (普通)	m3	39,400	☒ 材料費 ☐ 処分費	☐ 施工費		
	生コン (小型車割増)		m3	3,700	☒ 材料費 ☐ 処分費	☐ 施工費		
糖岳橋 構造物撤去工								
運搬処理工								
	処分費	廃プラスチック類	kg	25	☐ 材料費 ☒ 処分費	☐ 施工費		

見積参考資料

積算で採用した見積等の単価は下表のとおりです。

工種 種別	名称	規格・仕様・条件等	単位	単価(円)	施工費（諸雑費込） 等の区分				備考
蔵前橋 道路土工									
	残土処理工								
	残土等処分	土砂	m3	5,400	☐	材料費	☐	施工費	
					☒	処分費			
蔵前橋 現場塗装工									
	橋梁塗装工								
	塗布形素地調整	塗布形素地調整軽減剤、 はけ・ローラー	m2	2,140	☐	材料費	☒	施工費	
					☐	処分費			
蔵前橋 構造物撤去工									
	運搬処理工								
	処分費	廃プラスチック類	kg	25	☐	材料費	☐	施工費	
					☒	処分費			

見積参考資料

積算に準用した市販図書等の積算基準は下表のとおりです。

準用積算基準		発行機関	計上した細別	備考
図書名	発行年月等			
橋梁架設工事の積算	令和7年度版	(一社) 日本建設機械施工協会	鉄筋探査工	設計内訳書(鎌倉口橋)
〃	〃	〃	芯出し調整工 (コンクリート面用)	設計内訳書(糖岳橋)
〃	〃	〃	チッピング工 (フラケット背面)	設計内訳書(糖岳橋)
〃	〃	〃	部材取付工	設計内訳書(糖岳橋)
〃	〃	〃	注土工 (フラケット背面部)	設計内訳書(糖岳橋)
〃	〃	〃	近接調査計測工	設計内訳書(糖岳橋)
〃	〃	〃	鉄筋探査工	設計内訳書(糖岳橋)

設計内訳書（鎌倉口橋）

工事名	鎌倉口橋他 2 橋補修工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋梁保全工事		式	1				
道路土工		式	1				
残土処理工		式	1				
土砂等運搬 L=24.3km	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0.4				単 1号(概)
残土等処分		m3	0.4				単 2号
橋梁付属物工		式	1				
排水施設工		式	1				
排水管補修	硬質塩化ビニル管 VP-50	箇所	8				単 3号(概)
橋梁補修工		式	1				
縁端拡幅工		式	1				【公共関連】
チッピング	t=20mm以下	m2	10				単 4号
削孔	削孔径:26mm, 削孔深さ:250mm	孔	42				単 5号
削孔	削孔径:29mm, 削孔深さ:295mm	孔	47				単 6号

設計内訳書（鎌倉口橋）

工事名	鎌倉口橋他 2 橋補修工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
アンカー筋挿入		アンカー筋種類:D16(SD345), 注入材材質:エポキシ樹脂系	本	42				単 7号
アンカー筋挿入		アンカー筋種類:D19(SD345), 注入材材質:エポキシ樹脂系	本	47				単 8号
型枠		型枠の種類:一般型枠	m2	9				単 9号
コンクリート		コンクリート規格:24-12-25(20) (高炉)	m3	2				単 10号
鉄筋		鉄筋材料規格・径:SD345 D16～D25	t	0.16				単 11号
横桁増厚工			式	1				【公共関連】
チッピング		t=20mm以下	m2	10				単 12号
削孔		削孔径:26mm, 削孔深さ:170mm～221mm	孔	64				単 13号
アンカー筋挿入 D16		アンカー筋種類:D16(SD345), 注入材材質:エポキシ樹脂系	本	64				単 14号
型枠		型枠の種類:一般型枠	m2	2				単 15号
無収縮モルタル		コンクリート規格:無収縮モルタル	m3	1				単 16号
鉄筋		鉄筋材料規格・径:SD345 D16	t	0.22				単 17号
目地版		瀝青繊維質目地 t=10	m2	7				単 18号

設計内訳書（鎌倉口橋）

工事名	鎌倉口橋他 2 橋補修工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
水平力分担構造工			式	1				【公共関連】
防蝕アンカー装置		アンカーφ 25×470	組	8				単 19号(概)
防蝕材		□150×10	枚	8				単 20号(概)
ひび割れ補修工			式	1				
低圧注入工法		1構造物当り補修延べ延長:25m未満, 材料種類:エポキシ樹脂	構造物	1				単 21号
断面修復工			式	1				
左官工法 上部・下部共		1構造物当り修復延べ体積:0.1m3未満, 材料種類:ポリマーセメントモルタル, 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理:有り	構造物	1				単 22号
左官工法 上部・下部共		1構造物当り修復延べ体積:0.1m3未満, 材料種類:ポリマーセメントモルタル, 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理:無し	構造物	1				単 23号
鉄筋 (添え筋)		鉄筋材料規格・径 : SD345 D16	t	0.003				単 24号
コンクリート殻積込・運搬(断面修復工) L=16.3km			m3	0.1				単 25号
水切り設置工			式	1				
水切り設置		L<20m	m	12				単 26号(概)
コンクリート充填工			式	1				

設計内訳書（鎌倉口橋）

工事名	鎌倉口橋他 2 橋補修工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
型枠	型枠の種類：一般型枠	m2	9				単 27号(概)
コンクリート打設	コンクリート規格：18-8-25(20)BB	m3	1				単 28号(概)
構造物撤去工		式	1				
運搬処理工		式	1				
廃材類積込・運搬・処分 L=42.7km	高密度ポリエチレン管、土のう袋	kg	132				単 29号
殻処分	殻種別：コンクリート殻(無筋)	m3	0.1				単 30号
仮設工		式	1				
仮水路工 (参考数量)		式	1				
高密度ポリエチレン管 φ600、シングル管	設置・撤去	m	10				単 31号(概)
土のう	仕拵・積立・撤去、購入土	袋	20				単 32号(概)
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人日	50				単 33号
概略発注工		式	1				

設計内訳書（鎌倉口橋）

工事名	鎌倉口橋他 2 橋補修工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
概略発注工		式	1				
概略発注工		式	1				
概略発注工 設計内訳書の区分別の概略発注工 を除く直工の20.5%以内		式	1				(概)を参照
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
技術管理費		式	1				
鉄筋探査工	極小規模作業、 $1/2 \leq x/D < 1$	m2	9				単 34号 【公共関連】
現場環境改善費		式	1				
現場環境改善費（率計上）		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				

設計内訳書（鎌倉口橋）

工事名	鎌倉口橋他 2 橋補修工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

設計内訳書（糖岳橋）

工事名	鎌倉口橋他 2 橋補修工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋梁保全工事		式	1				
工場製作工		式	1				
桁補強材製作工		式	1				【公共関連】
製作加工 鋼製ブラケット	SM400A、亜鉛めっき（HDZT77）、参考重量39kg/組	組	4				単 35号
製作加工 アンカーボルト D25×L460	ねじ切85mm、ねじ切部メッキ（HDZT49）、ナット・ワッシャー含む、4本/組、参考重量8kg/組	組	4				単 36号
工場純工事費		式	1				
（工場製作原価）		式	1				
橋梁保全工事		式	1				
道路土工		式	1				
残土処理工		式	1				
土砂等運搬 L=25.7km	土質：土砂（岩塊・玉石混り土含む）	m3	2				単 37号（概）
残土等処分		m3	2				単 38号
防護柵工		式	1				

設計内訳書（糖岳橋）

工事名	鎌倉口橋他 2 橋補修工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路側防護柵工		式	1				
袖壁撤去・設置	C種、2.3×356×660	箇所	1				単 39号(概)
橋梁補修工		式	1				
縁端拡幅工		式	1				【公共関連】
芯出し調整工	コンクリート面	m2	0.4				単 40号
コンクリート削孔	φ40、削孔長385mm	孔	16				単 41号
チッピング工（フラケット背面） t=5mm	極小規模作業、x/D<1/2	m2	0.4				単 42号
アンカー	D25、横方向、注入材（0.4kg/本）含む	本	16				単 43号
部材取付工	1 部材600kg以下、現道上からの部材荷卸	基	4				単 44号
注入工（フラケット背面部）	エポキシ樹脂、シーリング材含む	m2	0.4				単 45号
断面修復工		式	1				
左官工法	1構造物当り修復延べ体積:0.12m3、材料種類:ポリマーセメントモルタル、鉄筋処理:鉄筋防錆処理:有り	構造物	1				単 46号
コンクリート殻積込・運搬(断面修復工) L=22.6km		m3	0.1				単 47号

設計内訳書（糖岳橋）

工事名	鎌倉口橋他 2 橋補修工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
水切り設置工			式	1				
水切り設置			m	8				単 48号(概)
コンクリート充填工			式	1				
コンクリートはつり t=5mm			m2	0. 8				単 49号
コンクリート削孔		削孔径:23mm, 削孔深さ:140mm	孔	17				単 50号
アンカー筋挿入		アンカー筋種類:D13(SD345), 注入材材質:エポキシ樹脂系	本	17				単 51号
鉄筋工		鉄筋材料規格・径: SD345 D13	t	0. 03				単 52号
型枠		型枠の種類:一般型枠	m2	4				単 53号
コンクリート打設		コンクリート規格:48-60-25(20)N	m3	2				単 54号
底張りコンクリート工			式	1				【公共関連】
型枠		型枠の種類:一般型枠	m2	0. 9				単 55号(概)
均しコンクリート		コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	2				単 56号(概)
コンクリート		コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	4				単 57号(概)

設計内訳書（糖岳橋）

工事名	鎌倉口橋他 2 橋補修工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物撤去工			式	1				
運搬処理工			式	1				
廃ﾌﾟﾗｽチック類積込・運搬・処分 L=44.0km		高密度ポリエチレン管、土のう袋	kg	142				単 58号
殻処分		殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	0.1				単 59号
現場発生品運搬 L=37.5km		発生材種類:袖ﾋﾞｰﾑ	t	0.007				単 60号(概)
スクラップ		ﾍﾋﾞｰH3	t	-0.007				単 61号
仮設工			式	1				
足場工 (参考数量)			式	1				
単管足場		安全ネット必要	掛m2	19				単 62号(概)
仮水路工 (参考数量)			式	1				
高密度ポリエチレン管 φ600、ｼﾝｸﾞﾙ管		設置・撤去	m	10				単 63号(概)
土のう		仕拵・積立・撤去、購入土	袋	110				単 64号(概)
支保工			空m3	3				単 65号(概)

設計内訳書（糖岳橋）

工事名	鎌倉口橋他 2 橋補修工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	交通誘導警備員 B	人日	34				単 66号
概略発注工		式	1				
概略発注工		式	1				
概略発注工		式	1				
概略発注工 設計内訳書の区分別の概略発注工 を除く直工の42.0%以内		式	1				(概)を参照
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
技術管理費		式	1				
近接調査計測工	タ47°①	組	4				単 67号 【公共関連】
鉄筋探査工	横向き、極小規模作業、x/D<1/2	m2	0.4				単 68号 【公共関連】
現場環境改善費		式	1				

設計内訳書（糖岳橋）

工事名	鎌倉口橋他 2 橋補修工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場環境改善費（率計上）		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
（現場原価）		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

設計内訳書（蔵前橋）

工事名	鎌倉口橋他 2 橋補修工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋梁保全工事		式	1				
道路土工		式	1				
残土処理工		式	1				
土砂等運搬 L=16.6km	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0.7				単 69号(概)
残土等処分		m3	0.7				単 70号
防護柵工		式	1				
路側防護柵工		式	1				
袖壁撤去・設置	C種、2.3×356×660	箇所	2				単 71号(概)
橋梁補修工		式	1				
コンクリート充填工		式	1				
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2	4				単 72号
コンクリート打設	コンクリート規格18-8-40(高炉)	m3	2				単 73号
現場塗装工		式	1				

設計内訳書（蔵前橋）

工事名	鎌倉口橋他 2 橋補修工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋梁塗装工		式	1				
素地調整	素地調整種類:4種ｸﾚﾝ(動力工具と手工具の併用)	m2	93				単 74号
塗布形素地調整	塗布形素地調整軽減剤, はけ・ローラー, 塗布箇所: 主桁・横桁・縦桁・支承, 塗装回数:1回	m2	93				単 75号
下塗	塗装種別:弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)はけ・ローラー, 塗装箇所:主桁・横桁・縦桁・支承, 塗装回数:1回	m2	93				単 76号
中塗	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 淡彩, 塗装箇所:主桁・横桁・縦桁・支承, 塗装回数:1回	m2	93				単 77号
上塗	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩, 塗装箇所:主桁・横桁・縦桁・支承, 塗装回数:1回	m2	93				単 78号
構造物撤去工		式	1				
運搬処理工		式	1				
廃ﾌﾗｼﾞ類積込・運搬・処分 L=38.8km		kg	1				単 79号
現場発生品運搬 L=35.2km	発生材種類:袖ﾋﾞｰﾑ	t	0.01				単 80号(概)
スクラップ	ﾍﾋﾞｰH3	t	-0.01				単 81号
仮設工		式	1				
土留・仮締切工 (参考数量)		式	1				

設計内訳書（蔵前橋）

工事名	鎌倉口橋他 2 橋補修工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土のう		市拵・積立・撤去、購入土	袋	37				単 82号(概)
足場工 (参考数量)			式	1				
単管足場		単管傾斜足場	掛m3	46				単 83号(概)
交通管理工			式	1				
交通誘導警備員		交通誘導警備員B	人日	10				単 84号
概略発注工			式	1				
概略発注工			式	1				
概略発注工			式	1				
概略発注工 設計内訳書の区分別の概略発注工 を除く直工の27.6%以内			式	1				(概)を参照
直接工事費			式	1				
共通仮設			式	1				
共通仮設費			式	1				
現場環境改善費			式	1				

設計内訳書（蔵前橋）

工事名	鎌倉口橋他 2 橋補修工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場環境改善費（率計上）		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

1 次単価表(概)

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 1号	土砂等運搬 L=24. 3km	土質: 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模, ハヅレ材山積0. 13m3(平積0. 1m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 28. 5km以下	m3	1			02-01-02	
CB210110								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 2号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1			02-01-02	
CB210560								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	排水管補修	硬質塩化ビニル管 VP-50	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管設置			m	0. 8			単 85号	
材料費 VP-50 45° エルボ° Y000800005003			個	1				
注入材 エボ° キシ Z004720001			kg	0. 984			ロス率：+0. 2	
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	チツビソク	t=20mm以下	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
チツビソク (厚2cm以下)							04-03-21	
CB434210			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	削孔	削孔径:26mm, 削孔深さ:250mm	単位	孔	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)							04-03-13	
CB435920			孔	1				
合計								
単価							円／孔	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	削孔	削孔径:29mm, 削孔深さ:295mm	単位	孔	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)			孔	1			04-03-13	
CB435920								
合計								
単価							円／孔	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	アンカー筋挿入	アンカー筋種類:D16 (SD345), 注入材材質:エポキシ樹脂系	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカー筋挿入(コンクリート沓座拡張)			本	1			04-03-21	
CB434220								
注入材(材料費)		0. 118kg/本	本	1			04-03-21 エポキシ、比率: +0. 16	
CB434222								
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	アンカー筋挿入	アンカー筋種類:D19 (SD345), 注入材材質:エポキシ樹脂系	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカー筋挿入(コンクリート沓座拡幅)			本	1			04-03-21	
CB434220								
注入材(材料費)		0. 157kg/本	本	1			04-03-21 エポキシ、ロス率：+0. 16	
CB434222								
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠(沓座拡幅工)			m2	1			04-03-21	
CB434240								
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	コンクリート	コンクリート規格:24-12-25(20) (高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート(沓座拡幅工)		24-12-25(20) (高炉), 全ての費用	m3	1			04-03-21	
CB434250								
生コン(小型車割増)			m3	1				
Z301204010001								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	鉄筋	鉄筋材料規格・径：SD345 D16～D25	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋(沓座拡幅工)		SD345 D16～25, 全ての費用	t	1			04-03-21	
CB434230								
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	チツビソク	t=20mm以下	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
チツビソク(厚2cm以下)			m2	1			04-03-21	
CB434210								
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	削孔	削孔径:26mm, 削孔深さ:170mm～221mm	単位	孔	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)			孔	1			04-03-13	
CB435920								
合計								
単価							円／孔	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	アンカー筋挿入 D16	アンカー筋種類:D16 (SD345), 注入材材質:エポキシ樹脂系	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカー筋挿入(コンクリート沓座拡張)			本	1			04-03-21	
CB434220								
注入材(材料費)		0. 09kg/本	本	1			04-03-21 エポキシ、ロス率：+0. 16	
CB434222								
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠(沓座拡張工)			m2	1			04-03-21	
CB434240								
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	無収縮モルタル	コンクリート規格:無収縮モルタル	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート(沓座拡幅工)		各種, 全ての費用					04-03-21	
CB434250			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	鉄筋	鉄筋材料規格・径：SD345 D16	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋(沓座拡幅工)		SD345 D16～25, 全ての費用					04-03-21	
CB434230			t	1				
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	目地版	瀝青繊維質目地 t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=10	m2	1			02-02-18	
CB224710								
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	防蝕アンカー装置	アンカーバーφ 25×470	単位	組	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 防蝕アンカー装置			組	1				
Y000800009001								
合計								
単価							円／組	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	防蝕材	□150×10	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 防蝕材 (CRスポンジ)		Y000800002001	m2	0. 023				
合計								
単価							円／枚	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	低圧注入工法	1構造物当り補修延べ延長:25m未満, 材料種類:エポキシ樹脂	単位	構造物	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ひび割れ補修工(低圧注入工法)		25m未満, 0. 036kg, 0. 51kg, 8個	構造物	1			単 86号 02-02-09	
合計								
単価							円／構造物	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	左官工法 上部・下部共	1構造物当り修復延べ体積:0. 1m3未満, 材料種類: ポリマーセメントモルタル, 鉄筋 なし ・鉄筋防錆処 理:有り	単位	構造物	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
断面修復工(左官工法)		有り, 0. 1m3未満, 0. 085m3	構造物	1			単 87号 02-02-09	
WB229210								
合計								
単価							円／構造物	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	左官工法 上部・下部共	1構造物当り修復延べ体積:0. 1m3未満, 材料種類: ポリマーセメントモルタル, 鉄筋 なし ・鉄筋防錆処 理:無し	単位	構造物	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
断面修復工(左官工法)		無し, 0. 1m3未満, 0. 014m3	構造物	1			単 88号 02-02-09	
WB229210								
合計								
単価							円／構造物	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 24号	鉄筋 (添え筋)	鉄筋材料規格・径：SD345 D16	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D16～25, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	1			単 89号 06-02-01	
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 25号	コンクリート殻積込・運搬(断面修復工) L=16. 3km		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)		無し, 16. 5km以下, 良好	m3	1			単 90号 02-02-09	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 26号	水切り設置	L<20m	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
水切り材設置 L<20m			m	1			単 91号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 27号	型枠	型枠の種類：一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠 CB240210		一般型枠, 小型構造物	m2	1			02-04-02	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号	コンクリート打設	コンクリート規格：18-8-25(20)BB	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート CB240010		小型構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設,各種,一般養生,全ての費用	m3	1			02-04-01	
生コン(小型車割増) Z301204010001			m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号	廃プラ類積込・運搬・処分 L=42. 7km	高密度ポリエチレン管、土のう袋	単位	kg	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
廃プラスチック積込 人力積込 DY1412			kg	1			単 92号 60-01-12	
廃プラスチック運搬 人力積込 DY1413		有, 40km以上50km未満	kg	1			単 93号 60-01-12	
処分費 廃プラスチック類 Y007600001002			kg	1				
合計								
単価							円/kg	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 94号 01-14-01	
WB020051								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 31号	高密度ポリエチレン管 φ 600、シングル管	設置・撤去	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
高密度ポリエチレン管設置・撤去 φ 600			m	1			単 95号	
材料費 高密度ポリエチレン管 φ 600			m	1				
Y000800001001								
合計								
単価							円／m	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 32号	土のう	仕捨・積立・撤去、購入土	単位	袋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土のう工		仕捨・積立・撤去	袋	1			単 96号 02-05-10	
WB252610								
合計								
単価							円／袋	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 33号	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 97号 02-05-21	
WB010212								
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 34号	鉄筋探索工	極小規模作業、1/2≦x/D<1	単位	m2	単位数量	8. 9	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(A)							[] [1]	
R0403			人	1				
技師(B)							[] [1]	
R0404			人	2				
技師(C)							[] [1]	
R0405			人	2				
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
ZS8000004		5%	式	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 35号	製作加工 鋼製ブラケット	SM400A、亜鉛めっき（HDZT77）、参考重量39kg/ 組	単位	組	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 鋼製ブラケット		Y000800009002	組	1				
合計								
単価							円／組	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 36号	製作加工 アンカーボルト D25×L460	ねじ切85mm、ねじ切部メッキ（HDZT49）、ナット・ワッ シャー含む、4本/組、参考重量8kg/組	単位	組	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 アンカーボルト		Y000800009003	組	1				
合計								
単価							円／組	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 37号	土砂等運搬 L=25.7km	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬 CB210110		小規模,ハヅレ材山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,28.5km以下	m3	1			02-01-02	
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 38号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分 CB210560			m3	1			02-01-02	
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 39号	袖ヒール撤去・設置	C種、2. 3×356×660	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
部材撤去(レール撤去)		路側用A・B・C種(旧Ap・Bp・Cp種), 無, 無	m	0. 7			単 98号 06-02-03	
WB810580								
部材設置(レール設置)		手間のみ, 路側用A・B・C種, 無, 無, 無	m	0. 7			単 99号 06-02-03	
WB810560								
カートレール部材 袖ヒール C種、2. 3×356×660			枚	1				
Y001182000002								
合計								
単価							円/箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 40号	芯出し調整工	コンクリート面	単位	m2	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	1			[] [1]	
	R0124							
橋りょう特殊工			人	2			[] [1]	
	R0122							
普通作業員			人	2			[] [1]	
	R0102							
諸雑費(率+まるめ)			式	1			[1] []	
	ZS8000004	2%						
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 41号	コンクリート削孔	φ 40、削孔長385mm	単位	孔	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔(電動式コアホーリングマシン)		30mmを超え43mm以下, 500mm以下, 全ての費用	孔	1			04-03-13	
CB435910								
合計								
単価							円／孔	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 42号	チッピング工（フラケット背面） t=5mm	極小規模作業、x/D<1/2	単位	m2	単位数量	0. 4	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0. 5				
特殊作業員							[] [1]	
	R0101		人	1				
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	0. 75				
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	11%	式	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 43号	アンカー	D25、横方向、注入材（0. 4kg/本）含む	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカー CB435940		25mm以下, 横方向	本	1			04-03-13	
注入材(材料費) CB435942		0. 4kg/本	本	1			04-03-13 ロス率：20%	
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 44号	部材取付工	1 部材600kg以下、現道上からの部材荷卸	単位	基	単位数量	2. 7	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役								[] [1]
	R0124		人	1				
橋りょう特殊工								[] [1]
	R0122		人	4				
普通作業員								[] [1]
	R0102		人	2				
諸雑費(率+まるめ)								[1] []
	ZS8000004	32%	式	1				
合計								
単価							円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 45号	注入工（フﾟラケット背面部）	エボﾟキシ樹脂、シール材含む	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
注入工（フﾟラケット背面部）			m2	1			単 100号	
注入材 エボﾟキシ Z004720001			kg	13. 8			ロス率：15%	
シール材 エボﾟキシ Z004716001			kg	5. 5			ロス率：15%	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 46号	左官工法	1構造物当り修復延べ体積:0. 12m3, 材料種類:ポリマーセメントモルタル, 鉄筋レン・鉄筋防錆処理:有り	単位	構造物	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
断面修復工(左官工法)		有り, 0. 1m3以上, 0. 12m3	構造物	1			単 101号 02-02-09	
WB229210								
合計								
単価							円／構造物	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 47号	コンクリート殻積込・運搬(断面修復工) L=22. 6km		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)		無し, 25km以下, 良好	m3	1			単 102号 02-02-09	
WB229220								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 48号	水切り設置		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
水切り材設置 L<20m			m	1			単 91号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 49号	コンクリートはつり t=5mm		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートはつり CB224250		3cm以下, 全ての費用	m2	1			02-02-14	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 50号	コンクリート削孔	削孔径:23mm, 削孔深さ:140mm	単位	孔	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		30mm以上200mm未満	孔	1			02-02-15	
CB224410								
合計								
単価							円／孔	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 51号	アンカー筋挿入	アンカー筋種類:D13 (SD345), 注入材材質:エポキシ樹脂系	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカー筋挿入(コンクリート沓座拡張)			本	1			04-03-21	
CB434220								
注入材(材料費)		0. 06kg/本	本	1			04-03-21 ロス率: 16%	
CB434222								
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 52号	鉄筋工	鉄筋材料規格・径：SD345 D13	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	1			単 103号 06-02-01	
WB810010								
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 53号	型枠	型枠の種類：一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	1			02-04-02	
CB240210								
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 54号	コンクリート打設	コンクリート規格:48-60-25(20)N	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物,パベツタリ(クレーン機能付)打設,各種,一般養生,全ての費用	m3	1			02-04-01	
CB240010								
生コン(小型車割増)			m3	1				
Z301204010001								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 55号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	1			02-04-02	
CB240210								
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表(概)						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 56号	均しコンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,各種,一般養生,全ての費用	m3	1			02-04-01	
CB240010								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 57号	コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,各種,一般養生,全ての費用	m3	1			02-04-01	
CB240010								
生コン(小型車割増)								
Z301204010001			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 58号	廃プラ類積込・運搬・処分 L=44.0km	高密度ポリエチレン管、土のう袋	単位	kg	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
廃プラスチック積込 人力積込 DY1412			kg	1			単 92号 60-01-12	
廃プラスチック運搬 人力積込 DY1413		有, 40km以上50km未満	kg	1			単 93号 60-01-12	
処分費 廃プラスチック類 Y007600001002			kg	1				
合計								
単価							円/kg	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 59号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)							単 94号 01-14-01	
WB020051			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 60号	現場発生品運搬 L=37. 5km	発生材種類:袖ヒール	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t, 有り, 41. 0km以下					01-02-03	
CB010410			t	1				
現場発生品及び支給品積込・荷卸		クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t					01-02-03	
CB010420			t	1				
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 61号	スクラップ	へビ ⁺ -H3	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
スクラップ へビ ⁺ -H3			t	1				
Y006400000001								
合計								
単価							円／t	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 62号	単管足場	安全ネット必要	単位	掛m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管足場, 必要, 標準(1. 0)	掛m2	1			単 104号 02-05-07	
WB252110								
合計								
単価							円／掛m2	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 63号	高密度ポリエチレン管 φ 600、シングル管	設置・撤去	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
高密度ポリエチレン管設置・撤去 φ 600			m	1			単 95号	
材料費 高密度ポリエチレン管 φ 600 Y000800001001			m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 64号	土のう	仕拵・積立・撤去、購入土	単位	袋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土のう工 WB252610		仕拵・積立・撤去	袋	1			単 96号 02-05-10	
合計								
単価							円／袋	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 65号	支保工		単位	空m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ハ°イ°ホ°ト支保・くさび結合支保 WB252210		ハ°イ°ホ°ト支保, V<=40空m3, f<=40kN/m2[t<=120cm]	空m3	1			単 105号 02-05-07	
合計								
単価							円／空m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 66号	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B WB010212			人日	1			単 97号 02-05-21	
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 67号	近接調査計測工	タイプ ①	単位	組	単位数量	7	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師 (A)							[] [1]	
R0403			人	1				
技師 (C)							[] [1]	
R0405			人	1				
橋りょう特殊工							[] [1]	
R0122			人	2				
諸雑費 (率+まるめ)							[1] []	
ZS8000004		5%	式	1				
合計								
単価							円／組	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 68号	鉄筋探索工	横向き、極小規模作業、x/D<1/2	単位	m2	単位数量	0. 4	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(A)			人	0. 5			[] [1]	
R0403								
技師(B)			人	1			[] [1]	
R0404								
技師(C)			人	1			[] [1]	
R0405								
諸雑費(率+まるめ)			式	1			[1] []	
ZS8000004		5%						
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表(概)

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 69号	土砂等運搬 L=16. 6km	土質: 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬 CB210110		小規模, ハヅレ材山積0. 13m3(平積0. 1m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 17. 0km以下	m3	1			02-01-02	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 70号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分 CB210560			m3	1			02-01-02	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 71号	袖ヒール撤去・設置	C種、2. 3×356×660	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
部材撤去(レール撤去)		路側用A・B・C種(旧Ap・Bp・Cp種), 無, 無	m	0. 7			単 106号 06-02-03	
WB810580								
部材設置(レール設置)		手間のみ, 路側用A・B・C種, 無, 無, 無	m	0. 7			単 107号 06-02-03	
WB810560								
カートレール部材 袖ヒール C種、2. 3×356×660			枚	1				
Y001182000002								
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 72号	型枠	型枠の種類：一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	1			02-04-02	
CB240210								
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 73号	コンクリート打設	コンクリート規格18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 各種, 一般養生, 全ての費用	m3	1			02-04-01	
CB240010								
生コン(小型車割増)			m3	1				
Z301204010001								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 74号	素地調整	素地調整種類:4種ｸﾚﾝ(動力工具と手工具の併用)	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		素地調整, 無し, 無し, 無し, 4種ｸﾚﾝ(動力工具と手工具の併用)	m2	1			単 108号 06-01-03	
WB821550								
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 75号	塗布形素地調整	塗布形素地調整軽減剤, はけ・ローラー, 塗布箇所: 主桁・横桁・縦桁・支承, 塗装回数:1回	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 塗布形素地調整 施工費			m2	1				
Y000800002002								
材料費 塗布形素地調整軽減剤			m2	1				
Y000800002003								
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 76号	下塗	塗装種別:弱溶剤形変性ポキシ樹脂塗料(2層)はけ・ローラー、塗装箇所:主桁・横桁・縦桁・支承, 塗装回数:1回	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		下塗り, 無し, 無し, 無し, 弱溶剤形変性ポキシ(2層)はけ・ローラー	m2	1			単 109号 06-01-03	
WB821550								
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 77号	中塗	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー、淡彩, 塗装箇所:主桁・横桁・縦桁・支承, 塗装回数:1回	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		中塗り, 無し, 無し, 無し, 弱溶剤形ふっ素樹脂用 はけ・ローラー, 淡彩	m2	1			単 110号 06-01-03	
WB821550								
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 78号	上塗	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩, 塗装箇所:主桁・横桁・縦桁・支承, 塗装回数:1回	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		上塗り, 無し, 無し, 無し, 弱溶剤形ふっ素樹脂 はけ・ローラー, 淡彩	m2	1			単 111号 06-01-03	
WB821550								
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 79号	廃プラ類積込・運搬・処分 L=38. 8km		単位	kg	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
廃プラスチック積込 人力積込 DY1412			kg	1			単 112号 60-01-12	
廃プラスチック運搬 人力積込 DY1413		有, 30km以上40km未満	kg	1			単 113号 60-01-12	
処分費 廃プラスチック類 Y007600001002			kg	1				
合計								
単価							円/kg	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 80号	現場発生品運搬 L=35. 2km	発生材種類: 袖ヒール	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬 CB010410		クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t, 有り, 36. 0km以下	t	1			01-02-03	
現場発生品及び支給品積込・荷卸 CB010420		クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t	t	1			01-02-03	
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 81号	スクラップ	ヘルメットH3	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
スクラップ ヘルメットH3 Y006400000001			t	1				
合計								
単価							円／t	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 82号	土のう	市拵・積立・撤去、購入土	単位	袋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土のう工		仕拵・積立・撤去					単 114号 02-05-10	
WB252610			袋	1				
合計								
単価							円／袋	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 83号	単管足場	単管傾斜足場	単位	掛m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管傾斜足場, 必要, 標準(1.0)					単 115号 02-05-07	
WB252110			掛m2	1				
合計								
単価							円／掛m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 84号	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 116号 02-05-21	
WB010212								
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 85号	排水管設置		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管設置		無し	m	1			04-07-16	
排水管(材料費)			m	1			04-07-16	
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 86号 WB229110	ひび割れ補修工(低圧注入工法)	25m未満, 0. 036kg, 0. 51kg, 8個	単位	構造物	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	1. 5				
特殊作業員							[] [1]	
	R0101		人	2. 4				
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	1. 8				
注入材 エポキシ樹脂系 (DDグレート50同等品以上)								
	Y001633001001		kg	0. 036				
シール材 エポキシ樹脂パテ (#101同等品以上)								
	Y001670000001		kg	0. 699				
材料費 DDインジェクター同等品以上								
	Y000800005001		個	8				
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	6%	式	1				
合計								
単価							円／構造物	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 87号 WB229210	断面修復工(左官工法)	有り, 0. 1m3未満, 0. 085m3	単位	構造物	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	2. 8				
特殊作業員							[] [1]	
	R0101		人	5. 3				
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	2. 8				
材料費 ポリマーセメントモルタル								
	Y000800003001		m3	0. 1				
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	8%	式	1				
合計								
単価							円／構造物	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 88号 WB229210	断面修復工(左官工法)	無し, 0. 1m3未満, 0. 014m3	単位	構造物	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	2. 4				
特殊作業員							[] [1]	
	R0101		人	4. 5				
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	2. 3				
材料費 ポリマーセメントモルタル								
	Y000800003001		m3	0. 017				
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	6%	式	1				
合計								
単価							円／構造物	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 89号 WB810010	鉄筋工[市場単価]	SD345 D16～25, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D16～25		Z001102020	t	1. 03				
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 単価補正1. 150 (FP3)		Q001001002	t	1				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 90号 WB229220	コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)	無し, 16. 5km以下, 良好	単位	m3	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員								
	R0102		人	1. 299				
ダンプトラック運転		良好					単 117号 02-02-09	
	WK220710		日	1. 51				
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 91号	水切り材設置 L<20m		単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	1. 1				
特殊作業員							[] [1]	
	R0101		人	1. 1				
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	1. 1				
材料費 水切り材 (ウォーターカッター 20×25×1000)							[] [1]	
	Y000800001002		m	100				
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	3%	式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 92号 DY1412	廃プラスチック積込 人力積込		単位	kg	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0. 063				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/kg	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 93号 DY1413	廃プラスチック運搬 人力積込	有, 40km以上50km未満	単位	kg	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級		20, 岩石工の割増対象にしない, 1, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しない, しない, 0時間	日	0. 63			単 118号 90-03-01	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/kg	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 94号 WB020051	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 Co殻（無筋）		Y007600000001	m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 95号	高密度ポリエチレン管設置・撤去 φ 600		単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1				
R0125								
普通作業員			人	2. 3				
R0102								
諸雑費(まるめ)			式	1				
ZS3000004								
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 96号 WB252610	土のう工	仕捨・積立・撤去	単位	袋	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
購入土 山土 Y001613000002			m3	2				
普通作業員 R0102			人	4. 2				
土のう 62×48cm Z006082001			袋	100				
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1				
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 97号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B		R0804	人	1				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 98号 WB810580	部材撤去(レール撤去)	路側用A・B・C種(旧Ap・Bp・Cp種), 無, 無	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール部材撤去工 レール(耐雪型含) 路側用A・B・C 歩車道境界旧ApBpCp 単価補正1. 000 (FP3)		Q001129002	m	1				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 99号 WB810560	部材設置(レール設置)	手間のみ, 路側用A・B・C種, 無, 無, 無	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
カーブレール部材設置工 レール(耐雪型含) 路側用 A・B・C種 単価補正1. 000 (FP3)		Q001125001	m	1				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 100号	注入工 (ﾌﾟﾗｹｯﾄ背面部)		単位	m2	単位数量	6	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							[] [1]
	R0125		人	1				
	特殊作業員							[] [1]
	R0101		人	4				
	普通作業員							[] [1]
	R0102		人	1				
	諸雑費(率+まるめ)							[1] []
	ZS8000004	7%	式	1				
	合計							
	単価						円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 101号 WB229210	断面修復工(左官工法)	有り, 0. 1m3以上, 0. 12m3	単位	構造物	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	3. 36				
特殊作業員							[] [1]	
	R0101		人	6. 36				
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	3. 36				
材料費 ポリマーセメントモルタル								
	Y000800003001		m3	0. 142				
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	8%	式	1				
合計								
単価							円／構造物	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 102号 WB229220	コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)	無し, 25km以下, 良好	単位	m3	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員								
	R0102		人	1. 299				
ダンプトラック運転		良好					単 117号 02-02-09	
	WK220710		日	2. 29				
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 103号 WB810010	鉄筋工[市場単価]	SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13		Z001102019	t	1. 03				
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 単価補正1. 150 (FP3)		Q001001002	t	1				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 104号 WB252110	足場工	単管足場, 必要, 標準(1. 0)	単位	掛m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	1. 9				
とび工							[] [1]	
	R0106		人	8. 4				
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	1. 8				
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 単価補正1. 000							[] [1]	
	L001130006		日	0. 8				
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	27%	式	1				
合計								
単価							円／掛m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 105号 WB252210	ハ°イ°サ°-ト支保・くさび結合支保	ハ°イ°サ°-ト支保, V<=40空m3, f<=40kN/m2[t<=120cm]	単位	空m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	2. 9				
型わく工							[] [1]	
	R0133		人	5. 3				
とび工							[] [1]	
	R0106		人	2. 5				
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	5. 7				
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	13%	式	1				
合計								
単価							円／空m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 106号 WB810580	部材撤去(レール撤去)	路側用A・B・C種(旧Ap・Bp・Cp種), 無, 無	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール部材撤去工 レール(耐雪型含) 路側用A・B・C 歩車道境界旧ApBpCp 単価補正1. 000 (FP3)		Q001129002	m	1				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 107号 WB810560	部材設置(レール設置)	手間のみ, 路側用A・B・C種, 無, 無, 無	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール部材設置工 レール(耐雪型含) 路側用 A・B・C種 単価補正1. 000 (FP3)		Q001125001	m	1				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 108号 WB821550	塗替塗装	素地調整, 無し, 無し, 無し, 4種ｸﾚﾝ(動力工具と手工具の併用)	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工 塗替塗装 昼間 素地調整 4種ｸﾚﾝ 無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001511019	m2	100				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 109号 WB821550	塗替塗装	下塗り, 無し, 無し, 無し, 弱溶剤形変性ﾎﾞｰｷﾝ(2層)はけ・ﾛｰﾗｰ	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無 弱溶剤形変性ﾎﾞｰｷﾝ2層はけ・ﾛｰﾗｰ 単価補正1. 000 (FP3)		Q001513004	m2	100				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 110号 WB821550	塗替塗装	中塗り, 無し, 無し, 無し, 弱溶剤形ふっ素樹脂用 はけ・ローラー, 淡彩	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 昼 無 弱溶剤形ふっ素用はけ・ローラー淡彩 単価補正1. 000 (FP3)		Q001515016	m2	100				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 111号 WB821550	塗替塗装	上塗り, 無し, 無し, 無し, 弱溶剤形ふっ素樹脂 は け・ローラー, 淡彩	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 昼 無 弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー淡彩 単価補正1. 000 (FP3)		Q001517016	m2	100				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 112号 DY1412	廃プラスチック積込 人力積込		単位	kg	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0. 063				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/kg	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 113号 DY1413	廃プラスチック運搬 人力積込	有, 30km以上40km未満	単位	kg	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級		20, 岩石工の割増対象にしない, 1, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しない, しない, 0時間	日	0. 5			単 119号 90-03-01	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/kg	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 114号 WB252610	土のう工	仕捨・積立・撤去	単位	袋	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
購入土 表土, 最大粒100~150mm Y001613000003			m3	2				
普通作業員 R0102			人	4. 2				
土のう 62×48cm Z006082001			袋	100				
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1				
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 115号 WB252110	足場工	単管傾斜足場, 必要, 標準 (1. 0)	単位	掛m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	1. 5				
とび工							[] [1]	
	R0106		人	6. 1				
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	2. 7				
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 単価補正1. 000							[] [1]	
	L001130006		日	0. 8				
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	28%	式	1				
合計								
単価							円／掛m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 116号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B		R0804	人	1				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／人日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 117号 WK220710	ダンプトラック運転	良好	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(一般)								
	R0115		人	0. 89				
軽油								
	Z006702002		L	19. 2				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級		機械条件: 供用 持込						
	M000301002		供用日	1. 02				
タイヤ損耗費 4t積級 良好 供用日								
	Z010020045		供用日	1. 02				
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円/日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 118号 K0301001	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級	20, 岩石工の割増対象にしない, 1, 0時間, 交替制を 適用しない, 0, しない, しない, 0時間	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(一般)								
	R0115		人	1				
軽油								
	Z006702002		L	21				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級		機械条件: 供用 持込						
	M000301001		供用日	1. 28				
タイヤ損耗費 2～3t積級 良好 供用日								
	Z010020025		供用日	1. 28				
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円/日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 119号 K0301001	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級	20, 岩石工の割増対象にしない, 1, 0時間, 交替制を 適用しない, 0, しない, しない, 0時間	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(一般)								
	R0115		人	1				
軽油								
	Z006702002		L	21				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級		機械条件: 供用 持込						
	M000301001		供用日	1. 28				
タイヤ損耗費 2～3t積級 良好 供用日								
	Z010020025		供用日	1. 28				
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円／日	

特記仕様書（個別工事編）

工事名 鎌倉口橋他2橋補修工事

工事場所 京都市左京区花脊大布施町他地内

1 一般事項

第1条（適用）

本工事の施工に当たっては、「設計図書」によるほか、土木請負工事必携（以下「請負工事必携」という。）（令和7年8月京都市）」及び「特記仕様書（全工事共通編）（令和8年4月）」によらなければならない。

なお、本工事施工現場には、必ず請負工事必携、特記仕様書（全工事共通編）及び本特記仕様書を常備しなければならない。

※ 京都市情報館「トップページ」⇒「まちづくり」⇒「技術管理」⇒「監督・検査」⇒「工事（土木、舗装、樹木等）の仕様書、様式等」参照

請負工事必携・特記仕様書（全工事共通編）

<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000292439.html>

第2条（受注者希望方式による「完全週休2日(土日)」又は「月単位の週休2日」の実施）

1 本工事は「京都市建設局週休2日工事」の対象（受注者希望方式による「完全週休2日(土日)」又は「月単位の週休2日」）であり、「京都市建設局週休2日工事実施要領」

<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000322908.html>）に基づいて実施する。ただし、「通期の週休2日」は必須である。

2 受注者は、契約後すみやかに、「完全週休2日(土日)」又は「月単位の週休2日」の実施を希望するか否かを、発注者と協議し、その内容を工事打合せ簿に記録すること。また、施工計画書の作成に当たっては、「完全週休2日(土日)」又は「月単位の週休2日」の実施内容を反映させること。

3 「完全週休2日(土日)」又は「月単位の週休2日」を達成した場合は、工事成績評価の審査項目「創意工夫」において、加点対象となる。

4 受注者は、本市が週休2日の推進を目的に受注者に対して実施する「京都市建設局週休2日工事」に関するアンケート調査やヒアリング調査に、随時協力しなければならない。

5 工事標示板に「京都市建設局週休2日工事」（4週8休以上であることを明記すること。）である旨を明示すること（様式不問）。

第3条（ウィークリースタンスの実施）

本工事はウィークリースタンスの対象である。

実施に当たっては、「京都市建設局ウィークリースタンス実施要領」に基づき、受発注者相互に協力し、以下の項目について取り組むこととする。

- (1) 休日明け日（月曜日等）は依頼の期限日としない。
- (2) 休前日（金曜日等）に新たな依頼をしない。
- (3) 勤務時間外に書類作成等の依頼をしない。

- (4) 昼休みや勤務時間外の打合せを行わない。
- (5) 作業内容に見合った作業期間を確保する。(適正な期限日を設定する。)
- (6) 打合せは Web 会議（ビデオ会議機能）も活用する。

なお、工事（又は業務委託）の特性を踏まえ、災害等の緊急的な対応、第三者等の要求に伴う対応及び関係機関等との協議による休日又は夜間作業等により、取組が実施できない場合の対処方法（依頼や期限に関する特例、代休、振替休日の措置等）については、受発注者で確認し、共有する。

第4条（「建設キャリアアップシステム活用モデル工事」の実施）

- 1 本工事は「京都市建設局建設キャリアアップシステム活用モデル工事」の対象（ただし、受注者希望方式）であり、「京都市建設局建設キャリアアップシステム活用モデル工事試行要領」（<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000338803.html>）に基づいて実施する。
- 2 受注者は、契約後速やかに、建設キャリアアップシステムの活用を希望するか否かを、発注者へ通知し、その内容を工事打合せ簿に記録すること。
- 3 建設キャリアアップシステムの履行状況を確認できた場合は、工事成績評定の考査項目「創意工夫」において、加点対象となる。

第5条（前払金）

- 1 前払金は、請負代金の40%以内とし、中間前払金は、同様に20%以内とする。
- なお、前払金保証（中間前払金保証を含む。）について、電子証書の提出を可能とする。

※ 京都市入札情報館ホームページ「契約保証及び前払金保証に係る保証証書の電子化への対応について」参照（<https://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/info/pdf/2023/shoushodenshika.pdf>）

第6条（中東情勢の変化等による建設資材の流通状況を踏まえた設計変更）

- 1 本工事は、供給の偏りや流通の目詰まりにより入手が困難となっているナフサを由来とする建設資材（以下「調達検討資材」）の調達に必要な経費（以下「別途調達経費」）について、設計変更を行う対象工事である。
- 2 調達検討資材は下表を想定している。これにより難しい場合は、監督職員と協議するものとする。

表－調達検討資材

資材名	規格	設計数量	単価適用年月	単価適用地区
塩化ビニル管	50mm	6.4m	R8. 6月	鎌倉口橋
橋梁用塗料	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料下塗	37.1kg	R8. 6月	蔵前橋
橋梁用塗料	弱溶剤形フッ素樹脂塗料中塗	13.0kg	R8. 6月	蔵前橋
橋梁用塗料	弱溶剤形フッ素樹脂塗料上塗	11.1kg	R8. 6月	蔵前橋
注入材	エポキシ樹脂	36.8kg	R8. 6月	鎌倉口橋、糖岳橋
シール材	エポキシ	2.2kg	R8. 6月	糖岳橋

- 3 受注者は、調達検討資材について別途調達経費が必要となる場合には、事前に監督職員と協議するものとする。ただし、迅速な対応が求められる場合には、口頭、ファクシミリ、電子メールなどで協議することも可能とするが、事後、遅滞なく書面により協議するものとする。

なお、別途調達経費が必要となる場合とは、以下を想定している。

- ① 調達検討資材の代替資材を調達した場合
- ② 調達検討資材の流通経路を見直して調達した場合
- ③ 調達検討資材を調達した場合（ただし別途調達経費を含む）

- 4 受注者は、別途調達経費に係る証明書類（実際の取引伝票等）を監督職員に提出するものとし、その別途調達経費については設計変更の対象とする。

2 現場条件に関する事項

第1条（現場条件）

本工事の施工に当たっては、下記の現場条件等に留意すること。

- 1 本工事は3橋りょう(鎌倉口橋、糖岳橋、蔵前橋)の補修を行うものであり、工期内に工事が完了するよう、適切な工程管理を行う必要がある。そのため、工事着手前に監督職員へ実施工程を提出し、了承を得てから施工すること。
- 2 交通規制をする場合は、具体的な交通規制図を作成し、交通管理者及び地元関係者の理解を得ること。

第2条（施工時間）

施工は原則昼間とし、標準的な作業時間帯は、8時～17時とする。ただし、関係機関と協議の結果、施工時間に変更が生じた場合は、設計図書に関して監督職員と協議するものとし、設計変更の対象とする。

第3条（工程）

本工事の施工に当たっては、下記の工程に関する条件等に留意すること。

- 1 河川内施工期間は河川非出水期間（10/16～6/15）を原則とする。本期間を超過する河川内施工（主桁下フランジより上は除く）については一切認めず、工期内で工事が完了しなかった場合、次期非出水期まで工期延期するか、または工期延期せずに工事内容の減額変更を行うものとする。

第4条（交通誘導警備員）

- 1 交通誘導警備員については、下表のとおり計上しているが、道路管理者及び所轄警察署等の打合せの結果、又は条件変更等に伴い員数に増減が生じた場合は、設計図書に関して監督職員と協議するものとし、設計変更の対象とする。

配置場所	交通誘導警備員 (1日当たりの編成人数)	編成	昼間・夜間・ 24時間の別	交替要員の 有無
鎌倉口橋	2名	交通誘導警備員B 2名	昼間	無
糖岳橋	2名	交通誘導警備員B 2名	昼間	無
蔵前橋	1名	交通誘導警備員B 1名	昼間	無

3 監督職員の確認に関する事項

第1条（材料確認）

受注者は、次表の材料・資材・製品について、監督職員が臨場のうえ、材料確認を受けるものとする。また、あらかじめ施工計画書に材料等の名称・規格等を記載すること。

受注者は、監督職員が材料確認のために臨場した際、当該材料等の製造者が発行する品質を証明する資料（見本を含む）との照合、搬入された材料等の外観（角欠け、ひび割れ等）、形状、寸法及び数量等の確認を受けなければならない。

ただし、監督職員の確認が机上となる場合、受注者は、当該材料等の外観、形状、寸法（幅、長さ、高さ）及び搬入数量等が判別できる写真記録等の資料（納品書、納品伝票も可）を監督職員に提出し、その確認を受けなければならない。

なお、受注者は監督職員の確認を得ずに、当該材料等を使用して工事を実施してはならない。

監督職員の指定に基づき実施する材料・資材及び製品

（「品質管理基準及び規格値」に基づき実施する製品及び材料以外）

橋りょう	工種・種別等	細 別	材料・資材・製品
鎌倉口橋	橋梁補修工	アンカー筋挿入	注入材
	緑端拡幅工	鉄筋	鉄筋：SD345 D16、D19
	橋梁補修工	アンカー筋挿入	注入材
	横桁増厚工	無収縮モルタル	無収縮モルタル
		鉄筋	鉄筋：SD345 D16
	橋梁補修工	防蝕アンカー設置	防蝕アンカー
	水平分担構造工	防蝕材	□150×10
	橋梁補修工	低圧注入工法	シール材、注入材、注入器具
	ひび割れ補修工		
	橋梁補修工	左官工法	ポリマーセメントモルタル、防錆剤
	断面修復工		
	橋梁補修工	水切り設置	水切り材
	水切り設置工		
糖岳橋	工場製作工	製作加工	鋼製ブラケット
	桁補強材製作工		SM400A、亜鉛メッキ(HDZT77)
	工場製作工	製作加工	アンカーボルト D25×L460
	桁補強材製作工		ねじ切部メッキ(HDZT49)、ナット・ワッシャー
	橋梁補修工	アンカー	注入材
	緑端拡幅工		
	橋梁補修工	注入力	注入材、シール材
	緑端拡幅工		
	橋梁補修工	左官工法	ポリマーセメントモルタル、防錆剤
	断面修復工		
	橋梁補修工	水切り設置	水切り材
	水切り設置工		

	橋梁補修工 コンクリート充填工	アンカー筋挿入	注入材
	橋梁補修工 コンクリート充填工	鉄筋工	鉄筋 SD345 D13
蔵前橋	現場塗装工 橋梁塗装工	塗布形素地調整	塗布形素地調整軽減剤
	現場塗装工 橋梁塗装工	下塗	塗料
	現場塗装工 橋梁塗装工	中塗	塗料
	現場塗装工 橋梁塗装工	上塗	塗料

第2条（受注者の臨場）

監督職員が行う段階確認においては、主任技術者（又は監理技術者、或いは監理技術者補佐）又は現場代理人、若しくは、予め監督職員の承諾を得た者が臨場のうえ、確認を受けなければならない。

第3条（段階確認）

受注者は、共通仕様書（3-1-1-4）の「表3-1-1 段階確認一覧表」に示す各種別、「品質管理基準及び規格値」による段階確認項目及び次表の工種・種別等の施工段階において、監督職員が臨場のうえ段階確認を受けるものとする。また、あらかじめ施工計画書に確認内容を記載すること。

ただし、監督職員による確認が机上となる場合、受注者は、施工状況、出来形、品質、不可視部分等の判別ができる施工管理記録（出来形成果表、設計図面との対比図、品質管理記録等）と写真等の資料を監督職員に提出し、その確認を受けなければならない。

なお、受注者は監督職員の確認を得ずに、当該工種以降の作業を実施してはならない。

監督職員の指定に基づき実施する段階確認（「品質管理基準及び規格値」による段階確認項目含む）
（「共通仕様書（3-1-1-4）の「表3-1-1 段階確認一覧表」に基づき実施する段階確認以外」

橋りょう	工種・種別等	細 別	確 認 項 目
鎌倉口橋	縁端拡幅工	鉄筋	鉄筋組立て時
	横桁増厚工	鉄筋	鉄筋組立て時
	断面修復工	左官工法	劣化コンクリート除去状況、防錆処理状態、施工完了後の状況、空袋確認
糖岳橋	断面修復工	左官工法	劣化コンクリート除去状況、防錆処理状態、施工完了後の状況、空袋確認
	コンクリート充填工	鉄筋工	鉄筋組立て時
蔵前橋	橋梁塗装工	塗布形素地調整 下塗、中塗、上塗	素地の状況、上塗完了後の確認、空袋確認

第4条（立会確認）

受注者は、次表に示す内容について、監督職員と現地で立会を行い、確認するものとし、監督職員が

確認するまでは次の作業に進んではならない。

項 目	確 認 方 法・目 的 等
保安施設設置状況	工事による事故防止のため、監督職員と立会確認をする(ただし、立会確認書は必要としない。)

第5条（品質管理試験）

- 1 本工事の施工に伴う品質管理試験のうち、土木工事施工管理基準（品質管理基準及び規格値）に記載がない試験項目等については、次表のとおりとする。

工種	品目・規格等	試験項目	規格値、試験時期・頻度 等	備考
アンカー 筋挿入	アンカー 筋	引張試験 アンカーボルト長さ試験	特記仕様書（個別工事編）「5 その他 事項」第5条による。	
断面修復工	ポリマー セメント モルタル	コンクリートとの付着性	1.5N/mm ² 以上、施工単位ごと	
		圧縮強度	強度 24N/mm ² 以上、施工単位ごと	
		フロー試験	使用材料による管理値、施工日毎	

4 建設副産物に関する事項

第1条（建設副産物の適正処理）

1 建設廃棄物が発生する場合の対応

本工事の施工により発生する建設廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の許可を受けた施設へ搬出するものとする。

なお、下表は積算上の条件明示であることから施設を指定するものではなく、監督職員の承諾を得て搬出先の変更を行うことができるが、原則として設計変更の対象としない。

また、産業廃棄物が発生する場合は「京都市産業廃棄物の不適正な処理の防止等に関する条例」（最終改正平成23年4月1日）及び「京都市産業廃棄物不適正処理対策要綱」（最終改正平成16年4月1日実施）を遵守すること。

特に、マニフェストを発行して産業廃棄物が適正に処理されたことを確認すること。このとき、受注者が排出業者であることとして保管の義務のあるA、B2、D、E票については、その原本を監督職員へ提示すること。

<産業廃棄物>

橋りょう名	建設副産物	受入場所	備 考
鎌倉口橋	コンクリート塊 （無筋）	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第6項の許可を受けた施設 京都市右京区京北下弓削町神楽田1-1	設計運搬距離 L=16.3km
	廃プラスチック類	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第6項の許可を受けた施設 京都市伏見区横大路千両松町78	設計運搬距離 L=42.7km
糖岳橋	コンクリート塊 （無筋）	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第6項の許可を受けた施設 京都市右京区京北下弓削町神楽田1-1	設計運搬距離 L=22.6km
	廃プラスチック類	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第6項の許可を受けた施設 京都市伏見区横大路千両松町78	設計運搬距離 L=44.0km
蔵前橋	廃プラスチック類	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第6項の許可を受けた施設 京都市伏見区横大路千両松町78	設計運搬距離 L=38.8km

2 スクラップについて

本工事の施工により発生するスクラップは、下表の条件で積算している。

なお、搬出先は必要な許可を有するものとし、その証明書の写し（搬出先を変更したときのみ）と処分量を明記した証明書（受入確認書等）を監督職員に提出すること。

橋りょう名	建設副産物	受入場所	備 考
糖岳橋	スクラップ (ヘビーH3)	京都市南区上鳥羽鉾立町 4	設計運搬距離 L = 37.5km
蔵前橋	スクラップ (ヘビーH3)	京都市南区上鳥羽鉾立町 4	設計運搬距離 L = 35.2km

3 建設発生土が発生する場合の対応（指定地処分）

受入地が発行する書類、伝票などの写しを監督職員に随時提出するとともに、その原本との照合による確認を検査時まで監督職員に受けるものとする。

なお、建設発生土の搬出に当たり、仮置きが必要な場合は、沿道環境に配慮した搬出計画を立てるものとし、書面等により事前に監督職員の確認を受けること。

原則、下表に示す受入先へ搬出するものとするが、土質性状や搬入時期等により搬出できない場合は、監督職員と協議のうえ、その指示によるものとする。

ただし、実施日において、公共工事間で流用可能な場合は、工事間流用を最優先するものとし、設計変更の対象とする。

<建設発生土>

橋りょう名	建設副産物	受入場所	
鎌倉口橋	建設発生土	(指定地処分) (有)京北みどり園 京都市右京区京北西町迫ヶ谷 22-1	運搬距離 L = 24.3km
糖岳橋	建設発生土	(指定地処分) (株)山下組 京都市左京区静市静原町 1090-1	運搬距離 L = 25.7km
蔵前橋	建設発生土	(指定地処分) (株)Two-Seam 京都市左京区大原野村町 432-1	運搬距離 L = 16.6km

本工事では土壌調査費等を計上していないが、建設発生土について、以下の事項のいずれかに該当する場合は土壌調査が必要となる。その場合は、設計変更の対象とする。

- (1) 指定している受入場所がある地方公共団体の関係法令に基づく土地の埋立等の許可を得た事業者である場合
- (2) 本工事の土砂等の性状（色、臭い等）や廃棄物の混入等の状況が埋立基準に適合しないおそれがある場合
- (3) 上記の(1)(2)以外に土壌調査が必要となった場合

なお、土壌調査を実施することとなる場合は、建設発生土の搬出前に土壌調査を実施し、以下の資料を監督職員に提出すること。

- (1) 土壌分析結果証明書（計量法第 122 条第 1 項の規定により登録された計量士のうち、濃度に係る計量士が発行した土壌の分析結果を証する書類（測定方法を明示したもの））
- (2) (1)の試料を採取した地点を示す図面及び当該地点の写真

4 建設発生土の受入地の変更 土質性状や搬入時期等により指定する受入地に搬出ができない場合、監督職員は京都市土木積算システム設計単価第 5 編及び公共物GISに掲載している他の施設の中から

積算上の２番目以降の受入地（以下、「積算受入地」という。）を順次指定し、受注者は搬出の可否を確認するものとする。積算受入地への建設発生土の搬出について、監督職員と協議のうえ決定するものとし、設計変更の対象とする。なお、受注者は、積算受入地に代えて、京都市土木積算システム設計単価第５編及び公共物GISに掲載している他の施設、又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律の許可を受けた施設の中から別の受入地（以下、「提案受入地」という。）を提案することができる。提案受入地への建設発生土の搬出が適正であると認められる場合はこれを妨げないが、設計変更の対象としない。また、提案受入地での処分に掛かる費用が、積算受入地での処分に掛かる費用を下回る場合は、減額の設計変更を行うものとする。

第２条（特定建設資材の分別解体等及び再資源化等）

- (1) 本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(最終改定令和７年６月１日)(以下「建設リサイクル法」という。)に基づき、特定建設資材の分別解体等及び再資源化等の実施について適正な措置を講ずることとする。

なお、本工事における特定建設資材の分別解体等及び再資源化等については、以下の積算条件を設定しているが、工事請負契約書「６ 解体工事に要する費用等」に定める事項は、契約締結時に発注者と受注者の間で確認されるものであるため、発注者が積算上明示した以下の事項と別の方法であった場合でも設計変更の対象としない。ただし、工事発注後に明らかになった事情により、予定した条件により難しい場合は、監督職員と協議するものとする。

分別解体等の方法

工程ごとの作業内容及び解体方法	工 程	作業内容	分別解体等の方法
	①仮設	仮設工事 ■有 □無	□手作業 ■手作業・機械作業の併用
	②土工	土工事 □有 ■無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	③基礎工(杭基礎等)	基礎工事 □有 ■無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	④本体構造	本体構造の工事 ■有 □無	□手作業 ■手作業・機械作業の併用
	⑤本体付属品	本体付属品の工事 ■有 □無	□手作業 ■手作業・機械作業の併用
	⑥その他()	その他の工事 □有 ■無	□手作業 □手作業・機械作業の併用

※ 特定建設資材廃棄物を排出する場合、再資源化施設等の所在地については、本特記仕様書に示す「建設副産物の適正処理について」に記載のとおりとする。

- (2) 受注者は、特定建設資材の分別解体等及び再生資源化等が完了したときは、建設リサイクル法第１８条に基づき、以下の事項を別に定める１８条様式に記載し、監督職員に報告すること。

- ・再資源化等が完了した年月日
- ・再資源化等をした施設の名称及び所在地
- ・再資源化等に要した費用

なお、再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書を提出した場合、１８条に基づく報告を省略することができるものとする。

5 その他事項

第1条（工事書類の提出）

完成検査の受検に向けた出来形図書については、工期末の2か月前までに提出すること。また、完成検査に必要な工事書類については、工期末の14日前までに提出すること。

第2条（受注者希望型におけるICT活用工事の試行）

- 1 本工事は、「京都市建設局ICT活用工事試行方針（案）」（令和7年8月）（以下「試行方針」という。）及び「京都市建設局ICT活用工事試行要領（案）」（令和7年8月）（以下「試行要領」という。）の内容に従いICT活用工事を試行できる。

※ 京都市情報館「トップページ」⇒「まちづくり」⇒「技術管理」⇒「高度情報化」参照
(<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000290097.html>)

- 2 試行の対象工種は「試行方針」に定めた工種とし、「試行要領」の対象工種の詳細に基づき、ICT活用工事を試行できる。
- 3 受注者が試行を希望する場合、契約後施工計画書の提出までに、受注者はICT活用の効果、具体的な工事内容・数量及び対象範囲について、発注者へ提案、協議を行うこと。発注者と協議が整った施工プロセス①～⑤の全て又は何れかの段階で、ICT施工技術を活用できる。
なお、試行の対象工種が土工、舗装工、舗装工（修繕工）の場合は、施工プロセス①、②、③又は②、④、⑤を含む3つ以上の施工プロセスの活用を基本とし、その他のプロセスを含め協議にり選定できる。
 - ① 3次元起工測量
 - ② 3次元設計データ作成
 - ③ ICT建設機械による施工
 - ④ 3次元出来形管理等の施工管理
 - ⑤ 3次元データの納品
- 4 ICT活用工事の費用については、当初は計上せず、発注者との協議が整った各施工プロセスの段階を設計変更に必要な経費を計上する。受注者は設計変更に必要な見積書を提出すること。
- 5 「試行要領」により有効に試行したことが認められた場合は、工事成績の「創意工夫」及び「工事特性」の項目で加点評価する。ただし、①3次元起工測量の1プロセスのみの活用は除く。

第3条（情報共有システムの利用）

- 1 本工事は、情報共有システム（以下「システム」という。）の利用対象とする。システムを利用しない場合は、監督員から承諾を得るものとする。
システムの利用に当たっては、「京都市建設局情報共有システム活用ガイドライン（令和6年3月）（※）」（以下「ガイドライン」という。）を遵守するものとし、ガイドラインの内容を十分に確認したうえで事前協議を行うこと。
- 2 利用するシステムは、ガイドラインで定める要件を満たすシステムの中から、受注者が選定すること。
- 3 システムの利用に係る費用は共通仮設費率分に含まれており、システム提供者との契約や利用に係る手続等は受注者が行うものとする。

- 4 システムで発議・提出・受理などの処理を行った工事帳票は、「京都市建設局電子納品実施要領」（以下「要領」という。）に基づき作成された仕様の電子データで出力し納品すること。

なお、要領は適宜改正されることから、適宜、京都市情報館を確認すること。

※ 京都市情報館「トップページ」⇒「まちづくり」⇒「技術管理」参照

<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000280681.html>

第4条（受注者希望型における遠隔臨場の実施）

本工事は受注者の希望により遠隔臨場を行うものとする。

1 目的

本工事は、「建設現場の遠隔臨場に関する実施要領（案）」（令和5年3月）及び「建設現場における遠隔臨場に関する監督・検査実施要領（案）」（令和5年3月）の内容に従い実施するものとする。

2 実施内容

（1） 「段階確認」、「材料確認」及び「立会」の実施

ア 受注者が動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）により撮影する映像と音声を監督職員へWeb会議システム等を使用し、双方向の通信により会話しながら確認する。実施内容については、受発注者間の協議により決定するものとする。

イ 遠隔臨場に使用する動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）の資機材は受注者が準備するものとする。ウェアラブルカメラ等の資機材は、使用製品を限定するものではなく、一般的なAndroidやi-Phone等のモバイル端末を使用することも可能である。ただし、監督職員が使用するパソコン等の機器・ネットワーク環境に適合する資機材を使用するものとし、資機材の選定に当たっては監督職員から承諾を得ること。

なお、動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）の使用は、「段階確認」、「材料確認」及び「立会」だけではなく、現場不一致、事故などの報告時等でも活用効果が期待されることから、受注者の創意工夫等、自発的に実施する行為を妨げるものではない。

（2） 効果の検証

遠隔臨場を通じた効果の検証及び課題の抽出に関するアンケート調査を実施する場合は、調査に協力するものとする。詳細は、監督職員の指示による。

（3） 費用

遠隔臨場の実施に掛かる費用については、積上げ計上していないが、「建設現場の遠隔臨場に関する実施要領（案）」（令和5年3月）の内容に従い、遠隔臨場の実施に要する費用を設計変更の対象とする。

なお、遠隔臨場の実施方法については、施工計画書提出までの協議において提案するものとする。また、受注者はその費用について見積書を提出するものとする。

（4） 成績評定

遠隔臨場を実施した工事の成績評定は、考査項目「創意工夫」において、1点の加点とする。

第5条（アンカー筋挿入）

1 施工

- （1） 請負者は、検査に必要な所定の様式を監督職員に提出し、出来高確認を受けること。
- （2） あと施工アンカーの施工は、構造物施工管理要領（東日本高速道路株式会社・中日本高速道路株式会社・西日本高速道路株式会社）に従い施工すること。
- （3） 注入材については、エポキシ系樹脂を標準とする。使用の際は必ず監督職員の承諾を得て使用すること。
- （4） エポキシ系樹脂は、次表に試験項目と規格値に適合する試験成績表を1ロット毎に提出しなければならない。

2 注入用エポキシ系樹脂規格値

試験項目	試験方法	試験条件	規格値
比重	JIS K 7112	23℃	1.2±0.2
圧縮降伏強度	JSCE K 7181	23℃(7日養生)	50N/mm ² 以上
引張強度	JIS K 7161	〃	20N/mm ² 以上
曲げ強度	JSCE K 7171	〃	40N/mm ² 以上
引張せん断付着強度	JIS K 6850	〃	10N/mm ² 以上
衝撃強度	JIS K 7111-1	〃	1.5kJ/m ² 以上
圧縮弾性係数	JIS K 7181	〃	1000N/mm ² 以上
硬度	JIS K 7215	〃	80HD 以上

※工事材料承諾願には、上記の規格試験値の他、粘度、可使時間、硬化時間を記載しなければならない。

- （5） あと施工アンカーの施工計画書には下記の項目を記載すること。
①使用材料 ②施工手順 ③穿孔機械の緒元 ④穿孔箇所 ⑤穿孔径及び穿孔長の確認方法⑥穿孔後の孔内の清掃方法 ⑦接着剤の充填方法 ⑧施工時の気温 ⑨養生方法 ⑩品質管理試験 ⑪安全衛生管理
- （6） 穿孔に際しては、既設構造物の鉄筋に損傷を与えないように十分注意すること。
- （7） あと施工アンカーの施工は、（社）日本建築後施工アンカー協会の認定する作業資格認定者のもとで行わなければならない。
- （8） コンクリート削孔の際、既設の鉄筋を切断してはならない。やむをえず鉄筋を切断しなければならない場合は、強度計算を行い、既設橋台に支障がないかを確認し、速やかに監督職員に報告し、監督職員の了解を得てから切断すること。
- （9） 削孔位置が既設の鉄筋と重なる場合等でアンカーの位置等を変更する場合には、隣接するアンカーへの影響や、コンクリート端部の影響を考慮して、設計の変更を行わなければならない。

2 基準試験

- （1） 基準試験は、使用する材料及び施工方法により、アンカーが所定の品質を満足するかを確認することを目的に、施工前に行う試験である。
- （2） 基準試験実施時間は、本施工開始前とする。また、試験頻度は、同一材料、同種の施工条件について1回とする。
- （3） 試験1回につき3本以上について引張試験（アンカーの引抜き試験）を行う。
試験結果の判定は、試験数量全てが、（アンカーの引抜き耐力） $\geq (\sigma_{ST} \times \text{公称断面積})$ の場合に合

格する。

なお、 σ_{ST} は原則としてアンカー鉄筋の許容応力度とする。

- (4) 試験は施工対象構造物において実施し、本施工に影響のない箇所で行うことを標準とする。
- (5) 判定に適合しない場合は、使用材料・施工方法の変更等の対策を講じ、再度基準試験を実施し、合格しなければならない。

3 定期管理試験

- (1) 定期管理試験は、施工されたアンカーが所定の品質を満足するかを確認する為に、定期的に抜き取り実施する試験である。
- (2) 試験頻度は、同一材料、同種の施工条件について、1 回以上実施する。
- (3) 試験方法は基準試験に準ずる。
- (4) 施工されたアンカーのうち監督職員が指示するもの。
- (5) 判定に合格しない場合は、監督職員の指示により、同様な条件により施工されたと考えられるアンカーについて引抜き試験を実施する。引抜き試験の結果、判定に適合しないアンカーについては、原則として再施工とする。また、以後の施工に際しては、使用材料・施工方法を検討の上、基準試験を再度実施する。

4 日常管理試験

- (1) 日常管理試験は、施工されたアンカーが所定の品質を満足するかを確認する為に、アンカーの施工日毎に目視、打検などにより全数、および抜き取りでアンカーボルト長さ試験を実施するものである。
- (2) 確認項目は以下のとおりとする
 - ① 施工条件及び施工方法が、施工計画及び基準試験と合致していること。
 - ② 穿孔径及び穿孔長が設計図書どおりであること。
 - ③ 穿孔後の孔内清掃が十分であること。
 - ④ 接着剤の充填が十分であること。
 - ⑤ ハンマー等で打検を行い、アンカーが十分定着されていること。また、所定の寸法であること。
 - ⑥ アンカーボルト長さ試験による測定値が、設計長の 98% 以上であること。
 - ⑦ その他監督職員の指示する事項。

第 6 条（橋梁補修工）

1 ひび割れ補修工

(1) 品質規格

ひびわれ注入材はエポキシ樹脂系材料を標準とし、次表を満足するものでなければならない。注入材の規格は「2 種」を標準とし、ひびわれ進行レベルに応じて、適宜選定し、監督員の承諾を得るものとする。

エポキシ樹脂系ひびわれ注入材の品質規格

項目		単位	1 種	2 種	3 種	試験方法
ひびわれ進行区分		—	進行度 A	進行度 B	進行度 C	—
ひびわれ幅		mm	0.2～5.0	0.2～5.0	0.2～5.0	—
注入材 未硬化の	粘度($\times 10^{-3}$)※	Pa・S	1,000 以下	—	1,000 以下	JIS K 6833
	チキソトロピック係数※注 1)	—	—	4.0±1	—	JIS K 6833

注入材 硬化した	可使時間※注2)		min	30 以上	30 以上	30 以上	温度上昇法注3)
	収縮率		%	3.0 以下	3.0 以下	3.0 以下	JIS A 6024
	伸び率		%	—	50 以上	100 以上	JIS K 7161 JIS K 7162
	モルタル 付着強さ	乾燥面	N/mm2	6 以上	6 以上	6 以上	JIS A 6024
		湿潤面	N/mm2	3 以上	3 以上	3 以上	JIS A 6024
	付着力耐久性保持率		%	60 以上	60 以上	60 以上	JIS A 6024

ひびわれ進行区分

進行度 A：日変化または温度変化によるひびわれの挙動および構造に起因するひび割れの発生を対象とし、異常なひびわれ幅の進行がないもの。

進行度 B：完全にひびわれの進行が止まった保証が得られない場合。

進行度 C：ひびわれ幅が増加している場合。

注1)チキソトロピック係数とは液状試料の揺変性の程度を表す。試験方法は JIS K 6833 を準用し、同一ローターでの 2rpm における粘度と 20rpm における粘度の比をチキソトロピック係数とする。

注2)機械式注入工法の場合は、可使時間の規定は適用しない。

注3)温度上昇法とは、混合物の試料 300g を 500 cc のポリ容器に採取し、試料の中央部に温度計または熱電対温度計を設置し、一定時間ごとに試料の発熱温度を測定する。測定開始時間は混合開始からとする。発熱温度が急激に立ち上がる試料は、その立ち上がり時間の 70%を可使時間とする。発熱温度の急激な立ち上がりのない試料は、最高発熱温度到達時間の 50%を可使時間とする。

※ これらの項目については、施工条件等を勘案の上、必ずしも基準値を満足する必要がないものと判断される場合には、参考値として取り扱うことができるものとする。

(2) 施工

- ① ひびわれ注入材の取り扱いに際しては安全対策に注意すること。材料の種類によっては溶剤を含むものがあり、火気に対する安全・衛生(換気等)に注意する。エポキシ樹脂等科学反応形の材料には皮膚への刺激等があるので、保護具を使用すること。
- ② ひびわれ注入材の保管は直射日光を避け冷暗所で行うこと。
- ③ 施工時の温度により可使時間が変化するので十分注意すること。可使時間を過ぎた材料は使用してはならない。
- ④ 二液タイプの材料は、主剤と硬化剤の適正な混合量を守り混合攪拌を正しく行うこと。一度混合した材料は残らないよう使い切り、混合する前の使い残したものは密閉して保管する。
- ⑤ ひびわれ注入材が所定の強度を発現するまで、雨水の進入防止、適正な温度管理、衝撃の防止等、適正な養生を行わなければならない。
- ⑥ 施工中に雨のかかる場所での作業は、中止するかシートをかけ養生して行うこと。
- ⑦ ひびわれ注入材は原則として 5～30℃の範囲内で使用すること。気温が低下すると硬化が著しく遅くなるので(常温で 1～2 日養生)、5℃以下では必要温度を確保するよう適切な処置を行い施工しなければならない。
- ⑧ コンクリート表面にレイトンス、塵埃、油脂類、塩分等が付着し、脆弱部があると、ひびわれシーリング材の接着性能に悪影響を及ぼすことになるため、これらの有害物は完全に除去しなければならない。

ない。

- ⑨ コンクリート表面が濡れて、湿っている場合には、ひびわれシール材の接着性能に悪影響を及ぼすことになるため、コンクリート表面の含水率は高周波水分計で8%以下であることを確認しなければならない。
- ⑩ 材料を使用する前に、その種類や配合が仕様書を満足していることを確認しなければならない。
- ⑪ 材料の使用量は、空き缶数量検査等により標準使用量を満足しなければならない。
- ⑫ 工程ごとに使用した材料の所定の硬化(固化)状況を確認した後でなければ、次の工程に移ってはならない。

2 断面修復工

(1) 品質規格

断面修復材は次表を満足するものでなければならない。

左官工法による断面修復材の品質規格

試験項目	試験体の履歴条件	基準値	試験方法
硬化時間 ※	—	固化時間は1時間以上であること。	JIS R5201
断面修復材の外観(塗装なし)	温冷繰り返し試験後	均一でわれ、はがれ、ふくれのないこと。	JIS A6909
硬化収縮性		硬化収縮率は0.05%以下であること。また、硬化に伴う発熱による反りかえりがないこと。	JIS A1129-3
熱膨張性	硬化収縮試験後	断面修復材の熱膨張係数は、 $2.0 \times 10^{-5}/^{\circ}\text{C}$ 以下であること。	JIS K6911
コンクリートとの付着性	湿潤時	コンクリートと断面修復材との付着強度は1.5N/mm ² 以上であること。	JIS A6909
	耐アルカリ試験後		
	温冷繰り返し試験後		
塗装塗膜との付着性	温冷繰り返し試験後	塗膜と断面修復材との付着強度は、1.0N/mm ² 以上であること。	
圧縮強度	—	強度24N/mm ² 以上であること。	JIS R5201

※ この条項については、施工条件を勘案の上、必ずしも基準値を満足する必要がないものと判断される場合には、参考値として取り扱うことができるものとする。

(2) 施工

① モルタル工

使用する材料は、施工時の天候、温度、湿度、修復面の状態、塗り間隔等に適したものでなければならない。

- ② コンクリート表面にレイトンス、塵埃、油脂類、塩分等が付着していたり、脆弱部があると、プライマーの接着性能に悪影響を及ぼすことが多いため、これらの有害物は完全に除去しなければならない。
- ③ レイトンスや付着塩分および脆弱部の除去は、一般にディスクサンダーやサンドブラスト等を使用して行い、塵埃の除去にはコンプレッサーで清掃するのが効率的である。
- ④ 油脂類の除去はシンナーで拭き取ることが一般的である。
- ⑤ コンクリート表面が濡れていたり、湿っている場合には、プライマーの接着性能に悪影響を及ぼすことが多いため、コンクリート表面の含水率は高周波水分計で8%以下であることを確認しな

ればならない。

- ⑥ コンクリートの表面温度が40℃以上であると、表面に塗布した材料が発泡したり、変質したり悪影響を及ぼすことが多いため、40℃以上の場合には作業を中止するか、日光を遮蔽するなどして40℃以下になってからでなければ作業してはならない。
- ⑦ 材料を使用する前に、その種類や配合が仕様書を満足していることを確認しなければならない。
- ⑧ 反応硬化(固化)する材料で、可使時間(固化時間または凝固開始時間)を超えた材料は使用してはならない。
- ⑨ 材料の使用量は、空き缶数量検査等により標準使用量を満足しなければならない。
- ⑩ 工程ごとに使用した材料の所定の硬化(固化)状況を確認した後でなければ、次の工程に移ってはならない。
- ⑪ 断面修復部においては、ハツリ端部の形状がフェザーエッジとならないよう10mm程度のカッター目地を入れた後にハツリ作業を行うものとする。

3 鉄筋防錆材

(1) 品質規格

防錆処理材の規格は次表を満足するものでなければならない。

要求性能	試験項目		基準値	試験方法
防錆性	防錆性試験	処理部	防錆率 50%以上	鉄筋コンクリート補修用防錆材の品質基準(案) ^{注1} を標準
		未処理部	防錆率 -10%以上	
鉄筋との付着性	鉄筋に対する付着強さ		7.8N/mm ² 以上	
コンクリートとの付着性	耐アルカリ性		塗膜に異常が認められないこと	

注1) 日本建築学会 鉄筋コンクリート造建築物の耐久性調査・診断および補修指針(案)・同解説付1.3。

(2) 施工

ワイヤーブラシやサンドブラスト等で錆落としをした鉄筋は発錆しやすい状態にあるため、錆落とし後2時間以内を目途に鉄筋防錆材を塗布しなければならない。

また、使用する鉄筋防錆剤に適した使用方法で施工し、均一に塗布しなければならない。

4 橋梁塗装工

- (1) 現場塗装部については『鋼道路橋防食便覧(平成26年3月)』((社)日本道路協会)に従うこと。
- (2) 塗装仕様の品質管理については監督職員の指示に従うこと。
- (3) 現場塗装の状況が資料で確認できるように、周辺の環境の記録の塗装時間等の現場塗装の記録、写真を提出すること。
- (4) 足場上方の空き部分の養生等により、ケレンダストの飛散防止対策を十分に行うこと。
- (5) ケレン後は、ケレン全箇所について腐食等に伴う鋼材の減肉や断面欠損等の有無や損傷量を調書に整理し、監督職員に報告し、確認を得ること。鋼材の減肉や断面欠損等が確認された場合は、補修補強の要否や方法等について、監督職員と協議すること。
- (6) 足場上方の空き部分の養生等、塗料の飛散防止対策を十分に行うこと。
- (7) 現場塗装(下塗、中塗)後は塗膜厚等、監督職員の確認を得ること。
- (8) 塗装を行うにあたり支障となる占用物件がある場合は、工事施工計画時より占用者と綿密に協

議、調整を行い、必要な処置を行うこと。

第7条（工事の徹底周知）

- 1 請負者は、工事着手2週間前を目途として工事区間周辺に工事予告看板を設置するとともに、「工事のお知らせ」等のチラシを配布し、関係機関・周辺住民等に工期、通行止め等規制の期間及び現場責任者氏名並びに連絡先等の周知を図らなければならない。
- 2 請負者は、夜間工事又は通行規制等(以下「夜間工事等」という。)を行う場合及び必要がある場合には、事前に監督職員の承諾を得ること。また、着手前に「夜間工事等のお知らせ」等のチラシを配布し、関係機関・周辺住民等に夜間工事等の周知を図らなければならない。また、夜間工事のみでなく工事全般において、騒音や振動等の住民からの苦情がないように勤めるとともに、苦情が発生した場合は誠意をもって請負者において処理するものとする。
- 3 上記チラシ等について、関係機関・周辺住民等へ配布後、記載内容に変更が生じた場合は、速やかに再配布するものとする。
- 4 配布先については、監督職員と協議すること。

第8条（その他特記事項）

- 1 請負契約決定後直ちに本市担当職員(以下監督職員という)に連絡し着工日の指示を受けるとともに、着工までに施工計画を立案し、監督職員の承認を受けること。
- 2 工事関係車両を長時間、現場付近及び沿道に待機させてはならない。
- 3 本工事施工期間中、現場代理人は昼夜を問わず常時連絡が取れる体制を取ること。
- 4 隣接する地元関係者(官公庁等も含む)との協議、施工区域、施工時間、施工日等に関する事項については、請負者の独自の判断で施工してはならない。必ず監督職員に報告し確認を受けること。
- 5 他の企業者・事業者工事と本工事とが影響する場合は、工程計画等について十分調整を図るとともに監督職員の指示に従うこと。
- 6 工事に支障となる添架物または障害物がある場合は、関係機関と協議し、撤去または移設しなければならない。添架物の施工中の養生方法については、施工者の責において占用企業者と十分に調整すること。また、関係機関との協議に必要な資料を作成し、協議により了解を得てから施工を実施すること。
- 7 本工事着手に伴い、河川管理者等との協議に必要な資料について、事前に作成し、協議により了解を得てから施工すること。
- 8 請負者は、施工に際して民有又は官有の施設を破損した場合は、請負者の費用負担で現状に復旧しなければならない。
- 9 道路の規制については、関係機関等と十分協議のうえ、規制計画を策定すること。歩行者、自転車等の安全に十分配慮して計画すること。
- 10 本工事において、交通供用状態下での既設部材に対して補修・補強を行うため、作業手順に留意し、第三者災害が生じないように十分な安全対策を図ること。
- 11 施工前に躯体の実寸法等を測定し、設計図面との相違を確認すること。相違がある場合、実寸法を正として、設計に反映させなければならないため、監督員と協議を行うこと。
- 12 鎌倉口橋において、水路内に上流の山水を取水するため通水管が設置されているが、その管を傷めないように留意して施工すること。施工に際して移設等が必要な場合は、監督員に報告し、所有

者の了解を得てから施工を実施すること。

箇 所 図

詳細図



広域図



○ 本工事施工箇所

箇所図

詳細図



広域図



〇 本工事施工箇所