

積算基準	土木
現場中間検査	要
工場等派遣中間検査	不要
樹木保険加入	不要

工 事 設 計 書

事業年度	令和 8年度			
設計年月	令和 年 月			
予算科目	款	項	目	節
工事場所	京都市西京区大枝沓掛町			
路線名又は河川名等				
工事名	(総合評価) 京都市西部圧縮梱包施設 進入道路橋補修工事 (戻り大橋他 2 橋)			
工期	契約日の翌日から令和 9年 7月30日まで			
事業課(所)名	施設管理課	単価使用年月	令和 年 月	
工事番号		歩掛適用年月	令和 年 月	
変更回数		基準適用年月	令和 年 月	
主工種		単価地区		
前払金支出		調整区分		

京都市 環境政策局

チェック欄	

工 事 概 要

補修橋りょう				橋	3
戻り大橋	m	46.6	西1号橋	m	27.6
西2号橋	m	16.6			

施 工 理 由

本工事は、橋梁の既設塗膜にPCBをはじめとする有害物質が含まれていることが判明したため、PCB含有塗膜を適正に処理することを目的に鋼橋3橋（戻り大橋、西1号橋、西2号橋）の橋梁塗装塗替え工事を実施するものである。また、西1号橋については、腐食の著し鋼材があるため、鋼材の補修も併せて実施するものである。

		設計額		請負額	
		金額	増減額	金額	増減額
工	事 費	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
内	工 事 価 格	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
訳	消費税相当額	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
支	給 品 費	前回	円	円	円
		今回	円	円	円

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年5月	
歩 掛 適 用 年 月	2026年5月	
基 準 適 用 年 月	2026年5月	
単 価 地 区	2601：Ⅰ 地区	
調 整 区 分	単独工事	
共通仮設費（率計上）		
主 た る 工 種	08:鋼橋架設工事	
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（1）－2	1.3
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	補正なし	1.00
現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（1）－2	1.1
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	補正なし	1.00
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

見積参考資料（細別単価）

積算で採用した見積等の単価は下表のとおりです。

工種	種別	細別	規格・条件	単位	単価(円)	施工費区分	備考
現場塗装工	橋梁塗装工 Rc-I塗装系	素地調整 一般部	1種ケレン(循環式ブラスト工法)	m2	15,430		
現場塗装工	橋梁塗装工 Rc-I塗装系	研磨剤回収・積込 一般部		m2	3,676		
現場塗装工	橋梁塗装工 Rc-I塗装系	素地調整 特殊部	1種ケレン(循環式ブラスト工法)	m2	201,200		
現場塗装工	橋梁塗装工 Rc-I塗装系	研磨剤回収・積込 特殊部		m2	47,940		
現場塗装工	橋梁塗装工 Rc-IV塗装系	素地調整 鋼製高欄部	1種ケレン(循環式ブラスト工法)	m2	31,360		
現場塗装工	橋梁塗装工 Rc-IV塗装系	研磨剤回収・積込 鋼製高欄部		m2	7,470		
現場塗装工	暴露対策工 戻り大橋	鉛対応環境対策資機材 (参考数量)		式	1,222,000		
現場塗装工	暴露対策工 西1号橋・西2号橋	鉛対応環境対策資機材 (参考数量)		式	1,222,000		
現場塗装工	運搬費	場内運搬	研削材及びケレンかす運搬, 場内 仮置き	橋	21,080		
現場塗装工	足場工	吊足場	セーフティーSKパネル, 夜間施工, 供用 月数:2.5ヶ月	m2	23,010		
現場塗装工	足場工	吊足場	床面シート張り防護工(セーフティーSK パネル部)	m2	7,967		
現場塗装工	足場工	高欄部防護工 (参考数量)	設置, シート張防護, 板張防護, 夜 間施工	m	13,190		
現場塗装工	足場工	高欄部防護工 (参考数量)	移設, 撤去, 夜間施工	m	8,164		

見積参考資料（細別単価）

積算で採用した見積等の単価は下表のとおりです。

工種	種別	細別	規格・条件	単位	単価(円)	施工費区分	備考
現場塗装工	足場工	プラスト用養生シート (参考数量)	高欄部防護用	m	7,117		
現場塗装工	足場工	単管傾斜足場 (参考数量)	板張防護, シート張防護	掛m2	11,350		
現場塗装工	足場工	単管足場 (参考数量)	板張防護, シート張防護	掛m2	11,350		
現場塗装工	足場工	プラスト用養生シート (参考数量)	単管傾斜足場用	掛m2	9,000		
現場塗装工	足場工	プラスト用養生シート (参考数量)	単管足場用	掛m2	9,000		
共通仮設費	安全費	鉛対策安全衛生保護具 戻り大橋 (参考数量)		式	2,301,000		
共通仮設費	安全費	鉛対策安全衛生保護具 西1号橋・西2号橋 (参考数量)		式	2,048,000		

見積参考資料（材料費等）

積算で採用した見積等の単価は下表のとおりです。

[illegible]

見積参考資料

積算に準用した市販図書等の積算基準は下表のとおりです。

準用積算基準		発行機関	計上した細別	備考
図書名	発行年月等			
〈本編〉 橋梁架設工事の積算 〈別冊〉 橋梁補修補強工事 積算の手引き	令和7年度版	(一社) 日本建設機械施工協会	高力ボルト撤去工	
			補強部材撤去工	
			芯出し調整工	
			補強部材取付工	
			高力ボルト本締工	
			ピンテール仕上げ工	
			吊足場	タイプ A3、タイプ A4、 タイプ B、タイプ E
			ブラスト用養生シート	

設計内訳書（本01）

工事名	(総合評価) 京都市西部圧縮梱包施設 進入道路橋補修工事（戻り大橋他 2 橋）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋梁保全工事		式	1				
橋梁補修工 西1号橋		式	1				
鋼桁補修工 西1号橋		式	1				
高力ボルト撤去工		本	8				単 1号
補強部材撤去工	1部材当りの平均質量:20<G≤40	部材	1				単 2号
芯出し調整工		m2	0.09				単 3号
補強部材取付工	1部材当りの平均質量:20<G≤40	部材	1				単 4号
高力ボルト本締工		本	8				単 5号
ビッテール仕上げ工		本	8				単 6号
下横構部材	材料費, SS400, 無機ジンクリッチペイント	t	0.034				単 7号
TCボルト	材料費, M22×55	組	8				単 8号
現場発生品及び支給品積込・荷卸	クレーン装置付2t積, 吊能力2.9t	t	0.034				単 9号
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t積, 吊能力2.9t, 有り, 7.0km以下	t	0.034				単 10号

設計内訳書（本01）

工事名	(総合評価) 京都市西部圧縮梱包施設 進入道路橋補修工事（戻り大橋他 2 橋）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
スクラップ 処分	ペビールH1	t	-0.034				単 11号
現場塗装工 戻り大橋		式	1				
橋梁塗装工 戻り大橋(橋梁部) Rc-I塗装系		式	1				
素地調整 一般部	1種ケレン(循環式プラスチック工法)	m2	470				単 12号
研磨剤回収・積込 一般部		m2	470				単 13号
素地調整 特殊部	1種ケレン(循環式プラスチック工法)	m2	5				単 14号
研磨剤回収・積込 特殊部		m2	5				単 15号
下塗	塗装種別:有機シンクリッチベイント(1層) スプレー, 塗装箇所:橋梁, 塗装回数:1回	m2	470				単 16号
下塗	塗装種別:弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) スプレー, 塗装箇所:橋梁, 塗装回数:1回	m2	470				単 17号
中塗	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 濃彩, 塗装箇所:橋梁, 塗装回数:1回	m2	470				単 18号
上塗	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 濃彩, 塗装箇所:橋梁, 塗装回数:1回	m2	470				単 19号
橋梁塗装工 戻り大橋(鋼製高欄部・耐震補強部) Rc-IV塗装系		式	1				
素地調整 鋼製高欄部	1種ケレン(循環式プラスチック工法)	m2	110				単 20号

設計内訳書（本01）

工事名	(総合評価) 京都市西部圧縮梱包施設 進入道路橋補修工事（戻り大橋他 2 橋）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
研磨剤回収・積込 鋼製高欄部		m2	110				単 21号
素地調整 耐震補強部	素地調整種類:4種ｸﾚﾝ(動力工具と手工具の併用)	m2	27				単 22号
下塗 鋼製高欄部・耐震補強部	塗装種別:弱溶剤形変性ﾎﾞﾙｷﾞｰ樹脂塗料(1層) はけ・ﾛｰﾗｰ, 塗装箇所:橋梁, 塗装回数:1回	m2	130				単 23号
中塗 鋼製高欄部・耐震補強部	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ﾛｰﾗｰ濃彩, 塗装箇所:橋梁, 塗装回数:1回	m2	130				単 24号
上塗 鋼製高欄部・耐震補強部	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ﾛｰﾗｰ濃彩, 塗装箇所:橋梁, 塗装回数:1回	m2	130				単 25号
暴露対策工 戻り大橋		式	1				
鉛対応環境対策資機材 戻り大橋 (参考数量)		式	1				内 1号
運搬費 戻り大橋		式	1				
場内運搬	研削材及びｸﾚﾝｶｰす運搬, 場内仮置き	橋	1				単 26号
足場工 戻り大橋(橋梁部)		式	1				
吊足場 河川側 (参考数量)	ﾀｲﾌﾟ A4(夜間施工), 床面ｼｰﾄ張防護, 供用月数:2.5ヶ月	m2	110				単 27号
吊足場 河川側 (参考数量)	ﾀｲﾌﾟ B, 朝顔(夜間施工), 板張防護, シｰﾄ張防護, 供用月数:2.5ヶ月	m2	110				単 28号
吊足場 河川側 (参考数量)	ﾀｲﾌﾟ E, シｰﾄ張防護, 供用月数:2.5ヶ月	m2	37				単 29号

設計内訳書（本01）

工事名	(総合評価) 京都市西部圧縮梱包施設 進入道路橋補修工事（戻り大橋他2橋）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
プラスト用養生シート 河川側 (参考数量)	吊足場用, 中段足場養生無し	m2	110				単 30号
吊足場 道路側	セーフティ-SKパ [®] 部, 夜間施工, 供用月数:2.5ヶ月	m2	140				単 31号
吊足場 道路側	床面シート張り 防護工 (セーフティ-SKパ [®] 部)	m2	140				単 32号
吊足場 道路側	タイプ B, 朝顔 (夜間施工), 板張防護, シート張防護, 供用月数:2.5ヶ月	m2	110				単 33号
吊足場 道路側	タイプ E, シート張防護, 供用月数:2.5ヶ月	m2	30				単 34号
プラスト用養生シート 道路側	吊足場用, 中段足場養生無し	m2	110				単 35号
足場工 戻り大橋 (鋼製高欄部)		式	1				
高欄部防護工 (参考数量)	設置, シート張防護, 板張防護, 夜間施工	m	47				単 36号
高欄部防護工 (参考数量)	移設, 撤去, 夜間施工	m	47				単 37号
プラスト用養生シート (参考数量)	高欄部防護用	m	93				単 38号
足場工 戻り大橋 (橋脚部)		式	1				
単管傾斜足場 (参考数量)	単管傾斜足場, 必要, 標準 (1.0)	掛m2	72				単 39号
単管傾斜足場 (参考数量)	板張防護, シート張防護	掛m2	72				単 40号

設計内訳書（本01）

工事名	(総合評価) 京都市西部圧縮梱包施設 進入道路橋補修工事（戻り大橋他 2 橋）					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
ﾌﾟﾗｽﾄ用養生ｼｰﾄ (参考数量)	単管傾斜足場用	掛m2	72				単	41号
単管足場 (参考数量)	単管足場, 必要, 標準(1.0)	掛m2	35				単	42号
単管足場 (参考数量)	板張防護, シート張防護	掛m2	35				単	43号
ﾌﾟﾗｽﾄ養生ｼｰﾄ (参考数量)	単管足場用	掛m2	35				単	44号
現場塗装工 西1号橋・西2号橋		式	1					
橋梁塗装工 西1号橋・西2号橋(橋梁部) Rc-I塗装系		式	1					
素地調整 一般部	1種ケレン(循環式ﾌﾟﾗｽﾄ工法)	m2	400				単	45号
研磨剤回収・積込 一般部		m2	400				単	46号
下塗	塗装種別:有機ｼﾝｸﾞﾙｸﾗｯﾁﾍﾞｲﾝﾄ(1層)ｽﾌﾟﾚｰ, 塗装箇所:橋梁, 塗装回数:1回	m2	400				単	47号
下塗	塗装種別:弱溶剤形変性ﾎﾟﾘﾔﾐﾄﾞ樹脂塗料(2層)ｽﾌﾟﾚｰ, 塗装箇所:橋梁, 塗装回数:1回	m2	400				単	48号
中塗	塗装種別:弱溶剤形ﾌｯ素樹脂塗料用ｽﾌﾟﾚｰ濃彩, 塗装箇所:橋梁, 塗装回数:1回	m2	400				単	49号
上塗	塗装種別:弱溶剤形ﾌｯ素樹脂塗料ｽﾌﾟﾚｰ濃彩, 塗装箇所:橋梁, 塗装回数:1回	m2	400				単	50号
橋梁塗装工 西1号橋・西2号橋(鋼製高欄部) Rc-IV塗装系		式	1					

設計内訳書（本01）

工事名	(総合評価) 京都市西部圧縮梱包施設 進入道路橋補修工事（戻り大橋他 2 橋）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
素地調整 鋼製高欄部	1種ケレン(循環式プラスト工法)	m2	120				単 51号
研磨剤回収・積込 鋼製高欄部		m2	120				単 52号
下塗	塗装種別:弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(1層) はけ・ローラー, 塗装箇所: 橋梁, 塗装回数: 1回	m2	120				単 53号
中塗	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 濃彩, 塗装箇所: 橋梁, 塗装回数: 1回	m2	120				単 54号
上塗	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 濃彩, 塗装箇所: 橋梁, 塗装回数: 1回	m2	120				単 55号
暴露対策工 西1号橋・西2号橋		式	1				
鉛対応環境対策資機材 西1号橋・西2号橋 (参考数量)		式	1				内 2号
運搬費 西1号橋・西2号橋		式	1				
場内運搬	研削材及びケレンかす運搬, 場内仮置き	橋	2				単 56号
足場工 西1号橋・西2号橋(橋梁部)		式	1				
吊足場 西1号橋 (参考数量)	タイプ A4(夜間施工), 床面シート張防護, 供用月数: 2.5ヶ月	m2	130				単 57号
吊足場 西2号橋 (参考数量)	タイプ A3(夜間施工), 床面シート張防護, 供用月数: 2.5ヶ月	m2	84				単 58号
吊足場 (参考数量)	タイプ B, 朝顔(夜間施工), 板張防護, シート張防護, 供用月数: 2.5ヶ月	m2	210				単 59号

設計内訳書（本01）

工事名	(総合評価) 京都市西部圧縮梱包施設 進入道路橋補修工事 (戻り大橋他 2 橋)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
吊足場 (参考数量)	タイプ E, シート張防護, 供用月数: 2.5ヶ月	m2	71				単 60号
プラスト用養生シート (参考数量)	吊足場用, 中段足場養生無し	m2	210				単 61号
足場工 西1号橋・西2号橋(鋼製高欄部)		式	1				
高欄部防護工 (参考数量)	設置, シート張防護, 板張防護, 夜間施工	m	44				単 62号
高欄部防護工 (参考数量)	移設, 撤去, 夜間施工	m	44				単 63号
プラスト用養生シート (参考数量)	高欄部防護用	m	88				単 64号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	交通誘導警備員A, 夜間施工	人日	12				単 65号
交通誘導警備員	交通誘導警備員B, 夜間施工	人日	36				単 66号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	(総合評価) 京都市西部圧縮梱包施設 進入道路橋補修工事 (戻り大橋他 2 橋)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
安全費		式	1				
鉛対策安全衛生保護具 戻り大橋 (参考数量)		式	1				内 3号
鉛対策安全衛生保護具 西1号橋・西2号橋 (参考数量)		式	1				内 4号
現場環境改善費		式	1				
現場環境改善費(積上)	計上内容：環境負荷の低減(工事用看板 1100×1400 みやこ柚木仕様 1枚)	式	1				内 5号
共通仮設費 (率計上)		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	鉛対応環境対策資機材 戻り大橋 (参考数量)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
材料費 鉛対応集塵装置賃料 Y000800003001		台・月	1				
材料費 鉛対応集塵機用 カートリッジフィルター, パッキン Y000800003002		本	16				
材料費 エアシャワー賃料 Y000800003003		台・月	1				
材料費 エアシャワー用 1次フィルター Y000800003004		枚	2				
材料費 エアシャワー用 HEPAフィルター Y000800003005		枚	1				
材料費 クリーンルーム 簡易セキュリティールーム Y000800003006		箇所	1				
材料費 真空掃除機賃料 1台 Y000800003007		月	1				
材料費 真空掃除機用 1次フィルター Y000800003008		枚	2				
材料費 掃除機用 2次フィルター Y000800003009		枚	1				
材料費 掃除機用 HEPAフィルター Y000800003010		個	1				
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	鉛対応環境対策資機材 西1号橋・西2号橋 (参考数量)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
材料費 鉛対応集塵装置賃料 Y000800003001		台・月	1				
材料費 鉛対応集塵機用 カートリッジフィルター, パッキン Y000800003002		本	16				
材料費 エアシャワー賃料 Y000800003003		台・月	1				
材料費 エアシャワー用 1次フィルター Y000800003004		枚	2				
材料費 エアシャワー用 HEPAフィルター Y000800003005		枚	1				
材料費 クリーンルーム 簡易セキュリティールーム Y000800003006		箇所	1				
材料費 真空掃除機賃料 1台 Y000800003007		月	1				
材料費 真空掃除機用 1次フィルター Y000800003008		枚	2				
材料費 掃除機用 2次フィルター Y000800003009		枚	1				
材料費 掃除機用 HEPAフィルター Y000800003010		個	1				
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	鉛対策安全衛生保護具 戻り大橋 (参考数量)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
材料費 エコクリーン クールスーツ(上) Y000800006001		着	72				
材料費 エコクリーン クールスーツ(下) Y000800006002		着	72				
材料費 送気ユニット 接続器共 Y000800006003		組	12				
材料費 定着式ろ過筒(4人用) ろ過フィルター含む Y000800006004		台	3				
材料費 エアラインホース Φ9 L=20m 12人分 Y000800006005		本	12				
材料費 エアラインホース Φ19 L=25m 定着ろ過筒3組分 Y000800006006		本	3				
材料費 防じんマスク タイプ RL2-2相当 12人分 Y000800006007		個	12				
材料費 防じんマスク用フィルター(交換用含む) Y000800006008		個	96				
材料費 防護手袋 1日2組使用/人 Y000800006009		組	384				
材料費 防護長靴 12人分 Y000800006010		足	12				
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	鉛対策安全衛生保護具 西1号橋・西2号橋 (参考数量)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
材料費 エコクリーン クールスーツ(上) Y000800006001		着	60				
材料費 エコクリーン クールスーツ(下) Y000800006002		着	60				
材料費 送気ユニット 接続器共 Y000800006003		組	12				
材料費 定着式ろ過筒(4人用) ろ過フィルター含む Y000800006004		台	3				
材料費 エアラインホース Φ9 L=20m 12人分 Y000800006005		本	12				
材料費 エアラインホース Φ19 L=25m 定着ろ過筒3組分 Y000800006006		本	3				
材料費 防じんマスク タイプ RL2-2相当 12人分 Y000800006007		個	12				
材料費 防じんマスク用フィルター(交換用含む) Y000800006008		個	78				
材料費 防護手袋 1日2組使用/人 Y000800006009		組	312				
材料費 防護長靴 12人分 Y000800006010		足	12				
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	現場環境改善費(積上)		計上内容：環境負荷の低減(工事用看板 1100×1400 みやこ柚木仕様 1枚)						
	名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	みやこ柚木看板 1100×1400								
	Z330640020			枚	1				
	合計								

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	高力ボルト撤去工		単位	本	単位数量	220	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	1			[] [1]	
	R0124							
橋りょう特殊工			人	3			[] [1]	
	R0122							
普通作業員			人	1			[] [1]	
	R0102							
諸雑費(率)			式	1			[1] []	
	ZS7210100	17%						
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	補強部材撤去工	1部材当りの平均質量:20<G≦40	単位	部材	単位数量	12	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役							[] [1]
	R0124		人	1				
	橋りょう特殊工							[] [1]
	R0122		人	3				
	普通作業員							[] [1]
	R0102		人	1				
	諸雑費(率)							[1] []
	ZS7210100	22%	式	1				
	合計							
	単価							円／部材

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	芯出し調整工		単位	m2	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役							[] [1]
	R0124		人	1				
	橋りょう特殊工							[] [1]
	R0122		人	4				
	普通作業員							[] [1]
	R0102		人	6				
	諸雑費(率)							[1] []
	ZS7210100	7%	式	1				
	合計							
	単価						円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	補強部材取付工	1部材当りの平均質量:20<G≦40	単位	部材	単位数量	12	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役							[] [1]
	R0124		人	1				
	橋りょう特殊工							[] [1]
	R0122		人	3				
	普通作業員							[] [1]
	R0102		人	1				
	諸雑費(率)							[1] []
	ZS7210100	22%	式	1				
	合計							
	単価							円／部材

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	高力ボルト本締工		単位	本	単位数量	8	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役							[] [1]
	R0124		人	0. 5				
	橋りょう特殊工							[] [1]
	R0122		人	1. 5				
	普通作業員							[] [1]
	R0102		人	0. 5				
	諸雑費(率)							[1] []
	ZS7210100	17%	式	1				
	合計							
	単価						円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	ビニール仕上げ工		単位	本	単位数量	250	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	2			[] [1]	
諸雑費(率)			式	1			[1] []	
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	下横構部材	材料費, SS400, 無機シンクリッチェント	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 下横構部材			t	1				
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	TCボルト	材料費, M22×55	単位	組	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 TCB M22×55		Y000800001002	組	1				
合計								
単価							円／組	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	現場発生品及び支給品積込・荷卸	クレーン装置付2t積, 吊能力2. 9t	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品積込・荷卸		クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t	t	1			01-02-03	
CB010420								
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t積, 吊能力2. 9t, 有り, 7. 0km以下	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t, 有り, 7. 0km以下	t	1			01-02-03	
CB010410								
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	スクラップ処分	ヘルメット	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費			t	1				
ヘルメットH1								
Y000800001003								
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	素地調整 一般部	1種ｸﾚﾝ(循環式ﾌﾟﾗｽﾄ工法)	単位	m2	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役								[] [23]
	R0124		人	14. 7				
橋りょう塗装工								[] [23]
	R0123		人	117. 6				
材料費 循環式ﾌﾟﾗｽﾄﾏｼｰﾝ(2ﾉｽﾞﾙﾀｲﾌﾟ)								[] [3]
	Y000800002001		台/日	14. 7				
材料費 ﾌﾟﾗｽﾄﾉｽﾞﾙ・ﾌﾟﾗｽﾄﾎｰｽ整備料								[] [3]
	Y000800002002		台/日	14. 7				
材料費 循環式ﾌﾟﾗｽﾄﾏｼｰﾝ整備料								[] [3]
	Y000800002003		台/日	14. 7				
材料費 空気圧縮機損料								[] [3]
	Y000800002004		台/日	14. 7				
材料費 発動発電機損料								[] [3]
	Y000800002005		台/日	14. 7				
材料費 研削材賃料								[] [3]
	Y000800002006		m2	1, 000				
軽油								[] [3]
	Z006702002		L	4, 233. 6				
諸雑費(率)								[2] [3]
	ZS7210100	5%	式	1				
諸雑費(率)								[3] []
	ZS7210100	25%	式	1				
合計								

單僱使用年月	2026. 05
步掛適用年月	2026. 05
勞務調整係數	1. 000-00000 0. 0 0

– 23 –

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	研磨剤回収・積込 一般部		単位	m2	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう塗装工							[] [13]	
R0123			人	58. 8				
材料費 トラック(クレーン装置付・積載質量4t・2. 9t吊)							[] [1]	
Y000800002008			共用日	14. 7				
諸雑費(率)							[3] [1]	
ZS7210100		40%	式	1				
諸雑費(率)							[1] []	
ZS7210100		25%	式	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	素地調整 特殊部	1種ｸﾚﾝ(循環式ﾌﾟﾗｽﾄ工法)	単位	m2	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
								[] [234]
	橋りょう世話役							
	R0124		人	14. 7				
	橋りょう塗装工							[] [234]
	R0123		人	117. 6				
	材料費 循環式ﾌﾟﾗｽﾄﾏｼﾝ(2ﾉｽﾞﾙﾀｲﾌﾟ)							[] [34]
	Y000800002001		台/日	14. 7				
	材料費 ﾌﾟﾗｽﾄﾉｽﾞﾙ・ﾌﾟﾗｽﾄﾎｰｽ整備料							[] [34]
	Y000800002002		台/日	14. 7				
	材料費 循環式ﾌﾟﾗｽﾄﾏｼﾝ整備料							[] [34]
	Y000800002003		台/日	14. 7				
	材料費 空気圧縮機損料							[] [43]
	Y000800002004		台/日	14. 7				
	材料費 発動発電機損料							[] [43]
	Y000800002005		台/日	14. 7				
	材料費 研削材賃料							[] [34]
	Y000800002006		m2	1, 000				
	軽油							[] [34]
	Z006702002		L	4, 233. 6				
	諸雑費(率)							[2] [34]
	ZS7210100	5%	式	1				
	諸雑費(率)							[3] []
	ZS7210100	765%	式	1				
	諸雑費(率)							[4] []
	ZS7210100	765%	式	1				

1 次单価表

單價使用年月	2026.05
步掛適用年月	2026.05
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

[illegible]

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	研磨剤回収・積込 特殊部		単位	m2	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう塗装工							[] [132]	
R0123			人	58. 8				
材料費 トラック(クレーン装置付・積載質量4t・2. 9t吊)							[] [12]	
Y000800002008			共用日	14. 7				
諸雑費(率)							[3] [12]	
ZS7210100		40%	式	1				
諸雑費(率)							[1] []	
ZS7210100		765%	式	1				
諸雑費(率)							[2] []	
ZS7210100		765%	式	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 16号	下塗	塗装種別:有機ソノクリッチペイント(1層) スプレー, 塗装箇所:橋梁, 塗装回数:1回	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		下塗り, 無し, 無し, 無し, 有機ソノクリッチペイント(1層)スプレー	m2	1			単 67号 06-01-03	
WB821550								
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 17号	下塗	塗装種別:弱溶剤形変性ポキシ樹脂塗料(2層) スプレー, 塗装箇所:橋梁, 塗装回数:1回	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		下塗り, 無し, 無し, 無し, 弱溶剤形変性ポキシ(2層)スプレー	m2	1			単 68号 06-01-03	
WB821550								
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	中塗	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 濃彩 塗装箇所:橋梁, 塗装回数:1回	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		中塗り, 無し, 無し, 無し, 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 用 スプレー, 濃彩	m2	1			単 69号 06-01-03	
WB821550								
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	上塗	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 濃彩, 塗装箇所:橋梁, 塗装回数:1回	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		上塗り, 無し, 無し, 無し, 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー, 濃彩	m2	1			単 70号 06-01-03	
WB821550								
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	素地調整 鋼製高欄部	1種ｸﾚﾝ(循環式ﾌﾟﾗｽﾄ工法)	単位	m2	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役							[] [23]
	R0124		人	14. 7				
	橋りょう塗装工							[] [23]
	R0123		人	117. 6				
	材料費 循環式ﾌﾟﾗｽﾄﾏｼﾝ(2ﾉｽﾞﾙﾀｲﾌﾟ)							[] [3]
	Y000800002001		台/日	14. 7				
	材料費 ﾌﾟﾗｽﾄﾉｽﾞﾙ・ﾌﾟﾗｽﾄﾎｰｽ整備料							[] [3]
	Y000800002002		台/日	14. 7				
	材料費 循環式ﾌﾟﾗｽﾄﾏｼﾝ整備料							[] [3]
	Y000800002003		台/日	14. 7				
	材料費 空気圧縮機損料							[] [3]
	Y000800002004		台/日	14. 7				
	材料費 発動発電機損料							[] [3]
	Y000800002005		台/日	14. 7				
	材料費 研削材賃料							[] [3]
	Y000800002006		m2	1, 000				
	軽油							[] [3]
	Z006702002		L	4, 233. 6				
	諸雑費(率)							[2] [3]
	ZS7210100	5%	式	1				
	諸雑費(率)							[3] []
	ZS7210100	154%	式	1				
	合計							

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	素地調整 鋼製高欄部	1種ケレン(循環式ブラスト工法)	単位	m2	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	研磨剤回収・積込 鋼製高欄部		単位	m2	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう塗装工							[] [13]	
R0123			人	58. 8				
材料費 トラック(クレーン装置付・積載質量4t・2. 9t吊)							[] [1]	
Y000800002008			共用日	14. 7				
諸雑費(率)							[3] [1]	
ZS7210100		40%	式	1				
諸雑費(率)							[1] []	
ZS7210100		154%	式	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	素地調整 耐震補強部	素地調整種類:4種ケソ(動力工具と手工具の併用)	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		素地調整,無し,無し,無し,4種ケソ(動力工具と手工具の併用)	m2	1			単 71号 06-01-03	
WB821550								
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	下塗 鋼製高欄部・耐震補強部	塗装種別:弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(1層) はけ・ローラー, 塗装箇所:橋梁, 塗装回数:1回	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		下塗り,無し,無し,無し,弱溶剤形変性エポキシ(1層) はけ・ローラー	m2	1			単 72号 06-01-03	
WB821550								
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号	中塗 鋼製高欄部・耐震補強部	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 濃彩, 塗装箇所:橋梁, 塗装回数:1回	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		中塗り, 無し, 無し, 無し, 弱溶剤形ふっ素樹脂用 はけ・ローラー, 濃彩	m2	1			単 73号 06-01-03	
WB821550								
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	上塗 鋼製高欄部・耐震補強部	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 濃 彩, 塗装箇所:橋梁, 塗装回数:1回	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		上塗り, 無し, 無し, 無し, 弱溶剤形ふっ素樹脂 は け・ローラー, 濃彩	m2	1			単 74号 06-01-03	
WB821550								
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号	場内運搬	研削材及びダレンかす運搬, 場内仮置き	単位	橋	単位数量	3	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(一般)							[] [1]	
	R0115		人	1				
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	1				
材料費 トラック(クレーン装置付・積載質量4t・2. 9t吊)								
	Y000800002008		共用日	1				
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	10%	式	1				
合計								
単価							円／橋	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号	吊足場 河川側 (参考数量)	タイプ A4(夜間施工), 床面シート張防護, 供用月数:2. 5 ヶ月	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 吊足場(タイプ A4)		Y000800005001	m2	1				
材料費 床面シート張防護		Y000800005003	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号	吊足場 河川側 (参考数量)	タイプ B, 朝顔(夜間施工), 板張防護, シート張防護, 供用 月数:2.5ヶ月	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 吊足場(タイプ B) 朝顔 Y000800005004			m2	1				
材料費 吊足場(タイプ B) 板張防護工 Y000800005005			m2	1				
材料費 吊足場(タイプ B) シート張防護工 Y000800005006			m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号	吊足場 河川側 (参考数量)	タイフ E, シート張防護, 供用月数:2. 5ヶ月	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 橋梁地覆補修用足場(タイフ E)シート張防護 Y000800005007			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号	プラスト用養生シート 河川側 (参考数量)	吊足場用, 中段足場養生無し	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 プラスト養生シート(中段足場養生無し) Y000800005008			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 710-00001 0. 0 0

単 31号	吊足場 道路側	セーフティーSKハ゜ネル, 夜間施工, 供用月数:2. 5ヶ月	単位	m2	単位数量	40	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
R0125			人	1				
とび工							[] [1]	
R0106			人	8				
材料費 高所作業車(スーパ ーテ ッキ)								
Y000800005009			日	1				
材料費 セーフティーSKハ゜ネル, 共用日2. 5ヶ月								
Y000800005010			m2	40				
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
ZS8000004		10%	式	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 32号	吊足場 道路側	床面シート張り防護工 (セーフティ-SKハ 袖部)	単位	m2	単位数量	30	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
R0125			人	1				
とび工							[] [1]	
R0106			人	5				
材料費 床面防護材								
Y000800005011			m2	30				
諸雑費 (率+まるめ)							[1] []	
ZS8000004		20%	式	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 33号	吊足場 道路側	タイプ B, 朝顔(夜間施工), 板張防護, シート張防護, 供用 月数:2.5ヶ月	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 吊足場(タイプ B) 朝顔, 戻り大橋道路側 Y000800005015			m2	1				
材料費 吊足場(タイプ B) 板張防護工 Y000800005005			m2	1				
材料費 吊足場(タイプ B) シート張防護工 Y000800005006			m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 34号	吊足場 道路側	タイフ E, シート張防護, 供用月数:2. 5ヶ月	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 橋梁地覆補修用足場(タイフ E)シート張防護 Y000800005007			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 35号	プラスチック養生シート 道路側	吊足場用, 中段足場養生無し	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 プラスチック養生シート(中段足場養生無し) Y000800005008			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 500-00001 0. 0 0

単 36号	高欄部防護工 (参考数量)	設置, シート張防護, 板張防護, 夜間施工	単位	m	単位数量	50	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	2				
とび工							[] [1]	
	R0106		人	10				
材料費 高欄部防護材 (シート張・板張)								
	Y000800005012		m	50				
諸雑費 (率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	20%	式	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 500-00001 0. 0 0

単 37号	高欄部防護工 (参考数量)	移設, 撤去, 夜間施工	単位	m	単位数量	50	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
R0125			人	2				
とび工							[] [1]	
R0106			人	6				
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
ZS8000004		20%	式	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 38号	ﾌﾟﾗｽﾄ用養生ｼｰﾄ (参考数量)	高欄部防護用	単位	m	単位数量	30	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	1				
とび工							[] [1]	
	R0106		人	4				
材料費 エコクリーンﾌﾟﾗｽﾄｼｰﾄ								
	Y000800005013		m2	20				
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	20%	式	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 39号	単管傾斜足場 (参考数量)	単管傾斜足場, 必要, 標準(1. 0)	単位	掛m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工 WB252110		単管傾斜足場, 必要, 標準(1. 0)	掛m2	1			単 75号 02-05-07	
合計								
単価							円／掛m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 40号	単管傾斜足場 (参考数量)	板張防護, シート張防護	単位	掛m2	単位数量	20	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	1				
とび工							[] [1]	
	R0106		人	5				
材料費 板張り防護(単管足場・単管傾斜足場)								
	Y000800005014		m2	20				
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	20%	式	1				
合計								
単価							円／掛m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 41号	ﾌﾟﾗｽﾄ用養生ｼｰﾄ (参考数量)	単管傾斜足場用	単位	掛m2	単位数量	20	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	1				
とび工							[] [1]	
	R0106		人	3				
材料費 エコクリーンﾌﾟﾗｽﾄｼｰﾄ								
	Y000800005013		m2	20				
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	20%	式	1				
合計								
単価							円／掛m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 42号	単管足場 (参考数量)	単管足場, 必要, 標準(1. 0)	単位	掛m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管足場, 必要, 標準(1. 0)					単 76号 02-05-07	
WB252110			掛m2	1				
合計								
単価							円／掛m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 43号	単管足場 (参考数量)	板張防護, シート張防護	単位	掛m2	単位数量	20	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1			[] [1]	
R0125								
とび工			人	5			[] [1]	
R0106								
材料費 板張り防護(単管足場・単管傾斜足場)			m2	20				
Y000800005014								
諸雑費(率+まるめ)			式	1			[1] []	
ZS8000004		20%						
合計								
単価							円／掛m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 44号	ﾌﾟﾗｽﾄ養生ｼｰﾄ (参考数量)	単管足場用	単位	掛m2	単位数量	20	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	1				
とび工							[] [1]	
	R0106		人	3				
材料費 エコクリーンﾌﾟﾗｽﾄｼｰﾄ								
	Y000800005013		m2	20				
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	20%	式	1				
合計								
単価							円／掛m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 45号	素地調整 一般部	1種ｸﾚﾝ(循環式ﾌﾟﾗｽﾄ工法)	単位	m2	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役							[] [23]	
R0124			人	14. 7				
橋りょう塗装工							[] [23]	
R0123			人	117. 6				
材料費 循環式ﾌﾟﾗｽﾄﾏｼﾝ(2ﾉｽﾞﾙﾀｲﾌﾟ)							[] [3]	
Y000800002001			台/日	14. 7				
材料費 ﾌﾟﾗｽﾄﾉｽﾞﾙ・ﾌﾟﾗｽﾄﾎｰｽ整備料							[] [3]	
Y000800002002			台/日	14. 7				
材料費 循環式ﾌﾟﾗｽﾄﾏｼﾝ整備料							[] [3]	
Y000800002003			台/日	14. 7				
材料費 空気圧縮機損料							[] [3]	
Y000800002004			台/日	14. 7				
材料費 発動発電機損料							[] [3]	
Y000800002005			台/日	14. 7				
材料費 研削材賃料							[] [3]	
Y000800002006			m2	1, 000				
軽油							[] [3]	
Z006702002			L	4, 233. 6				
諸雑費(率)							[2] [3]	
ZS7210100		5%	式	1				
諸雑費(率)							[3] []	
ZS7210100		25%	式	1				
合計								

單僱使用年月	2026.05
步掛適用年月	2026.05
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

– 53 –

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 46号	研磨剤回収・積込 一般部		単位	m2	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう塗装工							[] [13]	
R0123			人	58. 8				
材料費 トラック(クレーン装置付・積載質量4t・2. 9t吊)							[] [1]	
Y000800002008			共用日	14. 7				
諸雑費(率)							[3] [1]	
ZS7210100		40%	式	1				
諸雑費(率)							[1] []	
ZS7210100		25%	式	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 47号	下塗	塗装種別:有機ゾンクリッチペイント(1層) スプレー, 塗装箇所:橋梁, 塗装回数:1回	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		下塗り, 無し, 無し, 無し, 有機ゾンクリッチペイント(1層)スプレー	m2	1			単 67号 06-01-03	
WB821550								
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 48号	下塗	塗装種別:弱溶剤形変性ポキシ樹脂塗料(2層) スプレー, 塗装箇所:橋梁, 塗装回数:1回	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		下塗り, 無し, 無し, 無し, 弱溶剤形変性ポキシ(2層)スプレー	m2	1			単 68号 06-01-03	
WB821550								
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 49号	中塗	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 濃彩 塗装箇所:橋梁, 塗装回数:1回	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		中塗り, 無し, 無し, 無し, 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 用 スプレー, 濃彩	m2	1			単 69号 06-01-03	
WB821550								
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 50号	上塗	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 濃彩, 塗装箇所:橋梁, 塗装回数:1回	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		上塗り, 無し, 無し, 無し, 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー, 濃彩	m2	1			単 70号 06-01-03	
WB821550								
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 51号	素地調整 鋼製高欄部	1種ｸﾚﾝ(循環式ﾌﾟﾗｽﾄ工法)	単位	m2	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役								[] [23]
	R0124		人	14. 7				
橋りょう塗装工								[] [23]
	R0123		人	117. 6				
材料費 循環式ﾌﾟﾗｽﾄﾏｼﾝ(2ﾉｽﾞﾙﾀｲﾌﾟ)								[] [3]
	Y000800002001		台/日	14. 7				
材料費 ﾌﾟﾗｽﾄﾉｽﾞﾙ・ﾌﾟﾗｽﾄﾎｰｽ整備料								[] [3]
	Y000800002002		台/日	14. 7				
材料費 循環式ﾌﾟﾗｽﾄﾏｼﾝ整備料								[] [3]
	Y000800002003		台/日	14. 7				
材料費 空気圧縮機損料								[] [3]
	Y000800002004		台/日	14. 7				
材料費 発動発電機損料								[] [3]
	Y000800002005		台/日	14. 7				
材料費 研削材賃料								[] [3]
	Y000800002006		m2	1, 000				
軽油								[] [3]
	Z006702002		L	4, 233. 6				
諸雑費(率)								[2] [3]
	ZS7210100	5%	式	1				
諸雑費(率)								[3] []
	ZS7210100	154%	式	1				
合計								

單僱使用年月	2026.05
步掛適用年月	2026.05
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

– 58 –

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 52号	研磨剤回収・積込 鋼製高欄部		単位	m2	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう塗装工							[] [13]	
R0123			人	58. 8				
材料費 トラック(クレーン装置付・積載質量4t・2. 9t吊)							[] [1]	
Y000800002008			共用日	14. 7				
諸雑費(率)							[3] [1]	
ZS7210100		40%	式	1				
諸雑費(率)							[1] []	
ZS7210100		154%	式	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 53号	下塗	塗装種別:弱溶剤形変性ポキシ樹脂塗料(1層) はけ・ローラー, 塗装箇所:橋梁, 塗装回数:1回	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		下塗り, 無し, 無し, 無し, 弱溶剤形変性ポキシ(1層) はけ・ローラー	m2	1			単 72号 06-01-03	
WB821550								
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 54号	中塗	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー濃彩, 塗装箇所:橋梁, 塗装回数:1回	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		中塗り, 無し, 無し, 無し, 弱溶剤形ふっ素樹脂用 はけ・ローラー, 濃彩	m2	1			単 73号 06-01-03	
WB821550								
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 55号	上塗	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 濃彩, 塗装箇所:橋梁, 塗装回数:1回	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		上塗り, 無し, 無し, 無し, 弱溶剤形ふっ素樹脂 はけ・ローラー, 濃彩	m2	1			単 74号 06-01-03	
WB821550								
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 56号	場内運搬	研削材及びダレンかす運搬, 場内仮置き	単位	橋	単位数量	3	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(一般)							[] [1]	
	R0115		人	1				
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	1				
材料費 トラック(クレーン装置付・積載質量4t・2. 9t吊)								
	Y000800002008		共用日	1				
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	10%	式	1				
合計								
単価							円／橋	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 57号	吊足場 西1号橋 (参考数量)	タイフ A4(夜間施工), 床面シート張防護, 供用月数:2. 5 ヶ月	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 吊足場(タイフ A4)		Y000800005001	m2	1				
材料費 床面シート張防護		Y000800005003	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 58号	吊足場 西2号橋 (参考数量)	タイフ A3(夜間施工), 床面シート張防護, 供用月数:2. 5 ヶ月	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 吊足場(タイフ A3)		Y000800005002	m2	1				
材料費 床面シート張防護		Y000800005003	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 59号	吊足場 (参考数量)	タイプ B, 朝顔(夜間施工), 板張防護, シート張防護, 供用 月数:2.5ヶ月	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 吊足場(タイプ B) 朝顔 Y000800005004			m2	1				
材料費 吊足場(タイプ B) 板張防護工 Y000800005005			m2	1				
材料費 吊足場(タイプ B) シート張防護工 Y000800005006			m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 60号	吊足場 (参考数量)	タイフ E, シート張防護, 供用月数:2. 5ヶ月	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 橋梁地覆補修用足場(タイフ E)シート張防護 Y000800005007			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 61号	プラスト用養生シート (参考数量)	吊足場用, 中段足場養生無し	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 プラスト養生シート(中段足場養生無し) Y000800005008			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 500-00001 0. 0 0

単 62号	高欄部防護工 (参考数量)	設置, シート張防護, 板張防護, 夜間施工	単位	m	単位数量	50	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	2				
とび工							[] [1]	
	R0106		人	10				
材料費 高欄部防護材 (シート張・板張)								
	Y000800005012		m	50				
諸雑費 (率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	20%	式	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 63号	高欄部防護工 (参考数量)	移設, 撤去, 夜間施工	単位	m	単位数量	50	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	2				
とび工							[] [1]	
	R0106		人	6				
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	20%	式	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 64号	ﾌﾟﾗｽﾄ用養生ｼｰﾄ (参考数量)	高欄部防護用	単位	m	単位数量	30	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
R0125			人	1				
とび工							[] [1]	
R0106			人	4				
材料費 エコクリーンﾌﾟﾗｽﾄｼｰﾄ								
Y000800005013			m2	20				
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
ZS8000004		20%	式	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 65号	交通誘導警備員	交通誘導警備員A, 夜間施工	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1			単 77号 02-05-21	
WB010211								
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 66号	交通誘導警備員	交通誘導警備員B, 夜間施工	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 78号 02-05-21	
WB010212								
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 67号 WB821550	塗替塗装	下塗り, 無し, 無し, 無し, 有機ソノクラッチヘ イント(1層)ス プレー	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 昼 無 有機ソノクラッチ(1層) スプレー 単価補正1. 000 (FP3)		Q001513019	m2	100				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 68号 WB821550	塗替塗装	下塗り, 無し, 無し, 無し, 弱溶剤形変性エポキシ(2層) スプレー	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 昼 無 弱溶剤形変性エポキシ(2層) スプレー 単価補正1. 000 (FP3)		Q001513007	m2	100				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 69号 WB821550	塗替塗装	中塗り, 無し, 無し, 無し, 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 用 スプレー, 濃彩	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 無 弱溶剤形ふっ素用スプレー濃彩 単価補正1. 000 (FP3)		Q001515025	m2	100				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 70号 WB821550	塗替塗装	上塗り, 無し, 無し, 無し, 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー, 濃彩	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 無 弱溶剤形ふっ素スプレー濃彩 単価補正1. 000 (FP3)		Q001517025	m2	100				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 71号 WB821550	塗替塗装	素地調整, 無し, 無し, 無し, 4種ｸﾚﾝ(動力工具と手 工具の併用)	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工 塗替塗装 昼間 素地調整 4種ｸﾚﾝ 無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001511019	m2	100				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 72号 WB821550	塗替塗装	下塗り, 無し, 無し, 無し, 弱溶剤形変性ﾎﾟﾘｷﾞｼ(1層) はけ・ﾛｰﾗｰ	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無 弱溶剤形変性ﾎﾟﾘｷﾞｼ1層はけ・ﾛｰﾗｰ 単価補正1. 000 (FP3)		Q001513001	m2	100				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 73号 WB821550	塗替塗装	中塗り, 無し, 無し, 無し, 弱溶剤形ふっ素樹脂用 はけ・ローラー, 濃彩	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 昼 無 弱溶剤形ふっ素用はけ・ローラー濃彩 単価補正1. 000 (FP3)		Q001515022	m2	100				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 74号 WB821550	塗替塗装	上塗り, 無し, 無し, 無し, 弱溶剤形ふっ素樹脂用 はけ・ローラー, 濃彩	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 昼 無 弱溶剤形ふっ素用はけ・ローラー濃彩 単価補正1. 000 (FP3)		Q001517022	m2	100				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 75号 WB252110	足場工	単管傾斜足場, 必要, 標準(1. 0)	単位	掛m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								[] [1]
	R0125		人	1. 5				
とび工								[] [1]
	R0106		人	6. 1				
普通作業員								[] [1]
	R0102		人	2. 7				
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 単価補正1. 000								[] [1]
	L001130006		日	0. 8				
諸雑費(率+まるめ)								[1] []
	ZS8000004	28%	式	1				
合計								
単価							円／掛m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 76号 WB252110	足場工	単管足場, 必要, 標準(1. 0)	単位	掛m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	1. 9				
とび工							[] [1]	
	R0106		人	8. 4				
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	1. 8				
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 単価補正1. 000							[] [1]	
	L001130006		日	0. 8				
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	27%	式	1				
合計								
単価							円／掛m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 500-00001 0. 0 0

単 77号 WB010211	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A		R0803	人	1				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 500-00001 0. 0 0

単 78号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B		R0804	人	1				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／人日	

特記仕様書（個別工事編）

工事名 （総合評価）京都市西部圧縮梱包施設 進入道路橋補修工事（戻り大橋他2橋）
工事場所 京都市西京区大枝沓掛町 地内

1 一般事項

第1条（適用）

本工事の施工に当たっては、「設計図書」によるほか、土木請負工事必携（以下「請負工事必携」という。）（令和7年8月京都市）」及び「特記仕様書（全工事共通編）（令和8年4月）」によらなければならない。

なお、本工事施工現場には、必ず請負工事必携、特記仕様書（全工事共通編）及び本特記仕様書を常備しなければならない。

※ 京都市情報館「トップページ」⇒「まちづくり」⇒「技術管理」⇒「監督・検査」⇒「工事（土木、舗装、樹木等）の仕様書、様式等」参照
請負工事必携・特記仕様書（全工事共通編）

<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000292439.html>

第2条（受注者希望方式による「完全週休2日（土日）」又は「月単位の週休2日」の実施）

- 1 本工事は「京都市建設局週休2日工事」の対象（受注者希望方式による「完全週休2日（土日）」又は「月単位の週休2日」）であり、「京都市建設局週休2日工事実施要領」
<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000322908.html>）に基づいて実施する。ただし、「通期の週休2日」は必須である。
- 2 受注者は、契約後すみやかに、「完全週休2日（土日）」又は「月単位の週休2日」の実施を希望するか否かを、発注者と協議し、その内容を工事打合せ簿に記録すること。また、施工計画書の作成に当たっては、「完全週休2日（土日）」又は「月単位の週休2日」の実施内容を反映させること。
- 3 「完全週休2日（土日）」又は「月単位の週休2日」を達成した場合は、工事成績評価の考査項目「創意工夫」において、加点対象となる。
- 4 受注者は、本市が週休2日の推進を目的に受注者に対して実施する「京都市建設局週休2日工事」に関するアンケート調査やヒアリング調査に、随時協力しなければならない。
- 5 工事標示板に「京都市建設局週休2日工事」である旨を明示すること（様式不問）。

第3条（受注者希望方式による「建設キャリアアップシステム活用モデル工事」の実施）

- 1 本工事は「京都市建設局建設キャリアアップシステム活用モデル工事」の対象（ただし、受注者希望方式）であり、「京都市建設局建設キャリアアップシステム活用モデル工事試行要領」
<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000338803.html>）に基づいて実施する。
- 2 受注者は、契約後速やかに、建設キャリアアップシステムの活用を希望するか否かを、発注者へ通知し、その内容を工事打合せ簿に記録すること。
- 3 建設キャリアアップシステムの履行状況を確認できた場合は、工事成績評価の考査項目「創意工夫」において、加点対象となる。

第4条（前払金）

- 1 前払金は、各会計年度の出来高予定額の40%以内とし、中間前払金は、同様に20%以内とする。
なお、前払金保証（中間前払金保証を含む。）について、電子証書の提出を可能とする。

※ 京都市入札情報館ホームページ「契約保証及び前払金保証に係る保証証書の電子化への対応について」参照（<https://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/info/pdf/2023/shoushodenshika.pdf>）

- 2 各会計年度における請負代金の支払限度額及び出来高予定額の割合は、概ね次のとおりとする。

支払限度額の割合

令和 8年度 58.1%

令和 9年度 41.9%

出来高予定額の割合

令和 8年度 64.6%

令和 9年度 35.4%

各会計年度の請負代金の支払限度額及び出来高予定額は、契約書作成時に通知する。

2 現場条件に関する事項

第5条（現場条件）

本工事の施工に当たっては、下記の現場条件等に留意すること。

- 1 本工事は3橋梁（戻り大橋、西1号橋、西2号橋）の補修を行うものであり、工期内に工事が完了するよう、適切な工程管理を行う必要がある。そのため、工事着手前に監督職員へ実施工程を提出し、了承を得てから施工すること。

- 2 施設運営に伴う施工条件について

本工事は、京都市西部圧縮梱包施設への進入道路橋において施工するものである。施工に当たっては、施設への搬入搬出業務に支障を生じさせないように、監督職員との連絡を密にし、円滑な工事進捗に努めること。

また、当該施設は、本市まち美化事務所が小型パッカー車で回収したプラスチックごみを一旦仮置きし、委託業者がまとめて大型パッカー車で自社施設に搬出する中継地として使用している。まち美化事務所の小型パッカー車は平日の午後に頻繁に出入りし、委託業者の大型パッカー車は平日と土曜日の日中に出入りがあるため、施工に当たっては次の事項を遵守すること。

- ・パッカー車その他施設利用車両との接触事故防止に十分留意し、安全管理を徹底すること。
- ・工事着手前に、本市まち美化事務所、本市資源循環推進課及び委託業者と施工計画について協議・調整を行うこと。
- ・施設内の昼間作業は8時から17時までとするが、施設稼働時間（8時から18時まで）は全面通行止め及び片側交互通行を行わないこと。
- ・資機材の搬入出は、原則として施設稼働時間外に実施すること。
- ・工事関係車両の入退場ルートは監督職員の指示によるものとし、指定されたルートを厳守すること。詳細な入退場ルートについては監督職員が指示を行う。
- ・施設内への入退場に当たっては、施設利用車両の運行を優先し、監督職員の指示に従うこと。
- ・本工事対象橋梁に添加物件等があり、工事に支障となる場合には、速やかに監督職員と協議し、承諾を得た上で移設を行うこと。なお、添加物件等の移設にかかる費用については、変更設計の対象とする。
- ・本工事施工箇所は国道9号からの出入り口付近であり一般交通も多数通行するため、円滑に通行できるように努めること。
- ・請負者は本工事による進入道路の汚れ等はすみやかに清掃を行うこと。
- ・請負者は本工事による進入道路を破損した場合は請負者の責において監督職員の指示に従い補修を行うこと。
- ・進入道路は時速30km以下で走行し、交通の安全に寄与すること。
- ・仮設トイレを設置すること。設置場所等について事前に監督職員の承諾を得ること。

- 3 国道9号線の工事規制に伴う施工条件について

戻り大橋は国道9号に架かる橋梁であるため、足場設置については、道路管理者（京都国道事務所）と事前協議済みで、以下の対応を要する。

- ・工事に先立ち、受注者は道路管理者と施工協議を行うこと。
- ・国道上の吊足場（戻り大橋）については、セーフティーSKパネルを必ず使用すること（指

定仮設)。

- ・国道の片側交互交通規制は、22時から6時までとする。
- ・国道上に吊り足場を設けるため、足場までの高さを明示する横断幕を設置すること。

国道下り線道路端から約4mの範囲：足場高さ4.3m

上記以外の範囲：足場高さ4.5m

※図面名「戻り大橋仮設工(その1)」参照

- ・国道上の足場には、チューブライトを設置すること。
- ・国道上の足場について、雪害対策期間中(12月1日～3月15日)に掛かることから、早期の足場解体を求められており、令和9年1月末日までに足場解体が完了するように努めること。なお、雪害対策期間中の交通規制について、風雪注意報が発令されると交通規制が認められないため、常に天気予報を確認すること。

4 施設内における夜間施工について

河川側の戻り大橋、西1号橋及び西2号橋の足場の組立て及び解体は夜間施工(21時～6時)とする。足場設置後に行う板張り、シート張り等の作業及びその他の工種については、昼間施工とする。ただし、関係機関(京都国道事務所、西京警察、本市まち美化推進課、本市資源循環推進課、委託業者)と協議の結果、施工時間に変更が生じた場合は、設計図書に関して監督職員と協議するものとし、設計変更の対象とする。

5 既済検査について

戻り大橋については、令和9年3月12日までに既済部分検査を受け、部分引き渡しを行うこと。

6 当該地は河川(普通河川小畑川)を跨ぐ橋であるため、河川管理者(西京土木事務所)等と協議のうえ施工すること。

第6条(交通誘導警備員)

- 1 受注者は、当該工事に警備業者の交通誘導警備員を配置する必要がある場合、警備員等の検定等に関する規則(平成17年11月18日国家公安委員会規則第20号)に基づく交通誘導警備検定合格者(1級又は2級)を規制箇所ごとに1名以上配置するものとする。ただし、同規則第2条の規定により、各公安委員会が必要と認める路線・区間以外で、所轄警察署等との打合せの結果、交通誘導警備検定合格者(1級又は2級)以外の配置を認められた場合は、この限りではない。
- 2 受注者は、交通誘導警備検定合格証の写しを監督職員に提出するものとする。
- 3 交通誘導警備員については、下表のとおり計上しているが、道路管理者及び所轄警察署等の打合せの結果、又は条件変更等に伴い員数に増減が生じた場合は、設計図書に関して監督職員と協議するものとし、設計変更の対象とする。

配置場所	交通誘導警備員 (1日当たりの編成人数)	編成	昼間・夜間・ 24時間の別	交替要員の 有無
戻り大橋	交通誘導警備員 A：1名 交通誘導警備員 B：2名 交通誘導警備員 B：1名 ※交代要員	交通誘導警備員 A 1名 交通誘導警備員 B 2名	夜間	有

- 4 上表において交替要員を有としている配置場所については、作業中は交通誘導警備員を常時配置するものとし、休憩時等における交替要員を考慮するものとする。

第7条（工事現場の現場環境改善等）

現場環境改善等の実施項目については、以下のとおりとする。

なお、現場条件等により下記項目に変更が生じた場合は、設計図書に関して監督職員と協議するものとする。

（1） みやこ杉木を使用した木製の工事標示板の設置

（項目、仕様及び設置枚数の例）

項 目	仕 様	設置枚数
工事標示板	・ みやこ杉木を用いた看板 納品時に、生産事業体が発行する「みやこ杉木の出荷証明書」の原本又は写しを提出すること。 ・ 看板サイズは 1100×1400mmとする。 ・ 表示面はアクリル板とし、アクリル面に業務内容を印字する。 （文字数：80 字程度）	1 枚

また、設置箇所及び表示する内容については、監督職員と協議のうえ決定するものとする。

3 監督職員の確認に関する事項

第8条（現場中間検査）

- 1 本工事は、現場中間検査の対象工事とし、実施回数は1回以上とする。
- 2 検査の対象工種及び実施時期は、完成、既済の検査時期及び当該工事の主要工種並びに施工上の重要な変化点である段階確認の実施時期等を考慮し、監督職員と協議のうえ、定めるものとする。
- 3 現場中間検査の検査日時等については、受注者の意見を聞いて監督職員が通知するものとする。
- 4 現場中間検査に要する費用は受注者の負担とする。

第9条（材料確認）

受注者は、次表の材料・資材・製品について、監督職員が臨場のうえ、材料確認を受けるものとする。また、あらかじめ施工計画書に材料等の名称・規格等を記載すること。

受注者は、監督職員が材料確認のために臨場した際、当該材料等の製造者が発行する品質を証明する資料（見本を含む）との照合、搬入された材料等の外観（角欠け、ひび割れ等）、形状、寸法及び数量等の確認を受けなければならない。

ただし、監督職員の確認が机上となる場合、受注者は、当該材料等の外観、形状、寸法（幅、長さ、高さ）及び搬入数量等が判別できる写真記録等の資料（納品書、納品伝票も可）を監督職員に提出し、その確認を受けなければならない。

なお、受注者は監督職員の確認を得ずに、当該材料等を使用して工事を実施してはならない。

監督職員の指定に基づき実施する材料・資材及び製品
（「品質管理基準及び規格値」に基づき実施する製品及び材料以外）

工種・種別等	細 別	材料・資材・製品
鋼桁補修工	下横構部材	SS400、無機ジンクリッチペイント
	TC ボルト	M22×55
橋梁補修工	下塗	塗装材料
	中塗	塗装材料
	上塗	塗装材料

第10条（受注者の臨場）

監督職員が行う段階確認においては、主任技術者（又は監理技術者、或いは監理技術者補佐）又は現場代理人、若しくは、予め監督職員の承諾を得た者が臨場のうえ、確認を受けなければならない。

第11条（段階確認）

受注者は、共通仕様書（3-1-1-4）の「表3-1-1 段階確認一覧表」に示す各種別、「品質管理基準及び規格値」による段階確認項目及び次表の工種・種別等の施工段階において、監督職員が臨場のうえ段階確認を受けるものとする。また、あらかじめ施工計画書に確認内容を記載すること。

ただし、監督職員による確認が机上となる場合、受注者は、施工状況、出来形、品質、不可視部分等の判別ができる施工管理記録（出来形成果表、設計図面との対比図、品質管理記録等）と写真等の資料を監督職員に提出し、その確認を受けなければならない。

なお、受注者は監督職員の確認を得ずに、当該工種以降の作業を実施してはならない。

監督職員の指定に基づき実施する段階確認（「品質管理基準及び規格値」による段階確認項目含む）
 （「共通仕様書（３－１－１－４）の「表３－１－１ 段階確認一覧表」に基づき実施する段階確認以外」

工種-種別等	確 認 項 目
現場塗装工	素地調整状況、塗膜厚、塗膜構成
足場工	補修の施工完了前後の状況

第 1 2 条（立会確認）

受注者は、次表に示す内容について、監督職員と現地で立会を行い、確認するものとし、監督職員が確認するまでは次の作業に進んではならない。

項 目	確 認 方 法・目 的 等
保安施設設置状況	工事による事故防止のため、監督職員と立会確認をする。（ただし、立会確認書は必要としない。）

第 1 3 条（既済部分検査等）

本工事における契約書第 41 条（部分引渡し）に定める「指定部分」は以下のとおりとする。

指定部分	引渡日
設計内訳書（戻り大橋）の全部	令和 9 年 3 月 12 日

4 建設副産物に関する事項

第14条（建設副産物の適正処理）

1 スクラップについて

本工事の施工により発生するスクラップは、下表の条件で積算している。

なお、搬出先は必要な許可を有するものとし、その証明書の写し（搬出先を変更したときのみ）と処分量を明記した証明書（受入確認書等）を監督職員に提出すること。

建設副産物	受入場所	備 考
スクラップ (ヘビーH1)	京都市西京区樫原樫原秤谷町 30-1	設計運搬距離 L = 5.3km

第15条（特定建設資材の分別解体等及び再資源化等）

(1) 本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(最終改定令和7年6月1日)(以下「建設リサイクル法」という。)に基づき、特定建設資材の分別解体等及び再資源化等の実施について適正な措置を講ずることとする。

なお、本工事における特定建設資材の分別解体等及び再資源化等については、以下の積算条件を設定しているが、工事請負契約書「6 解体工事に要する費用等」に定める事項は、契約締結時に発注者と受注者の間で確認されるものであるため、発注者が積算上明示した以下の事項と別の方法であった場合でも設計変更の対象としない。ただし、工事発注後に明らかになった事情により、予定した条件により難しい場合は、監督職員と協議するものとする。

分別解体等の方法

	工 程	作業内容	分別解体等の方法
工程ごとの作業内容及び解体方法	①仮設	仮設工事 ■有 □無	□手作業 ■手作業・機械作業の併用
	②土工	土工事 □有 ■無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	③基礎工(杭基礎等)	基礎工事 □有 ■無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	④本体構造	本体構造の工事 ■有 □無	□手作業 ■手作業・機械作業の併用
	⑤本体付属品	本体付属品の工事 ■有 □無	□手作業 ■手作業・機械作業の併用
	⑥その他()	その他の工事 □有 ■無	□手作業 □手作業・機械作業の併用

※ 特定建設資材廃棄物を排出する場合、再資源化施設等の所在地については、本特記仕様書に示す「建設副産物の適正処理について」に記載のとおりとする。

(2) 受注者は、特定建設資材の分別解体等及び再生資源化等が完了したときは、建設リサイクル法第18条に基づき、以下の事項を別に定める18条様式に記載し、監督職員に報告すること。

- ・再資源化等が完了した年月日
- ・再資源化等をした施設の名称及び所在地

- ・再資源化等に要した費用

なお、再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書を提出した場合、18条に基づく報告を省略することができるものとする。

5 その他事項

第16条（工事書類の提出）

完成検査の受検に向けた出来形図書については、工期末の40日前までに提出すること。また、完成検査に必要な工事書類については、工期末の14日前までに提出すること。

第17条（受注者希望型におけるICT活用工事の試行）

- 1 本工事は、「京都市建設局ICT活用工事試行方針（案）」（令和7年8月）（以下「試行方針」という。）及び「京都市建設局ICT活用工事試行要領（案）」（令和7年8月）（以下「試行要領」という。）の内容に従いICT活用工事を試行できる。

※ 京都市情報館「トップページ」⇒「まちづくり」⇒「技術管理」⇒「高度情報化」参照
(<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000290097.html>)

- 2 試行の対象工種は「試行方針」に定めた工種とし、「試行要領」の対象工種の詳細に基づき、ICT活用工事を試行できる。
- 3 受注者が試行を希望する場合、契約後施工計画書の提出までに、受注者はICT活用の効果、具体的な工事内容・数量及び対象範囲について、発注者へ提案、協議を行うこと。発注者と協議が整った施工プロセス①～⑤の全て又は何れかの段階で、ICT施工技術を活用できる。
なお、試行の対象工種が土工、舗装工、舗装工（修繕工）の場合は、施工プロセス①、②、③又は②、④、⑤を含む3つ以上の施工プロセスの活用を基本とし、その他のプロセスを含め協議により選定できる。
 - ① 3次元起工測量
 - ② 3次元設計データ作成
 - ③ ICT建設機械による施工
 - ④ 3次元出来形管理等の施工管理
 - ⑤ 3次元データの納品
- 4 ICT活用工事の費用については、当初は計上せず、発注者との協議が整った各施工プロセスの段階を設計変更に必要な経費を計上する。受注者は設計変更に必要な見積書を提出すること。
- 5 「試行要領」により有効に試行したことが認められた場合は、工事成績の「創意工夫」及び「工事特性」の項目で加点評価する。ただし、①3次元起工測量の1プロセスのみの活用は除く。

第18条（情報共有システムの利用）

- 1 本工事は、情報共有システム（以下「システム」という。）の利用対象とする。
システムの利用に当たっては、「京都市建設局情報共有システム活用ガイドライン（令和6年3月）（※）」（以下「ガイドライン」という。）を遵守するものとし、ガイドラインの内容を十分に確認したうえで事前協議を行うこと。
- 2 利用するシステムは、ガイドラインで定める要件を満たすシステムの中から、受注者が選定すること。
- 3 システムの利用に係る費用は共通仮設費率分に含まれており、システム提供者との契約や利用に係る手続等は受注者が行うものとする。
- 4 システムで発議・提出・受理などの処理を行った工事帳票は、「京都市建設局電子納品実施要

領」(以下「要領」という。)に基づき作成された仕様の電子データで出力し納品すること。

なお、要領は適宜改正されることから、適宜、京都市情報館を確認すること。

※ 京都市情報館「トップページ」⇒「まちづくり」⇒「技術管理」参照
(<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000280681.html>)

第19条(受注者希望型における遠隔臨場の実施)

本工事は受注者の希望により遠隔臨場を行うものとする。

1 目的

本工事は、「建設現場の遠隔臨場に関する実施要領(案)」(令和5年3月)及び「建設現場における遠隔臨場に関する監督・検査実施要領(案)」(令和5年3月)の内容に従い実施するものとする。

2 実施内容

(1) 「段階確認」、「材料確認」及び「立会」の実施

ア 受注者が動画撮影用のカメラ(ウェアラブルカメラ等)により撮影する映像と音声を監督職員へWeb会議システム等を使用し、双方向の通信により会話しながら確認する。実施内容については、受発注者間の協議により決定するものとする。

イ 遠隔臨場に使用する動画撮影用のカメラ(ウェアラブルカメラ等)の資機材は受注者が準備するものとする。ウェアラブルカメラ等の資機材は、使用製品を限定するものではなく、一般的なAndroidやi-Phone等のモバイル端末を使用することも可能である。ただし、監督職員が使用するパソコン等の機器・ネットワーク環境に適合する資機材を使用するものとし、資機材の選定に当たっては監督職員から承諾を得ること。

なお、動画撮影用のカメラ(ウェアラブルカメラ等)の使用は、「段階確認」、「材料確認」及び「立会」だけでなく、現場不一致、事故などの報告時等でも活用効果が期待されることから、受注者の創意工夫等、自発的に実施する行為を妨げるものではない。

(2) 効果の検証

遠隔臨場を通じた効果の検証及び課題の抽出に関するアンケート調査を実施する場合は、調査に協力するものとする。詳細は、監督職員の指示による。

(3) 費用

遠隔臨場の実施に掛かる費用については、積上げ計上していないが、「建設現場の遠隔臨場に関する実施要領(案)」(令和5年3月)の内容に従い、遠隔臨場の実施に要する費用を設計変更の対象とする。

なお、遠隔臨場の実施方法については、施工計画書提出までの協議において提案するものとする。また、受注者はその費用について見積書を提出するものとする。

(4) 成績評定

遠隔臨場を実施した工事の成績評定は、考査項目「創意工夫」において、1点の加点とする。

第20条(鉛・PCB等の適正処理)

1 鉛等有害物を含有する塗料の剥離・かき落とし作業における健康障害防止について

「鉛等有害物を含有する塗料の剥離・かき落とし作業における労働者の健康障害防止について」平成26年5月30日に厚生労働省から通達が出されており、塗装の剥離等作業を請け負う事業者につ

いての記載事項を遵守すること。

2 含有試験及び溶出試験について

事前調査で実施した既存塗膜の有害物質含有試験により、戻り大橋、西 1 号橋及び西 2 号橋には鉛、全クロム及び PCB が塗膜に含まれていることが判明している（耐震補強部材を除く）。戻り大橋、西 1 号橋及び西 2 号橋の塗膜の各有害物質の含有試験（2025 年 1 月 16 日に実施済み）、溶出試験（2025 年 2 月 5 日に実施済み）の結果については、監督員から別途通知する。

3 PCB 廃棄物の処分及び処分に係る運搬について

- ・ PCB 廃棄物は譲渡及び譲受けが禁止されているため、本市が排出事業者となる。排出事業者を除き、PCB 廃棄物の運搬について許可を得たものでなければ運搬することができないため、保管方法や運搬方法について監督員と協議し、適切に措置すること。なお、施設内で仮置きする場所を指示する。
- ・ PCB 廃棄物の処分及び処分に係る運搬については、別途別事業者と契約する予定であり、本工事では仮置き場までの運搬費を計上している。

第 2 1 条（現場塗装工）

1 橋梁塗装工について

- （1） 現場塗装部については『鋼道路橋防食便覧(平成 26 年 3 月)』（(社)日本道路協会）に従うこと。
- （2） 塗装仕様の品質管理については監督職員の指示に従うこと。
- （3） 現場塗装の状況が資料で確認できるように、周辺の環境の記録の塗装時間等の現場塗装の記録、写真を提出すること。
- （4） 足場上方の空き部分の養生等により、ケレンダストの飛散防止対策を十分に行うこと。
- （5） ケレン後は、ケレン全箇所について腐食等に伴う鋼材の減肉や断面欠損等の有無や損傷量を調書に整理し、監督職員に報告し、確認を得ること。鋼材の減肉や断面欠損等が確認された場合は、補修補強の要否や方法等について、監督職員と協議すること。
- （6） 戻り大橋、西 1 号橋及び西 2 号橋の素地調整については、塗膜の削りカスを処分業者に引き渡す必要があるため、必ず令和 9 年 2 月中旬までに完了すること。
- （7） 戻り大橋道路側の特殊部は、主桁下面とセーフティー SK パネルとの離隔が 400mm 以下となるため、循環式ブラスト工法の施工に工夫（バナナンノズルを用いた施工等）が必要となる範囲を示している。

※図面名「戻り大橋 現場塗装工(その 1)」参照。

- （8） 現場塗装(下塗、中塗)後は塗膜厚等、監督職員の確認を得ること。
- （9） 塗装の色彩は、「京のみちデザインマニュアル」（令和 5 年 3 月）によるダークブラウン(10YR2.0/1.0)とする。

箇所図

(総合評価) 京都市西部圧縮梱包施設 進入道路橋補修工事 (戻り大橋他2橋)

