

工 事 概 要

工事延長				m	40
矢板護岸工	枚	50	構造物撤去工	式	1
仮設工	式	1			

施 工 理 由

本工事は、一級河川東高瀬川の河川整備計画に基づき、都市基盤河川改修事業として、治水機能の向上を図る護岸工事等を行うものである。					
---	--	--	--	--	--

		設計額		請負額	
		金額	増減額	金額	増減額
工	事	前回	円	円	円
		今回	円	円	
内	工 事 価 格	前回	円	円	円
		今回	円	円	
訳	消費税相当額	前回	円	円	円
		今回	円	円	
支	給 品 費	前回	円	円	円
		今回	円	円	

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年6月	
歩 掛 適 用 年 月	2026年6月	
基 準 適 用 年 月	2026年6月	
単 価 地 区	2601: I 地区	
調 整 区 分	単独工事	
現場環境改善費（率計上）		
市 街 地 補 正	市街地	
共通仮設費（率計上）		
主 た る 工 種	01:河川工事	
施 工 地 域 等 補 正	市街地（DID補正）（1）－3	1.2
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	補正なし	1.00
現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	市街地（DID補正）（1）－3	1.1
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	補正なし	1.00
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

見積参考資料（細別単価）

積算で採用した見積等の単価は下表のとおりです。

工種	種別	細別	規格・条件	単位	単価（円）	備考
仮設工	運搬処理工	残土等処分	土質：土砂	m3	3,780	
		廃プラスチック処分		kg	25	

設計内訳書（本01）

工事名	都市基盤河川改修事業 東高瀬川改修（その4）工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤・護岸		式	1				
矢板護岸工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り (参考数量)	土質:土砂	m3	6				単 1号
埋戻し (参考数量)	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3	6				単 2号
矢板工		式	1				
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	作業区分:圧入(50<Nmax<=180), 鋼矢板型式:IV型, 施工場所:陸上	回	1				単 3号
鋼矢板(材料費)	材質:SY390, 種類:IV型, 11m/枚	枚	50				単 4号
鋼矢板圧入	最大N値:50<Nmax<=100, 鋼矢板型式:IV型, 圧入長: 12m以下	枚	50				単 5号
構造物撤去工		式	1				
構造物取壊し工		式	1				
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分:人力施工	m3	1				単 6号
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:人力施工	m3	0.3				単 7号

設計内訳書（本01）

工事名	都市基盤河川改修事業 東高瀬川改修（その4）工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
運搬処理工		式	1				
殻運搬（人力積込）	殻種別：コンクリート殻（鉄筋）	m3	1				単 8号
殻運搬（人力積込）	殻種別：コンクリート殻（無筋）	m3	0.3				単 9号
殻処分	殻種別：コンクリート殻（鉄筋）	m3	1				単 10号
殻処分	殻種別：コンクリート殻（無筋）	m3	0.3				単 11号
仮設工		式	1				
工事用道路工		式	1				
路体（築堤）盛土 （参考数量）	施工幅員：4.0m以上，障害の有無：有り，購入土	m3	220				単 12号（概）
掘削 （参考数量）	土質：土砂，施工方法：上記以外（小規模），施工数量：小規模（標準）	m3	250				単 13号（概）
敷鉄板 （参考数量）	鋼材規格：22×1,524×3,048（mm），作業区分：設置・撤去	m2	371				単 14号（概） 整備費含む
仮水路工		式	1				
大型土のう （参考数量）	作業区分：製作・設置，袋詰土区分：購入土，設置作業半径：5m以下，設置面高さ：-3m<H<=2m	袋	25				単 15号（概）
大型土のう （参考数量）	作業区分：撤去，設置作業半径：6m以下，設置面高さ：-3m<=H<=2m	袋	25				単 16号（概）

設計内訳書（本01）

工事名	都市基盤河川改修事業 東高瀬川改修（その4）工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
暗渠排水管 (参考数量)		m	36				単 17号(概)
運搬処理工		式	1				
積込(ルース)	土質:土砂, 作業内容:小規模(標準)	m3	20				単 18号
土砂等運搬	土質:土砂	m3	270				単 19号
残土等処分	土質:土砂	m3	270				単 20号
廃プラスチック積込運搬		kg	58				単 21号
廃プラスチック処分		kg	58				単 22号
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	B	人日	49				単 23号
概略発注工		式	1				
概略発注工		式	1				
概略発注工		式	1				
概略発注工 概略発注工を除く直接工事費の 14.2%以内		式	1				(概)を参照

設計内訳書（本01）

工事名	都市基盤河川改修事業 東高瀬川改修（その4）工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
運搬費		式	1				
建設機械運搬費 運搬中の損料込	運搬区分:油圧式杭圧入引抜鋼矢板II・III・IV	台	2				単 24号 運搬距離:L=36.2km
仮設材運搬費	仮設材種別:鋼矢板,作業区分:取卸しのみ	t	41.86				単 25号
仮設材運搬費 (参考数量)	仮設材種別:敷鉄板,作業区分:積込み・取卸し(往復分)	t	63.9				単 26号 運搬距離:L=5.8km
事業損失防止施設費		式	1				
家屋調査費		式	1				内 1号
現場環境改善費		式	1				
現場環境改善費（率計上）		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	都市基盤河川改修事業 東高瀬川改修（その4）工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	家屋調査費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
家屋調査費(一式)	5440千円						単 47号 01-02-02
WB010190		式	1				
合計							

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 1号	床掘り (参考数量)	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り CB210030		土砂, 現場制約あり	m3	1			02-01-03	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 2号	埋戻し (参考数量)	土質区分:土砂, 土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し CB210410		現場制約あり, 土砂, 有り	m3	1			02-01-03	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 3号	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	作業区分: 圧入 (50<Nmax<=180), 鋼矢板型式: IV型, 施工場所: 陸上	単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
油圧式杭圧入引抜機据付・解体		圧入 (50<Nmax<=180), IV型, 陸上					単 27号 02-05-02	
WB251380			回	1				
合計								
単価							円／回	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 4号	鋼矢板 (材料費)	材質: SY390, 種類: IV型, 11m/枚	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板材料 (6-20m以外は適用外)		SY390, IV型, 11m/枚					単 28号 02-05-02	
WB250160			枚	1				
合計								
単価							円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 5号	鋼矢板圧入	最大N値: 50<Nmax<=100, 鋼矢板型式: IV型, 圧入長: 12m以下	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板圧入 (50<Nmax<=600)		50<Nmax<=100, IV型, 12m以下					単 29号 02-05-02	
WB251390			枚	1				
合計								
単価							円／枚	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 6号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分: 鉄筋構造物, 工法区分: 人力施工	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物, 人力施工, 無し, 無し					単 30号 06-01-04	
WB824010			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 7号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:人力施工	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 人力施工, 無し, 無し	m3	1			単 31号 06-01-04	
WB824010								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 8号	殻運搬(人力積込)	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬 人力積込		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 有, 0km超え5km未満	m3	1			単 32号 60-01-12	
DY1410								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 9号	殻運搬(人力積込)	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬 人力積込 DY1410		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 有, 0km超え5km未満	m3	1			単 33号 60-01-12	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 10号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3) WB020051			m3	1			単 34号 01-14-01	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 11号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)							単 35号 01-14-01	
WB020051			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 12号	路体(築堤)盛土 (参考数量)	施工幅員:4. 0m以上, 障害の有無:有り, 購入土	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		4. 0m以上, 20, 000m3未満, 有り					02-01-02	
CB210510			m3	1				
山土(盛土用良質土) 表土, 最大粒100~150mm								
Z301210010			m3	1. 33				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 13号	掘削 (参考数量)	土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量: 小規模(標準)	単位	m3	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削 CB210100		土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準)	m3	1			02-01-02		
合計									
単価							円／m3		

1 次単価表(概)						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 14号	敷鉄板 (参考数量)	鋼材規格:22×1, 524×3, 048(mm), 作業区分:設置・撤去	単位	m2	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷鉄板設置・撤去 WB253610		設置・撤去	m2	1			単 36号 02-05-16		
敷鉄板賃料 WB253630		22×1, 524×3, 048(mm), 無, 45日, 無, 有	枚	0. 215			単 37号 02-05-16		
合計									
単価							円／m2		

1 次単価表(概)						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 15号	大型土のう (参考数量)	作業区分:製作・設置, 袋詰土区分:購入土, 設置作業半径:5m以下, 設置面高さ:-3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
大型土のう工 WB252730		製作・設置, 購入土, 5m以下, -3m<=H<=2m	袋	1			単 38号 02-05-10		
合計									
単価							円／袋		

1 次単価表(概)						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 16号	大型土のう (参考数量)	作業区分:撤去, 設置作業半径:6m以下, 設置面高さ:-3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
大型土のう工 WB252730		撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	袋	1			単 39号 02-05-10		
合計									
単価							円/袋		

1 次単価表 (概)						単価使用年月		2026. 06
						歩掛適用年月		2026. 06
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0
単 17号	暗渠排水管 (参考数量)		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管 CB222770		据付・撤去, 波状管, 450～600mm, 要, 全ての費用	m	1			02-02-10	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表						単価使用年月		2026. 06
						歩掛適用年月		2026. 06
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0
単 18号	積込 (ルース)	土質: 土砂, 作業内容: 小規模 (標準)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルース) CB210020		土砂, 小規模 (標準)	m3	1			02-01-02	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 19号	土砂等運搬	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,3.5km以下	m3	1			02-01-02	
CB210110								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 20号	残土等処分	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1			02-01-02	
CB210560								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 21号	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ積込運搬		単位	kg	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ積込 人力積込 DY1412			kg	1			単 40号 60-01-12	
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ運搬 人力積込 DY1413		有, 5km以上10km未満	kg	1			単 41号 60-01-12	
合計								
単価							円／kg	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 22号	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ処分		単位	kg	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ Y007600001001			t	1				
合計								
単価							円／kg	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 23号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B							単 42号 02-05-21	
WB010212			人日	1				
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 24号	建設機械運搬費 運搬中の損料込	運搬区分：油圧式杭圧入引抜鋼矢板II・III・IV	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬(1車1回)		油圧杭圧入引抜鋼矢板II・III・IV, 36. 2km, 無, 有, 2 9600円					単 43号 01-02-02	
WB010010			台	1				
合計								
単価							円／台	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 25号	仮設材運搬費	仮設材種別:鋼矢板, 作業区分:取卸しのみ	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等の積込み取卸し費		取卸しのみ					単 44号 01-02-02	
WB010030			t	1				
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 26号	仮設材運搬費 (参考数量)	仮設材種別:敷鉄板, 作業区分:積込み・取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		関東・中部・近畿, 5. 8km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無					単 45号 01-02-02	
WB010020			t	2				
仮設材等の積込み取卸し費		積込み、取卸し(往復分)					単 46号 01-02-02	
WB010030			t	1				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号 WB251380	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入 (50<Nmax<=180) , IV型, 陸上	単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		R0125	人	1. 1				
特殊作業員		R0101	人	1. 1				
とび工		R0106	人	2. 19				
油圧式杭圧入引抜機運転		WK250240	日	0. 59			単 48号 02-05-02	
ラフテレンクレーン運転		WK250560	日	0. 9			単 49号 02-05-02	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／回	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号 WB250160	鋼矢板材料 (6-20m以外は適用外)	SY390, IV型, 11m/枚	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板 SY295		Z001030001	t	0. 837				
鋼矢板 規格エキストラ SY390		Z001060001	t	0. 837				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号 WB251390	鋼矢板圧入(50<Nmax<=600)	50<Nmax<=100, IV型, 12m以下	単位	枚	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		R0125	人	1. 493			[] [1]	
特殊作業員		R0101	人	1. 493			[] [1]	
とび工		R0106	人	2. 985			[] [1]	
油圧式杭圧入引抜機運転		WK250240	日	1. 493			単 48号 02-05-02	[] [1]
ラフテレーンクレーン運転		WK250560	日	1. 493			単 49号 02-05-02	[] [1]
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004	式	1			[1] []	
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号 WB824010	構造物とりこわし	鉄筋構造物, 人力施工, 無し, 無し	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物 昼間 人力施工 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001611008	m3	1				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 31号 WB824010	構造物とりこわし	無筋構造物, 人力施工, 無し, 無し	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 人力施工 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001611002	m3	1				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 32号 DY1410	殻運搬 人力積込	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 有, 0km超え5km未満	単位	m3	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級		20, 岩石工の割増対象にしない, 1, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しない, しない, 0時間	日	1. 26			単 50号 90-03-01	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 33号 DY1410	殻運搬 人力積込	コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 有, 0km超え5km未満	単位	m3	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級		20, 岩石工の割増対象にしない, 1, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しない, しない, 0時間	日	1. 13			単 50号 90-03-01	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 34号 WB020051	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 コンクリート殻 (鉄筋)			m3	100				
Y007600000001								
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 35号 WB020051	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 コンクリート殻 (無筋)			m3	100				
Y007600000002								
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 36号 WB253610	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 295			[] [1]	
R0125								
とび工			人	0. 295			[] [1]	
R0106								
普通作業員			人	0. 295			[] [1]	
R0102								
パ ックホ (クローラ型) 運転			日	0. 295			単 51号 02-05-16 [] [1]	
WK250590								
諸雑費 (率+まるめ)			式	1			[1] []	
ZS8000004		1%						
合計								
単価							円 / m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 37号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1, 524×3, 048 (mm), 無, 45日, 無, 有	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料 22×1524×3048mm L002412001		供用日数:45日	枚	1				
整備費(敷鉄板) 22×1524×3048mm Z006754001			枚	1				
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1				
合計								
単価							円／枚	

2次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 38号 WB252730	大型土のう工	製作・設置, 購入土, 5m以下, -3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 294			[] [1]	
R0125								
特殊作業員			人	0. 294			[] [1]	
R0101								
普通作業員			人	0. 294			[] [1]	
R0102								
大型土のう袋材 H=1. 08m W=1. 1m			袋	10				
Y000561101001								
購入土 山土(盛土用良質土) 表土, 最大粒100～150mm			m3	10				
Y001613000001								
バックホウ(クローラ型) 運転		製作・設置, 5m以下, -3m<=H<=2m	日	0. 294			単 52号 02-05-10	
WK250500								
諸雑費(率+まるめ)			式	1			[1] []	
ZS8000004		1%						
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 39号 WB252730	大型土のう工	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0. 087				
特殊作業員							[] [1]	
	R0101		人	0. 087				
バックホウ(クローラ型) 運転		撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m					単 53号 02-05-10	
	WK250500		日	0. 087				
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	0. 4%	式	1				
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 40号 DY1412	廃プラスチック積込 人力積込		単位	kg	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0. 063				
R0102								
諸雑費(まるめ)			式	1				
ZS3000004								
合計								
単価							円/kg	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 41号 DY1413	廃プラスチック運搬 人力積込	有, 5km以上10km未満	単位	kg	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級		20, 岩石工の割増対象にしない, 1. 0時間, 交替制を 適用しない, 0, しない, しない, 0時間	日	0. 16			単 50号 90-03-01	
K0301001								
諸雑費(まるめ)			式	1				
ZS3000004								
合計								
単価							円/kg	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 42号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1				
R0804								
諸雑費(まるめ)			式	1				
ZS3000004								
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 43号 WB010010	貨物自動車による運搬(1車1回)	油圧杭圧入引抜鋼矢板II・III・IV, 36. 2km, 無, 有, 2 9600円	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 50kmまで Z006811002			台	1				
貨物自動車運送料金 運搬中の賃料(損料)K(K') Y007400003			台	1				
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1				
合計								
単価							円／台	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 44号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	取卸しのみ	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
取卸し費(仮設材等)								
Z006800003			t	1				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 45号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	関東・中部・近畿, 5. 8km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分A 製品長12m以内 10kmまで 単価補正1. 000			t	1				
Z006810001								
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 46号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	2				
Z006800001								
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 47号 WB010190	家屋調査費(一式)	5440千円	単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
物件補償費			式	1				
Y008110000								
合計								

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 48号 WK250240	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入 (50<Nmax<=180) , IV型	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油 Z006702002			L	171				
油圧式杭圧入引抜機[E式ユニット(硬質地盤用)] 排ガス型(第3次) 普通鋼矢板用 圧入800kN M000522038		機械条件: 供用 持込	供用日	1. 49				
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 49号 WK250560	ラフテレンクレーン運転	50～51t吊 排ガス型(2011年規制)	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1				
軽油								
	Z006702002		L	128				
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジャブ型] 排出ガス対策型(2011年規制)50～51t吊		機械条件: 供用 持込						
	M000403052		供用日	1. 49				
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 50号 K0301001	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級	20, 岩石工の割増対象にしない, 1, 0時間, 交替制を 適用しない, 0, しない, しない, 0時間	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(一般)								
	R0115		人	1				
軽油								
	Z006702002		L	21				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級		機械条件: 供用 持込						
	M000301001		供用日	1. 28				
タイヤ損耗費 2～3t積級 良好 供用日								
	Z010020025		供用日	1. 28				
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 51号 WK250590	バックホウ(クローラ型)運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1				
軽油								
	Z006702002		L	119				
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊								
	L001010004		日	1. 06				
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 52号 WK250500	ハックホ (クロー型) 運転	製作・設置, 5m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)								
	R0114		人	1				
軽油								
	Z006702002		L	63				
ハックホ (クロー) 後方超小旋回クレーン 山積0. 45m3 (平積0. 35m3) 吊2. 9t								
	L001010013		日	1. 28				
諸雑費 (まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 53号 WK250500	ハックホウ(クローラ型)運転	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1				
軽油								
	Z006702002		L	101				
ハックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊								
	L001010004		日	1. 21				
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円／日	

特記仕様書（個別工事編）

工事名 都市基盤河川改修事業 東高瀬川改修（その4）工事
工事場所 京都市伏見区深草下川原町他地内

1 一般事項

第1条（適用）

本工事の施工に当たっては、「設計図書」によるほか、土木請負工事必携（以下「請負工事必携」という。）（令和7年8月京都市）」及び「特記仕様書（全工事共通編）（令和8年4月）」によらなければならない。

なお、本工事施工現場には、必ず請負工事必携、特記仕様書（全工事共通編）及び本特記仕様書を常備しなければならない。

第2条（受注者希望方式による「完全週休2日（土日）」又は「月単位の週休2日」の実施）

- 1 本工事は「京都市建設局週休2日工事」の対象（受注者希望方式による「完全週休2日（土日）」又は「月単位の週休2日」）であり、「京都市建設局週休2日工実施要領」に基づいて実施する。ただし、「通期の週休2日」は必須である。
- 2 受注者は、契約後速やかに、「完全週休2日（土日）」又は「月単位の週休2日」の実施を希望するか否かを、発注者と協議し、その内容を工事打合せ簿に記録すること。また、施工計画書の作成に当たっては、「完全週休2日（土日）」又は「月単位の週休2日」の実施内容を反映させること。
- 3 「完全週休2日（土日）」又は「月単位の週休2日」を達成した場合は、工事成績評価の審査項目「創意工夫」において、加点対象となる。
- 4 受注者は、本市が週休2日の推進を目的に受注者に対して実施する「京都市建設局週休2日工事」に関するアンケート調査やヒアリング調査に、随時協力しなければならない。
- 5 工事標示板に「京都市建設局週休2日工事」である旨を明示すること（様式不問）。

第3条（受注者希望方式による「建設キャリアアップシステム活用モデル工事」の実施）

- 1 本工事は「京都市建設局建設キャリアアップシステム活用モデル工事」の対象（ただし、受注者希望方式）であり、「京都市建設局建設キャリアアップシステム活用モデル工事試行要領」に基づいて実施する。
- 2 受注者は、契約後速やかに、建設キャリアアップシステムの活用を希望するか否かを、発注者へ通知し、その内容を工事打合せ簿に記録すること。
- 3 建設キャリアアップシステムの履行状況を確認できた場合は、工事成績評価の審査項目「創意工夫」において、加点対象となる。

第4条（ウィークリースタンスの実施）

本工事は、ウィークリースタンスの対象である。

実施に当たっては、「京都市建設局ウィークリースタンス実施要領」に基づき、受発注者相互に協力し、以下の項目について取り組むこととする。

- (1) 休日明け日（月曜日等）は依頼の期限日としない。
- (2) 休前日（金曜日等）に新たな依頼をしない。
- (3) 勤務時間外に書類作成等の依頼をしない。
- (4) 昼休みや勤務時間外に打合せを行わない。
- (5) 作業内容に見合った作業期間を確保する。（適正な期限日を設定する。）
- (6) 打合せはWeb会議（ビデオ会議機能）も活用する。

なお、工事の特性を踏まえ、災害等の緊急的な対応、第三者等の要求に伴う対応及び関係機関等との協議による休日又は夜間作業等により、取組が実施できない場合の対処方法（依頼や期限に関する特約、代休、振替休日の措置等）については、受発注者で確認し、共有する。

第5条（受注者希望方式による「クールタイム・シフト工事」の試行）

- 1 本工事は「京都市建設局クールタイム・シフト工事」の対象（受注者希望方式）であり、「京都市建設局クールタイム・シフト工事試行要領」に基づいて実施する。
- 2 受注者は、実施を希望する場合、実施開始までに、実施機関及び実施内容を発注者と協議し、その内容を工事打合せ簿に記録すること。また、施工計画書の作成に当たっては、その実施内容を反映させること。
- 3 施工計画書提出後に実施の協議が整った場合は、変更施工計画書にその実施内容を反映させること。

第6条（前払金）

前払金は、請負代金の40%以内とし、中間前払金は、同様に20%以内とする。なお、前払金保証（中間前払金保証を含む。）について、電子証書の提出を可能とする。

2 現場条件に関する事項

第1条（現場条件）

本工事の施工に当たっては、下記の現場条件等に留意すること。

- 1 作業に当たっては、必要に応じて工事内容や期間等を記載したビラを配布・掲示し、周辺住民等へ適切に周知を行うこと。
- 2 工事車両に付着した泥等により道路を汚さないこと。万が一、道路を汚した場合は、速やかに清掃を行うこと。また、河川に濁水や有害物を流さないこと。
- 3 作業箇所への出入りは、他の車両や歩行者等に十分に注意し、安全に行うこと。
- 4 工事に必要な資機材は、第三者による事故等がないよう適切に管理・保管すること。

第2条（工程）

- 1 受注者は、契約後速やかに監督職員と施工方法（工程調整事項等）について協議を行い、その内容を施工計画書に反映させること。
- 2 週間工程表は、その該当箇所を施工する前週金曜日（閉庁日の場合は直前の開庁日）の12時までに監督職員へ提出すること。関係機関（警察、消防等）へ配布が必要な場合は、受注者が配布を行うこと。
- 3 本工事の工期設定に当たっては、作業期間内の雨天日、猛暑日、土曜・日曜・祝日、夏季休暇及び年末年始休暇を不稼働日として、また、余裕工期として、約30日を見込んでいる。
- 4 河川内の作業は、非出水期（10月16日から翌年6月15日まで）とする。

第3条（交通誘導警備員）

- 1 交通誘導警備員については、下記のとおり計上しているが、道路管理者及び所轄警察署等の打合せの結果、又は条件変更に伴い員数に増減が生じた場合は、設計図書に関して監督職員と協議するものとし、設計変更の対象とする。

配置場所	交通誘導警備員 (1日当りの編成人数)	編 成	昼間・夜間・ 24時間の別	交代要員の 有無
作業範囲周辺	2名	2名（交通誘導警備員B）	昼間	無

- 2 上表において交代要員を有としている配置場所については、作業中は交通誘導警備員を常時配置するものとし、休憩時等における交代要員を考慮するものとする。

3 監督職員の確認に関する事項

第1条（材料確認）

受注者は、次表の材料・資材・製品等（「品質管理基準及び規格値」参照）（以下「材料等」という。）について、監督職員が臨場のうえ、材料確認を受けるものとする。また、予め施工計画書に材料等の名称・規格等を記載すること。

工種・種別等	細別	材料・資材・製品等
矢板護岸工	鋼矢板（材料費）	鋼矢板 IV 型 SY390

第2条（受注者の臨場）

監督職員が行う段階確認においては、主任技術者（又は監理技術者、或いは監理技術者補佐）又は現場代理人、若しくは、予め監督職員の承諾を得た者が臨場のうえ、確認を受けなければならない。

第3条（段階確認）

受注者は、共通仕様書（3-1-1-4）の「表3-1-1 段階確認一覧表」に示す各種別、「品質管理基準及び規格値」による段階確認項目及び次表の工種・種別等の施工段階において、監督職員が臨場のうえ段階確認を受けるものとする。また、予め施工計画書に確認内容を記載すること。

ただし、監督職員による確認が机上となる場合、受注者は、施工状況、出来形、品質、不可視部分等の判別ができる施工管理記録（出来形成果表、設計図面との対比図、品質管理記録簿等）と写真等の資料を監督職員に提出し、その確認を受けなければならない。

なお、受注者は監督職員の確認を得ずに、当該工種以降の作業を実施してはならない。

工種・種別等	細別	確認項目
矢板護岸工	鋼矢板圧入	打込時、打込完了時

4 建設副産物に関する事項

第1条（建設副産物の適正処理）

1 建設副産物が発生する場合

本工事の施工により発生する建設副産物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の許可を受けた施設へ搬出するものとする。

なお、下表は積算上の条件明示であることから施設を指定するものではなく、監督職員の承諾を得て搬出先の変更を行うことができるが、原則として設計変更の対象としない。

また、産業廃棄物が発生する場合は「京都市産業廃棄物の不適正な処理の防止等に関する条例」（最終改正平成23年4月1日）を遵守すること。

特に、マニフェストを発行して産業廃棄物が適正に処理されたことを確認すること。このとき、受注者が搬出業者であることとして保管の義務があるA、B2、D、E票については、その原本を監督職員へ提示すること。

なお、マニフェストについては、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが運営する電子マニフェストシステムを利用することも可能とする。

<産業廃棄物>

建設副産物	受入場所	備考
コンクリート殻 （鉄筋）	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第6項の許可を受けた施設 伏見区下鳥羽上向島町 87-12	設計運搬距離 L = 4.3 km
コンクリート殻 （無筋）	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第6項の許可を受けた施設 伏見区下鳥羽上向島町 87-12	設計運搬距離 L = 4.3 km
廃プラスチック類	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第6項の許可を受けた施設 伏見区横大路千両松町 33	設計運搬距離 L = 6.0 km

2 建設発生土が発生する場合の対応（指定地処分）

受入地が発行する書類、伝票等の写しを監督職員に随時提出するとともに、その原本との照合による確認を検査時まで監督職員に受けるものとする。

なお、建設発生土の搬出に当たり、仮置きが必要な場合は、沿道環境に配慮した搬出計画を立てるものとし、書面等により事前に監督職員の確認を受けること。

原則、下表に示す受入先へ搬出するものとするが、土質性状や搬入時期等により搬出できない場合は、監督職員と協議のうえ、その指示によるものとする。

ただし、実施日において、公共工事間で流用可能な場合は、工事間流用を最優先するものとし、設計変更の対象とする。

<建設発生土>

建設副産物	受入場所	備考
建設発生土	（指定地処分）株式会社洛東建設 南区吉祥院長田町 517	設計運搬距離 L = 3.2 km

本工事では土壌調査費等を計上していないが、建設発生土について、以下の事項のいずれかに該当する場合は土壌調査が必要となる。その場合は、設計変更の対象とする。

- (1) 指定している受入場所がある地方公共団体の関係法令に基づく土地の埋立等の許可を得た事業者である場合
- (2) 本工事の土砂等の性状（色、臭い等）や廃棄物の混入等の状況が埋立基準に適合しないおそれがある場合
- (3) 上記の(1)(2)以外に土壌調査が必要となった場合

なお、土壌調査を実施することとなる場合は、建設発生土の搬出前に土壌調査を実施し、以下の資料を監督職員に提出すること。

- (1) 土壌分析結果証明書（計量法第122条第1項の規定により登録された計量士のうち、濃度に係る計量士が発行した土壌の分析結果を証する書類（測定方法を明示したもの））
- (2) (1)の試料を採取した地点を示す図面及び当該地点の写真

3 建設発生土の受入地の変更

土質性状や搬入時期等により指定する受入地に搬出ができない場合、監督職員は京都市土木積算システム設計単価第5編及び公共物GISに掲載している他の施設の中から積算上の2番目以降の受入地（以下「積算受入地」という。）を順次指定し、受注者は搬出の可否を確認するものとする。

積算受入地への建設発生土の搬出について、監督職員と協議のうえ決定するものとし、設計変更の対象とする。

なお、受注者は、積算受入地に代えて、京都市土木積算システム設計単価第5編及び公共物GISに掲載している他の施設、又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律の許可を受けた施設の中から別の受入地（以下「提案受入地」という。）を提案することができる。

提案受入地への建設発生土の搬出が適正であると認められる場合はこれを妨げないが、設計の対象としない。また、提案受入地での処分に掛かる費用が、積算受入地での処分に掛かる費用を下回る場合は、減額の設計変更を行うものとする。

第2条（特定建設資材の分別解体等及び再資源化等）

1 本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（（最終改定令和7年6月1日）以下「建設リサイクル法」という。）に基づき、特定建設資材の分別解体等及び再資源化等の実施について適正な措置を講ずることとする。

なお、本工事における特定建設資材の分別解体等及び再資源化等については、以下の積算条件を設定しているが、工事請負契約書「6 解体工事に要する費用等」に定める事項は、契約締結時に発注者と受注者の間で確認されるものであるため、発注者が積算上明示した以下の事項と別の方法であった場合でも設計変更の対象としない。ただし、工事発注後に明らかになった事情により、予定した条件により難しい場合は、監督職員と協議するものとする。

① 分別解体の方法

工程ごとの作業内容及び解体方法	工 種	作業内容	分別解体等の方法
	①仮設	仮設工事 ■有 □無	□手作業 ■手作業・機械作業の併用
	②土工	土工事 ■有 □無	□手作業 ■手作業・機械作業の併用
	③基礎工（杭基礎等）	基礎工事 □有 ■無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	④本体構造	本体構造の工事 ■有 □無	□手作業 ■手作業・機械作業の併用
	⑤本体付属品	本体付属品の工事 □有 ■無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	⑤その他（ ）	その他の工事 □有 ■無	□手作業 □手作業・機械作業の併用

② 再資源化施設等の所在地

特定建設資材廃棄物の処理施設については、「前項 建設副産物の適正処理について」において示したとおりとする。

2 受注者は、特定建設資材の分別解体等及び再資源化等が完了したときは、建設リサイクル法第18条に基づき、以下の事項を別に定める18条様式に記載し、監督職員に報告すること。

- ・再資源化等が完了した年月日
- ・再資源化等をした施設の名称及び所在地
- ・再資源化等に要した費用

なお、再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書を提出した場合、18条に基づく報告を省略することができる。

5 その他事項

第1条（工事書類の提出）

完成検査の受検に向けた出来形図書については、工期末の30日前までに提出すること。また、完成検査に必要な工事書類については、工期末の15日前までに提出すること。

第2条（受注者希望型におけるICT活用工事の試行）

- 1 本工事は、「京都市建設局ICT活用工事試行方針（案）」（令和7年8月）（以下「試行方針」という。）及び「京都市建設局ICT試行要領（案）」（令和7年8月）（以下「試行要領」という。）の内容に従いICT活用工事を試行できる。
- 2 試行の対象工種「試行方針」に定めた工種とし、「試行要領」の対象工種の詳細に基づき、ICT活用工事を試行できる。
- 3 受注者が試行を希望する場合、契約後施工計画書の提出までに、受注者はICT活用の効果、具体的な工事内容・数量及び対象範囲について、発注者へ提案、協議を行うこと。発注者と協議が整った施工プロセス①～⑤の全て又は何れかの段階で、ICT施工技術を活用できる。
なお、試行の対象工種が土工、舗装工、舗装工（修繕工）の場合は、施工プロセス①、②、③又は②、④、⑤を含む3つ以上の施工プロセスの活用を基本とし、その他のプロセスを含め協議により選定できる。
 - ① 3次元起工測量
 - ② 3次元設計データ作成
 - ③ ICT建設機械による施工
 - ④ 3次元出来形管理等の施工管理
 - ⑤ 3次元データの納品
- 4 ICT活用工事の費用については、当初は計上せず、発注者との協議が整った各施工プロセスの段階を設計変更で必要な経費を計上する。受注者は設計変更に必要な見積書を提出すること。
- 5 「試行要領」により有効に試行したことが認められた場合は、工事成績の「創意工夫」及び「工事特性」の項目で加点評価する。ただし、①3次元起工測量の1プロセスのみの活用は除く。

第3条（情報共有システムの利用）

- 1 本工事は、情報共有システム（以下「システム」という。）の利用対象とする。
システムの利用に当たっては、「京都市建設局情報共有システム活用ガイドライン（令和6年3月）」（以下「ガイドライン」という。）を遵守するものとし、ガイドラインの内容を十分に確認したうえで事前協議を行うこと。
- 2 利用するシステムは、ガイドラインで定める要件を満たすシステムの中から、受注者が選定すること。
- 3 システムの利用に係る費用は共通仮設費率分に含まれており、システム提供者との契約や利用に係る手続等は受注者が行うこと。
- 4 システムで発議・提出・受理などの処理を行った工事帳票は、「京都市建設局電子納品実施要領」（以下「要領」という。）に基づき作成された仕様の電子データで出力し納品すること。
なお、要領は適宜改正されることから、適宜、京都市情報館を確認すること。

第4条（受注者希望型における遠隔臨場の実施）

本工事は受注者の希望により遠隔臨場を行うものとする。

- 1 目的
本工事は、「建設現場の遠隔臨場に関する実施要領（案）」（令和5年3月）及び「建設現場における遠隔臨場に関する監督・検査実施要領（案）」（令和5年3月）の内容に従い実施するものとする。

2 実施内容

(1) 「段階確認」、「材料確認」及び「立会」の実施

ア 受注者が動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）により撮影する映像と音声を監督職員へ Web 会議システム等を使用し、双方向の通信により会話しながら確認する。実施内容については、受発注者間の協議により決定するものとする。

イ 遠隔臨場使用する動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）の資機材は受注者が準備するものとする。ウェアラブルカメラ等の資機材は、使用製品を限定するものではなく、一般的な Android や iPhone 等のモバイル端末を使用することも可能である。ただし、監督職員が使用するパソコン等の機器・ネットワーク環境に適合する資機材を使用するものとし、資機材の選定に当たっては監督職員から承諾を得ること。

なお、動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）の使用は、「段階確認」、「材料確認」及び「立会」だけではなく、現場不一致、事故などの報告時等でも活用効果が期待されることから、受注者の創意工夫等、自発的に実施する行為を妨げるものではない。

(2) 効果の検証

遠隔臨場を通じた効果の検証及び課題の抽出に関するアンケート調査を実施する場合は、調査に協力するものとする。詳細は、監督職員の指示による。

(3) 費用

遠隔臨場の実施に掛かる費用については、積上げ計上していないが、「建設現場の遠隔臨場に関する実施要領（案）」（令和 5 年 3 月）の内容に従い、遠隔臨場の実施に要する費用を設計変更の対象とする。

なお、遠隔臨場の実施方法については、施工計画書提出までの協議において提案するものとする。また、受注者はその費用について見積書を提出するものとする。

(4) 成績評定

遠隔臨場を実施した工事の成績評定は、考査項目「創意工夫」において、1 点の加点とする。

第 5 条（家屋調査）

- 1 本工事では、本工事に伴う地盤変動により生じた建物等の損傷を確認するための家屋事前調査及び家屋事後調査を行うものとする。
- 2 家屋調査については、「公共事業に係る工事の施行に起因する地盤変動により生じた建物等の損害等に係る事務処理要領の制定について（昭和 61 年 4 月 1 日建設省経整発第 22 号）」、「用地調査等業務共通仕様書（近畿地方整備局：令和 6 年 3 月 22 日改正）」及び「地盤変動影響調査算定要領（近畿地方整備局）」（以下「要領」という。）によるものとする。
- 3 本調査による成果及び関係書類は 3 部作成し、発注者、受注者及び家屋所有者が保管するものとする。なお、家屋所有者に報告するときは、受注者及びその調査を行った責任者が、家屋の状況を説明したうえで、家屋所有者の確認印（署名等）をもらうこと。
- 4 成果品の内容に不備が認められた場合は、受注者の責任において修正を行うものとする。
- 5 主任担当者は、補償コンサルタント登録規程（昭和 59 年 9 月 21 日建設省告示第 1341 号）第 3 条第 1 項に規定する者を配置し、次の各号のどちらかに定める資格を有する者を充てなければならない。
 - (1) 用地調査等の主たる補償業務に関して 7 年以上の実務経験を有する者。
 - (2) 用地調査等の主たる補償業務に関する補償業務管理士（一般社団法人日本補償コンサルタント協会の補償業務管理士研修及び検定試験実施規程第 14 条に基づく補償業務管理士台帳に登録されている者をいう。）等、発注者がこれらの者と同等の知識及び能力を有すると認めた者。
- 6 家屋調査についての積算は、用地調査等業務費積算基準により算定している。
- 7 本工事における内容及び対象調査家屋及び旅費交通費等については、下表のとおりとする。なお、調査区域については別途図による。

【対象調査家屋】

No.	建物の区分	規模 (延床面積：m2)	単位	件数	備考
1	非木造建物イ	514.53	棟	1	建物内部調査あり
2	工作物	1564.91	箇所	1	

【地盤変動影響調査等】

細別	単位	数量	備考
打合せ協議	業務	1	中間打合せ回数：1回
作業計画の作成	業務	1	
現地踏査	業務	1	
事前調査	式	1	【対象調査家屋】参照
事後調査	式	1	【対象調査家屋】参照
材料費	式	1	
旅費交通費	往復	9	【旅費交通費】参照

【旅費交通費】※1往復当りの費用

名称	細別	単位	数量	備考
ガソリン	レギュラー	L	1.08	中間打合せ回数：1回
損料	ライトバン1.5L	時間	0.40	運転時間当り損料（9）欄
損料	ライトバン1.5L	日	1.00	供用日当り損料（11）欄

【別途図（調査区域）】



第6条（借地）

本工事では、工事用資機材等の搬入出路として、下図に示す13m²を工事期間中のみ無償で借地することができる。



位置図

