

工 事 概 要

橋梁補修工事				橋	3
綾小路橋 L=	m	7	岩倉二号橋 L=	m	6.5
朱雀橋 L=	m	18.3			

施 工 理 由

本工事は、「いのちを守る 橋りょう健全化プログラム」に基づき、綾小路橋他2橋において老朽化修繕を行うことにより、安心・安全な市民生活の実現に向けた道路ネットワークの確保を図るものである。					
---	--	--	--	--	--

		設計額		請負額	
		金額	増減額	金額	増減額
工	事 費	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
内	工 事 価 格	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
訳	消費税相当額	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
支	給 品 費	前回	円	円	円
		今回	円	円	円

積算参考資料（間接費補正一覧）（綾小路橋）

単 価 使 用 年 月	2026年5月	
歩 掛 適 用 年 月	2026年5月	
基 準 適 用 年 月	2026年5月	
単 価 地 区		
調 整 区 分	施工箇所点在	
現場環境改善費（率計上）		
市 街 地 補 正	市街地	
共通仮設費（率計上）		
主 た る 工 種	12:橋梁保全工事	
施 工 地 域 等 補 正	市街地（DID補正）（1）－1	1.4
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	補正なし	1.00
現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	市街地（DID補正）（1）－1	1.2
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	補正なし	1.00
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

積算参考資料（間接費補正一覧）（岩倉二号橋）

単 価 使 用 年 月	2026年5月	
歩 掛 適 用 年 月	2026年5月	
基 準 適 用 年 月	2026年5月	
単 価 地 区		
調 整 区 分	施工箇所点在	
現場環境改善費（率計上）		
市 街 地 補 正	市街地以外	
共通仮設費（率計上）		
主 た る 工 種	12:橋梁保全工事	
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	補正なし	1.00
現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	補正なし	1.00
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

積算参考資料（間接費補正一覧）（朱雀橋）

単 価 使 用 年 月	2026年5月	
歩 掛 適 用 年 月	2026年5月	
基 準 適 用 年 月	2026年5月	
単 価 地 区		
調 整 区 分	施工箇所点在	
共通仮設費（率計上）		
主 たる 工 種	12:橋梁保全工事	
施 工 地 域 等 補 正	市街地（DID補正）（1）－1	1.4
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	補正なし	1.00
現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	市街地（DID補正）（1）－1	1.2
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	補正なし	1.00
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

積算参考資料（間接費補正一覧）（全体）

単 価 使 用 年 月	2026年5月	
歩 掛 適 用 年 月	2026年5月	
基 準 適 用 年 月	2026年5月	
単 価 地 区		
調 整 区 分	施工箇所点在	
共通仮設費（率計上）		
主 た る 工 種	12:橋梁保全工事	
施 工 地 域 等 補 正	市街地（DID補正）（1）－1	1.4
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	補正なし	1.00
現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	市街地（DID補正）（1）－1	1.2
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	補正なし	1.00
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

見積参考資料（細別単価）

積算で採用した見積等の単価は下表のとおりです。

設計内訳（略称）	工種	種別	細別	規格・条件	単位	単価(円)	備考
綾小路橋	工場製作工	桁補強材製作工	製作加工	鋼材規格:SS400 L75*75*12*400	t	5,500,000	一般管理費のみ対象とする
綾小路橋	鋼桁工	鋼桁補強工	不陸整正工	エポキシ樹脂系接着剤 (レゾンパッチ 同等品以上)	m2	1,862,000	材料費含む
綾小路橋	鋼桁工	鋼桁補強工	弾性シール工	MSコーキングプライド LM 同等品以上	m	40,100	材料費含む
綾小路橋	橋梁付属物工	排水施設工	水切り設置工	ウォーターカッター(下面用) 同等品以上	m	8,086	材料費含む
綾小路橋	橋梁付属物工	地覆改良工	アンカー筋設置	ケミカルアンカー PG-13N 同等品以上	本	1,580	材料費含む
綾小路橋	橋梁付属物工	地覆改良工	区画線復旧	実線(ハーフ) W=20cm、 アトムライセフィーカラーリング 工法 同等品以上、NO.1プライマー 同等品以上	m	6,061	材料費含む
綾小路橋	橋梁補修工	コンクリート巻立て工	コンクリート巻立て	Co打設(24-12-25BB)、型枠 (鉄筋)、鉄筋(D13)、点溶接 に係る全ての費用	m3	398,400	材料費含む
綾小路橋	橋梁補修工	断面修復工	左官工法	1構造物当たり修復延べ体積:0.0 46m3、材料種類:ポリマーセメントモルタル 、鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理:混在	構造 物	156,600	材料費含む
綾小路橋	現場塗装工	橋梁塗装工 Rc-I 塗装系	廃棄物処分	廃材種別:ケレンかす等(防護 服及びシート類含む)、鉛検 出量:3.0mg/L以下想定	m3	80,000	
綾小路橋	仮設工	暴露対策工	鉛対応環境対策資機材 (参考数量)		構造 物	1,336,000	
綾小路橋	仮設工	仮防護柵工	仮設ガードレール設置・撤 去(参考数量)	50m未満	m	9,538	

見積参考資料（細別単価）

積算で採用した見積等の単価は下表のとおりです。

[illegible]

見積参考資料（材料費等）

積算で採用した見積等の単価は下表のとおりです。

[illegible]

見積参考資料

積算に準用した市販図書等の積算基準は下表のとおりです。

準用積算基準		発行機関	設計内訳（略称）	計上した細別	備考
図書名	発行年月等				
橋梁架設工事の積算	令和7年度版	（一社）日本建設機械施工協会	綾小路橋	芯出し調整工（鋼材面用）	
橋梁架設工事の積算	令和7年度版	（一社）日本建設機械施工協会	綾小路橋	補強部材取付工（ボルトによる補強部材）	
橋梁架設工事の積算	令和7年度版	（一社）日本建設機械施工協会	綾小路橋	鋼桁孔明工	
橋梁架設工事の積算	令和7年度版	（一社）日本建設機械施工協会	綾小路橋	高力ボルト本締工	
橋梁架設工事の積算	令和7年度版	（一社）日本建設機械施工協会	綾小路橋	ヒンテール仕上げ工	
橋梁架設工事の積算	令和7年度版	（一社）日本建設機械施工協会	綾小路橋	吊足場（参考数量）	
橋梁架設工事の積算	令和7年度版	（一社）日本建設機械施工協会	綾小路橋	湿式塗膜剥離剤工用養生シート（参考数量）	
橋梁架設工事の積算	令和7年度版	（一社）日本建設機械施工協会	綾小路橋	鉄筋探索工	

設計内訳書（綾小路橋）

工事名	綾小路橋他2橋補修工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋梁保全工事		式	1				
工場製作工		式	1				
桁補強材製作工		式	1				
製作加工	鋼材規格:SS400 L75*75*12*400	t	0.01				単 1号
ボルト・ナット	S10T M22×70	組	5				単 2号
工場純工事費		式	1				
(工場製作原価)		式	1				
橋梁保全工事		式	1				
鋼桁工		式	1				
鋼桁補強工		式	1				
芯出し調整工（鋼材面用）		m2	0.1				単 3号
不陸整正工	エポキシ樹脂系接着剤（レジンパッチ 同等品以上）	m2	0.1				単 4号
補強部材取付工 （ボルトによる補強部材）	1部材当り平均質量：G≦20kg	部材	2				単 5号

設計内訳書（綾小路橋）

工事名	綾小路橋他2橋補修工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鋼桁孔明工		n(現場孔明け本数)=5, 材質:SS400, 板厚:t≦30mm, 水平及び下向き	本	5				単 6号
高力ボルト本締工		n(高力ボルト本数)=5	本	5				単 7号
ビニール仕上げ工		n(ビニール仕上げ本数)=5	本	5				単 8号
弾性シール工		MSコーキング剤・リッドLM 同等品以上	m	1.1				単 9号
現場塗装工 (F-11塗装系)			式	1				
素地調整		継手部素地調整、動力工具処理	m2	0.1				単 10号
下塗		塗装種別(継手部下塗):ミストコート、変性エポキシ樹脂塗料(1層)、塗装箇所:高力ボルト連結部、塗装回数:1回	m2	0.3				単 11号
下塗		塗装種別(継手部下塗):超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回塗/層)、塗装箇所:高力ボルト連結部、塗装回数:1回	m2	0.3				単 12号
中塗		塗装種別(新橋継手部現場塗装):ふっ素樹脂塗料、濃彩、塗装箇所:高力ボルト連結部、塗装回数:1回	m2	0.3				単 13号
上塗		塗装種別(新橋継手部現場塗装):ふっ素樹脂塗料、濃彩、塗装箇所:高力ボルト連結部、塗装回数:1回	m2	0.3				単 14号
橋梁付属物工			式	1				
排水施設工			式	1				
水切り設置工		ウォーターカッター(下面用) 同等品以上	m	14				単 15号

設計内訳書（綾小路橋）

工事名	綾小路橋他2橋補修工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
地覆改良工			式	1				
地覆コンクリート(型枠含む)		Co規格:24-12-25N	m3	1.9				単 16号
鉄筋(地覆コンクリート)		鉄筋:SD345 D13	t	0.28				単 17号
コンクリート削孔		電動ハンマドリル、削孔径16mm、削孔深さ65mm	孔	110				単 18号
アンカー筋設置		ケミカルアンカー PG-13N 同等品以上	本	110				単 19号
アスファルト舗装復旧		表層(車道・路肩部)、t=50mm、再生密粒度アスコン(13)、タックコート	m2	7				単 20号
区画線復旧		実線(白) W=15cm	m	7				単 21号
区画線復旧		実線(白) W=20cm、アトムインセフティーカーリング 工法 同等品以上、NO.1プライマー 同等品以上	m	7				単 22号
高欄設置工			式	1				
橋梁用高欄設置		組立式	m	13.6				単 23号
橋台補修工			式	1				【公共関連】
チップング		厚さ:2cm以下	m2	5				単 24号
コンクリート削孔		電動ハンマドリル、削孔径26mm、削孔深さ282mm	孔	38				単 25号

設計内訳書（綾小路橋）

工事名	綾小路橋他2橋補修工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート削孔		電動ハンマドリル、削孔径26mm、削孔深さ314mm	孔	32				単 26号
アンカー筋挿入 コンクリート沓座拡幅		D16、L=272～304mm エポキシ樹脂0.14Kg/本	本	70				単 27号
鉄筋 コンクリート沓座拡幅		SD345 D16	t	0.244				単 28号
型枠		型枠の種類:型枠(沓座拡幅工)	m2	7				単 29号
コンクリート		沓座拡幅工 コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉)	m3	1				単 30号
橋梁補修工			式	1				
コンクリート巻立て工			式	1				
コンクリート巻立て		Co打設(24-12-25BB), 型枠(鉄筋), 鉄筋(D13), 点溶接に係る全ての費用	m3	2				単 31号
断面修復工			式	1				
左官工法		1構造物当たり修復延べ体積:0.046m3、材料種類:ポリマーセメントモルタル、鉄筋クレン・鉄筋防錆処理:混在	構造物	1				単 32号
現場塗装工			式	1				
橋梁塗装工 Rc-I 塗装系			式	1				
塗膜除去		1回目、中性型水系剥離剤ECO STRIPPER 同等品以上	m2	30				単 33号(概)

設計内訳書（綾小路橋）

工事名	綾小路橋他2橋補修工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
塗膜除去		2回目、中性型水系剥離剤ECO STRIPPER 同等品以上	m2	30				単 34号(概)
素地調整 塗膜剥離+工具ケレン 1種ケレン相当		素地調整種類:2種ケレン(動力工具と手工具の併用)	m2	30				単 35号(概)
下塗 防食下地		塗装種別:有機ソリッドペイント(1層) スプレー, 塗装箇所:主桁, 塗装回数:1回	m2	25				単 36号(概)
下塗		塗装種別:弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)スプレー, 塗装箇所:主桁, 塗装回数:1回	m2	25				単 37号(概)
中塗		塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 濃彩, 塗装箇所:主桁, 塗装回数:1回	m2	25				単 38号(概)
上塗		塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 濃彩, 塗装箇所:主桁, 塗装回数:1回	m2	25				単 39号(概)
剥離剤及び塗膜かす回収・積込		塗膜除去 (1回目+2回目)	m2	60				単 40号(概)
廃棄物運搬		廃材種別:ケレンかす等(防護服及びシート類含む)	回	1				単 41号(概)
廃棄物処分		廃材種別:ケレンかす等(防護服及びシート類含む)、鉛検出量:3.0mg/L以下想定	m3	1				単 42号
構造物撤去工			式	1				
高欄撤去工			式	1				
構造物取壊し		地覆、高欄コンクリート部、親柱	m3	1.2				単 43号
殻運搬(人力積込)		殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3	1.2				単 44号

設計内訳書（綾小路橋）

工事名	綾小路橋他2橋補修工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻処分		殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3	1.2				単 45号
転落防止柵撤去		コンクリート建込、門型、支柱間隔1m	m	1.2				単 46号
現場発生品運搬		発生材種類:スクラップ	回	1				単 47号
スクラップ 控除		ヘビ°-H1	t	-0.11				単 48号
既設地覆撤去工			式	1				
アスファルト舗装版切断		t≦15cm	m	14				単 49号(概)
アスファルト舗装版破碎積込(人力)		小規模土工、全ての費用	m2	7				単 50号(概)
殻運搬(人力積込)		殻種別:舗装版破碎	m3	0.4				単 51号(概)
殻処分		殻種別:アスファルト殻	m3	0.4				単 52号
運搬処理工 (断面修復工事時 発生Co殻)			式	1				
コンクリート殻積込・運搬 (断面修復工)			m3	0.1				単 53号
殻処分		殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	0.1				単 54号
仮設工			式	1				

設計内訳書（綾小路橋）

工事名	綾小路橋他2橋補修工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
暴露対策工			式	1				
鉛対応環境対策資機材 (参考数量)			構造物	1				単 55号
仮防護柵工			式	1				
仮設ガードレール設置・撤去 (参考数量)		50m未満	m	20				単 56号
仮設ガードレール賃料 (参考数量)		30日	台	4				単 57号
仮設ガードレール運搬 積込・取卸し含む (参考数量)			t	2.3				単 58号
足場工			式	1				
吊足場 (参考数量)		床面シート張防護、両面朝顔、シート張防護、板張防護、供用月数:1.1ヶ月、橋梁路面からの搬入・搬出	m2	32				単 59号
湿式塗膜剥離剤工用養生シート (参考数量)		塗膜剥離回数:2回	m2	32				単 60号
交通管理工			式	1				
交通誘導警備員 (昼間)			人日	92				単 61号
概略発注工			式	1				
概略発注工			式	1				

設計内訳書（綾小路橋）

工事名	綾小路橋他2橋補修工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
概略発注工			式	1				
概略発注工 設計内訳書の区分別の概略発注工 を除く直工の12.4%以内			式	1				(概)を参照
直接工事費			式	1				
共通仮設			式	1				
共通仮設費			式	1				
安全費			式	1				
鉛等呼吸用保護具等費用 (参考数量)			式	1				内 1号
技術管理費			式	1				
塗膜溶出試験		試験項目：鉛, 1検体	式	1				内 2号 管理費区分9
鉄筋探査工			m2	6				単 62号
現場環境改善費			式	1				
現場環境改善費（率計上）			式	1				
共通仮設費（率計上）			式	1				

設計内訳書（綾小路橋）

工事名	綾小路橋他2橋補修工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
（現場原価）		式	1					
工事原価		式	1					
一般管理費等		式	1					
工事価格		式	1					
消費税額及び地方消費税額		式	1					
工事費計		式	1					

設計内訳書（岩倉二号橋）

工事名	綾小路橋他2橋補修工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋梁保全工事			式	1				
橋梁補修工			式	1				
断面修復工			式	1				
左官工法		1構造物当り修復延べ体積:0.153m3, 材料種類:ポリマーセメントモルタル, 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理:有り	構造物	1				単 63号
構造物撤去工			式	1				
運搬処理工			式	1				
コンクリート殻積込・運搬 (断面修復工)			m3	0.2				単 64号
殻処分		殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	0.2				単 65号
仮設工			式	1				
交通管理工			式	1				
交通誘導警備員 (昼間)			人日	5				単 66号(概)
概略発注工			式	1				
概略発注工			式	1				

設計内訳書（岩倉二号橋）

工事名	綾小路橋他2橋補修工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
概略発注工		式	1				
概略発注工 設計内訳書の区分別の概略発注工 を除く直工の13.6%以内		式	1				(概)を参照
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
現場環境改善費		式	1				
現場環境改善費（率計上）		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				

設計内訳書（岩倉二号橋）

[illegible]

設計内訳書（朱雀橋）

工事名	綾小路橋他2橋補修工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋梁保全工事			式	1				
橋梁補修工			式	1				
ひび割れ補修工			式	1				
充てん工法		1構造物当り補修延べ延長:20m未満, 材料種類:可とう性エポキシ樹脂	構造物	1				単 67号
仮設工			式	1				
交通管理工			式	1				
交通誘導警備員			人日	2				単 68号(概)
概略発注工			式	1				
概略発注工			式	1				
概略発注工			式	1				
概略発注工 設計内訳書の区分別の概略発注工 を除く直工の26.5%以内			式	1				(概)を参照
直接工事費			式	1				
共通仮設			式	1				

設計内訳書（朱雀橋）

工事名	綾小路橋他2橋補修工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	鉛等呼吸用保護具等費用 (参考数量)						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	鉛等呼吸用保護具等費用		式	1			単 96号
	*						
	合計						

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	塗膜溶出試験	試験項目：鉛, 1検体					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	材料費 溶出試験 鉛（溶出液作成費含む） Y000800001085		検体	1			
	合計						

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	製作加工	鋼材規格:SS400 L75*75*12*400	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
桁補強材料費			t	1			単 69号	
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	ボルト・ナット	S10T M22×70	単位	組	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
高力ボルト材料費(1)		トルシア, S10T M22×70	組	1			単 70号 04-07-01	
合計								
単価							円／組	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	芯出し調整工（鋼材面用）		単位	m2	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役							[] [1]
	R0124		人	1				
	橋りょう特殊工							[] [1]
	R0122		人	4				
	普通作業員							[] [1]
	R0102		人	6				
	諸雑費(率+まるめ)							[1] []
	ZS8000004	7%	式	1				
	合計							
	単価						円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	不陸整正工	エポキシ樹脂系接着剤 (レジンパッチ 同等品以上)	単位	m2	単位数量	0. 06	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	0. 5			[] [2]	
R0124								
橋りょう特殊工			人	0. 5			[] [2]	
R0122								
普通作業員			人	1			[] [2]	
R0102								
材料費 エポキシ樹脂系接着剤			Kg	10				
Y000800001002								
諸雑費(率+まるめ)		5%	式	1			[2] []	
ZS8000004								
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	補強部材取付工 (ボルトによる補強部材)	1部材当り平均質量：G≦20kg	単位	部材	単位数量	16	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役							[] [1]
	R0124		人	1				
	橋りょう特殊工							[] [1]
	R0122		人	3				
	普通作業員							[] [1]
	R0102		人	1				
	諸雑費(率+まるめ)							[1] []
	ZS8000004	22%	式	1				
	合計							
	単価							円／部材

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	鋼桁孔明工	n(現場孔明け本数)=5, 材質:SS400, 板厚:t≤30mm, 水平及び下向き	単位	本	単位数量	5	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	0. 5			[] [1]	
R0124								
橋りょう特殊工			人	1. 5			[] [1]	
R0122								
普通作業員			人	0. 5			[] [1]	
R0102								
諸雑費(率+まるめ)			式	1			[1] []	
ZS8000004		25%						
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	高力ボルト本締工	n(高力ボルト本数)=5	単位	本	単位数量	5	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	0. 5			[] [1]	
	R0124							
橋りょう特殊工			人	1. 5			[] [1]	
	R0122							
普通作業員			人	0. 5			[] [1]	
	R0102							
諸雑費(率+まるめ)			式	1			[1] []	
	ZS8000004	17%						
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	ビニール仕上げ工	n(ビニール仕上げ本数)=5	単位	本	単位数量	250	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	2			[] [1]	
R0122								
諸雑費(率+まるめ)			式	1			[1] []	
ZS8000004		41%						
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	弾性シール工	MSコーク ノンブリード LM 同等品以上	単位	m	単位数量	1. 1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5			[] [2]	
R0125								
特殊作業員			人	0. 5			[] [2]	
R0101								
普通作業員			人	0. 5			[] [2]	
R0102								
シール材 弾性シール材 (320ml/本)			本	1				
Y001413000001								
諸雑費(率+まるめ)			式	1			[2] []	
ZS8000004		5%						
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	素地調整	継手部素地調整、動力工具処理	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
継手部素地調整 (新橋現場・新橋継手部現場塗装)		動力工具処理, 無し, 無し	m2	1			単 71号 06-01-03	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	下塗	塗装種別(継手下塗り):ミストコート、変性エポキシ樹脂塗料(1層)、塗装箇所:高力ボルト連結部、塗装回数:1回	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
継手下塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)		ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料(1層), 無し, 無し	m2	1			単 72号 06-01-03	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	下塗	塗装種別(継手下塗り):超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回塗/層)、塗装箇所:高力ボルト連結部、塗装回数:1回	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
継手下塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)		超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回塗/層,無し,無し)	m2	1			単 73号 06-01-03	
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	中塗	塗装種別(新橋継手部現場塗装):ふっ素樹脂塗料、濃彩、塗装箇所:高力ボルト連結部、塗装回数:1回	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
中塗り・上塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)		新橋継手部現場塗装,中塗り,無し,無し,ふっ素樹脂塗料用,濃彩	m2	1			単 74号 06-01-03	
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	上塗	塗装種別(新橋継手部現場塗装):ふっ素樹脂塗料、濃彩、塗装箇所:高力ボルト連結部、塗装回数:1回	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
中塗り・上塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)		新橋継手部現場塗装, 上塗り, 無し, 無し, ふっ素樹脂塗料, 濃彩	m2	1			単 75号 06-01-03	
WB821540								
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	水切り設置工	ウォーターカッター(下面用) 同等品以上	単位	m	単位数量	14. 1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [2]	
	R0125		人	0. 5				
特殊作業員							[] [2]	
	R0101		人	2				
普通作業員							[] [2]	
	R0102		人	1				
材料費 ウォーターカッター 同等品以上								
	Y000800001001		m	14. 1				
諸雑費(率+まるめ)							[2] []	
	ZS8000004	2%	式	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	地覆コンクリート(型枠含む)	Co規格:24-12-25N	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		24-12-25 (20) (普通), 有り, 全ての費用	m3	1			04-03-12	
CB431730								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	鉄筋(地覆コンクリート)	鉄筋:SD345 D13	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋		SD345 D13, 全ての費用	t	1			04-03-12	
CB431720								
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	コンクリート削孔	電動ハンマドリル、削孔径16mm、削孔深さ65mm	単位	孔	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		30mm以上200mm未満	孔	1			02-02-15	
CB224410								
合計								
単価							円／孔	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	アンカー筋設置	ケミカルアンカー PG-13N 同等品以上	単位	本	単位数量	110	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [2]	
	R0125		人	1				
特殊作業員							[] [2]	
	R0101		人	2				
普通作業員							[] [2]	
	R0102		人	2				
アンカー筋 接着系アンカー								
	Y000112103003		本	110				
諸雑費(率+まるめ)							[2] []	
	ZS8000004	15%	式	1				
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	アスファルト舗装復旧	表層(車道・路肩部)、t=50mm、再生密粒度アスコン(13)、タックコート	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1. 4m未満(仕上厚50mm以下)、50mm、再生密粒度アスコン(13)、タックコート PK-4、全ての費用	m2	1			04-01-02	
CB410260								
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	区画線復旧	実線(白) W=15cm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し、溶融式手動、無し、実線 15cm、無し、1. 5mm、無し、無し、含有量15～18%、白、アスファルト舗装、全ての費用	m	1			単 76号 06-01-01	
WB821210								
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	区画線復旧	実線(ハーフ)W=20cm、アトムラインセフティーカラーリング 工法 同等品以上、NO.1プライマー 同等品以上	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							[] [2]
	R0125		人	22				
	特殊作業員							[] [2]
	R0101		人	70				
	普通作業員							[] [2]
	R0102		人	112				
	材料費 超速乾溶融材 ハーフ							
	Y000800001038		Kg	840				
	材料費 プライマー							
	Y000800001039		Kg	33. 33				
	材料費 散布骨材 ホワイトシリカ 40-80							
	Y000800001040		Kg	16. 66				
	材料費 ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm							
	Y000800001041		Kg	16. 66				
	プロパン 工業用・業務用							
	Z006708001		kg	34				
	材料費 ニッター運搬費 (ニッター車350kg×2連)							
	Y000800001043		時間	6. 5				
	材料費 専用機械運搬費 (溶融ハットカット式幅20cm)							
	Y000800001044		時間	6. 5				
	材料費 材料運搬車運搬費 (4t、クレーン装置付き)							
	Y000800001045		時間	6. 5				
	材料費 人員輸送車運搬費 (2tダブルキャブ、PG付き)							
	Y000800001046		時間	6. 5				

單個使用年月	2026.05
步掛適用年月	2026.05
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

– 33 –

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	橋梁用高欄設置	組立式	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用高欄		組立式	m	1			04-02-05	
CB422740								
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号	チップング	厚さ：2cm以下	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
チップング(厚2cm以下)			m2	1			04-03-21	
CB434210								
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	コンクリート削孔	電動ハンマドリル、削孔径26mm、削孔深さ282mm	単位	孔	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		200mm以上400mm以下	孔	1			02-02-15	
CB224410								
合計								
単価							円／孔	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号	コンクリート削孔	電動ハンマドリル、削孔径26mm、削孔深さ314mm	単位	孔	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		200mm以上400mm以下	孔	1			02-02-15	
CB224410								
合計								
単価							円／孔	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号	アンカー筋挿入 コンクリート沓座拡張	D16、L=272～304mm エポキシ樹脂0. 14Kg/本	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカー筋挿入(コンクリート沓座拡張)							04-03-21	
	CB434220		本	1				
注入材(材料費)		0. 14kg/本					04-03-21	
	CB434222		本	1				
合計								
単価							円/本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号	鉄筋 コンクリート沓座拡張	SD345 D16	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋(沓座拡張工)		SD345 D16～25, 全ての費用					04-03-21	
	CB434230		t	1				
合計								
単価							円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号	型枠	型枠の種類:型枠(沓座拡張工)	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠(沓座拡張工)							04-03-21	
CB434240			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号	コンクリート	沓座拡張工 コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート(沓座拡張工)		24-12-25(20)(高炉), 全ての費用					04-03-21	
CB434250			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 31号	コンクリート巻立て	Co打設(24-12-25BB), 型枠(鉄筋), 鉄筋(D13), 点溶接に係る全ての費用	単位	m3	単位数量	2	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [2]	
	R0125		人	2. 5				
特殊作業員							[] [2]	
	R0101		人	3				
普通作業員							[] [2]	
	R0102		人	5				
型わく工							[] [2]	
	R0133		人	6				
溶接工							[] [2]	
	R0113		人	2				
材料費 コンクリートポンプ車(2tスライダ ワンマン)								
	Y000800001047		台	1				
生コンクリート 24-12-25(20) 高炉								
	Z002012005		m3	2				
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)					単 77号 06-02-01	
	WB810010		t	0. 181				
諸雑費(率+まるめ)							[2] []	
	ZS8000004	19%	式	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 32号	左官工法	1構造物当たり修復延べ体積:0. 046m3、材料種類: ポ リマーセメントモルタル、鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理:混在	単位	構造物	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								[] [1]
	R0125		人	1. 242				
特殊作業員								[] [1]
	R0101		人	2. 346				
普通作業員								[] [1]
	R0102		人	1. 196				
材料費 ポ リマーセメントモルタル								
	Y000800003001		m3	0. 054				
諸雑費(率+まるめ)								[1] []
	ZS8000004	7%	式	1				
合計								
単価							円／構造物	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 33号	塗膜除去	1回目、中性型水系剥離剤ECO STRIPPER 同等品以上	単位	m2	単位数量	30. 1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう塗装工							[] [2]	
R0123			人	5				
材料費 塗膜剥離剤(中性型水系剥離剤)								
Y000800001006			Kg	24				
諸雑費(率+まるめ)							[2] []	
ZS8000004		10%	式	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 34号	塗膜除去	2回目、中性型水系剥離剤ECO STRIPPER 同等品以上	単位	m2	単位数量	30. 1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう塗装工							[] [1]	
R0123			人	5				
材料費 塗膜剥離剤(中性型水系剥離剤)								
Y000800001006			Kg	24				
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
ZS8000004		10%	式	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 35号	素地調整 塗膜剥離+工具ケレン 1種ケレン相当	素地調整種類:2種ケレン(動力工具と手工具の併用)	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		素地調整,無し,無し,無し,2種ケレン(動力工具と手工具の併用)	m2	1			単 78号 06-01-03	
WB821550								
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 36号	下塗 防食下地	塗装種別:有機ソリッドペイント(1層) スプレー, 塗装箇所:主桁, 塗装回数:1回	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		下塗り,無し,無し,無し,有機ソリッドペイント(1層)スプレー	m2	1			単 79号 06-01-03	
WB821550								
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表(概)						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 37号	下塗	塗装種別:弱溶剤形変性球状樹脂塗料(2層)スプレー, 塗装箇所:主桁, 塗装回数:1回	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		下塗り, 無し, 無し, 無し, 弱溶剤形変性球状樹脂(2層)スプレー	m2	1			単 80号 06-01-03	
WB821550								
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表(概)						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 38号	中塗	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 濃彩, 塗装箇所:主桁, 塗装回数:1回	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		中塗り, 無し, 無し, 無し, 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー, 濃彩	m2	1			単 81号 06-01-03	
WB821550								
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 39号	上塗	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 濃彩, 塗装箇所:主桁, 塗装回数:1回	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		上塗り, 無し, 無し, 無し, 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー, 濃彩	m2	1			単 82号 06-01-03	
WB821550								
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 40号	剥離剤及び塗膜かす回収・積込	塗膜除去（1回目＋2回目）	単位	m2	単位数量	50	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう塗装工							[] [1]	
R0123			人	2				
普通作業員							[] [1]	
R0102			人	1				
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
ZS8000004		20%	式	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 41号	廃棄物運搬	廃材種別:ケソカサ等(防護服及びシート類含む)	単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 廃棄物運搬		Y000800001007	回	1				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円/回	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 42号	廃棄物処分	廃材種別:ケソカサ等(防護服及びシート類含む)、鉛 検出量:3. 0mg/L以下想定	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 廃棄物処分(ケソカサ等)		Y007600000004	m3	1				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 43号	構造物取壊し	地覆、高欄コンクリート部、親柱	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
とりこわし		全ての費用					04-03-12	
CB431710			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 44号	殻運搬(人力積込)	殻種別:コンリート殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬 人力積込		コンリート(鉄筋)構造物とりこわし, 有, 5km以上10km未満					単 83号 60-01-12	
DY1410			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 45号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 Co殻(鉄筋)		Y007600000002	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 46号	転落防止柵撤去	コンクリート建込、門型、支柱間隔1m	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工		コンクリート建込, 門型, 1m, 無, 無	m	1			単 84号 06-02-03	
WB810770								
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 47号	現場発生品運搬	発生材種類:スクラップ	単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t, 有り, 5. 0km以下	t	1			01-02-03	
CB010410								
合計								
単価							円／回	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 48号	スクラップ 控除	ヘルメット	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
スクラップ ヘルメットH1			t	1				
Z006730001								
合計								
単価							円／t	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 49号	アスファルト舗装版切断	t≦15cm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1			04-03-03	
CB430510								
合計								
単価							円／m	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 50号	アスファルト舗装版破碎積込(人力)	小規模土工、全ての費用	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎積込(小規模土工)		全ての費用	m2	1			02-01-03	
CB210720								
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表(概)						単価使用年月		2026. 05	
						歩掛適用年月		2026. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 51号	殻運搬(人力積込)	殻種別:舗装版破碎	単位	m3	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬 人力積込 DY1410		舗装版破碎, 有, 5km以上10km未満	m3	1			単 85号 60-01-12		
合計									
単価							円／m3		

1 次単価表						単価使用年月	2026. 05		
						歩掛適用年月	2026. 05		
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0		
単 52号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 As殻(破碎) Y007600000003			m3	1					
合計									
単価							円／m3		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 53号	コンクリート殻積込・運搬 (断面修復工)		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)		有り, 7. 0km以下, 良好	m3	1			単 86号 02-02-09	
WB229220								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 54号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 Co殻(無筋)			m3	1				
Y007600000001								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 55号	鉛対応環境対策資機材 (参考数量)		単位	構造物	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 負圧集じん機（17m3/min） 損料	Y000800001050		台/月	1				
材料費 負圧集じん機基本管理料	Y000800001051		式	1				
材料費 負圧集じん機用プレフィルター（1次）	Y000800001052		枚	5				
材料費 負圧集じん機用中性能フィルター（2次）	Y000800001053		枚	2				
材料費 負圧集じん機用HEPAフィルター	Y000800001054		個	1				
材料費 透明PETダクト（φ 300×30m）・インターチェンパー	Y000800001055		本	1				
材料費 簡易型エアシャワー（分割式）損料	Y000800001056		月	1				
材料費 エアシャワー基本管理費	Y000800001057		台	1				
材料費 エアシャワー用プレフィルター	Y000800001058		枚	1				
材料費 エアシャワー用HEPAフィルター	Y000800001059		個	1				
材料費 仮設セキュリティルーム(3室型・骨組シート付)	Y000800001060		セット	1				
材料費 粘着クリーンマット（600×900mm・30層）	Y000800001061		枚	1				

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 55号	鉛対応環境対策資機材 (参考数量)		単位	構造物	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 真空掃除機 損料	Y000800001062		月	1				
材料費 真空掃除機基本管理費	Y000800001063		台	1				
材料費 掃除機用アタッチメント一式	Y000800001064		セット	1				
材料費 集じん袋（紙パック）5枚入り	Y000800001065		セット	1				
材料費 掃除機用メインフィルター	Y000800001066		個	1				
材料費 掃除機用マイクロフィルター	Y000800001067		個	1				
材料費 掃除機用HEPAフィルター	Y000800001068		個	1				
諸雑費(まるめ)	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円／構造物	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 56号	仮設ガードレール設置・撤去 (参考数量)	50m未満	単位	m	単位数量	16	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [2]	
	R0125		人	1				
特殊作業員							[] [2]	
	R0101		人	2				
普通作業員							[] [2]	
	R0102		人	2				
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2. 9t		機械条件: 供用 持込						
	M000302010		供用日	2				
諸雑費(率+まるめ)							[2] []	
	ZS8000004	5%	式	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 57号	仮設ガードレール賃料 (参考数量)	30日	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設ガードレール賃料 (L=5. 0m)			台	1			単 87号	
材料費 仮設ガードレール整備料・基本料 (L=5. 0m) Y000800001037			台	1				
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1				
合計								
単価							円／台	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 58号	仮設ガードレール運搬 積込・取卸し含む (参考数量)		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	WB010020	関東・中部・近畿, 3. 9km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	1			単 88号 01-02-02
	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	WB010020	関東・中部・近畿, 3. 9km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	1			単 88号 01-02-02
	仮設材等の積込み取卸し費	WB010030	積込み、取卸し(往復分)	t	1			単 89号 01-02-02
合計								
単価								円/t

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 59号	吊足場 (参考数量)	床面シート張防護、両面朝顔、シート張防護、板張防護、供用月数:1. 1ヶ月、橋梁路面からの搬入・搬出	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
吊足場(桁高 h<1. 5m)			m2	1			単 90号	
床面シート張防護			m2	1			単 91号	
朝顔(両側)			m2	1			単 92号	
板張防護工			m2	1			単 93号	
シート張防護工			m2	1			単 94号	
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 60号	湿式塗膜剥離剤工用養生シート (参考数量)	塗膜剥離回数:2回	単位	m2	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0. 429				
材料費 湿式塗膜剥離剤工用養生シート(剥離回数 2回) Y000800001023			m2	10				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 61号	交通誘導警備員 (昼間)		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 95号 02-05-21	
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 62号	鉄筋探査工		単位	m2	単位数量	6	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 技師(A)(週休2日対象外) Y000800001003			人	1			[] [1]	
材料費 技師(B)(週休2日対象外) Y000800001004			人	2			[] [1]	
材料費 技師(C)(週休2日対象外) Y000800001005			人	2			[] [1]	
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004		5%	式	1			[1] []	
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 63号	左官工法	1構造物当り修復延べ体積:0. 153m3, 材料種類:ポリマーセメントモルタル, 鉄筋グレン・鉄筋防錆処理:有り	単位	構造物	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
断面修復工(左官工法)		有り, 0. 1m3以上, 0. 153m3	構造物	1			単 97号 02-02-09	
WB229210								
合計								
単価							円／構造物	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 64号	コンクリート殻積込・運搬 (断面修復工)		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)		有り, 7. 0km以下, 良好	m3	1			単 86号 02-02-09	
WB229220								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 65号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 98号 01-14-01	
WB020051								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 66号	交通誘導警備員 (昼間)		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 95号 02-05-21	
WB010212								
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 67号	充てん工法	1構造物当り補修延べ延長:20m未満, 材料種類:可とう性エポキシ樹脂	単位	構造物	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ひび割れ補修工(充てん工法)		20m未満, 2. 43kg	構造物	1			単 99号 02-02-09	
WB229010								
合計								
単価							円／構造物	

1 次単価表(概)

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 68号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 95号 02-05-21	
WB010212								
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 69号	桁補強材料費		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼構造製作物 当て板補強材(綾小路橋)		Y003600008001	t	1				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 70号 WB470100	高力ボルト材料費(1)	トルシア, S10T M22×70	単位	組	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦接合用高力ボルト(トルシア) S10T M22×70		Z001374011	組	100				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／組	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 71号 WB821510	継手部素地調整 (新橋現場・新橋継手部現場塗装)	動力工具処理, 無し, 無し	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間 動力工具処理 ISO St3 制約無			m2	100				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 72号 WB821520	継手部下塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)	ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料(1層), 無し, 無し	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間 ミストコート 変性エポキシ樹脂(1層) 無 単価補正1. 440 (FP3)			m2	100				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 73号 WB821520	継手部下塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)	超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回塗/層, 無し, 無し)	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間 超厚膜形エポキシ(2回塗/層) 無 単価補正1. 440 (FP3)		Q001505004	m2	100				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円/m2	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 74号 WB821540	中塗り・上塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)	新橋継手部現場塗装, 中塗り, 無し, 無し, ふっ素樹脂塗料用, 濃彩	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間 ふっ素樹脂用 濃彩 制約無 単価補正1. 440 (FP3)		Q001507016	m2	100				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円/m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 75号 WB821540	中塗り・上塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)	新橋継手部現場塗装, 上塗り, 無し, 無し, ふっ素樹脂塗料, 濃彩	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間 ふっ素樹脂 濃彩 制約無 単価補正1. 440 (FP3)		Q001509016	m2	100				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円/m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 76号 WB821210	区画線設置	無し, 溶融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001036001	m	1, 000			[] [2]	
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビース 15～18 白		Z004350001	kg	570			[] [1]	
ガラスビース 0. 106～0. 850mm		Z004352001	kg	25			[] [1]	
接着用プライマー 区画線用		Z004354001	kg	25			[] [1]	
軽油		Z006702002	L	40			[] [1]	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004	式	1			[1] []	
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 77号 WB810010	鉄筋工[市場単価]	SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13		Z001102019	t	1. 03				
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 単価補正1. 150 (FP3)		Q001001002	t	1				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 78号 WB821550	塗替塗装	素地調整, 無し, 無し, 無し, 2種ｸﾚﾝ(動力工具と手 工具の併用)	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工 塗替塗装 昼間 素地調整 2種ｸﾚﾝ 無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001511007	m2	100				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 79号 WB821550	塗替塗装	下塗り, 無し, 無し, 無し, 有機ｼﾝｸﾞﾘｯﾁﾍﾞｲﾝﾄ(1層)ｽﾌﾟﾚｰ	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無 有機ｼﾝｸﾞﾘｯﾁ(1層) スﾌﾟﾚｰ 単価補正1. 000 (FP3)		Q001513019	m2	100				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 80号 WB821550	塗替塗装	下塗り, 無し, 無し, 無し, 弱溶剤形変性エポキシ(2層)スプレー	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無 弱溶剤形変性エポキシ(2層)スプレー 単価補正1. 000 (FP3)		Q001513007	m2	100				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 81号 WB821550	塗替塗装	中塗り, 無し, 無し, 無し, 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用スプレー, 濃彩	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 無 弱溶剤形ふっ素用スプレー濃彩 単価補正1. 000 (FP3)		Q001515025	m2	100				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 82号 WB821550	塗替塗装	上塗り, 無し, 無し, 無し, 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー, 濃彩	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 無 弱溶剤形ふっ素スプレー濃彩 単価補正1. 000 (FP3)		Q001517025	m2	100				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 83号 DY1410	殻運搬 人力積込	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 有, 5km以上10km 未満	単位	m3	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級		20, 岩石工の割増対象にしない, 1, 0時間, 交替制を 適用しない, 0, しない, しない, 0時間	日	2. 04			単 100号 90-03-01	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 84号 WB810770	防護柵(横断・転落防止柵)撤去工	コンクリート建込, 門型, 1m, 無, 無	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵撤去工 C0建込用 門型 単価補正2. 900 (FP3)		Q001168005	m	100				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 85号 DY1410	殻運搬 人力積込	舗装版破碎, 有, 5km以上10km未満	単位	m3	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級		20, 岩石工の割増対象にしない, 1, 0時間, 交替制を 適用しない, 0, しない, しない, 0時間	日	1. 83			単 100号 90-03-01	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 86号 WB229220	コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)	有り, 7. 0km以下, 良好	単位	m3	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員								
	R0102		人	1. 299				
ダンプトラック運転		良好					単 101号 02-02-09	
	WK220710		日	0. 78				
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 87号	仮設ガードレール賃料(L=5. 0m)		単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 仮設ガードレール賃料(L=5. 0m)		Y000800001036	日	30				
合計								
単価							円／台	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 88号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	関東・中部・近畿, 3. 9km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分A 製品長12m以内 10kmまで 単価補正1. 000		Z006810001	t	1				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 89号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	2				
		Z006800001						
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 90号	吊足場(桁高 h<1. 5m)		単位	m2	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	1. 859				
		R0122						
材料費 吊足場(仮供用月数1. 1ヶ月)			m2・月	10				
		Y000800001018						
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 91号	床面シート張防護		単位	m2	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0. 1				
材料費 床面シート張防護(仮供用月数1. 1ヶ月)			m2・月	10				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 92号	朝顔(両側)		単位	m2	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0. 315				
材料費 朝顔(両側)(仮供用月数1. 1ヶ月)			m2・月	10				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 93号	板張防護工		単位	m2	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0. 257				
材料費 板張防護(仮供用月数1. 1ヶ月)			m2・月	10				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 94号	シート張防護工		単位	m2	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0. 057				
材料費 シート張防護(仮供用月数1. 1ヶ月)			m2・月	10				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 95号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1				
R0804								
諸雑費(まるめ)			式	1				
ZS3000004								
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 96号	鉛等呼吸用保護具等費用		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費	プレッシャーマント型エアラインマスク 腰バンド・肺力弁付 Y000800001069		個	4				
材料費	エアラインマスク用全面形面体 Y000800001070		個	4				
材料費	エアラインマスク用専用継手 Y000800001071		個	4				
材料費	空気用ワンタッチ管継手(ソケット/プラグ) Y000800001072		個	4				
材料費	防じん機能付吸収缶 Y000800001073		個	20				
材料費	送気マスク用エアラインホース (50m) Y000800001074		本	4				
材料費	送気マスク用空気ろ過器 Y000800001075		台	1				
材料費	電動ファン付き呼吸用保護具 (全面形面体) Y000800001076		台	2				
材料費	電動ファンマスク用吸収缶 (有機ガス用) Y000800001077		個	20				
材料費	電動ファンマスク用フィルターガード Y000800001078		個	2				
材料費	全面形面体用カバーガラス(5枚入り) Y000800001079		箱	1				
材料費	電動ファンマスク用予備バッテリー Y000800001080		個	2				

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 96号	鉛等呼吸用保護具等費用		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 化学防護服(JIS T8115 タイプ4適合 3L 50着) Y000800001081			箱	3				
材料費 使い捨て靴カバー(JIS T8115 タイプ4相当 10足) Y000800001082			袋	12				
材料費 ニトリウム製使い捨て手袋 (Lサイズ 10双) Y000800001083			袋	12				
材料費 化学防護長靴 Y000800001084			足	6				
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1				
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 97号 WB229210	断面修復工(左官工法)	有り, 0. 1m3以上, 0. 153m3	単位	構造物	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	4. 284				
特殊作業員							[] [1]	
	R0101		人	8. 109				
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	4. 284				
材料費 ポ リマーセメントモルタル								
	Y000800003001		m3	0. 181				
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	8%	式	1				
合計								
単価							円／構造物	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 98号 WB020051	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 Co殻 (無筋)		Y007600000001	m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 99号 WB229010	ひび割れ補修工(充てん工法)	20m未満, 2. 43kg	単位	構造物	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0. 85				
特殊作業員							[] [1]	
	R0101		人	1. 3				
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	1. 1				
材料費 可とう性エポキシ樹脂								
	Y000800007001		kg	2. 916				
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	17%	式	1				
合計								
単価							円／構造物	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 100号 K0301001	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級	20, 岩石工の割増対象にしない, 1, 0時間, 交替制を 適用しない, 0, しない, しない, 0時間	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(一般)								
	R0115		人	1				
軽油								
	Z006702002		L	21				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級		機械条件: 供用 持込						
	M000301001		供用日	1. 28				
タイヤ損耗費 2～3t積級 良好 供用日								
	Z010020025		供用日	1. 28				
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 101号 WK220710	ダンプトラック運転	良好	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(一般)								
	R0115		人	0. 89				
軽油								
	Z006702002		L	19. 2				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級		機械条件:供用 持込						
	M000301002		供用日	1. 02				
タイヤ損耗費 4t積級 良好 供用日								
	Z010020045		供用日	1. 02				
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円／日	

特記仕様書（個別工事編）

工事名 綾小路橋他2橋補修工事

工事場所 京都市中京区壬生森前町他 地内

1 一般事項

第1条（適用）

本工事の施工に当たっては、「設計図書」によるほか、土木請負工事必携（以下「請負工事必携」という。）（令和7年8月京都市）」及び「特記仕様書（全工事共通編）（令和8年4月）」によらなければならない。

なお、本工事施工現場には、必ず請負工事必携、特記仕様書（全工事共通編）及び本特記仕様書を常備しなければならない。

※ 京都市情報館「トップページ」⇒「まちづくり」⇒「技術管理」⇒「監督・検査」⇒「工事（土木、舗装、樹木等）」の仕様書、様式等」参照

請負工事必携・特記仕様書（全工事共通編）

<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000292439.html>

第2条（受注者希望方式による「クールタイム・シフト工事」の試行）

- 1 本工事は「京都市建設局クールタイム・シフト工事」の対象（受注者希望方式）であり、「京都市建設局クールタイム・シフト工事試行要領」
<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000354379.html>に基づいて実施する。
- 2 受注者は、実施を希望する場合、実施開始までに、実施期間及び実施内容を発注者と協議し、その内容を工事打合せ簿に記録すること。また、施工計画書の作成に当たっては、その実施内容を反映させること。
- 3 施工計画書提出後に実施の協議が整った場合は、変更施工計画書に、その実施内容を反映させること。

第3条（受注者希望方式による「完全週休2日（土日）」又は「月単位の週休2日」の実施）

- 1 本工事は「京都市建設局週休2日工事」の対象（受注者希望方式による「完全週休2日（土日）」又は「月単位の週休2日」）であり、「京都市建設局週休2日工事実施要領」
<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000322908.html>に基づいて実施する。ただし、「通期の週休2日」は必須である。
- 2 受注者は、契約後すみやかに、「完全週休2日（土日）」又は「月単位の週休2日」の実施を希望するか否かを、発注者と協議し、その内容を工事打合せ簿に記録すること。また、施工計画書の作成に当たっては、「完全週休2日（土日）」又は「月単位の週休2日」の実施内容を反映させること。
- 3 「完全週休2日（土日）」又は「月単位の週休2日」を達成した場合は、工事成績評価の考査項目「創意工夫」において、加点対象となる。
- 4 受注者は、本市が週休2日の推進を目的に受注者に対して実施する「京都市建設局週休2日工事」に関するアンケート調査やヒアリング調査に、随時協力しなければならない。

5 工事標示板に「京都市建設局週休2日工事」である旨を明示すること（様式不問）。

第4条（受注者希望方式による「建設キャリアアップシステム活用モデル工事」の実施）

- 1 本工事は「京都市建設局建設キャリアアップシステム活用モデル工事」の対象（ただし、受注者希望方式）であり、「京都市建設局建設キャリアアップシステム活用モデル工事試行要領」（<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000338803.html>）に基づいて実施する。
- 2 受注者は、契約後速やかに、建設キャリアアップシステムの活用を希望するか否かを、発注者へ通知し、その内容を工事打合せ簿に記録すること。
- 3 建設キャリアアップシステムの履行状況を確認できた場合は、工事成績評定の考査項目「創意工夫」において、加点対象となる。

第5条（ウィークリースタンスの実施）

本工事は、ウィークリースタンスの対象である。

実施に当たっては、「京都市建設局ウィークリースタンス実施要領」に基づき、受発注者相互に協力し、以下の項目について取り組むこととする。

- (1) 休日明け日（月曜日等）は依頼の期限日としない。
- (2) 休前日（金曜日等）に新たな依頼をしない。
- (3) 勤務時間外に書類作成等の依頼をしない。
- (4) 昼休みや勤務時間外の打合せを行わない。
- (5) 作業内容に見合った作業期間を確保する。（適正な期限日を設定する。）
- (6) 打合せは Web 会議（ビデオ会議機能）も活用する。

なお、工事の特性を踏まえ、災害等の緊急的な対応、第三者等の要求に伴う対応及び関係機関等との協議による休日又は夜間作業等により、取組が実施できない場合の対処方法（依頼や期限に関する特例、代休、振替休日の措置等）については、受発注者で確認し、共有する。

第6条（前払金）

前払金は、請負代金の40%以内とし、中間前払金は、同様に20%以内とする。なお、前払金保証（中間前払金保証を含む。）について、電子証書の提出を可能とする。

※ 京都市入札情報館ホームページ「契約保証及び前払金保証に係る保証証書の電子化への対応について」参照（<https://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/info/pdf/2023/shoushodenshika.pdf>）

2 現場条件に関する事項

第1条（現場条件）

本工事の施工に当たっては、下記の現場条件等に留意すること。

- 1 本工事は3橋梁（綾小路橋、岩倉二号橋、朱雀橋）の補修を行うものであり、工期内に工事が完了するよう、適切な工程管理を行う必要がある。そのため、工事着手前に監督職員へ実施工程を提出し、承諾を得てから施工すること。
- 2 事前調査で実施した既存塗膜の有害物質含有試験により、綾小路橋の桁では鉛が塗膜に含まれていることが判明している。そのため、「鉛等有害物を含有する塗料の剥離・かき落とし作業における労働者の健康障害防止について」（平成26年5月30日、厚生労働省より通達）に係る「塗装の剥離等作業を請け負う事業者について」の記載事項を理解し、遵守すること。
- 3 ケレンかす（防護服及び防護シート類等含む）に含まれる鉛の溶出量は、3.0mg/ℓ以下と想定しているが、溶出試験の結果に応じて処分費を設計変更の対象とする。

第2条（施工時間）

施工は昼間とし、標準的な作業時間帯は、8時～17時とする。ただし、関係機関と協議の結果、施工時間に変更が生じた場合は、設計図書に関して監督職員と協議するものとし、設計変更の対象とする。

第3条（工程）

本工事の施工に当たっては、下記の工程に関する条件等に留意すること。

- 1 河川内施工期間は河川非出水期間（10/16～6/15）を原則とする。本期間を超過する河川内施工（主桁下フランジより上は除く）については一切認めず、工期内で工事が完了しなかった場合、次期非出水期まで工期延期するか、または工期延期せずに工事内容の減額変更を行うものとする。

第4条（工事規制）

- 1 本工事施工箇所は、京都市道路工事調整会規約施行細則第17条に掲げる工事規制のうち、次の各号の規制種別に係る規制路線及び地域内であることから、同条に基づく規制期間及び規制内容を遵守しなければならない。なお、規制範囲は歩車道を含めた全幅とする。

京都市道路工事調整会規約施行細則

<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000003649.html>

(1) 年末年始規制

規制種別	規制路線及び地域	規制期間	規制内容
年末年始規制	その他道路	12月27日～1月5日	規制期間中は、新たな工事に着手し、又は工事区域を拡大してはならない。ただし、道路の仮復旧等、一般交通に開放するための工事はこの限りでない。

第5条（交通誘導警備員）

- 1 交通誘導警備員については、下表のとおり計上しているが、道路管理者及び所轄警察署等の打合せの結果、又は条件変更等に伴い員数に増減が生じた場合は、設計図書に関して監督職員と協議するものとし、設計変更の対象とする。

配 置 場 所	交通誘導警備員 (1日当たりの編成人数)	編 成	昼間・夜間・ 24時間の別	交替要員 の有無
綾小路橋	1～2名	交通誘導警備員B 1～2名	昼間	無
岩倉2号橋	1 名	交通誘導警備員B 1 名	昼間	無
朱雀橋	1 名	交通誘導警備員B 1 名	昼間	無

- 2 上表において交替要員を有としている配置場所については、作業中は交通誘導警備員を常時配置するものとし、休憩時等における交替要員を考慮するものとする。

3 監督職員の確認に関する事項

第1条（材料確認）

受注者は、次表の材料・資材・製品について、監督職員が臨場のうえ、材料確認を受けるものとする。また、あらかじめ施工計画書に材料等の名称・規格等を記載すること。

受注者は、監督職員が材料確認のために臨場した際、当該材料等の製造者が発行する品質を証明する資料（見本を含む）との照合、搬入された材料等の外観（角欠け、ひび割れ等）、形状、寸法及び数量等の確認を受けなければならない。

ただし、監督職員の確認が机上となる場合、受注者は、当該材料等の外観、形状、寸法（幅、長さ、高さ）及び搬入数量等が判別できる写真記録等の資料（納品書、納品伝票も可）を監督職員に提出し、その確認を受けなければならない。

なお、受注者は監督職員の確認を得ずに、当該材料等を使用して工事を実施してはならない。

土木工事施工管理基準「品質管理基準及び規格値」に基づき実施する製品及び材料

材 料・製 品	備 考
アスファルト合材 （排水性舗装、透水性舗装、プラント再生舗装含む）	「品質管理基準及び規格値」 （区分・項目・方法・頻度）

監督職員の指定に基づき実施する材料・資材及び製品

（「品質管理基準及び規格値」に基づき実施する製品及び材料以外）

工種・種別等	細 別	材料・資材・製品
桁補強材製作工	製作加工	当て板
	ボルト・ナット	トルシア形高力ボルト
鋼桁補強工	不陸整正工	エポキシ樹脂
	弾性シール工	弾性シール材
現場塗装工	下塗	塗装材料
	中塗	塗装材料
	上塗	塗装材料
排水設置工	水切り設置工	水切り材
橋台補修工	アンカー筋挿入	エポキシ樹脂
	鉄筋	鉄筋
	コンクリート	コンクリート
地覆改良工	地覆コンクリート	コンクリート
	鉄筋	鉄筋
	アンカー筋設置	ケミカルアンカー
	区画線復旧	白線、ベージュ
高欄設置工	橋梁用高欄設置	橋梁用高欄（組立式）
コンクリート巻き立て工	コンクリート巻き立て	コンクリート、鉄筋
断面修復工	左官工法	ポリマーセメントモルタル、防錆剤
橋梁塗装工	下塗	塗装材料

	中塗	塗装材料
	上塗	塗装材料
ひび割れ補修工	充填工法	可とう性エポキシ樹脂

第2条（受注者の臨場）

監督職員が行う段階確認においては、主任技術者（又は監理技術者、或いは監理技術者補佐）又は現場代理人、若しくは、予め監督職員の承諾を得た者が臨場のうえ、確認を受けなければならない。

第3条（段階確認）

受注者は、共通仕様書（3-1-1-4）の「表3-1-1 段階確認一覧表」に示す各種別、「品質管理基準及び規格値」による段階確認項目及び次表の工種・種別等の施工段階において、監督職員が臨場のうえ段階確認を受けるものとする。また、あらかじめ施工計画書に確認内容を記載すること。

ただし、監督職員による確認が机上となる場合、受注者は、施工状況、出来形、品質、不可視部分等の判別ができる施工管理記録（出来形成果表、設計図面との対比図、品質管理記録等）と写真等の資料を監督職員に提出し、その確認を受けなければならない。

なお、受注者は監督職員の確認を得ずに、当該工種以降の作業を実施してはならない。

監督職員の指定に基づき実施する段階確認（「品質管理基準及び規格値」による段階確認項目含む）
（「共通仕様書（3-1-1-4）の「表3-1-1 段階確認一覧表」に基づき実施する段階確認以外」

工種-種別等	細 別	確 認 時 期
鋼桁補強工	鋼桁補強工	補強版設置完了後の状況
	芯出し調整工	鋼材の腐食・減肉の確認
	鋼桁孔明工	削孔径、削孔位置
橋台補修工		鉄筋組立て完了時
地覆改良工		鉄筋組立て完了時
橋梁塗装工	素地調整	素地の確認
断面修復工	左官工法	劣化コンクリート除去状況、防錆処理状況、 施工完了後の状況、空袋確認
ひび割れ補修工	充填工法	施工完了後の状況、空袋確認
足場工	吊足場	補修の施工完了前後の状況

第4条（立会確認）

受注者は、次表に示す内容について、監督職員と現地で立会を行い、確認するものとし、監督職員が確認するまでは次の作業に進んではならない。

項 目	確 認 方 法・目 的 等
保安施設設置状況	工事による事故防止のため、監督職員と立会確認をする（ただし、立会確認書は必要としない。）。

第5条（品質管理試験）

本工事の施工に伴う品質管理試験の項目や規格値等については、土木工事施工管理基準（品質管理基準及び規格値）に記載しているが、次表の工種、品目・規格等、試験項目における具体的な試験時期・頻度は、同表に記載のとおりとする。

工種	品目・規格等	試験項目	試験時期・頻度	備 考
断面修復工	ポリマーセメントモルタル	コンクリートとの付着性	1.5N/mm ² 以上 施工単位ごと	施工単位毎
		圧縮強度	強度 24N/mm ² 以上 施工単位ごと	施工単位毎
		フロー試験	使用材料による管理値 施行日毎	施工単位毎

4 建設副産物に関する事項

第1条（建設副産物の適正処理）

1 建設廃棄物が発生する場合の対応

本工事の施工により発生する建設廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の許可を受けた施設へ搬出するものとする。

なお、下表は積算上の条件明示であることから施設を指定するものではなく、監督職員の承諾を得て搬出先の変更を行うことができるが、原則として設計変更の対象としない。

また、産業廃棄物が発生する場合は「京都市産業廃棄物の不適正な処理の防止等に関する条例」（最終改正平成23年4月1日）を遵守すること。

特に、マニフェストを発行して産業廃棄物が適正に処理されたことを確認すること。このとき、受注者が排出業者であることとして保管の義務のあるA、B2、D、E票については、その原本を監督職員へ提示すること。

<産業廃棄物>

建設副産物	受入場所	備 考
コンクリート塊 (有筋)	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第6項の許可を受けた施設 京都市西京区榎原芋峠60番地の3	設計運搬距離 L=7.0km
コンクリート塊 (無筋)	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第6項の許可を受けた施設 京都市西京区榎原芋峠60番地の3	設計運搬距離 ・綾小路橋 L=7.0km ・岩倉二号橋 L=6.5km
アスファルト (掘削)	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第6項の許可を受けた施設 京都市西京区榎原芋峠60番地の3	設計運搬距離 L=7.0km
ケレンかす(防護服及びシート類等含む)	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第6項の許可を受けた施設 兵庫県神戸市西区岩岡町野中宇福吉540番地の6	設計運搬距離 (京都市)～ (神戸市内)

2 スクラップについて

本工事の施工により発生するスクラップは、下表の条件で積算している。

なお、搬出先は必要な許可を有するものとし、その証明書の写し（搬出先を変更したときのみ）と処分量を明記した証明書（受入確認書等）を監督職員に提出すること。

建設副産物	受入場所	備 考
スクラップ (ヘビーH1)	京都市南区上鳥羽北戒光町23番地、24番地	設計運搬距離 L=4.7km

第2条（特定建設資材の分別解体等及び再資源化等）

- (1) 本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(最終改定令和7年6月1日)(以下「建設リサイクル法」という。)に基づき、特定建設資材の分別解体等及び再資源化等の実施について適正な措置を講ずることとする。

なお、本工事における特定建設資材の分別解体等及び再資源化等については、以下の積算条件を設定しているが、工事請負契約書「6 解体工事に要する費用等」に定める事項は、契約締結時に発注者と受注者の間で確認されるものであるため、発注者が積算上明示した以下の事項と別の方法であった場合でも設計変更の対象としない。ただし、工事発注後に明らかになった事情により、予定した条件により難しい場合は、監督職員と協議するものとする。

分別解体等の方法

	工 程	作業内容	分別解体等の方法
工程ごとの作業内容及び解体方法	①仮設	仮設工事 ■有 □無	□手作業 ■手作業・機械作業の併用
	②土工	土工事 □有 ■無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	③基礎工(杭基礎等)	基礎工事 □有 ■無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	④本体構造	本体構造の工事 ■有 □無	□手作業 ■手作業・機械作業の併用
	⑤本体付属品	本体付属品の工事 ■有 □無	□手作業 ■手作業・機械作業の併用
	⑥その他()	その他の工事 □有 ■無	□手作業 □手作業・機械作業の併用

※ 特定建設資材廃棄物を排出する場合、再資源化施設等の所在地については、本特記仕様書に示す「建設副産物の適正処理について」に記載のとおりとする。

- (2) 受注者は、特定建設資材の分別解体等及び再生資源化等が完了したときは、建設リサイクル法第18条に基づき、以下の事項を別に定める18条様式に記載し、監督職員に報告すること。

- ・再資源化等が完了した年月日
- ・再資源化等をした施設の名称及び所在地
- ・再資源化等に要した費用

なお、再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書を提出した場合、18条に基づく報告を省略することができるものとする。

5 その他事項

第1条（工事書類の提出）

完成検査の受検に向けた出来形図書については、工期末または検査予定日の3週間前までに提出すること。また、完成検査に必要な工事書類については、工期末または検査予定日の2週間前までに提出すること。

第2条（情報共有システムの利用）

1 本工事は、情報共有システム（以下「システム」という。）の利用対象とする。

システムの利用に当たっては、「京都市建設局情報共有システム活用ガイドライン（令和6年3月）（※）」（以下「ガイドライン」という。）を遵守するものとし、ガイドラインの内容を十分に確認したうえで事前協議を行うこと。

2 利用するシステムは、ガイドラインで定める要件を満たすシステムの中から、受注者が選定すること。

3 システムの利用に係る費用は共通仮設費率分に含まれており、システム提供者との契約や利用に係る手続等は受注者が行うものとする。

4 システムで発議・提出・受理などの処理を行った工事帳票は、「京都市建設局電子納品実施要領」（以下「要領」という。）に基づき作成された仕様の電子データで出力し納品すること。

なお、要領は適宜改正されることから、適宜、京都市情報館を確認すること。

※ 京都市情報館「トップページ」⇒「まちづくり」⇒「技術管理」参照
(<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000280681.html>)

第3条（受注者希望型における遠隔臨場の実施）

本工事は受注者の希望により遠隔臨場を行うものとする。

1 目的

本工事は、「建設現場の遠隔臨場に関する実施要領（案）」（令和5年3月）及び「建設現場における遠隔臨場に関する監督・検査実施要領（案）」（令和5年3月）の内容に従い実施するものとする。

2 実施内容

（1） 「段階確認」、「材料確認」及び「立会」の実施

ア 受注者が動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）により撮影する映像と音声を監督職員へWeb会議システム等を使用し、双方向の通信により会話しながら確認する。実施内容については、受発注者間の協議により決定するものとする。

イ 遠隔臨場に使用する動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）の資機材は受注者が準備するものとする。ウェアラブルカメラ等の資機材は、使用製品を限定するものではなく、一般的なAndroidやi-Phone等のモバイル端末を使用することも可能である。ただし、監督職員が使用するパソコン等の機器・ネットワーク環境に適合する資機材を使用するものとし、資機材の選定に当たっては監督職員から承諾を得ること。

なお、動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）の使用は、「段階確認」、「材料確認」及び「立会」だけではなく、現場不一致、事故などの報告時等でも活用効果が期待されることから、

受注者の創意工夫等、自発的に実施する行為を妨げるものではない。

(2) 効果の検証

遠隔臨場を通じた効果の検証及び課題の抽出に関するアンケート調査を実施する場合は、調査に協力するものとする。詳細は、監督職員の指示による。

(3) 費用

遠隔臨場の実施に掛かる費用については、積上げ計上していないが、「建設現場の遠隔臨場に関する実施要領（案）」（令和5年3月）の内容に従い、遠隔臨場の実施に要する費用を設計変更の対象とする。

なお、遠隔臨場の実施方法については、施工計画書提出までの協議において提案するものとする。また、受注者はその費用について見積書を提出するものとする。

(4) 成績評定

遠隔臨場を実施した工事の成績評定は、考査項目「創意工夫」において、1点の加点とする。

第4条（鉛・P C B等の適正処理）

1 鉛等有害物を含有する塗料の剥離・かき落とし作業における健康障害防止について

「鉛等有害物を含有する塗料の剥離・かき落とし作業における労働者の健康障害防止について」平成26年5月30日に厚生労働省から通達が出されており、塗装の剥離等作業を請け負う事業者についての記載事項を遵守すること。

2 含有量試験について

塗料の剥離・かき落とし作業（以下「ケレン作業」という。）の施工前に、現地から塗料（供試体）を剥離したうえで、塗料中の鉛等有害物に係る含有量試験を実施すること。

含有量試験の方法は下表によるものとし、試験結果は速やかに監督職員へ報告すること。また、含有量試験の結果、含有量が下表の判定基準値を超過する場合、又は定量下限値を超過する場合は、ケレン作業の方法及び作業上必要となる安全対策について監督職員と協議すること。

有害物種別	含有量試験方法	含有の判定基準値	含有の定量下限値
鉛及び鉛化合物	・原子吸光光度分析法 ・ICP 発光分光分析法	600mg/kg	試験機関と協議し定量下限値を設定する。
クロム及び クロム化合物	・ICP 質量分析法 のいずれかの方法	300mg/kg	試験機関と協議し定量下限値を設定する。
PCB (ポリ塩化ビフェニル)	低濃度 P C B 含有廃棄物に関する測定方法（第5版）（令和2年10月環境再生・資源循環局廃棄物規制課 ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理推進室） 第2章「8. 塗膜くず（含有量試験）」を準用	0.5mg/kg	0.5mg/kg

3 溶出試験について

含有量試験の結果、塗料中の有害物の含有量が、上表の判定基準値を超過する場合は、当該有害物

に関する溶出試験を実施すること(ただし、PCBは除く。)

溶出試験の方法は、「産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法」(昭和48年環境庁告示13号)に準ずるものとする。溶出試験の結果は、速やかに監督職員へ報告するとともに、特別管理産業廃棄物の判定基準値(廃棄物処理法施行規則第1条の2)を超過する場合は、適正な処分方法等について監督職員と協議すること。

なお、溶出試験に要する費用については設計変更の対象とする。

4 PCBについて

PCBが検出された場合は、PCB廃棄物は譲渡し及び譲受けが禁止されているため、本市が排出事業者となる。排出事業者を除き、PCB廃棄物の運搬について許可を得た者でなければ運搬することができないため、運搬について監督職員と協議すること。

なお、運搬等に要する費用について、設計変更の対象とする。

第5条(第1次国土強靱化実施中期計画における道路・河川・公園工事現場の標示施設の設置協力)

「第1次国土強靱化実施中期計画」に関する道路・河川・公園工事においては、現場の標示施設に「第1次国土強靱化実施中期計画」である旨を明示する。

なお、明示に当たっては、以下の「標示施設イメージ(案)」を参考にする。

〇〇の工事をしています。 ご協力をお願いします。	
(対策又はプロジェクト名等)	
〇〇〇〇のため、 〇〇の工事をしています	
工事期間:令和〇年〇月〇日まで	
きょうじんか 国土強靱化対策工事 (第1次国土強靱化実施中期計画)	
発注者	京都市建設局 〇〇〇〇部〇〇〇〇課・所 電話 ***-****-****
受注者	〇〇〇〇建設株式会社 電話 ***-****-****

標示施設イメージ(案)

第6条(橋梁補修工)

1 ひび割れ補修工

(1) 品質規格

ひびわれ注入材はエポキシ樹脂系材料を標準とし、次表を満足するものでなければならない。注

入材の規格は「2種」を標準とし、ひびわれ進行レベルに応じて、適宜選定し、監督員の承諾を得るものとする。

エポキシ樹脂系ひびわれ注入材の品質規格

項目		単位	1 種	2 種	3 種	試験方法
ひびわれ進行区分		—	進行度 A	進行度 B	進行度 C	—
ひびわれ幅		mm	0.2～5.0	0.2～5.0	0.2～5.0	—
注入材 未硬化の	粘度($\times 10^{-3}$)※	Pa・S	1,000 以下	—	1,000 以下	JIS K 6833
	チキソトロピック係数※注 1)	—	—	4.0±1	—	JIS K 6833
	可使用時間※注 2)	min	30 以上	30 以上	30 以上	温度上昇法注 3)
	収縮率	%	3.0 以下	3.0 以下	3.0 以下	JIS A 6024
注入材 硬化した	伸び率	%	—	50 以上	100 以上	JIS K 7161 JIS K 7162
	モルタル 付着強さ	乾燥面	N/mm ²	6 以上	6 以上	JIS A 6024
		湿潤面	N/mm ²	3 以上	3 以上	JIS A 6024
	付着力耐久性保持率	%	60 以上	60 以上	60 以上	JIS A 6024

ひびわれ進行区分

進行度 A：日変化または温度変化によるひびわれの挙動および構造に起因するひび割れの発生を対象とし、異常なひびわれ幅の進行がないもの。

進行度 B：完全にひびわれの進行が止まった保証が得られない場合。

進行度 C：ひびわれ幅が増加している場合。

注 1)チキソトロピック係数とは液状試料の揺変性の程度を表す。試験方法は JIS K 6833 を準用し、同一ローターでの 2rpm における粘度と 20rpm における粘度の比をチキソトロピック係数とする。

注 2)機械式注入工法の場合は、可使用時間の規定は適用しない。

注 3)温度上昇法とは、混合物の試料 300g を 500 cc のポリ容器に採取し、試料の中央部に温度計または熱電対温度計を設置し、一定時間ごとに試料の発熱温度を測定する。測定開始時間は混合開始からとする。発熱温度が急激に立ち上がる試料は、その立ち上がり時間の 70% を可使用時間とする。発熱温度の急激な立ち上がりのない試料は、最高発熱温度到達時間の 50% を可使用時間とする。

※ これらの項目については、施工条件等を勘案の上、必ずしも基準値を満足する必要がないものと判断される場合には、参考値として取り扱うことができるものとする。

(2) 施工

- ① ひびわれ注入材の取り扱いに際しては安全対策に注意すること。材料の種類によっては溶剤を含むものがあり、火気に対する安全・衛生(換気等)に注意する。エポキシ樹脂等科学反応形の材料には皮膚への刺激等があるので、保護具を使用すること。
- ② ひびわれ注入材の保管は直射日光を避け冷暗所で行うこと。
- ③ 施工時の温度により可使用時間が変化するので十分注意すること。可使用時間を過ぎた材料は使用してはならない。
- ④ 二液タイプの材料は、主剤と硬化剤の適正な混合量を守り混合攪拌を正しく行うこと。一度混合した材料は残らないよう使い切り、混合する前の使い残したものは密閉して保管する。
- ⑤ ひびわれ注入材が所定の強度を発現するまで、雨水の進入防止、適正な温度管理、衝撃の防止等、

適正な養生を行わなければならない。

- ⑥ 施工中に雨のかかる場所での作業は、中止するかシートをかけ養生して行うこと。
- ⑦ ひびわれ注入材は原則として5～30℃の範囲内で使用すること。気温が低下すると硬化が著しく遅くなるので(常温で1～2日養生)、5℃以下では必要温度を確保するよう適切な処置を行い施工しなければならない。
- ⑧ コンクリート表面にレイトンス、塵埃、油脂類、塩分等が付着し、脆弱部があると、ひびわれシール材の接着性能に悪影響を及ぼすことになるため、これらの有害物は完全に除去しなければならない。
- ⑨ コンクリート表面が濡れて、湿っている場合には、ひびわれシール材の接着性能に悪影響を及ぼすことになるため、コンクリート表面の含水率は高周波水分計で8%以下であることを確認しなければならない。
- ⑩ 材料を使用する前に、その種類や配合が仕様書を満足していることを確認しなければならない。
- ⑪ 材料の使用量は、空き缶数量検査等により標準使用量を満足しなければならない。
- ⑫ 工程ごとに使用した材料の所定の硬化(固化)状況を確認した後でなければ、次の工程に移ってはならない。

2 断面修復工

(1) 品質規格

断面修復材は次表を満足するものでなければならない。

左官工法による断面修復材の品質規格

試験項目	試験体の履歴条件	基準値	試験方法
硬化時間 ※	—	固化時間は1時間以上であること。	JIS R5201
断面修復材の外観(塗装なし)	温冷繰り返し試験後	均一でわれ、はがれ、ふくれのないこと。	JIS A6909
硬化収縮性		硬化収縮率は0.05%以下であること。また、硬化に伴う発熱による反りかえりがないこと。	JIS A1129-3
熱膨張性	硬化収縮試験後	断面修復材の熱膨張係数は、 $2.0 \times 10^{-5}/^{\circ}\text{C}$ 以下であること。	JIS K6911
コンクリートとの付着性	湿潤時	コンクリートと断面修復材との付着強度は1.5N/mm ² 以上であること。	JIS A6909
	耐アルカリ試験後		
	温冷繰り返し試験後		
塗装塗膜との付着性	温冷繰り返し試験後	塗膜と断面修復材との付着強度は、1.0N/mm ² 以上であること。	
圧縮強度	—	強度24N/mm ² 以上であること。	JIS R5201

※ この条項については、施工条件を勘案の上、必ずしも基準値を満足する必要があるものと判断される場合には、参考値として取り扱うことができるものとする。

(2) 施工

① モルタル工

使用する材料は、施工時の天候、温度、湿度、修復面の状態、塗り間隔等に適したものでなければならない。

- ② コンクリート表面にレイトンス、塵埃、油脂類、塩分等が付着していたり、脆弱部があると、プライマーの接着性能に悪影響を及ぼすことが多いため、これらの有害物は完全に除去しなければな

らない。

- ③ レイタンスや付着塩分および脆弱部の除去は、一般にディスクサンダーやサンドブラスト等を使用して行い、塵埃の除去にはコンプレッサーで清掃するのが効率的である。
- ④ 油脂類の除去はシンナーで拭き取ることが一般的である。
- ⑤ コンクリート表面が濡れていたり、湿っている場合には、プライマーの接着性能に悪影響を及ぼすことが多いため、コンクリート表面の含水率は高周波水分計で8%以下であることを確認しなければならない。
- ⑥ コンクリートの表面温度が40℃以上であると、表面に塗布した材料が発泡したり、変質したり悪影響を及ぼすことが多いため、40℃以上の場合は作業を中止するか、日光を遮蔽するなどして40℃以下になってからでなければ作業してはならない。
- ⑦ 材料を使用する前に、その種類や配合が仕様書を満足していることを確認しなければならない。
- ⑧ 反応硬化(固化)する材料で、可使時間(固化時間または凝固開始時間)を超えた材料は使用してはならない。
- ⑨ 材料の使用量は、空き缶数量検査等により標準使用量を満足しなければならない。
- ⑩ 工程ごとに使用した材料の所定の硬化(固化)状況を確認した後でなければ、次の工程に移ってはならない。
- ⑪ 断面修復部においては、ハツリ端部の形状がフェザーエッジとならないよう10mm程度の Cutter 目地を入れた後にハツリ作業を行うものとする。

3 鉄筋防錆材

(1) 品質規格

防錆処理材の規格は次表を満足するものでなければならない。

要求性能	試験項目		基準値	試験方法
防錆性	防せい性試験	処理部	防せい率 50%以上	鉄筋コンクリート補修用防せい材の品質基準(案) ^{注1} を標準
		未処理部	防せい率 -10%以上	
鉄筋との付着性	鉄筋に対する付着強さ		7.8N/mm ² 以上	
コンクリートとの付着性	耐アルカリ性		塗膜に異常が認められないこと	

注1) 日本建築学会 鉄筋コンクリート造建築物の耐久性調査・診断および補修指針(案)・同解説付1.3。

(2) 施工

ワイヤーブラシやサンドブラスト等で錆落としをした鉄筋は発錆しやすい状態にあるため、錆落とし後2時間以内を目途に鉄筋防錆材を塗布しなければならない。

また、使用する鉄筋防錆剤に適した使用方法で施工し、均一に塗布しなければならない。

4 橋梁塗装工

- (1) 現場塗装部については『鋼道路橋防食便覧(平成26年3月)』((社)日本道路協会)に従うこと。
- (2) 塗装仕様の品質管理については監督職員の指示に従うこと。
- (3) 現場塗装の状況が資料で確認できるように、周辺の環境の記録の塗装時間等の現場塗装の記録、写真を提出すること。

- (4) 足場上方の空き部分の養生等により、ケレンダストの飛散防止対策を十分に行うこと。
- (5) ケレン後は、ケレン全箇所について腐食等に伴う鋼材の減肉や断面欠損等の有無や損傷量を調書に整理し、監督職員に報告し、確認を得ること。鋼材の減肉や断面欠損等が確認された場合は、補修補強の可否や方法等について、監督職員と協議すること。
- (6) 足場上方の空き部分の養生等、塗料の飛散防止対策を十分に行うこと。
- (7) 現場塗装(下塗、中塗)後は塗膜厚等、監督職員の確認を得ること。
- (8) 塗装を行うにあたり支障となる占用物件がある場合は、工事施工計画時より占用者と綿密に協議、調整を行い、必要な処置を行うこと。
- (9) 塗膜除去については、塗膜剥離剤 1 回あたり 0.7Kg/m² を標準使用量とし、除却回数を 2 回と想定しているが、実施前に試験施工を行い剥離剤の使用量、塗膜除去回数を設定すること。なお、設計変更の対象とする。

第 7 条 (工事の徹底周知)

- 1 請負者は、工事着手 2 週間前を目途として工事区間周辺に工事予告看板を設置するとともに、「工事のお知らせ」等のチラシを配布し、関係機関・周辺住民等に工期、通行止め等規制の期間及び現場責任者氏名並びに連絡先等の周知を図らなければならない。
- 2 請負者は、夜間工事又は通行規制等(以下「夜間工事等」という。)を行う場合及び必要がある場合には、事前に監督職員の承諾を得ること。また、着手前に「夜間工事等のお知らせ」等のチラシを配布し、関係機関・周辺住民等に夜間工事等の周知を図らなければならない。また、夜間工事のみでなく工事全般において、騒音や振動等の住民からの苦情がないように勤めるとともに、苦情が発生した場合は誠意をもって請負者において処理するものとする。
- 3 上記チラシ等について、関係機関・周辺住民等へ配布後、記載内容に変更が生じた場合は、速やかに再配布するものとする。
- 4 配布先については、監督職員と協議すること。

第 8 条 (その他特記事項)

- 1 請負契約決定後直ちに本市担当職員(以下監督職員という)に連絡し着工日の指示を受けるとともに、着工までに施工計画をたてて監督職員の承認を受けること。
- 2 工事関係車両を長時間、現場付近及び沿道に待機させてはならない。
- 3 本工事施工期間中、現場代理人は昼夜を問わず常時連絡が取れる体制を取ること。
- 4 本工事の施工に伴い、占用企業者とは、緊密な協議を行い円滑な工事進捗を図ること。
- 5 工事による振動で水道管内の上水が濁ることがあるため、注意しておこなうこと。また、工事より問題が発生した場合は請負者の責において対応し、監督員に報告すること。
- 6 隣接する地元関係者(官公庁等も含む)との協議、施工区域、施工時間、施工日等に関する事項については、請負者の独自の判断で施工してはならない。必ず監督職員に報告し確認を受けること。
- 7 他の企業者・事業者工事と本工事とが影響する場合は、工程計画等について十分調整を図るとともに監督職員の指示に従うこと。
- 8 工事に支障となる添架物または障害物がある場合は、関係機関と協議し、撤去または移設しなければならない。添架物の施工中の養生方法については、施工者の責において占用企業者と十分に調整すること。また、関係機関との協議に必要な資料を作成し、協議により了解を得てから施工を実施すること。

- 9 本工事着手に伴い、河川管理者等との協議に必要な資料について、事前に作成し、協議により了解を得てから施工を実施すること。
- 10 請負者は、施工に際して民有又は官有の施設を破損した場合は、請負者の費用負担で現状に復旧しなければならない。
- 11 道路の規制については、関係機関等と十分協議のうえ、規制計画を策定すること。歩行者、自転車等の安全に十分配慮して計画すること。
- 12 本工事において、交通供用状態下での既設部材に対して補修・補強を行うため、作業手順に留意し、第三者災害が生じないように十分な安全対策を図ること。
- 13 施工前に躯体の実寸法等を測定し、設計図面との相違を確認すること。相違がある場合、実寸法を正として、設計に反映させなければならないため、監督員と協議を行うこと。


位置図



橋梁名：綾小路橋
場 所：京都市中京区壬生森前町地内
路 線：一般市道 綾小路通
交差物：一級河川 西高瀬川

1/10,000


位置図



橋梁名：岩倉二号橋
場 所：京都市西京区大原野石作町
路 線：一般府道 柚原向日線
交差物：普通河川 懸谷川

1/10,000

位置図



橋梁名：朱雀橋
場 所：京都市伏見区横大路朱雀地内
路 線：主要地方道（府道） 京都守口線
交差物：洛南六号水路

1/10,000