

積算基準	土木
現場中間検査	不要
工場等派遣中間検査	不要
樹木保険加入	要

工 事 設 計 書

事業年度 設計年度 予算科目	令和8年度 令和 年 月	款	項	目	節
工事場所	京都市北区紫野西野町他	地内			
路線名又は河川名等					
工事名	街路樹危険木対策工事（北大路通）	(3)			
工事期	契約日の翌日から令和 9年 3月15日まで				
事業課（所）名	みどり政策推進室			単価使用年月	令和 年 月
工事番号				歩掛適用年月	令和 年 月
変更回数				基準適用年月	令和 年 月
主工種				単価地区	
前払金支出				調整区分	

京都市 建設局

チェック欄	

工 事 概 要

工事延長				m	456
縁石撤去工	式	1	樹木撤去工	式	1
縁石工	式	1	植栽基盤改良工	式	1
道路植栽工	式	1			

施 工 理 由

大径化により根上りが生じているトウカエデを撤去するとともに、根上りにより損傷している植樹帯の補修及び樹木の植栽を行うものである。
--

		設計額		請負額	
		金額	増減額	金額	増減額
工	事 費	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
内	工 事 価 格	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
訳	消費税相当額	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
支	給 品 費	前回	円	円	円
		今回	円	円	円

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年6月	
歩 掛 適 用 年 月	2026年6月	
基 準 適 用 年 月	2026年6月	
単 価 地 区	2601: I 地区	
調 整 区 分	本附帯工事	
現場環境改善費（率計上）		
市 街 地 補 正	市街地	
共通仮設費（率計上）		
主 た る 工 種	13:道路維持工事	
施 工 地 域 等 補 正	大都市（2）	1.5
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	補正なし	1.00
現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	大都市（2）	1.2
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	補正なし	1.00
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

見積参考資料

積算で採用した見積等の単価は下表のとおりです。

※見積等項目名が空欄の場合、細別のすべてを含む単価を示しています。見積等項目名を記載している場合は、細別のうち見積を採用した部分の単価を示しています。

工種	種別	細別	規格・条件	見積等項目名	単位	単価(円)	施工費(諸雑費込)等の区分	備考
構造物撤去工	樹木撤去工	高木撤去B	幹周:30cm≦C<60cm, 根株撤去含む, 積込作業含む		本	23,910	施工費	
		高木撤去C	幹周:60cm≦C<90cm, 根株撤去含む, 積込作業含む		本	51,460	施工費	
		高木撤去D	幹周:90cm≦C<120cm, 根株撤去含む, 積込作業含む		本	63,050	施工費	
		高木撤去E	幹周:120cm≦C<150cm, 根株撤去含む, 積込作業含む		本	123,800	施工費	
		高木撤去F	幹周:150cm≦C<180cm, 根株撤去含む, 積込作業含む		本	213,100	施工費	
		低木撤去	H<60cm, 根株撤去含む, 積込作業含む		m2	2,269	施工費	
	運搬処理工	残土等処分	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む), 昼間		m3	2,550	処分費	管理費区分T
		廃路盤材処分	がれき(路盤材), 昼間		m3	7,140	処分費	管理費区分T

設計内訳書（本工事1）

工事名	街路樹危険木対策工事（北大路通）（3）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路維持		式	1				
構造物撤去工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り（土砂） （参考数量）	土質：土砂，現場制約あり	m3	20				単 1号（概）
床掘り（路盤材） （参考数量）	土質：土砂，現場制約あり	m3	10				単 2号（概）
埋戻し （参考数量）	土質区分：土砂，土質：礫質土	m3	10				単 3号（概）
構造物取壊し工		式	1				
コンクリート構造物取壊し	構造物区分：無筋構造物，工法区分：機械施工	m3	2				単 4号（概）
縁石撤去工		式	1				
歩車道境界ブロック撤去	再利用区分：再利用	m	44				単 5号（概）
地先境界ブロック撤去	再利用区分：処分	m	196				単 6号（概）
樹木撤去工		式	1				
高木撤去B	幹周：30cm≦C<60cm，根株撤去含む，積込作業含む	本	1				単 7号

設計内訳書（本工事1）

工事名	街路樹危険木対策工事（北大路通）（3）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
高木撤去C	幹周:60cm≦C<90cm, 根株撤去含む, 積込作業含む	本	4				単 8号
高木撤去D	幹周:90cm≦C<120cm, 根株撤去含む, 積込作業含む	本	41				単 9号
高木撤去E	幹周:120cm≦C<150cm, 根株撤去含む, 積込作業含む	本	27				単 10号
高木撤去F	幹周:150cm≦C<180cm, 根株撤去含む, 積込作業含む	本	4				単 11号
低木撤去	H<60cm, 根株撤去含む, 積込作業含む	m2	78				単 12号
運搬処理工		式	1				
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	80				単 13号
残土等処分	土質:土砂(岩塊玉石混り土含む), 昼間	m3	80				単 14号
廃路盤材運搬	人力積込	m3	10				単 15号
廃路盤材処分	がれき(路盤材), 昼間	m3	10				単 16号
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	9				単 17号
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋), 昼間	m3	9				単 18号
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3	5				単 19号

設計内訳書（本工事1）

工事名	街路樹危険木対策工事（北大路通）（3）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻処分	殻種別:アスファルト殻, 昼間	m3	5				単 20号
木くず運搬	枝葉	t	20				単 21号
木くず運搬	幹	t	41				単 22号
木くず運搬	根株	t	28				単 23号
枝葉処分	昼間	t	20				単 24号
幹処分	昼間	t	41				単 25号
根株処分	昼間	t	28				単 26号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	交通誘導警備員B(昼間, 交代無)	人日	75				単 27号
概略発注工		式	1				
概略発注工		式	1				
概略発注工		式	1				

設計内訳書（本工事1）

工事名	街路樹危険木対策工事（北大路通）（3）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
概略発注工 設計内訳書の区分別の概略発注工 を除く直工の5.5%以内		式	1				(概)を参照
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
現場環境改善費		式	1				
現場環境改善費（率計上）		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				

設計内訳書 (本工事1)

[illegible]

設計内訳書（本工事2）

工事名	街路樹危険木対策工事（北大路通）（3）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路維持		式	1				
舗装工		式	1				
舗装打換え工		式	1				
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:50mm	m	120				単 28号(概)
舗装版破碎(小規模)	舗装版種別:アスファルト舗装版	m2	46				単 29号(概)
下層路盤	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:100mm	m2	51				単 30号(概)
表層 (ベンガラ色)	材料規格:細粒度アスコン(13) (ベンガラ色), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	42				単 31号(概)
表層	材料種類:再生細粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	9				単 32号(概)
縁石工		式	1				
縁石工		式	1				
歩車道境界ブロック	ブロック規格:B種(180/205×250×600), 再利用	m	44				単 33号(概)
地先境界ブロック	ブロック規格:C種(150×150×600)	m	175				単 34号(概)
区画線工		式	1				

設計内訳書（本工事2）

工事名	街路樹危険木対策工事（北大路通）（3）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線工		式	1				
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	8				単 35号(概)
道路植栽工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り (参考数量)	土質:土砂,小規模	m3	50				単 36号(概)
植栽基盤改良工		式	1				
碎石埋戻し	単粒度碎石4号,締固め無し	m3	8				単 37号(概)
透水シート設置	長繊維ポリエステル系不織布, t=1, W=1000	m	91				単 38号(概)
透水マット設置	W=400内外, 立面:植樹帯(車道側)1面(L=690)	m	83				単 39号(概)
防根シート設置	W=500	m	91				単 40号(概)
改良土攪拌	真砂土:パーライト(真珠岩系):鉱物繊維改良材=6.5:2:1.5, 現場攪拌, 植穴容量分以外	m3	39				単 41号(概)
改良土埋戻し	締固め無し, 植穴容量分以外	m3	39				単 42号(概)
道路植栽工		式	1				

設計内訳書（本工事2）

工事名	街路樹危険木対策工事（北大路通）（3）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
高木植栽	樹種：ヤマボウシ, 樹木規格：H=3.5m, C=0.18m, W=1.5m, 植穴容量分の改良土攪拌及び改良土埋戻しを含む	本	60				単 43号
幹巻き	植木テープ, W=150, 地際から樹高の2/3程度まで	本	60				単 44号(概)
支柱	二脚鳥居支柱(みやこ杣木)	本	60				単 45号(概)
低木植栽	樹種：ヘビナナリノハ, 樹木規格：H=0.5m, W=0.4m, 植穴容量分の改良土攪拌及び改良土埋戻しを含む	本	616				単 46号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	交通誘導警備員B(昼間, 交代無)	人日	91				単 47号
概略発注工		式	1				
概略発注工		式	1				
概略発注工		式	1				
概略発注工 設計内訳書の区分別の概略発注工 を除く直工の66.7%以内		式	1				(概)を参照
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				

設計内訳書（本工事2）

工事名	街路樹危険木対策工事（北大路通）（3）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費		式	1				
現場環境改善費		式	1				
現場環境改善費（率計上）		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	床掘り(土砂) (参考数量)	土質:土砂,現場制約あり	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂,現場制約あり					02-01-03	
CB210030			m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	床掘り(路盤材) (参考数量)	土質:土砂,現場制約あり	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂,現場制約あり					02-01-03	
CB210030			m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	埋戻し (参考数量)	土質区分:土砂, 土質:礫質土	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用					02-01-03	
CB210410			m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要					単 48号 06-01-04	
WB824010			m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ撤去	再利用区分:再利用	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ撤去		再利用	m	1			04-02-03	
CB422540								
合計								
単価							円／m	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	地先境界ﾌﾟﾛｯｸ撤去	再利用区分:処分	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
地先境界ﾌﾟﾛｯｸ撤去		処分	m	1			04-02-03	
CB422550								
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	高木撤去B	幹周:30cm≦C<60cm, 根株撤去含む, 積込作業含む	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 04				
	R0125							
	普通作業員		人	0. 35				
	R0102							
	バックホウ(クローラ) [標準] 排出ガス対策型(第2次基準)山積0. 28m3		時間	0. 5			単 49号	
	チェンソー [ガスエンジン] 鋸長600mm 排気量0. 080L		日	0. 2			単 50号	
	トラック[クレーン装置付] ベーストラック4〜4. 5t積 吊能力2. 9t		時間	0. 66			単 51号	
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	ZS3000004							
	合計							
	単価						円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	高木撤去C	幹周:60cm≦C<90cm, 根株撤去含む, 積込作業含む	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							
	R0125		人	0. 09				
	普通作業員							
	R0102		人	0. 6				
	バックホウ(クローラ) [標準] 排出ガス対策型(第2次基準)山積0. 28m3		時間	1. 5			単 49号	
	チェンソー [ガスエンジン] 鋸長600mm 排気量0. 080L		日	0. 3			単 50号	
	トラック[クレーン装置付] ベーストラック4〜4. 5t積 吊能力2. 9t		時間	2			単 51号	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1				
	合計							
	単価						円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	高木撤去D	幹周:90cm≦C<120cm, 根株撤去含む, 積込作業含む	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 141				
	R0125							
	普通作業員		人	0. 106				
	R0102							
	バックホウ(クローラ) [標準] 排出ガス対策型(第2次基準)山積0. 28m3		時間	2. 35			単 49号	
	チェンソー [ガスエンジン] 鋸長600mm 排気量0. 080L		日	0. 588			単 50号	
	トラック[クレーン装置付] ベーストラック4〜4. 5t積 吊能力2. 9t		時間	3. 055			単 51号	
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	ZS3000004							
	合計							
	単価						円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	高木撤去E	幹周:120cm≦C<150cm, 根株撤去含む, 積込作業含む	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 2				
	R0125							
	普通作業員		人	1. 5				
	R0102							
	バックホウ(クローラ) [標準] 排出ガス対策型(第2次基準)山積0. 28m3		時間	2. 8			単 49号	
	チェンソー [ガスリンエンジン] 鋸長600mm 排気量0. 080L		日	0. 7			単 50号	
	トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4. 5t積 吊能力2. 9t		時間	2. 8			単 51号	
	高所作業車[トラック架装・伸縮アーム] バスケット型11. 0～4. 5m 200kg2名		時間	2. 4			単 52号	
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	ZS3000004							
	合計							
	単価						円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	高木撤去F	幹周:150cm≦C<180cm, 根株撤去含む, 積込作業含む	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 4				
	R0125							
	普通作業員		人	2. 7				
	R0102							
	バックホウ(クローラ) [標準] 排出ガス対策型(第2次基準)山積0. 28m3		時間	4. 5			単 49号	
	チェンソー [ガスリンエンジン] 鋸長600mm 排気量0. 080L		日	1. 5			単 50号	
	トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4. 5t積 吊能力2. 9t		時間	4			単 51号	
	高所作業車[トラック架装・伸縮アーム] バスケット型11. 0～4. 5m 200kg2名		時間	3. 6			単 52号	
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	ZS3000004							
	合計							
	単価						円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	低木撤去	H<60cm, 根株撤去含む, 積込作業含む	単位	m2	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 105				
造園工			人	0. 2				
普通作業員			人	0. 2				
小型バックホウ(クローラ) [標準] 排出ガス対策型(第2次基準) 山積0. 08m3			日	0. 248			単 53号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模,ハヅレ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,12.0km以下	m3	1			02-01-02	
CB210110								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	残土等処分	土質:土砂(岩塊玉石混り土含む),昼間	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1			02-01-02	
CB210560								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	廃路盤材運搬	人力積込	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
廃路盤材運搬		人力積込, 有, 10km以上20km未満	m3	1			単 54号 60-01-12	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	廃路盤材処分	がれき(路盤材), 昼間	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 55号 01-14-01	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 有り, 3 4. 3km以下, 全ての費用	m3	1			02-02-25	
CB227010								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋), 昼間	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 56号 01-14-01	
WB020051								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	殻運搬	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎, 機械積込(小規模土工), 有り, 8. 0km以下, 全ての費用	m3	1			02-02-25	
CB227010								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	殻処分	殻種別:アスファルト殻, 昼間	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 57号 01-14-01	
WB020051								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	木くず運搬	枝葉	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
木くず運搬		機械積込, 有, 10km以上20km未満	t	1			単 58号 60-01-12	
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	木くず運搬	幹	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
木くず運搬		機械積込, 有, 10km以上20km未満	t	1			単 58号 60-01-12	
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	木くず運搬	根株	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
木くず運搬		機械積込, 有, 10km以上20km未満	t	1			単 58号 60-01-12	
DY1415								
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号	枝葉処分	昼間	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	1			単 59号 01-14-01	
WB020052								
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	幹処分	昼間	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	1			単 60号 01-14-01	
WB020052								
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号	根株処分	昼間	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	1			単 61号 01-14-01	
WB020052								
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号	交通誘導警備員	交通誘導警備員B(昼間, 交代無)	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 62号 02-05-21	
WB010212								
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:50mm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1			04-03-03	
CB430510								
合計								
単価							円／m	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号	舗装版破碎(小規模)	舗装版種別:アスファルト舗装版	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎積込(小規模土工)		全ての費用	m2	1			02-01-03	
CB210720								
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号	下層路盤	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		100mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用	m2	1			04-01-01	
CB410031								
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 31号	表層 (ベンガラ色)	材料規格:細粒度アスコン(13) (ベンガラ色), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(歩道部)		1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, 各種(2. 10以上2. 20t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1			04-01-02	
CB410261								
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 32号	表層	材料種類:再生細粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(歩道部)		1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, 再生細粒度アスコン(13), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1			04-01-02	
CB410261								
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 33号	歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ	ﾌﾟﾛｯｸ規格:B種(180/205×250×600), 再利用	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ		再利用設置, B種(180/205×250×600), 無し, 無し	m	1			04-02-03	
CB422510								
合計								
単価							円／m	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 34号	地先境界ﾌﾟﾛｯｸ	ﾌﾟﾛｯｸ規格:C種(150×150×600)	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
地先境界ﾌﾟﾛｯｸ		設置, C種(150×150×600), 再生ｸﾗｯｼｬｰﾝ RC-40, 18-8-25(高炉), 有り	m	1			04-02-03	
CB422520								
合計								
単価							円／m	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 35号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し,溶融式手動,無し,実線 15cm,無し,1.5mm,無し,無し,含有量15~18%,白,アスファルト舗装,全ての費用	m	1			単 63号 06-01-01	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 36号	床掘り (参考数量)	土質:土砂,小規模	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂,上記以外(小規模),全ての費用	m3	1			02-01-03	
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 37号	碎石埋戻し	単粒度碎石4号, 締固め無し	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単粒度碎石 4号30-20mm		Z002128001	m3	1				
埋戻し		現場制約あり, 土砂, 無し	m3	1			02-01-03	
CB210410								
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 38号	透水シート設置	長繊維ポリエステル系不織布, t=1, W=1000	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 01				
R0125								
普通作業員			人	0. 03				
R0102								
材料費								
長繊維ポリエステル系不織布 (t=1mm, 100g/m2)			m	10				
Y000800001002								
合計								
単価							円/m	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 39号	透水マット設置	W=400内外, 立面:植樹帯(車道側)1面(L=690)	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 02				
R0125								
普通作業員			人	0. 06				
R0102								
材料費 透水マット(W=400, t=30)			m	10				
Y000800001003								
諸雑費(まるめ)			式	1				
ZS3000004								
合計								
単価							円/m	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 40号	防根シート設置	W=500	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
造園工								
	R0104		人	0. 35				
材料費 防根シート(W=500)								
	Y000800001004		m	10				
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 41号	改良土攪拌	真砂土:パ ーライト(真珠岩系):鉾物繊維改良材=6. 5:2 :1. 5, 現場攪拌, 植穴容量分以外	単位	m3	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 12				
造園工								
	R0104		人	0. 45				
小型ハ ックホ(クロー) [標準] 排出カ ス対策型(第2次基準)山積0. 13m3			日	0. 45			単 64号	
山砂(洗い・真砂土) 75 μ m通過6%以下			m3	6. 5				
	Z301210022							
真珠岩系パ ーライト 3mm以下			リットル	2, 000				
	Z330150206							
材料費 鉾物繊維改良材(12kg, 60L)			袋	25				
	Y000800015001							
諸雑費(まるめ)			式	1				
	ZS3000004							
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 42号	改良土埋戻し	締固め無し, 植穴容量分以外	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		現場制約あり, 土砂, 無し	m3	1			02-01-03	
CB210410								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 43号	高木植栽	樹種:ヤマボウシ, 樹木規格:H=3. 5m, C=0. 18m, W=1. 5m, 植穴容量分の改良土攪拌及び改良土埋戻しを含む	単位	本	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽(植樹)		高木幹周20cm未満, 50本以上, 無, 無, 供用区間 標準(歩道及び交通島), 無, 有	本	10			単 65号 06-02-05	
WB811210								
土壌改良材 (植穴容量分) 単価補正1. 005			m3	2. 1			単 66号	
合計								
単価							円／本	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 44号	幹巻き	植木テープ, W=150, 地際から樹高の2/3程度まで	単位	本	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
造園工								
単価補正1. 005 R0104			人	0. 8				
材料費								
植木テープ (W=150)								
単価補正1. 005 Y000800001001			m	42				
合計								
単価							円／本	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 45号	支柱	二脚鳥居支柱(みやこ杣木)	単位	本	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								[] [1]
単価補正1. 005	R0125		人	1. 4				
造園工								[] [1]
単価補正1. 005	R0104		人	7. 8				
普通作業員								[] [1]
単価補正1. 005	R0102		人	4. 3				
みやこ杣木二脚鳥居支柱用丸太 600×60, 防腐処理無, 皮むき加工								
単価補正1. 005	Z330650010		本	100				
みやこ杣木二脚鳥居支柱用丸太杭 1800×60, 防腐処理無, 皮むき加工								
単価補正1. 005	Z330650020		本	200				
諸雑費(率+まるめ)								[1] []
ZS8000004	6%		式	1				
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 46号	低木植栽	樹種:ヘビナシヨリソハ ^イ , 樹木規格:H=0. 5m, W=0. 4m, 植穴容量分の改良土攪拌及び改良土埋戻しを含む	単位	本	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽(植樹)		低木樹高60cm未満, 100本以上1000本未満, 無, 無, 供用区間 標準(歩道及び交通島), 無, 有	本	10			単 67号 06-02-05	
WB811210							単 66号	
土壌改良材 (植穴容量分) 単価補正1. 005			m3	0. 3				
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 47号	交通誘導警備員	交通誘導警備員B(昼間, 交代無)	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 62号 02-05-21	
WB010212								
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 48号 WB824010	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1. 300 (FP3)		Q001611001	m3	1				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 49号	バックホウ(クロー) [標準] 排出ガス対策型(第2次基準) 山積0. 28m3		単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	0. 17				
バックホウ(クロー) [標準] 排ガス型(第2次) 山積0. 28m3								
	M000202015		時間	1				
軽油								
	Z006702002		L	5. 9				
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円/時間	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 50号	チェンソー [カソリンエンジン] 鋸長600mm 排気量0. 080L		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員							[] [1]	
	R0101		人	1				
カソリン レギュラー							[] [1]	
	Z006704001		L	2. 7				
チェンソー [カソリンエンジン] 鋸長600mm 排気量0. 080L							[] [1]	
	M002035004		日	1				
諸雑費 (率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	3%	式	1				
合計								
単価							円／日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 51号	トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4. 5t積 吊能力2. 9t		単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	0. 17				
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4. 5t積 吊能力2. 9t								
	M000302013		時間	1				
軽油								
	Z006702002		L	5. 3				
諸雑費(まるめ)								
	ZS30000004		式	1				
合計								
単価							円／時間	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 52号	高所作業車[トラック架装・伸縮フーム] バスケット型11. 0～4. 5m 200kg2名		単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	0. 2				
R0114								
高所作業車[トラック架装・伸縮フーム] バスケット型11. 0～12. 0m 200kg2名			時間	1				
M000433002								
軽油			L	3. 6				
Z006702002								
諸雑費(まるめ)			式	1				
ZS3000004								
合計								
単価							円／時間	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 53号	小型ハックホウ(クローラ) [標準] 排出ガス対策型(第2次基準) 山積0. 08m3		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員								
	R0101		人	1				
小型ハックホウ(クローラ) [標準] 排出ガス対策型(第2次基準) 山積0. 08m3								
	M000201032		日	1				
軽油								
	Z006702002		L	15. 8				
諸雑費(まるめ)								
	ZS30000004		式	1				
合計								
単価							円／日	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 54号 DY1411	廃路盤材運搬	人力積込, 有, 10km以上20km未満	単位	m3	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
タンブトラック[オンロード・デ・イセール] 2t積級		20, 岩石工の割増対象にしない, 1, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しない, しない, 0時間	日	2. 64			単 68号 90-03-01	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 55号 WB020051	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 廃路盤材等			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 56号 WB020051	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 コンクリート殻 (無筋)			m3	100				
Y007600000004								
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 57号 WB020051	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 アスファルト殻			m3	100				
Y007600000005								
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 58号 DY1415	木くず運搬	機械積込, 有, 10km以上20km未満	単位	t	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級		20, 岩石工の割増対象にしない, 1, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しない, しない, 0時間	日	1. 5			単 69号 90-03-01	
K0301002								
諸雑費(まるめ)			式	1				
ZS3000004								
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 59号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 枝葉			t	100				
Y007600001002								
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 60号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 幹		Y007600001003	t	100				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 61号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 根株		Y007600001004	t	100				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 62号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B		R0804	人	1				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 63号 WB821210	区画線設置	無し, 溶融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001036001	m	1, 000			[] [2]	
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビース 15～18 白		Z004350001	kg	570			[] [1]	
ガラスビース 0. 106～0. 850mm		Z004352001	kg	25			[] [1]	
接着用プライマー 区画線用		Z004354001	kg	25			[] [1]	
軽油		Z006702002	L	40			[] [1]	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004	式	1			[1] []	
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 64号	小型ハックホウ(クロー) [標準] 排出ガス対策型(第2次基準) 山積0. 13m3		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1				
小型ハックホウ(クロー) [標準] 排出ガス対策型(第2次基準) 山積0. 13m3								
	M000201034		日	1				
軽油								
	Z006702002		L	22				
諸雑費(まるめ)								
	ZS30000004		式	1				
合計								
単価							円／日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 65号 WB811210	道路植栽(植樹)	高木幹周20cm未満, 50本以上, 無, 無, 供用区間 標準(歩道及び交通島), 無, 有	単位	本	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹木 ヤマボウシ 単価補正1. 005 (FP3)		Y001500000002	本	100				
道路植栽工 高木 幹周 20cm未満 単価補正1. 005 (FP3)		Q001450005	本	100				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 66号	土壌改良材 (植穴容量分)		単位	m3	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
山砂(洗い・真砂土) 75μm通過6%以下 Z301210022			m3	6. 5				
真珠岩系 ^ハ ーライト 3mm以下 Z330150206			リットル	2, 000				
材料費 鉱物繊維改良材(12kg, 60L) Y000800015001			袋	25				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 67号 WB811210	道路植栽(植樹)	低木樹高60cm未満, 100本以上1000本未満, 無, 無, 供用区間 標準(歩道及び交通島), 無, 有	単位	本	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹木 ベニバナシャリンハイ 単価補正1. 005 (FP3) Y001500000001			本	100				
道路植栽工 低木 樹高 60cm未満 単価補正1. 106 (FP3) Q001450001			本	100				
諸雑費(まるめ) ZS30000004			式	1				
合計								
単価							円／本	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 68号 K0301001	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級	20, 岩石工の割増対象にしない, 1, 0時間, 交替制を 適用しない, 0, しない, しない, 0時間	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(一般)								
	R0115		人	1				
軽油								
	Z006702002		L	21				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級		機械条件: 供用 持込						
	M000301001		供用日	1. 28				
タイヤ損耗費 2～3t積級 良好 供用日								
	Z010020025		供用日	1. 28				
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 69号 K0301002	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級	20, 岩石工の割増対象にしない, 1, 0時間, 交替制を 適用しない, 0, しない, しない, 0時間	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(一般)								
	R0115		人	1				
軽油								
	Z006702002		L	32				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級		機械条件: 供用 持込						
	M000301002		供用日	1. 28				
タイヤ損耗費 4t積級 良好 供用日								
	Z010020045		供用日	1. 28				
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円/日	

特記仕様書（個別工事編）

工 事 名 街路樹危険木対策工事（北大路通）（３）

工事場所 京都市北区紫野西野町他 地内

1 一般事項

第１条（適用）

本工事の施工に当たっては、「設計図書」によるほか、土木請負工事必携（以下「請負工事必携」という。）（令和７年８月京都市）」及び「特記仕様書（全工事共通編）（令和８年４月）」によらなければならない。

なお、本工事施工現場には、必ず請負工事必携、特記仕様書（全工事共通編）及び本特記仕様書を常備しなければならない。

※ 京都市情報館「トップページ」⇒「まちづくり」⇒「技術管理」⇒「監督・検査」⇒「工事（土木、舗装、樹木等）の仕様書、様式等」参照

請負工事必携・特記仕様書（全工事共通編）

<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000292439.html>

第２条（受注者希望方式による「クールタイム・シフト工事」の試行）

- 1 本工事は「京都市建設局クールタイム・シフト工事」の対象（受注者希望方式）であり、「京都市建設局クールタイム・シフト工事試行要領」
<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000354379.html>に基づいて実施する。
- 2 受注者は、実施を希望する場合、実施開始までに、実施期間及び実施内容を発注者と協議し、その内容を工事打合せ簿に記録すること。また、施工計画書の作成に当たっては、その実施内容を反映させること。
- 3 施工計画書提出後に実施の協議が整った場合は、変更施工計画書に、その実施内容を反映させること。

第３条（受注者希望方式による「完全週休２日（土日）」又は「月単位の週休２日」の実施）

- 1 本工事は「京都市建設局週休２日工事」の対象（受注者希望方式による「完全週休２日（土日）」又は「月単位の週休２日」）であり、「京都市建設局週休２日工事实施要領」
<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000322908.html>に基づいて実施する。ただし、「通期の週休２日」は必須である。
- 2 受注者は、契約後すみやかに、「完全週休２日（土日）」又は「月単位の週休２日」の実施を希望するか否かを、発注者と協議し、その内容を工事打合せ簿に記録すること。また、施工計画書の作成に当たっては、「完全週休２日（土日）」又は「月単位の週休２日」の実施内容を反映させること。
- 3 「完全週休２日（土日）」又は「月単位の週休２日」を達成した場合は、工事成績評価の考査項目「創意工夫」において、加点対象となる。
- 4 受注者は、本市が週休２日の推進を目的に受注者に対して実施する「京都市建設局週休２日工事」に関するアンケート調査やヒアリング調査に、随時協力しなければならない。

5 工事標示板に「京都市建設局週休2日工事」である旨を明示すること（様式不問）。

第4条（受注者希望方式による「建設キャリアアップシステム活用モデル工事」の実施）

- 1 本工事は「京都市建設局建設キャリアアップシステム活用モデル工事」の対象（ただし、受注者希望方式）であり、「京都市建設局建設キャリアアップシステム活用モデル工事試行要領」（<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000338803.html>）に基づいて実施する。
- 2 受注者は、契約後速やかに、建設キャリアアップシステムの活用を希望するか否かを、発注者へ通知し、その内容を工事打合せ簿に記録すること。
- 3 建設キャリアアップシステムの履行状況を確認できた場合は、工事成績評定の考査項目「創意工夫」において、加点対象となる。

第5条（ウィークリースタンスの実施）

本工事は、ウィークリースタンスの対象である。

実施に当たっては、「京都市建設局ウィークリースタンス実施要領」に基づき、受発注者相互に協力し、以下の項目について取り組むこととする。

- (1) 休日明け日（月曜日等）は依頼の期限日としない。
- (2) 休前日（金曜日等）に新たな依頼をしない。
- (3) 勤務時間外に書類作成等の依頼をしない。
- (4) 昼休みや勤務時間外の打合せを行わない。
- (5) 作業内容に見合った作業期間を確保する。（適正な期限日を設定する。）
- (6) 打合せは Web 会議（ビデオ会議機能）も活用する。

なお、工事の特性を踏まえ、災害等の緊急的な対応、第三者等の要求に伴う対応及び関係機関等との協議による休日又は夜間作業等により、取組が実施できない場合の対処方法（依頼や期限に関する特例、代休、振替休日の措置等）については、受発注者で確認し、共有する。

第6条（前払金）

前払金は、請負代金の40%以内とし、中間前払金は、同様に20%以内とする。なお、前払金保証（中間前払金保証を含む。）について、電子証書の提出を可能とする。

※ 京都市入札情報館ホームページ「契約保証及び前払金保証に係る保証証書の電子化への対応について」参照（<https://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/info/pdf/2023/shoushodenshika.pdf>）

2 現場条件に関する事項

第7条（現場条件）

本工事の施工に当たっては、下記の現場条件等に留意すること。

本工事工区内において、京都市上下水道局の舗装復旧工事の計画があるため、施工時期を調整・協議のうえ、着手すること。

第8条（施工時間）

施工は昼間とし、標準的な作業時間帯は、8時30分～17時30分（準備、後片付けを含む）とする。

第9条（工程）

本工事において、樹木撤去工については樹木の落葉前の11月中旬までに完了するよう努めること。また、道路植栽工については植栽適期となる12月から2月の間に行うこと。

第10条（工事規制）

- 1 本工事施工箇所は、京都市道路工事調整会規約施行細則第17条に掲げる工事規制のうち、次の各号の規制種別に係る規制路線及び地域内であることから、同条に基づく規制期間及び規制内容を遵守しなければならない。なお、規制範囲は歩車道を含めた全幅とする。

京都市道路工事調整会規約施行細則

<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000003649.html>

(1) 年末年始規制

規制種別	規制路線及び地域	規制期間	規制内容
年末年始規制	幹線道路	12月20日～1月5日	規制期間中は、新たな工事に着手し、又は工事区域を拡大してはならない。ただし、道路の仮復旧等、一般交通に開放するための工事はこの限りでない。
	準幹線道路		

第11条（交通誘導警備員）

- 1 交通誘導警備員については、下表のとおり計上しているが、道路管理者及び所轄警察署等の打合せの結果、又は条件変更等に伴い員数に増減が生じた場合は、設計図書に関して監督職員と協議するものとし、設計変更の対象とする。

配置場所	交通誘導警備員 (1日当たりの編成人数)	編成	昼間・夜間・ 24時間の別	交替要員の有無
施工範囲前後	2名	交通誘導警備員B 2名	昼間	無

3 監督職員の確認に関する事項

第12条（材料確認）

受注者は、次表の材料・資材・製品について、監督職員が臨場のうえ、材料確認を受けるものとする。また、あらかじめ施工計画書に材料等の名称・規格等を記載すること。

受注者は、監督職員が材料確認のために臨場した際、当該材料等の製造者が発行する品質を証明する資料（見本を含む）との照合、搬入された材料等の外観（角欠け、ひび割れ等）、形状、寸法及び数量等の確認を受けなければならない。

ただし、監督職員の確認が机上となる場合、受注者は、当該材料等の外観、形状、寸法（幅、長さ、高さ）及び搬入数量等が判別できる写真記録等の資料（納品書、納品伝票も可）を監督職員に提出し、その確認を受けなければならない。

なお、受注者は監督職員の確認を得ずに、当該材料等を使用して工事を実施してはならない。

土木工事施工管理基準「品質管理基準及び規格値」に基づき実施する製品及び材料

材 料・製 品	備 考
プレキャストコンクリート製品 (JIS I 類、JIS II 類含む)	「品質管理基準及び規格値」 (区分・項目・方法・頻度)
アスファルト合材 (排水性舗装、透水性舗装、プラント再生舗装含む)	「品質管理基準及び規格値」 (区分・項目・方法・頻度)

監督職員の指定に基づき実施する材料・資材及び製品

(「品質管理基準及び規格値」に基づき実施する製品及び材料以外)

工種・種別等	細 別	材料・資材・製品
植栽基盤改良工	改良土攪拌※	真砂土（植栽用）
		パーライト（真珠岩系）
		鉱物繊維改良材
	砕石埋戻し	単粒度砕石4号
	透水シート設置	透水シート
	透水マット設置	透水マット
	防根シート設置	防根シート
道路植栽工	高木植栽	植物材料（高木）
	幹巻き	植木テープ
	支柱	支柱材料
	低木植栽	植物材料（低木）

※改良土攪拌は、高木植栽及び低木植栽の作業に含まれている改良土攪拌分も含む

第13条（受注者の臨場）

監督職員が行う段階確認においては、主任技術者（又は監理技術者、或いは監理技術者補佐）又は現場代理人、若しくは、予め監督職員の承諾を得た者が臨場のうえ、確認を受けなければならない。

第 14 条（段階確認）

受注者は、共通仕様書（３－１－１－４）の「表 3－１－１ 段階確認一覧表」に示す各種別、「品質管理基準及び規格値」による段階確認項目及び次表の工種・種別等の施工段階において、監督職員が臨場のうえ段階確認を受けるものとする。また、あらかじめ施工計画書に確認内容を記載すること。

ただし、監督職員による確認が机上となる場合、受注者は、施工状況、出来形、品質、不可視部分等の判別ができる施工管理記録（出来形成果表、設計図面との対比図、品質管理記録等）と写真等の資料を監督職員に提出し、その確認を受けなければならない。

なお、受注者は監督職員の確認を得ずに、当該工種以降の作業を実施してはならない。

監督職員の指定に基づき実施する段階確認（「品質管理基準及び規格値」による段階確認項目含む）
（「共通仕様書（３－１－１－４）の「表 3－１－１ 段階確認一覧表」に基づき実施する段階確認以外」

工種-種別等	細 別	確 認 項 目
舗装打換え工	下層路盤	敷設厚み
	表層	敷設厚み
植栽基盤改良工	改良土攪拌	攪拌状況
	改良土埋戻し	容量あるいは土壌改良深さ・幅
	碎石埋戻し	敷設厚み
	透水シート設置	敷設状況、接続状況
	透水マット設置	設置状況
	防根シート設置	敷設状況
道路植栽工	高木植栽	植付け状況、二脚鳥居支柱根入れ深さ
	低木植栽	植付け状況
	その他監督職員が指示するもの	土壌改良底面の現状土 pH 測定 碎石底面部の簡易透水性測定

第 15 条（立会確認）

受注者は、次表に示す内容について、監督職員と現地で立会を行い、確認するものとし、監督職員が確認するまでは次の作業に進んではならない。

項 目	確 認 方 法・目 的 等
企業者の地下埋設物確認	工事によって企業者等の地下埋設物に悪影響が出ないようにするため、受注者が企業者及び監督職員と立会し、地下埋設物の位置、深さ及び幅等について確認をする。確認方法は、試掘又は各種探知器による。
保安施設設置状況	工事による事故防止のため、監督職員と立会確認をする（ただし、立会確認書は必要としない）。
その他	

第 16 条（品質管理試験）

本工事の施工に伴う品質管理試験のうち、土木工事施工管理基準（品質管理基準及び規格値）に記載がない試験項目等については、次表のとおりとする。

工種	品目	規格	規格値、試験時期・頻度 等
道路植栽工	ヤマボウシ	H=3.5m,C=0.18m,W=1.5m	高さ(H)、幹周(C)、枝張り(W) 樹姿：樹形等
	ベニバナシャリンバイ	H=0.5m,W=0.4m	樹勢：損傷の有無、病害虫等

4 建設副産物に関する事項

第17条（建設副産物の適正処理）

1 建設廃棄物が発生する場合の対応

本工事の施工により発生する建設廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の許可を受けた施設へ搬出するものとする。

なお、下表は積算上の条件明示であることから施設を指定するものではなく、監督職員の承諾を得て搬出先の変更を行うことができるが、原則として設計変更の対象としない。

また、産業廃棄物が発生する場合は「京都市産業廃棄物の不適正な処理の防止等に関する条例」（最終改正平成23年4月1日）を遵守すること。

特に、マニフェストを発行して産業廃棄物が適正に処理されたことを確認すること。このとき、受注者が排出業者であることとして保管の義務のあるA、B2、D、E票については、その原本を監督職員へ提示すること。

<産業廃棄物>

建設副産物	受入場所	備 考
コンクリート塊 (無筋)	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第6項の許可を受けた施設 京都府綴喜郡井手町大字井手小字久保48-1 他	設計運搬距離 L = 31.0 km
アスファルト塊	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第6項の許可を受けた施設 京都市左京区静市野中町395-1 他	設計運搬距離 L = 8.0 km
建設発生木材 (枝葉)	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第6項の許可を受けた施設 京都市伏見区横大路千両松町保留地番号第45-1-2	設計運搬距離 L = 15.1 km
建設発生木材 (幹)	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第6項の許可を受けた施設 京都市伏見区横大路千両松町保留地番号第45-1-2	設計運搬距離 L = 15.1 km
建設発生木材 (根)	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第6項の許可を受けた施設 京都市伏見区横大路千両松町保留地番号第45-1-2	設計運搬距離 L = 15.1 km
廃路盤材	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第6項の許可を受けた施設 京都市伏見区横大路千両松町78	設計運搬距離 L = 14.8 km

2 舗装切断時等において発生する濁水及び粉塵

受注者は、舗装切断時等において発生する濁水を回収し、産業廃棄物（汚泥）として「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき適正に処理しなければならない。

また、受注者は、濁水が生じない工法（空冷式等）を採用した場合も、濁水と同様に、吸引する装置の併用など、粉塵飛散防止対策を実施するとともに、収集した粉塵については、産業廃棄物として「廃

棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき適正に処理しなければならない。

当初設計には濁水及び粉塵の収集運搬及び処分に掛かる費用は計上していない。濁水処理費等が必要な場合は、設計変更の対象とする。

3 建設発生土が発生する場合の対応（指定地処分）

受入地が発行する書類、伝票などの写しを監督職員に随時提出するとともに、その原本との照合による確認を検査時まで監督職員に受けるものとする。

なお、建設発生土の搬出に当たり、仮置きが必要な場合は、沿道環境に配慮した搬出計画を立てるものとし、書面等により事前に監督職員の確認を受けること。

原則、下表に示す受入先へ搬出するものとするが、土質性状や搬入時期等により搬出できない場合は、監督職員と協議のうえ、その指示によるものとする。

ただし、実施日において、公共工事間で流用可能な場合は、工事間流用を最優先するものとし、設計変更の対象とする。

<建設発生土>

建設副産物	受入場所	備 考
建設発生土	(指定地処分) 豊坂建材株式会社 京都市西京区榎原芋峠 60-3	設計運搬距離 L = 1 1.8 km

本工事では土壌調査費等を計上していないが、建設発生土について、以下の事項のいずれかに該当する場合は土壌調査が必要となる。その場合は、設計変更の対象とする。

- (1) 指定している受入場所がある地方公共団体の関係法令に基づく土地の埋立等の許可を得た事業者である場合
- (2) 本工事の土砂等の性状（色、臭い等）や廃棄物の混入等の状況が埋立基準に適合しないおそれがある場合
- (3) 上記の(1)(2)以外に土壌調査が必要となった場合

なお、土壌調査を実施することとなる場合は、建設発生土の搬出前に土壌調査を実施し、以下の資料を監督職員に提出すること。

- (1) 土壌分析結果証明書（計量法第122条第1項の規定により登録された計量士のうち、濃度に係る計量士が発行した土壌の分析結果を証する書類（測定方法を明示したもの））
- (2) (1)の試料を採取した地点を示す図面及び当該地点の写真

4 建設発生土の受入地の変更

土質性状や搬入時期等により指定する受入地に搬出ができない場合、監督職員は京都市土木積算システム設計単価第5編及び公共物GISに掲載している他の施設の中から積算上の2番目以降の受入地（以下、「積算受入地」という。）を順次指定し、受注者は搬出の可否を確認するものとする。

積算受入地への建設発生土の搬出について、監督職員と協議のうえ決定するものとし、設計変更の対象とする。

なお、受注者は、積算受入地に代えて、京都市土木積算システム設計単価第5編及び公共物GIS

に掲載している他の施設、又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律の許可を受けた施設の中から別の受入地（以下、「提案受入地」という。）を提案することができる。

提案受入地への建設発生土の搬出が適正であると認められる場合はこれを妨げないが、設計変更の対象としない。また、提案受入地での処分に掛かる費用が、積算受入地での処分に掛かる費用を下回る場合は、減額の設計変更を行うものとする。

5 伐採樹木の根株等の控除

本工事では、伐採樹木の根株撤去を行う。

変更設計時に、根株等の重量を体積に換算し、残土処分量から控除するため、処分量を明記した証明書（受入確認書等）を監督職員に提出すること。

第18条（特定建設資材の分別解体等及び再資源化等）

(1) 本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(最終改定令和7年6月1日)(以下「建設リサイクル法」という。)に基づき、特定建設資材の分別解体等及び再資源化等の実施について適正な措置を講ずることとする。

なお、本工事における特定建設資材の分別解体等及び再資源化等については、以下の積算条件を設定しているが、工事請負契約書「6 解体工事に要する費用等」に定める事項は、契約締結時に発注者と受注者の間で確認されるものであるため、発注者が積算上明示した以下の事項と別の方法であった場合でも設計変更の対象としない。ただし、工事発注後に明らかになった事情により、予定した条件により難しい場合は、監督職員と協議するものとする。

分別解体等の方法

工 程	作業内容	分別解体等の方法
①仮設	仮設工事 ☐ 有 ☒ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
②土工	土工事 ☒ 有 ☐ 無	☐ 手作業 ☒ 手作業・機械作業の併用
③基礎工(杭基礎等)	基礎工事 ☐ 有 ☒ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
④本体構造	本体構造の工事 ☒ 有 ☐ 無	☐ 手作業 ☒ 手作業・機械作業の併用
⑤本体付属品	本体付属品の工事 ☒ 有 ☐ 無	☐ 手作業 ☒ 手作業・機械作業の併用
⑥その他()	その他の工事 ☐ 有 ☒ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用

※ 特定建設資材廃棄物を排出する場合、再資源化施設等の所在地については、本特記仕様書に示す「建設副産物の適正処理について」に記載のとおりとする。

(2) 受注者は、特定建設資材の分別解体等及び再生資源化等が完了したときは、建設リサイクル法第18条に基づき、以下の事項を別に定める18条様式に記載し、監督職員に報告すること。

- ・再資源化等が完了した年月日
- ・再資源化等をした施設の名称及び所在地

- ・再資源化等に要した費用

なお、再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書を提出した場合、18条に基づく報告を省略することができるものとする。

5 その他事項

第19条（工事書類の提出）

完成検査の受検に向けた出来形図書については、工期末の45日前までに提出すること。また、完成検査に必要な工事書類については、工期末の15日前までに提出すること。

第20条（京都市建設局検査書類限定型工事の検査の試行）

- 1 本工事は、「京都市建設局検査書類限定型工事の検査試行要領」（令和7年7月）に基づく対象工事として、検査を試行することができる。

※ 京都市情報館「トップページ」⇒「まちづくり」⇒「技術管理」⇒「監督・検査」⇒「工事（土木、舗装、樹木等）の仕様書、様式等」参照
(<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000343988.html>)

- 2 工事の書類検査は、検査時（完成・既済部分・中間）において、下記の8分類に限定して行うことを原則とする。

①施工体制	⑤出来形図書
②施工計画	⑥打合せ簿
③工事材料資料の確認及び 品質規格証明書類	⑦工事写真
④品質管理	⑧電子納品

※1)上記8分類以外の書類も、従来どおり全て監督職員へ提出すること。

※2)検査時に、限定型工事の検査対象書類のみを抜粋するといった、取りまとめを行う必要はない。

※3)以下の工事は書類限定検査の対象外とする。

- ・低入札価格調査の対象となった工事
- ・当該工事で法令遵守等に係る減点対象行為があった場合
(工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表参照)

- 3 検査職員が追加書類を求める場合は、上記8分類以外の追加書類の提出を併せて受注者に通知する。
- 4 実地検査（現場）においては、出来形を確認できる資料を準備すること。
- 5 実施状況や改善点等を把握するためのアンケート調査がある場合には協力すること。

第21条（情報共有システムの利用）

- 1 本工事は、情報共有システム（以下「システム」という。）の利用対象とする。

システムの利用に当たっては、「京都市建設局情報共有システム活用ガイドライン（令和6年3月）（※）」（以下「ガイドライン」という。）を遵守するものとし、ガイドラインの内容を十分に確認したうえで事前協議を行うこと。

- 2 利用するシステムは、ガイドラインで定める要件を満たすシステムの中から、受注者が選定すること。
- 3 システムの利用に係る費用は共通仮設費率分に含まれており、システム提供者との契約や利用に係る手続等は受注者が行うものとする。

- 4 システムで発議・提出・受理などの処理を行った工事帳票は、「京都市建設局電子納品実施要領」（以下「要領」という。）に基づき作成された仕様の電子データで出力し納品すること。

なお、要領は適宜改正されることから、適宜、京都市情報館を確認すること。

※ 京都市情報館「トップページ」⇒「まちづくり」⇒「技術管理」参照

<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000280681.html>

第22条（受注者希望型における遠隔臨場の実施）

本工事は受注者の希望により遠隔臨場を行うものとする。

1 目的

本工事は、「建設現場の遠隔臨場に関する実施要領（案）」（令和5年3月）及び「建設現場における遠隔臨場に関する監督・検査実施要領（案）」（令和5年3月）の内容に従い実施するものとする。

2 実施内容

（1） 「段階確認」、「材料確認」及び「立会」の実施

ア 受注者が動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）により撮影する映像と音声を監督職員へWeb会議システム等を使用し、双方向の通信により会話しながら確認する。実施内容については、受発注者間の協議により決定するものとする。

イ 遠隔臨場に使用する動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）の資機材は受注者が準備するものとする。ウェアラブルカメラ等の資機材は、使用製品を限定するものではなく、一般的なAndroidやiPhone等のモバイル端末を使用することも可能である。ただし、監督職員が使用するパソコン等の機器・ネットワーク環境に適合する資機材を使用するものとし、資機材の選定に当たっては監督職員から承諾を得ること。

なお、動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）の使用は、「段階確認」、「材料確認」及び「立会」だけではなく、現場不一致、事故などの報告時等でも活用効果が期待されることから、受注者の創意工夫等、自発的に実施する行為を妨げるものではない。

（2） 効果の検証

遠隔臨場を通じた効果の検証及び課題の抽出に関するアンケート調査を実施する場合は、調査に協力するものとする。詳細は、監督職員の指示による。

（3） 費用

遠隔臨場の実施に掛かる費用については、積上げ計上していないが、「建設現場の遠隔臨場に関する実施要領（案）」（令和5年3月）の内容に従い、遠隔臨場の実施に要する費用を設計変更の対象とする。

なお、遠隔臨場の実施方法については、施工計画書提出までの協議において提案するものとする。また、受注者はその費用について見積書を提出するものとする。

（4） 成績評定

遠隔臨場を実施した工事の成績評定は、考査項目「創意工夫」において、1点の加点とする。

第23条（植栽工事における植替え）

- 1 植栽樹木等が工事完了引渡後1年以内に植栽した時の状態で枯死又は形姿不良（枯枝が樹冠部のおおむね2／3以上となった場合又は通直な主幹を持つ樹木については、樹高の概ね1／3以上の主幹が枯れた場合をいい、確実に同様の状態になると想定されるものを含む。）となった場合には、受注者

は当初植栽した樹木と同等又はそれ以上の規格のものに植え替えるものとし、樹木等の枯死又は形姿不良の判定は、甲乙立会のうえ行うものとする。ただし、暴風・豪雨・洪水・高潮・地震・地すべり・落盤・火災・騒乱・暴動等の天災により流出・折損・倒木した場合はこの限りでない。

植替え時期については、甲乙協議するものとする。

なお、本項は樹木等を支給するもの又は樹木等の発生品を使用する場合は適用しないものとする。

- 2 干害・風水害等に起因するものであっても立ち枯れの状態のものについては、前項を適用する。
- 3 植替えを行った樹木等が、工事完了引渡日から1年以内に再枯損した場合は、再度植え替えるものとする。
- 4 本工事における樹木等とは、次のものをいう。
ヤマボウシ、ベニバナシャリンバイ
- 5 以下の細別を植栽割増の対象とする。

工種	種別	細別	備考
道路植栽工	道路植栽工	高木植栽	
		幹巻き	
		支柱	
		低木植栽	

第24条（出来形管理）

「土木請負工事必携」に測定基準がないものについては、下表によるものとする。

工 事 細 別	測定項目	測定頻度	備 考
改良土埋戻し	植樹帯の深さ（H） 植樹帯の内空寸法（W・L）土量（V）	全箇所	
高木植栽	植付け高さ（H）		
支柱	杭の打込み高さ（H）		
低木植栽	植付け高さ（H）		
砕石埋戻し	厚み（T）		
透水シート設置	長さ（L）		
透水マット設置	長さ（L）		
防根シート設置	長さ（L）		

第25条（写真管理）

本工事は、検査員の現地検査により完了の確認を行う。検査を補助するものとして、出来形と作業状況（安全管理体制、作業黒板、出来形寸法等）が明確に分かる写真や資料を提出すること。

作成要領は、「土木請負工事必携」に準じ、作業状況撮影数量等は下表による。なお、実施内容については監督職員と協議のうえ決定する。

工 事 種 別・細 別	撮影頻度	備 考
高木撤去	5本ごとに1回	
低木撤去	5箇所ごとに1回	
改良土攪拌	5本ごとに1回	・材料配合比が確認できること ・攪拌前中後の状況が確認できること
改良土埋戻し		・埋戻し穴の規格寸法が確認できること ・施工状況が確認できること
透水シート設置		・工種ごとに出来形寸法が確認できること ・施工状況が確認できること
透水マット設置		
防根シート設置		
碎石埋戻し		
高木植栽		・規格寸法が確認できること
低木植栽		
運搬処理他	種類ごとに1回	・積載状況が確認できること ・処分先が確認できること ・DT 外側両面が確認できること
安全対策	適宜	・安全対策状況が確認できること

第26条（その他）

1 共通

- （1） 施工方法については、車両及び歩行者への影響が小さくなるよう規制範囲や施工のタイミングを考慮して施工計画を立て、事前に監督職員の承諾を得ること。
- （2） 粉塵の発生抑制や騒音対策を十分に行い、施工すること。

2 作業土工

床掘りの際は、埋設物（電線配管、水道管等）に十分留意し、慎重に掘り進めること。

なお、作業に支障となる埋設物が発見された場合、ただちに監督職員に連絡し、協議を行うこと。

3 高木撤去

- （1） 樹木撤去後に、新たな樹木を植栽するため、植栽後の土壌改良範囲の根株はすべて除去す

ること。

- (2) 根株を撤去する際に、周囲の構造物等に影響がある場合、監督職員と事前協議を行い、影響範囲の確認を行うとともに復旧方法について、指示を受けること。

4 植栽基盤改良工

- (1) 本工事は、植栽基盤改良により雨水を一時的に貯留し、地中に時間をかけて浸透させるため、砕石層を設けるものである。雨水の貯留、浸透効果を確認するために、砕石埋戻し前に、簡易透水試験を行い、床掘り底面の現場土の透水性を測定すること。測定方法については、任意とするが、施工計画書に明記し、事前に監督職員の承諾を得ること。
- (2) 改良土埋戻しにおける植樹帯内の地表面については、根鉢に効率よく雨水等が浸透するよう傾斜を付ける等により調整すること。調整内容については、監督職員と協議のうえ決定すること。

5 道路植栽工

- (1) 樹木の植え付け時は、深植えとならないよう根鉢の高さに注意すること。
- (2) 土壌改良の配合量にかかる現場品質管理方法については、施工計画書に明記すること。
- (3) 真砂土（植栽用）は酸度(pH)5.6～8.0 のものを使用すること。
- (4) 植栽時期については、監督職員の指示に従い調整を行うこと。
- (5) 支柱の横木には、植栽年度に応じた色（令和8年度は青色）の「塩化ビニール製のテープ」を巻くこと（新植1重巻）。
- (6) 植栽後は、通行支障枝の除去及び樹木の整形を目的とした軽剪定を実施すること。

街路樹危険木対策工事（北大路通）（3）
箇所図

