

工 事 概 要

工事延長				m	79
防護柵工	m	45	景石、敷石	個	77
州浜工	m2	40	高木植栽	本	2
中低木植栽	本	38	地被類植栽	鉢	2,532

施 工 理 由

本工事は、「京都市みどりの基本計画2026」に基づき、烏丸今出川の南東角・北東角及び七条七本松の北西角・北東角の植栽帯において、雨水を貯留し浸透させることで氾濫を抑制する効果を持ち、また京都の庭園文化を活かした植栽空間である「雨庭」を整備するものである。					
---	--	--	--	--	--

		設計額		請負額	
		金額	増減額	金額	増減額
工	事	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
内	工 事 価 格	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
訳	消費税相当額	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
支	給 品 費	前回	円	円	円
		今回	円	円	円

積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2026年7月	
歩掛適用年月	2026年7月	
基準適用年月	2026年7月	
単価地区	2601：Ⅰ地区	
調整区分	単独工事	
現場環境改善費（率計上）		
市街地補正	市街地	
共通仮設費（率計上）		
主たる工種	13：道路維持工事	
施工地域等補正	大都市（2）	1.5
ICT施工補正	補正なし	1.0
週休2日補正	補正なし	1.00
現場管理費		
施工地域等補正	大都市（2）	1.2
ICT施工補正	補正なし	1.0
週休2日補正	補正なし	1.00
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

見積参考資料

積算で採用した見積等の単価は下表のとおりです。

※見積等項目名が空欄の場合、細別のすべてを含む単価を示しています。見積等項目名を記載している場合は、細別のうち見積を採用した部分の単価を示しています。

工種	種別	細別	規格・条件	見積等項目名	単位	単価(円)	施工費（諸雑費込）等の区分	備考
修景施設整備工	石組工	景石A	0.2t級(～0.25t以下), 支給品		個	4,882	材工共	「景石A」材料費を23,000円/個として支給品費(間接工事費等の対象額)を別途計上
		景石B	0.5t級(0.25tを超え～0.75t以下), 支給品		個	12,210	材工共	「景石B」材料費を57,700円/個として支給品費(間接工事費等の対象額)を別途計上
		景石C	1.0t級 (0.75tを超え1.25t以下), 支給品		個	23,310	材工共	「景石C」材料費を63,700円/個として支給品費(間接工事費等の対象額)を別途計上
		敷石	0.2t級(～0.25t以下), 厚み100<t≤150, 支給品		個	4,882	材工共	「敷石」材料費を12,600円/個として支給品費(間接工事費等の対象額)を別途計上
		景石スツール	グレー御影 W400×D400×H500, 座面:本磨き, 側面:自然石風, 新材, 基礎含む		個	68,940	材工共	
		板石舗装	厚み100<t≤120, 支給品, 基礎含む		m2	16,350	材工共	「板石」材料費を78,700円/m2として支給品費(間接工事費等の対象額)を別途計上
	州浜工	化粧砂利敷均し(1)(州浜上層)	伊勢コマタ(白系) φ40内外, t=100		m2	19,900	材工共	
		化粧砂利敷均し(2)(州浜上層)	露地コマタ(グレー系) φ80内外, t=100		m2	15,490	材工共	
		単粒度碎石投入(州浜下層)	単粒度碎石4号, t=440		m3	3,038	施工費	「単粒度碎石4号30-20mm」材料費は同細別内に別途計上
道路植栽工	中低木植栽工	中木植栽(アオダモ) H=1.5m, W=0.6m	樹木規格:中木樹高100cm以上200cm未満	アオダモ(H=1.5m, W=0.6m)	本	16,000	材料費	「道路植栽(植樹)」施工費、「土壌改良材」材料費は同細別内に別途計上

見積参考資料

積算で採用した見積等の単価は下表のとおりです。

※見積等項目名が空欄の場合、細別のすべてを含む単価を示しています。見積等項目名を記載している場合は、細別のうち見積を採用した部分の単価を示しています。

工種	種別	細別	規格・条件	見積等項目名	単位	単価(円)	施工費（諸雑費込）等の区分	備考
		中木植栽(ナンテン) H=0. 8m, W=0. 3m	樹木規格:中木樹高 60cm以上100cm未満	ナンテン(H=0. 8m, W=0. 3m)	本	3, 030	材料費	「道路植栽(植樹)」施工費、「土壌改良材」材料費は同細別内に別途計上
		中木植栽(コ`ヨウマツ) H=2. 0m, 自然樹形	樹木規格:中木樹高 200cm以上300cm未満	コ`ヨウマツ(H=2. 0m, 自然樹形)	本	40, 600	材料費	「道路植栽(植樹)」施工費、「土壌改良材」材料費は同細別内に別途計上
		中木植栽(アオタ`モ) H=2. 0m, W=0. 8m	樹木規格:中木樹高 200cm以上300cm未満	アオタ`モ(H=2. 0m, W=0. 8m)	本	28, 600	材料費	「道路植栽(植樹)」施工費、「土壌改良材」材料費は同細別内に別途計上
		低木植栽(オタフクナンテン) H=0. 25m	樹木規格:低木樹高 60cm未満	オタフクナンテン(H=0. 25m)	本	1, 070	材料費	「道路植栽(植樹)」施工費、「土壌改良材」材料費は同細別内に別途計上
	地被類植栽工	地被類植栽(アヤメ)	種類:アヤメ(コンテナ径 10. 5cm)	アヤメ(コンテナ径10. 5cm)	鉢	763	材料費	「道路植栽(地被類植付け)」施工費、「土壌改良材」材料費は同細別内に別途計上
構造物撤去工	運搬処理工	残土等処分 第1・2工区			m3	2, 550	処分費	管理費区分 T

設計内訳書（本01）

工事名	雨庭整備工事（烏丸今出川他）					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路維持			式	1				
道路土工			式	1				
掘削工			式	1				
掘削		土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量: 小規模(標準以外)	m3	20				単 1号
作業土工			式	1				
床掘り (参考数量) 上記以外(小規模)		土質:土砂	m3	40				単 2号
縁石工			式	1				
作業土工			式	1				
床掘り (参考数量) 現場制約あり		土質:土砂	m3	0.9				単 3号(概)
埋戻し (参考数量) 現場制約あり		土質区分:土砂,土質:土砂	m3	0.2				単 4号(概)
縁石工			式	1				
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(1)		ﾌﾞﾛｯｸ規格:B種(180/205×250×600,水抜き),基礎 流用	箇所	4				単 5号(概)
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(2)		ﾌﾞﾛｯｸ規格:A種(150/170×200×600,水抜き),基礎 流用	箇所	5				単 6号(概)

設計内訳書（本01）

工事名	雨庭整備工事（烏丸今出川他）					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
石積削孔		削孔径φ150, 削孔延長400mm以上500mm以下(水平方向)	孔	8				単 7号(概)
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ		ﾌﾞﾛｯｸ規格:A種(120×120×600)	m	20				単 8号(概)
外壁塗装		左官仕上げ	m2	11				単 9号(概)
防護柵工			式	1				
防止柵工			式	1				
ﾛｰﾌﾟ柵		支柱:ﾌﾞﾗｳﾔﾑ木φ100, ｻｰﾌﾞ:PEﾛｰﾌﾟφ10, 基礎含む	m	45				単 10号(概)
作業土工			式	1				
床掘り (参考数量) 現場制約あり		土質:土砂	m3	1				単 11号(概)
埋戻し (参考数量) 現場制約あり		土質区分:土砂, 土質:土砂	m3	0.3				単 12号(概)
修景施設整備工			式	1				
石組工			式	1				
景石A		0.2t級(～0.25t以下), 支給品	個	28				単 13号
景石B		0.5t級(0.25tを超え～0.75t以下), 支給品	個	25				単 14号

設計内訳書（本01）

工事名	雨庭整備工事（烏丸今出川他）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
景石C	1.0t級（0.75tを超え1.25t以下）, 支給品	個	2				単 15号
敷石	0.2t級（～0.25t以下）, 厚み100<t≤150, 支給品	個	20				単 16号
景石スツール	グレー御影 W400×D400×H500, 座面:本磨き, 側面:自然石風, 新材, 基礎含む	個	2				単 17号
板石舗装	厚み100<t≤120, 支給品, 基礎含む	m2	1				単 18号
運搬処理工		式	1				
支給品運搬 置場(1)→第1工区 積込・荷卸含む	支給品種類:景石A、景石B、景石C	t	8.39				単 19号
支給品運搬 置場(2)→第1工区 積込・荷卸含む	支給品種類:敷石	t	0.39				単 20号
支給品運搬 置場(1)→第2工区 積込・荷卸含む	支給品種類:景石A、景石B、景石C	t	7.75				単 21号
支給品運搬 置場(2)→第2工区 積込・荷卸含む	支給品種類:敷石、板石	t	0.8				単 22号
州浜工		式	1				
化粧砂利敷均し(1)(州浜上層)	伊勢コナカ(白系) φ40内外, t=100	m2	38				単 23号
化粧砂利敷均し(2)(州浜上層)	露地コナカ(グレー系) φ80内外, t=100	m2	2				単 24号
単粒度碎石投入(州浜下層)	単粒度碎石4号, t=440	m3	22				単 25号

設計内訳書（本01）

工事名	雨庭整備工事（烏丸今出川他）					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
見切材		H=130, 高密度ポリエチレン製, アンカーピン止め	m	4				単 26号(概)
透水シート		長繊維ポリエステル系不織布, t=1.0mm	m2	55				単 27号(概)
泥だめ柵		浸透柵(内寸300×300, H300), 底塊リンク(t=40), 底塊フィルター, グレーチング蓋(細目)	箇所	9				単 28号(概)
枕木		140×200×1000, 新材, 防腐剤加圧注入処理, 表面: 木材保護塗料	本	7				単 29号(概)
説明看板工			式	1				
説明看板		表示面:アルミ製W400×H300, 支柱:ステンレス製, 基礎含む	基	2				単 30号(概)
作業土工			式	1				
床掘り (参考数量) 現場制約あり		土質:土砂	m3	0.08				単 31号(概)
埋戻し (参考数量) 現場制約あり		土質区分:土砂, 土質:土砂	m3	0.03				単 32号(概)
道路植栽工			式	1				
高木植栽工			式	1				
高木植栽(イロハモシジ) H=3.0m, C=0.15m, W=1.2m		樹木規格:高木幹周20cm未満	本	2				単 33号
支柱(二脚鳥居(添木なし)) みやこ杣木使用		支柱形式:二脚鳥居(添木なし), 施工区分:支柱 10本以上50本未満	本	2				単 34号(概)

設計内訳書（本01）

工事名	雨庭整備工事（烏丸今出川他）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
幹巻きA 20m/10本	W=15cm, 地際から樹高の2/3程度まで	本	2				単 35号(概)
中低木植栽工		式	1				
中木植栽(ソヨコ) H=2.0m, W=0.6m	樹木規格: 中木樹高200cm以上300cm未満	本	1				単 36号
中木植栽(アオダモ) H=1.5m, W=0.6m	樹木規格: 中木樹高100cm以上200cm未満	本	1				単 37号
中木植栽(アセビ) H=0.8m, W=0.5m	樹木規格: 中木樹高60cm以上100cm未満	本	2				単 38号
中木植栽(ナンテン) H=0.8m, W=0.3m	樹木規格: 中木樹高60cm以上100cm未満	本	1				単 39号
中木植栽(ナンテン) H=1.2m, 3本立	樹木規格: 中木樹高100cm以上200cm未満	本	2				単 40号
中木植栽(トウタノツツヅ) H=1.0m, W=0.5m	樹木規格: 中木樹高100cm以上200cm未満	本	1				単 41号
中木植栽(コヨウマツ) H=2.0m, 自然樹形	樹木規格: 中木樹高200cm以上300cm未満	本	2				単 42号
中木植栽(アオダモ) H=2.0m, W=0.8m	樹木規格: 中木樹高200cm以上300cm未満	本	1				単 43号
中木植栽(トウタノツツヅ 玉) W=0.8m (H=0.8m)	樹木規格: 中木樹高60cm以上100cm未満	本	1				単 44号
低木植栽(ナンテン) H=0.5m, W=0.3m	樹木規格: 低木樹高60cm未満	本	1				単 45号
低木植栽(ナンテン) H=0.3m, W=0.2m	樹木規格: 低木樹高60cm未満	本	1				単 46号

設計内訳書（本01）

工事名	雨庭整備工事（烏丸今出川他）					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
低木植栽（オリーブナンテン） H=0. 25m		樹木規格：低木樹高60cm未満	本	3				単 47号
低木植栽（ハイビヤクシ） L=0. 5m		樹木規格：低木樹高60cm未満	本	4				単 48号
低木植栽（ヒイラギナンテン） H=0. 5, 2本立		樹木規格：低木樹高60cm未満	本	1				単 49号
低木植栽（コナナシ） H=0. 2m, W=0. 3m		樹木規格：低木樹高60cm未満	本	9				単 50号
低木植栽（アセビ） H=0. 5m, W=0. 3m		樹木規格：低木樹高60cm未満	本	3				単 51号
低木植栽（カンツハギ） H=0. 4m, W=0. 4m		樹木規格：低木樹高60cm未満	本	3				単 52号
低木植栽（トウタツツツ玉） W=0. 5m（H=0. 5m）		樹木規格：低木樹高60cm未満	本	1				単 53号
支柱（ハツ掛（竹））		支柱形式：中木ハツ掛（竹）樹高100cm以上, 施工区分：支柱 10本以上50本未満	本	2				単 54号（概）
支柱（添柱形（1本形・竹））		支柱形式：中木添柱形（1本形・竹）樹高100cm上, 施工区分：支柱 10本以上50本未満	本	6				単 55号（概）
幹巻きB 3. 6m/10本		W=15cm, 地際から樹高の2/3程度まで	本	2				単 56号（概）
幹巻きC 2. 0m/10本		W=15cm, 地際から樹高の2/3程度まで	本	1				単 57号（概）
地被類植栽工			式	1				
地被類植栽（リュウヒゲ）		種類：リュウヒゲ（コンテナ径9. 0cm, 5芽立）	鉢	2, 462				単 58号

設計内訳書（本01）

工事名	雨庭整備工事（烏丸今出川他）					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
地被類植栽（セキショウ）		種類：セキショウ（コンテナ径10.5cm, 3芽立）	鉢	18				単 59号
地被類植栽（アヤメ）		種類：アヤメ（コンテナ径10.5cm）	鉢	5				単 60号
地被類植栽（ユキノシタ）		種類：ユキノシタ（コンテナ径9.0cm, 株）	鉢	8				単 61号
地被類植栽（ヤブラン）		種類：ヤブラン（コンテナ径10.5cm, 3芽立）	鉢	23				単 62号
地被類植栽（ツワブキ）		種類：ツワブキ（コンテナ径10.5cm, 3枚葉）	鉢	14				単 63号
地被類植栽（ミヤギノハギ）		種類：ミヤギノハギ（コンテナ径10.5cm, 3芽立）	鉢	2				単 64号
客土投入		材料費は地被類植栽にて計上	m3	5				単 65号(概)
高木移植工			式	1				
高木移植		掘取：高木幹周30cm以上60cm未満, 高木3本未満 植樹：高木幹周40cm以上60cm未満, 10本以上50本未満	本	2				単 66号
支柱（三脚鳥居） みやこ杣木使用		支柱形式：三脚鳥居, 施工区分：支柱 10本以上50本未満	本	2				単 67号(概)
樹木撤去工			式	1				
樹木撤去			式	1				
高木撤去		樹木規格：幹周60cm以上90cm未満, 根株撤去含む, 積込作業含む	本	1				単 68号(概)

設計内訳書（本01）

工事名	雨庭整備工事（烏丸今出川他）					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
低木撤去	H=0.6m未満, 根株撤去含む, 積込作業含む	m2	65				単 69号(概)
運搬処理工		式	1				
木くず積込・運搬(枝葉) 第2工区	積込:機械積込	t	0.07				単 70号(概)
木くず積込・運搬(幹) 第2工区	積込:機械積込	t	0.2				単 71号(概)
木くず積込・運搬(根) 第1工区	積込:機械積込	t	1				単 72号(概)
木くず積込・運搬(根) 第2工区	積込:機械積込	t	0.6				単 73号(概)
枝葉処分 第2工区		t	0.07				単 74号
幹処分 第2工区		t	0.2				単 75号
根処分 第1・2工区		t	2				単 76号
構造物撤去工		式	1				
防護柵撤去工		式	1				
立入防止柵撤去	プレキャストコンクリートブロック建込, 門型 H=0.6m, 支柱間隔1.5m~3.0m	m	20				単 77号(概)
構造物取壊し工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	雨庭整備工事（烏丸今出川他）					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート構造物取壊し		構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	m3	3				単 78号(概)
石張撤去		石張寸法:H=350～450, t=100～150, 再利用区分:再利用（ケレン作業を含む）	m	20				単 79号(概)
縁石撤去工			式	1				
歩車道境界ブロック撤去		再利用区分:処分	m	5				単 80号(概)
運搬処理工			式	1				
殻運搬 第1工区		殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	2				単 81号(概)
殻運搬 第2工区		殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	0.6				単 82号(概)
殻処分 第1・2工区		殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	3				単 83号
土砂等運搬 第1工区 小規模, バックホウ山積0.13m3		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	10				単 84号(概)
土砂等運搬 第1工区 小規模, バックホウ山積0.28m3		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	20				単 85号
土砂等運搬 第1工区 現場制約あり, 人力		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1				単 86号(概)
土砂等運搬 第2工区 小規模, バックホウ山積0.13m3		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	2				単 87号(概)
土砂等運搬 第2工区 小規模, バックホウ山積0.28m3		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	20				単 88号

設計内訳書（本01）

工事名	雨庭整備工事（烏丸今出川他）					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬 第2工区 現場制約あり, 人力	土質: 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	0.5				単 89号(概)
残土等処分 第1・2工区		m3	60				単 90号
現場発生品運搬 積込・荷卸含む	発生材種類: スクラップ (ヘビ°-H1)	t	0.2				単 91号(概)
スクラップ°	ヘビ°-H1	t	-0.2				単 92号
現場発生品運搬 第1工区→置場(2) 積込・荷卸含む	発生材種類: 石	t	1.94				単 93号(概)
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	B	人日	68				単 94号
概略発注工		式	1				
概略発注工		式	1				
概略発注工		式	1				
概略発注工 概略発注工を除く直接工事費の 42.4%以内		式	1				(概)を参照
直接工事費		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	雨庭整備工事（烏丸今出川他）					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
共通仮設		式	1					
共通仮設費		式	1					
現場環境改善費		式	1					
現場環境改善費（率計上）		式	1					
共通仮設費（率計上）		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					
一般管理費等		式	1					
工事価格		式	1					
消費税額及び地方消費税額		式	1					
工事費計		式	1					

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	掘削	土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量: 小規模(標準以外)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準以外)	m3	1			02-01-02	
CB210100								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	床掘り (参考数量) 上記以外(小規模)	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	1			02-01-03	
CB210030								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	床掘り (参考数量) 現場制約あり	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り CB210030		土砂, 現場制約あり	m3	1			02-01-03	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	埋戻し (参考数量) 現場制約あり	土質区分:土砂, 土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し CB210410		現場制約あり, 土砂, 有り	m3	1			02-01-03	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ(1)	ﾌﾟﾛｯｸ規格:B種(180/205×250×600, 水抜き), 基礎流用	単位	箇所	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ		設置, 各種(600mm以下、50kg未満), 1. 65個/m, 無し,	m	6			04-02-03	
CB422510								
モルタル練			m3	0. 07			単 95号 高炉1:2	
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ(2)	ﾌﾟﾛｯｸ規格:A種(150/170×200×600, 水抜き), 基礎流用	単位	箇所	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ		設置, 各種(600mm以下、50kg未満), 1. 65個/m, 無し,	m	6			04-02-03	
CB422510								
モルタル練			m3	0. 03			単 95号 高炉1:2	
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	石積削孔	削孔径φ150, 削孔延長400mm以上500mm以下(水平方向)	単位	孔	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート穿孔機[電動式コアローリングマシン] 簡易仕様型 最大穿孔径25cm M002015008		機械条件: 供用 持込	供用日	1. 6				
発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 3kVA L001110002			日	1. 6				
特殊作業員 R0101			人	1. 6			[] [1]	
普通作業員 R0102			人	0. 8			[] [1]	
土木一般世話役 R0125			人	0. 13			[] [1]	
ガソリン レギュラー Z006704001			L	17. 9				
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004		20%	式	1			[1] []	
合計								
単価							円/孔	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	地先境界ﾌﾟﾛｯｸ	ﾌﾟﾛｯｸ規格:A種(120×120×600)	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
地先境界ﾌﾟﾛｯｸ		設置,A種(120×120×600),再生ｸﾗｯｼｬｰﾝ RC-40, 18-8-25(高炉),有り	m	1			04-02-03	
CB422520								
合計								
単価							円／m	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	外壁塗装	左官仕上げ	単位	m2	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	左官							[] [1]
	R0135		人	2. 15				
	普通作業員							[] [1]
	R0102		人	0. 6				
	材料費 外壁塗装下塗り材							
	Y000800015001		セット	0. 5				
	材料費 外壁塗装仕上げ材							
	Y000800015002		缶	1. 43				
	材料費 骨材(寒水石5厘)							
	Y000800015003		袋	0. 4				
	材料費 骨材(寒水石7厘)							
	Y000800015004		袋	0. 4				
	諸雑費(率+まるめ)							[1] []
	ZS8000004	7%	式	1				
	合計							
	単価						円/m2	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	ロープ 柵	支柱:ブ 擬木 φ 100, ロープ :PEロープ φ 10, 基礎含む	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブ ロック工								
R0108			人	0. 3				
普通作業員								
R0102			人	0. 8				
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クワッシュラン 40～0, 全ての費用					02-02-02	
CB221110			m2	0. 7				
フェンス用基礎ブ ロック 250×250×450								
Z330920010			個	6. 67				
材料費 ロープ 柵支柱(ブ 擬木 φ 100、L=1000)								
Y000800004001			本	6. 67				
モルタル練		高炉, 全ての費用					02-04-01	
CB240060			m3	0. 04				
材料費 PEロープ (φ 10, 茶色)								
Y000800001001			m	12				
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	床掘り (参考数量) 現場制約あり	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り CB210030		土砂, 現場制約あり	m3	1			02-01-03	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	埋戻し (参考数量) 現場制約あり	土質区分:土砂, 土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し CB210410		現場制約あり, 土砂, 有り	m3	1			02-01-03	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	景石A	0. 2t級(～0. 25t以下), 支給品	単位	個	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 04				
造園工								
	R0104		人	1. 2				
普通作業員								
	R0102		人	0. 34				
トラック[クレーン装置付]運転 ベーストラック4～4. 5t積 吊能力2. 9t			時間	0. 76			単 96号	
景石 景石A(0. 2t級(～0. 25t以下))								
	Y001727000001		個	10				
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	景石B	0. 5t級 (0. 25tを超え～0. 75t以下), 支給品	単位	個	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 1				
R0125								
造園工			人	3				
R0104								
普通作業員			人	0. 85				
R0102								
トラック[クレーン装置付]運転 ベーストラック4～4. 5t積 吊能力2. 9t			時間	1. 9			単 96号	
景石 景石B (0. 5t級 (0. 25tを超え～0. 75t以下))			個	10				
Y001727000002								
諸雑費(まるめ)			式	1				
ZS3000004								
合計								
単価							円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	景石C	1. 0t級 (0. 75tを超え1. 25t以下), 支給品	単位	個	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 2				
造園工			人	6				
普通作業員			人	1. 7				
トラック[クレーン装置付]運転 ベーストラック4〜4. 5t積 吊能力2. 9t			時間	2. 3			単 96号	
景石 景石C(1. 0t級 (0. 75tを超え1. 25t以下) Y001727000003			個	10				
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1				
合計								
単価							円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	敷石	0. 2t級(～0. 25t以下), 厚み100<t≤150, 支給品	単位	個	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 04				
造園工								
	R0104		人	1. 2				
普通作業員								
	R0102		人	0. 34				
トラック[クレーン装置付]運転 ベーストラック4～4. 5t積 吊能力2. 9t			時間	0. 76			単 97号	
景石 敷石(0. 2t級(～0. 25t以下))								
	Y001727000006		個	10				
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	景石スツール	クレー御影 W400×D400×H500, 座面:本磨き, 側面:自然石風, 新材, 基礎含む	単位	個	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
景石スツール設置			個	10			単 98号	
モルタル練		高炉, 全ての費用	m3	0. 05			高炉1:3 02-04-01	
CB240060								
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 有り, 全ての費用	m3	0. 08			02-04-01	
CB240010								
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クワッシャラン 40〜0, 全ての費用	m2	1. 6			02-02-02	
CB221110								
諸雑費(まるめ)			式	1				
ZS3000004								
合計								
単価							円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	板石舗装	厚み100<t≤120, 支給品, 基礎含む	単位	m2	単位数量	4	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
板石設置			m2	4			単 99号	
モルタル練		高炉, 全ての費用	m3	0. 12			02-04-01 高炉1:3	
CB240060			m3	0. 01			単 95号 高炉1:2	
モルタル練			m3	0. 01			02-04-01	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-25 (高炉), 一般養生, 有り, 全ての費用	m3	0. 2			02-04-02	
CB240010			m2	0. 2			02-02-02	
型枠		一般型枠, 均しコンクリート	m2	4			円／m2	
CB240210								
基礎砕石		7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クワッシャー 40～0, 全ての費用	m2					
CB221110								
合計								
単価								

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	支給品運搬 置場(1)→第1工区 積込・荷卸含む	支給品種類:景石A、景石B、景石C	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品積込・荷卸		クレーン装置付4～4. 5t積、吊能力2. 9t	t	1			01-02-03	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付4～4. 5t積、吊能力2. 9t, 有り, 11. 5km以下	t	1			01-02-03	
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	支給品運搬 置場(2)→第1工区 積込・荷卸含む	支給品種類:敷石	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品積込・荷卸		クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t	t	1			01-02-03	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t, 有り, 17. 0km以下	t	1			01-02-03	
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	支給品運搬 置場(1)→第2工区 積込・荷卸含む	支給品種類:景石A、景石B、景石C	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品積込・荷卸		クレーン装置付4～4. 5t積、吊能力2. 9t	t	1			01-02-03	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付4～4. 5t積、吊能力2. 9t、有り、9. 0km以下	t	1			01-02-03	
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	支給品運搬 置場(2)→第2工区 積込・荷卸含む	支給品種類:敷石、板石	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品積込・荷卸		クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t	t	1			01-02-03	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t、有り、14. 0km以下	t	1			01-02-03	
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	化粧砂利敷均し(1)(州浜上層)	伊勢コ`ロタ(白系)φ40内外, t=100	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 13				
R0125								
造園工			人	0. 6				
R0104								
普通作業員			人	2				
R0102								
化粧砂利 伊勢コ`ロタ, 白系, φ40内外			m3	10				
Z330060420								
諸雑費(まるめ)			式	1				
ZS3000004								
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号	化粧砂利敷均し(2)(州浜上層)	露地コ`ロタ(ｸﾞﾚｰ系) φ 80内外, t=100	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 13				
造園工			人	0. 6				
普通作業員			人	2				
材料費 化粧砂利(露地コ`ロタ(ｸﾞﾚｰ系) φ 80内外)			m3	10				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	単粒度碎石投入(州浜下層)	単粒度碎石4号, t=440	単位	m3	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 3				
R0125								
普通作業員			人	0. 58				
R0102								
小型バックホウ運転(山積0. 08m3)			日	0. 2			単 100号	
単粒度碎石 4号30-20mm			m3	10				
Z002128001								
諸雑費(まるめ)			式	1				
ZS3000004								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号	見切材	H=130, 高密度ポリエチレン製, アンカーピシ止め	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	1. 3				
R0102								
材料費								
見切材 (H=130, 高密度ポリエチレン製, アンカーピシ止)			m	100				
Y000800001002								
諸雑費(まるめ)			式	1				
ZS3000004								
合計								
単価							円/m	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号	透水シート	長繊維ポリエステル系不織布, t=1. 0mm	単位	m2	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 005				
R0125								
普通作業員			人	0. 023				
R0102								
材料費 透水シート(長繊維ポリエステル系不織布)			m2	10				
Y000800002001								
諸雑費(まるめ)			式	1				
ZS3000004								
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号	泥だめ桝	浸透桝(内寸300×300, H300), 底塊リング(t=40), 底塊フィルター, グレーチング 蓋(細目)	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 03				
特殊作業員								
	R0101		人	0. 03				
普通作業員								
	R0102		人	0. 06				
浸透桝 内寸300×300 外寸400×400								
	Z330416016		個	1				
材料費 グレーチング 蓋(細目, □300用)								
	Y000800006001		枚	1				
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号	枕木	140×200×1000, 新材, 防腐剤加圧注入処理, 表面: 木材保護塗料	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0. 11				
材料費 枕木(新材 140×200×1000)			本	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/本	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号	説明看板	表示面:アルミ製W400×H300, 支柱:ステンレス製, 基礎含む	単位	基	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ﾌﾞﾛｯｸ工							
	R0108		人	0. 5				
	普通作業員							
	R0102		人	0. 7				
	材料費 説明看板(支柱2本含む)							
	Y000800012001		基	10				
	材料費 基礎ﾌﾞﾛｯｸ(180×180×250)							
	Y000800005001		個	20				
	モルタル練	普通, 全ての費用					高炉1:3	02-04-01
	CB240060		m3	0. 028				
	基礎砕石	7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生ｸﾗｯｼﾔﾗﾝ 40～0, 全ての費用						02-02-02
	CB221110		m2	1. 57				
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1				
	合計							
	単価						円／基	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 31号	床掘り (参考数量) 現場制約あり	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り CB210030		土砂, 現場制約あり	m3	1			02-01-03	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 32号	埋戻し (参考数量) 現場制約あり	土質区分:土砂, 土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し CB210410		現場制約あり, 土砂, 有り	m3	1			02-01-03	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 33号	高木植栽(イロハモミジ) H=3. 0m, C=0. 15m, W=1. 2m	樹木規格:高木幹周20cm未満	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽(植樹)		高木幹周20cm未満, 10本以上50本未満, 無, 無, 供用 区間 標準(歩道及び交通島), 有, 有	本	1			単 101号 06-02-05	
WB811210 土壌改良材			m3	0. 209			単 102号	
単価補正1. 005								
合計								
単価							円／本	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 34号	支柱(二脚鳥居(添木なし)) みやこ杣木使用	支柱形式: 二脚鳥居(添木なし), 施工区分: 支柱 10 本以上50本未満	単位	本	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								[] [1]
単価補正1. 1055	R0125		人	1. 4				
造園工								[] [1]
単価補正1. 1055	R0104		人	7. 8				
普通作業員								[] [1]
単価補正1. 1055	R0102		人	4. 3				
みやこ杣木二脚鳥居支柱用丸太杭 1800×60, 防腐処理無, 皮むき加工								
単価補正1. 1055	Z330650020		本	200				
みやこ杣木二脚鳥居支柱用丸太 600×60, 防腐処理無, 皮むき加工								
単価補正1. 1055	Z330650010		本	100				
諸雑費(率+まるめ)								[1] []
ZS8000004	6%		式	1				
合計								
単価							円／本	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 35号	幹巻きA 20m/10本	W=15cm, 地際から樹高の2/3程度まで	単位	本	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
造園工							[] [1]	
単価補正1. 005 R0104			人	0. 8				
材料費 植木テ-7° (W=15cm) 単価補正1. 005 Y000800001003			m	20				
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004		3%	式	1			[1] []	
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 36号	中木植栽(ソココ) H=2. 0m, W=0. 6m	樹木規格: 中木樹高200cm以上300cm未満	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽(植樹)		中木樹高200cm以上300cm未満, 10本以上50本未満, 無, 無, 供用区間 標準(歩道及び交通島), 有, 有	本	1			単 103号 06-02-05	
土壌改良材			m3	0. 111			単 102号	
単価補正1. 005								
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 37号	中木植栽(アタタ) H=1. 5m, W=0. 6m	樹木規格: 中木樹高100cm以上200cm未満	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽(植樹)		中木樹高100cm以上200cm未満, 10本以上50本未満, 無, 無, 供用区間 標準(歩道及び交通島), 有, 有	本	1			単 104号 06-02-05	
土壌改良材			m3	0. 077			単 102号	
単価補正1. 005								
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 38号	中木植栽(アヒメ) H=0. 8m, 0. 5m	樹木規格: 中木樹高60cm以上100cm未満	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽(植樹)		中木樹高60cm以上100cm未満, 10本以上50本未満, 無, 無, 供用区間 標準(歩道及び交通島), 有, 有	本	1			単 105号 06-02-05	
土壌改良材							単 102号	
単価補正1. 005			m3	0. 035				
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 39号	中木植栽(ナンテン) H=0. 8m, W=0. 3m	樹木規格: 中木樹高60cm以上100cm未満	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽(植樹)		中木樹高60cm以上100cm未満, 10本以上50本未満, 無, 無, 供用区間 標準(歩道及び交通島), 有, 有	本	1			単 106号 06-02-05	
土壌改良材							単 102号	
単価補正1. 005			m3	0. 035				
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 40号	中木植栽(ナテン) H=1. 2m, 3本立	樹木規格: 中木樹高100cm以上200cm未満	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽(植樹)		中木樹高100cm以上200cm未満, 10本以上50本未満, 無, 無, 供用区間 標準(歩道及び交通島), 有, 有	本	1			単 107号 06-02-05	
WB811210								
土壌改良材							単 102号	
単価補正1. 005			m3	0. 049				
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 41号	中木植栽(ト`ウカ`ンツツヅ`) H=1. 0m, W=0. 5m	樹木規格: 中木樹高100cm以上200cm未満	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽(植樹)		中木樹高100cm以上200cm未満, 10本以上50本未満, 無, 無, 供用区間 標準(歩道及び交通島), 有, 有	本	1			単 108号 06-02-05	
WB811210								
土壌改良材							単 102号	
単価補正1. 005			m3	0. 049				
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 42号	中木植栽(コ̂ヨウマツ) H=2. 0m, 自然樹形	樹木規格: 中木樹高200cm以上300cm未満	単位	本	単位数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要		
道路植栽(植樹)		中木樹高200cm以上300cm未満, 10本以上50本未満, 無, 無, 供用区間 標準(歩道及び交通島), 有, 有	本	1			単 109号 06-02-05		
WB811210									
土壌改良材							単 102号		
単価補正1. 005			m3	0. 111					
合 計									
単 価							円／本		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 43号	中木植栽 (アダモ) H=2. 0m, W=0. 8m	樹木規格: 中木樹高200cm以上300cm未満	単位	本	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路植栽 (植樹)		中木樹高200cm以上300cm未満, 10本以上50本未満, 無, 無, 供用区間 標準 (歩道及び交通島), 有, 有	本	1			単 110号 06-02-05		
WB811210									
土壌改良材							単 102号		
単価補正1. 005		m3	0. 111						
合計									
単価							円／本		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 44号	中木植栽(ト`ウタ`ソツツシ`玉) W=0. 8m (H=0. 8m)	樹木規格:中木樹高60cm以上100cm未満	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽(植樹)		中木樹高60cm以上100cm未満, 10本以上50本未満, 無, 無, 供用区間 標準(歩道及び交通島), 有, 有	本	1			単 111号 06-02-05	
土壌改良材			m3	0. 035			単 102号	
単価補正1. 005								
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 45号	低木植栽(ナンテン) H=0. 5m, W=0. 3m	樹木規格:低木樹高60cm未満	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽(植樹)		低木樹高60cm未満, 100本未満, 無, 無, 供用区間 標準(歩道及び交通島), 有, 有	本	1			単 112号 06-02-05	
土壌改良材			m3	0. 026			単 102号	
単価補正1. 005								
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 46号	低木植栽 (ナンテン) H=0. 3m, W=0. 2m	樹木規格: 低木樹高60cm未満	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽 (植樹)		低木樹高60cm未満, 100本未満, 無, 無, 供用区間 標準 (歩道及び交通島), 有, 有	本	1			単 113号 06-02-05	
土壌改良材							単 102号	
単価補正1. 005			m3	0. 02				
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 47号	低木植栽 (オタフクナンテン) H=0. 25m	樹木規格: 低木樹高60cm未満	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽 (植樹)		低木樹高60cm未満, 100本未満, 無, 無, 供用区間 標準 (歩道及び交通島), 有, 有	本	1			単 114号 06-02-05	
土壌改良材							単 102号	
単価補正1. 005			m3	0. 014				
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 48号	低木植栽 (ハイビヤクシン) L=0. 5m	樹木規格:低木樹高60cm未満	単位	本	単位数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
道路植栽 (植樹)		低木樹高60cm未満, 100本未満, 無, 無, 供用区間 標準 (歩道及び交通島), 有, 有	本	1			単 115号 06-02-05		
WB811210									
土壌改良材							単 102号		
単価補正1. 005			m3	0. 014					
合 計									
単 価							円／本		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 49号	低木植栽(ヒイラギナンテン) H=0. 5, 2本立	樹木規格:低木樹高60cm未満	単位	本	単位数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
道路植栽(植樹)		低木樹高60cm未満, 100本未満, 無, 無, 供用区間 標準(歩道及び交通島), 有, 有	本	1			単 116号 06-02-05		
WB811210									
土壌改良材							単 102号		
単価補正1. 005		m3		0. 026					
合計									
単価							円／本		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 50号	低木植栽(コナナシ) H=0. 2m, W=0. 3m	樹木規格:低木樹高60cm未満	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽(植樹)		低木樹高60cm未満, 100本未満, 無, 無, 供用区間 標準(歩道及び交通島), 有, 有	本	1			単 117号 06-02-05	
土壌改良材							単 102号	
単価補正1. 005			m3	0. 014				
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 51号	低木植栽(アセビ) H=0. 5m, W=0. 3m	樹木規格:低木樹高60cm未満	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽(植樹)		低木樹高60cm未満, 100本未満, 無, 無, 供用区間 標準(歩道及び交通島), 有, 有	本	1			単 118号 06-02-05	
土壌改良材							単 102号	
単価補正1. 005			m3	0. 026				
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 52号	低木植栽(カンツハキ) H=0. 4m, W=0. 4m	樹木規格:低木樹高60cm未満	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽(植樹)		低木樹高60cm未満, 100本未満, 無, 無, 供用区間 標準(歩道及び交通島), 有, 有	本	1			単 119号 06-02-05	
WB811210								
土壌改良材							単 102号	
単価補正1. 005			m3	0. 02				
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 53号	低木植栽(トウタソツツ玉) W=0. 5m(H=0. 5m)	樹木規格:低木樹高60cm未満	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽(植樹)		低木樹高60cm未満, 100本未満, 無, 無, 供用区間 標準(歩道及び交通島), 有, 有	本	1			単 120号 06-02-05	
WB811210								
土壌改良材							単 102号	
単価補正1. 005			m3	0. 026				
合計								
単価							円／本	

1 次単価表(概)						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 54号	支柱(ハッ掛(竹))	支柱形式: 中木ハッ掛(竹) 樹高100cm以上, 施工区分: 支柱 10本以上50本未満	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽(支柱設置)		中木ハッ掛(竹) 樹高100cm以上, 支柱 10本以上50本未満, 無, 無, 供用区間 標準(歩道及び交通島), 有	本	1			単 121号 06-02-05	
WB811220								
合計								
単価							円／本	

1 次単価表(概)						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 55号	支柱(添柱形(1本形・竹))	支柱形式: 中木添柱形(1本形・竹) 樹高100cm上, 施工区分: 支柱 10本以上50本未満	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽(支柱設置)		中木添柱形(1本形・竹) 高100cm上, 支柱 10本以上50本未満, 無, 無, 供用区間 標準(歩道及び交通島), 有	本	1			単 122号 06-02-05	
WB811220								
合計								
単価							円／本	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 56号	幹巻きB 3. 6m/10本	W=15cm, 地際から樹高の2/3程度まで	単位	本	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
造園工							[] [1]	
単価補正1. 005 R0104			人	0. 8				
材料費 植木テ-7° (W=15cm) 単価補正1. 005 Y000800001003			m	3. 6				
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004		3%	式	1			[1] []	
合計								
単価							円／本	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 57号	幹巻きC 2. 0m/10本	W=15cm, 地際から樹高の2/3程度まで	単位	本	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
造園工							[] [1]	
単価補正1. 005 R0104			人	0. 8				
材料費 植木テ-7° (W=15cm) 単価補正1. 005 Y000800001003			m	2				
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004		3%	式	1			[1] []	
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 58号	地被類植栽(リュウヒゲ)	種類:リュウヒゲ(コンテナ径9. 0cm, 5芽立)	単位	鉢	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽(地被類植付け)		2000鉢以上, 無, 無, 供用区間 標準(歩道及び交通島), 有, 有	鉢	1			単 123号 06-02-05	
WB811260								
土壌改良材			m3	0. 003			単 124号	
合計								
単価							円／鉢	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 59号	地被類植栽(セキショウ)	種類:セキショウ(コンテナ径10. 5cm, 3芽立)	単位	鉢	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽(地被類植付け)		2000鉢以上, 無, 無, 供用区間 標準(歩道及び交通島), 有, 有	鉢	1			単 125号 06-02-05	
WB811260								
土壌改良材			m3	0. 001			単 124号	
合計								
単価							円／鉢	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 60号	地被類植栽 (アヤメ)	種類:アヤメ (コンテナ径10. 5cm)	単位	鉢	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽 (地被類植付け)		2000鉢以上, 無, 無, 供用区間 標準 (歩道及び交通島), 有, 有	鉢	1			単 126号 06-02-05	
WB811260								
土壌改良材			m3	0. 008			単 124号	
合計								
単価							円／鉢	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 61号	地被類植栽 (エキノシタ)	種類:エキノシタ (コンテナ径9. 0cm, 株)	単位	鉢	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽 (地被類植付け)		2000鉢以上, 無, 無, 供用区間 標準 (歩道及び交通島), 有, 有	鉢	1			単 127号 06-02-05	
WB811260								
土壌改良材			m3	0. 005			単 124号	
合計								
単価							円／鉢	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 62号	地被類植栽(ヤブ`ラン)	種類:ヤブ`ラン(コンテナ径10. 5cm, 3芽立)	単位	鉢	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽（地被類植付け）		2000鉢以上, 無, 無, 供用区間 標準(歩道及び交通島), 有, 有	鉢	1			単 128号 06-02-05	
WB811260								
土壌改良材			m3	0. 004			単 124号	
合計								
単価							円／鉢	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 63号	地被類植栽(ツワブ`キ)	種類:ツワブ`キ(コンテナ径10. 5cm, 3枚葉)	単位	鉢	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽（地被類植付け）		2000鉢以上, 無, 無, 供用区間 標準(歩道及び交通島), 有, 有	鉢	1			単 129号 06-02-05	
WB811260								
土壌改良材			m3	0. 003			単 124号	
合計								
単価							円／鉢	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 64号	地被類植栽 (ミヤギノハギ)	種類:ミヤギノハギ (コンテナ径10. 5cm, 3芽立)	単位	鉢	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽 (地被類植付け)		2000鉢以上, 無, 無, 供用区間 標準 (歩道及び交通島), 有, 有	鉢	1			単 130号 06-02-05	
WB811260 土壌改良材			m3	0. 02			単 124号	
合計								
単価							円／鉢	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 65号	客土投入	材料費は地被類植栽にて計上	単位	m3	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 6				
造園工			人	0. 8				
バックホウ運転(山積0. 13m3)			日	0. 61			単 131号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 66号	高木移植	掘取:高木幹周30cm以上60cm未満, 高木3本未満 植樹:高木幹周40cm以上60cm未満, 10本以上50本未満	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
移植工(掘取工)		高木幹周30cm以上60cm未満, 高木3本未満, 無, 無, 供用区間 標準(歩道及び交通島), 無	本	1			単 132号 06-02-05	
WB811400								
道路植栽(植樹)		高木幹周40cm以上60cm未満, 10本以上50本未満, 無, 無, 供用区間 標準(歩道及び交通島), 有, 無	本	1			単 133号 06-02-05	
WB811210								
土壤改良材			m3	1. 54			単 102号	
合計								
単価							円/本	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 67号	支柱(三脚鳥居) みやこ杣木使用	支柱形式:三脚鳥居, 施工区分:支柱 10本以上50本未満	単位	本	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
単価補正1. 100	R0125		人	1. 8				
造園工							[] [1]	
単価補正1. 100	R0104		人	10. 5				
普通作業員							[] [1]	
単価補正1. 100	R0102		人	6				
みやこ杣木三脚鳥居支柱用丸太杭 1800×75, 防腐処理無, 皮むき加工								
単価補正1. 100	Z330650040		本	300				
みやこ杣木三脚鳥居支柱用丸太 600×75, 防腐処理無, , 皮むき加工								
単価補正1. 100	Z330650030		本	100				
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
ZS8000004	5%		式	1				
合計								
単価							円／本	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 68号	高木撤去	樹木規格:幹周60cm以上90cm未満, 根株撤去含む, 積込作業含む	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 09				
R0125								
普通作業員			人	0. 6				
R0102								
バックホウ運転(山積0. 28m3)			時間	1. 5			単 134号	
チェンソー[カソリンエンジン]運転 鋸長600mm, 排気量0. 08L			日	0. 3			単 135号	
トラック[クレーン装置付]運転 ベーストラック4～4. 5t積 吊能力2. 9t			時間	2			単 96号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
ZS3000004								
合計								
単価							円／本	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 69号	低木撤去	H=0. 6m未満, 根株撤去含む, 積込作業含む	単位	m2	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 105				
造園工			人	0. 2				
普通作業員			人	0. 2				
小型ハック材運搬(山積0. 08m3)			日	0. 248			単 100号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 70号	木くず積込・運搬(枝葉) 第2工区	積込:機械積込	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
木くず積込 DY1414		機械積込	t	1			単 136号 60-01-12	
木くず運搬 DY1415		機械積込, 有, 5km以上10km未満	t	1			単 137号 60-01-12	
合計								
単価							円/t	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 71号	木くず積込・運搬(幹) 第2工区	積込:機械積込	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
木くず積込 DY1414		機械積込	t	1			単 136号 60-01-12	
木くず運搬 DY1415		機械積込, 有, 5km以上10km未満	t	1			単 137号 60-01-12	
合計								
単価							円/t	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 72号	木くず積込・運搬(根) 第1工区	積込:機械積込	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
木くず積込		機械積込	t	1			単 136号 60-01-12	
木くず運搬		機械積込, 有, 10km以上20km未満	t	1			単 138号 60-01-12	
合計								
単価							円/t	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 73号	木くず積込・運搬(根) 第2工区	積込:機械積込	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
木くず積込		機械積込	t	1			単 136号 60-01-12	
木くず運搬		機械積込, 有, 5km以上10km未満	t	1			単 137号 60-01-12	
合計								
単価							円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 74号	枝葉処分 第2工区		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)							単 139号 01-14-01	
WB020052			t	1				
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 75号	幹処分 第2工区		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)							単 140号 01-14-01	
WB020052			t	1				
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 76号	根処分 第1・2工区		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	1			単 141号 01-14-01	
WB020052								
合計								
単価							円/t	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 77号	立入防止柵撤去	プレキャストコンクリートブロック建込, 門型 H=0. 6m, 支柱間隔1. 5m～3. 0m	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック[クレーン装置付]運転 ベーストラック2t積 吊能力2. 9t			時間	0. 25			単 142号	
特殊作業員								
	R0101		人	0. 3				
普通作業員								
	R0102		人	0. 15				
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 78号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	m3	1			単 143号 06-01-04	
WB824010								
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 79号	石張撤去	石張寸法:H=350～450, t=100～150, 再利用区分:再利用 (レン作業を含む)	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 075			[] [1]	
R0125								
普通作業員			人	0. 15			[] [1]	
R0102								
小型バックホウ運転(山積0. 08m3)			日	0. 105			単 100号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1			[1] []	
ZS8000004		5%						
合計								
単価							円/m	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 80号	歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ撤去	再利用区分:処分	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ撤去		処分	m	1			04-02-03	
CB422540								
合計								
単価							円／m	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 81号	殻運搬 第1工区	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 有り, 3 4. 3km以下, 全ての費用	m3	1			02-02-25	
CB227010								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 82号	殻運搬 第2工区	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 有り, 2 8. 4km以下, 全ての費用	m3	1			02-02-25	
CB227010								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 83号	殻処分 第1・2工区	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 144号 01-14-01	
WB020051								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 84号	土砂等運搬 第1工区 小規模,ﾊﾞｯｸﾎﾝ山積0. 13m3	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬 CB210110		小規模,ﾊﾞｯｸﾎﾝ山積0. 13m3(平積0. 1m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,15. 0km以下	m3	1			02-01-02	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 85号	土砂等運搬 第1工区 小規模,ﾊﾞｯｸﾎﾝ山積0. 28m3	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬 CB210110		小規模,ﾊﾞｯｸﾎﾝ山積0. 28m3(平積0. 2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,17. 0km以下	m3	1			02-01-02	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 86号	土砂等運搬 第1工区 現場制約あり, 人力	土質: 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬 CB210110		現場制約あり, 人力, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 14. 5km以下	m3	1			02-01-02	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 87号	土砂等運搬 第2工区 小規模, バックホウ山積0. 13m3	土質: 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬 CB210110		小規模, バックホウ山積0. 13m3(平積0. 1m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 8. 0km以下	m3	1			02-01-02	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 88号	土砂等運搬 第2工区 小規模, ハック材山積0. 28m3	土質: 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬 CB210110		小規模, ハック材山積0. 28m3(平積0. 2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 9. 0km以下	m3	1			02-01-02	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 89号	土砂等運搬 第2工区 現場制約あり, 人力	土質: 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬 CB210110		現場制約あり, 人力, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 8. 0km以下	m3	1			02-01-02	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 90号	残土等処分 第1・2工区		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分							02-01-02	
CB210560			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 91号	現場発生品運搬 積込・荷卸含む	発生材種類:スクラップ* (ヘビ* -H1)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t, 有り, 5. 0km以下					01-02-03	
CB010410			t	1				
現場発生品及び支給品積込・荷卸		クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t					01-02-03	
CB010420			t	1				
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 92号	スクラップ	ヘルメットH1	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
スクラップ ヘルメットH1			t	1				
		Z006730001						
合計								
単価							円／t	

1 次単価表(概)

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 93号	現場発生品運搬 第1工区→置場(2) 積込・荷卸含む	発生材種類:石	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t, 有り, 17. 0km以下	t	1			01-02-03	
		CB010410						
現場発生品及び支給品積込・荷卸		クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t	t	1			01-02-03	
		CB010420						
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 94号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B							単 145号 02-05-21	
WB010212			人日	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 95号	モルタル練		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	2. 21				
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0. 91				
セメント(高炉B) 25kg袋入								
	Z002002008		t	0. 72				
コンクリート用骨材 砂 洗い 細目								
	Z002104002		m3	0. 95				
諸雑費(率+まるめ)							[1][]	
	ZS8000004	7%	式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 96号	トラック[クレーン装置付]運転 ベーストラック4～4. 5t積 吊能力2. 9t		単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	0. 17				
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4. 5t積 吊能力2. 9t								
	M000302013		時間	1				
軽油								
	Z006702002		L	5. 3				
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円／時間	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 97号	トラック[クレーン装置付]運転 ベーストラック4～4. 5t積 吊能力2. 9t		単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	0. 17				
軽油								
	Z006702002		L	5. 3				
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4. 5t積 吊能力2. 9t								
	M000302013		時間	1				
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円／時間	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 98号	景石スツール設置		単位	個	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 04				
R0125								
造園工			人	1. 2				
R0104								
普通作業員			人	0. 34				
R0102								
トラック[クレーン装置付]運転 ベーストラック4～4. 5t積 吊能力2. 9t			時間	0. 76			単 96号	
景石 景石スツール(クレー御影 W400×D400×H500) Y001727000004			個	10				
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1				
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 99号	板石設置		単位	m2	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							[] [1]
	R0125		人	0. 12				
	石工							[] [1]
	R0107		人	1. 4				
	普通作業員							[] [1]
	R0102		人	1. 3				
	景石 板石							
	Y001727000005		m2	10				
	諸雑費(率+まるめ)							[1] []
	ZS8000004	3%	式	1				
	合計							
	単価						円/m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 100号	小型ハックホ運転(山積0. 08m3)		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員								
	R0101		人	1				
小型ハックホ(クローラ) [標準] 排出ガス対策型(第2次基準) 山積0. 08m3								
	M000201032		日	1				
軽油								
	Z006702002		L	15. 8				
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円/日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 101号 WB811210	道路植栽(植樹)	高木幹周20cm未満, 10本以上50本未満, 無, 無, 供用 区間 標準(歩道及び交通島), 有, 有	単位	本	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹木 イロハモミジ (H=3. 0m, C=0. 15m, W=1. 2m) 単価補正1. 005 (FP3) Y001500000005			本	100				
土壌改良材 別途 単価補正1. 005 (FP3) Y001513005001			本	100				
道路植栽工 高木 幹周 20cm未満 単価補正1. 106 (FP3) Q001450005			本	100				
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 102号	土壌改良材		単位	m3	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
山砂(洗い・真砂土) 75 μ m通過5%以下		Z301210024	m3	6				
真珠岩系ハ ーライト 3mm以下		Z330150206	リットル	2, 000				
材料費 鉾物繊維改良材		Y000800015005	袋	33. 3				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 103号 WB811210	道路植栽(植樹)	中木樹高200cm以上300cm未満, 10本以上50本未満, 無, 無, 供用区間 標準(歩道及び交通島), 有, 有	単位	本	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹木 ソヨゴ (H=2. 0m, W=0. 6m) 単価補正1. 005 (FP3)		Y001500000006	本	100				
土壌改良材 別途 単価補正1. 005 (FP3)		Y001513005001	本	100				
道路植栽工 中木 樹高 200～300cm未満 単価補正1. 106 (FP3)		Q001450004	本	100				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 104号 WB811210	道路植栽(植樹)	中木樹高100cm以上200cm未満, 10本以上50本未満, 無, 無, 供用区間 標準(歩道及び交通島), 有, 有	単位	本	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹木 アオダモ(H=1. 5m, W=0. 6m) 単価補正1. 005 (FP3)		Y001500000021	本	100				
土壌改良材 別途 単価補正1. 005 (FP3)		Y001513005001	本	100				
道路植栽工 中木 樹高 100～200cm未満 単価補正1. 106 (FP3)		Q001450003	本	100				
諸雑費(まるめ)		ZS30000004	式	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 105号 WB811210	道路植栽(植樹)	中木樹高60cm以上100cm未満, 10本以上50本未満, 無, 無, 供用区間 標準(歩道及び交通島), 有, 有	単位	本	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹木 アセビ (H=0. 8m, W=0. 5m) 単価補正1. 005 (FP3)		Y001500000007	本	100				
土壌改良材 別途 単価補正1. 005 (FP3)		Y001513005001	本	100				
道路植栽工 中木 樹高 60～100cm未満 単価補正1. 106 (FP3)		Q001450002	本	100				
諸雑費(まるめ)		ZS30000004	式	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 106号 WB811210	道路植栽(植樹)	中木樹高60cm以上100cm未満, 10本以上50本未満, 無, 無, 供用区間 標準(歩道及び交通島), 有, 有	単位	本	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹木 ナンテン(H=0. 8m, W=0. 3m) 単価補正1. 005 (FP3)		Y001500000022	本	100				
土壌改良材 別途 単価補正1. 005 (FP3)		Y001513005001	本	100				
道路植栽工 中木 樹高 60～100cm未満 単価補正1. 106 (FP3)		Q001450002	本	100				
諸雑費(まるめ)		ZS30000004	式	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 107号 WB811210	道路植栽(植樹)	中木樹高100cm以上200cm未満, 10本以上50本未満, 無, 無, 供用区間 標準(歩道及び交通島), 有, 有	単位	本	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹木 ナツメ(H=1. 2m, 3本立) 単価補正1. 005 (FP3)		Y001500000008	本	100				
土壌改良材 別途 単価補正1. 005 (FP3)		Y001513005001	本	100				
道路植栽工 中木 樹高 100～200cm未満 単価補正1. 106 (FP3)		Q001450003	本	100				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 108号 WB811210	道路植栽(植樹)	中木樹高100cm以上200cm未満, 10本以上50本未満, 無, 無, 供用区間 標準(歩道及び交通島), 有, 有	単位	本	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹木 トウタノツツシ (H=1. 0m, W=0. 5m) 単価補正1. 005 (FP3)		Y001500000009	本	100				
土壌改良材 別途 単価補正1. 005 (FP3)		Y001513005001	本	100				
道路植栽工 中木 樹高 100～200cm未満 単価補正1. 106 (FP3)		Q001450003	本	100				
諸雑費(まるめ)		ZS30000004	式	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 109号 WB811210	道路植栽(植樹)	中木樹高200cm以上300cm未満, 10本以上50本未満, 無, 無, 供用区間 標準(歩道及び交通島), 有, 有	単位	本	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹木 ゴ`ヨウマツ(H=2. 0m, 自然樹形) 単価補正1. 005 (FP3)		Y001500000019	本	100				
土壌改良材 別途 単価補正1. 005 (FP3)		Y001513005001	本	100				
道路植栽工 中木 樹高 200～300cm未満 単価補正1. 106 (FP3)		Q001450004	本	100				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 110号 WB811210	道路植栽(植樹)	中木樹高200cm以上300cm未満, 10本以上50本未満, 無, 無, 供用区間 標準(歩道及び交通島), 有, 有	単位	本	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹木 アオダモ(H=2. 0m, W=0. 8m) 単価補正1. 005 (FP3)		Y001500000020	本	100				
土壌改良材 別途 単価補正1. 005 (FP3)		Y001513005001	本	100				
道路植栽工 中木 樹高 200～300cm未満 単価補正1. 106 (FP3)		Q001450004	本	100				
諸雑費(まるめ)		ZS30000004	式	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 111号 WB811210	道路植栽(植樹)	中木樹高60cm以上100cm未満, 10本以上50本未満, 無, 無, 供用区間 標準(歩道及び交通島), 有, 有	単位	本	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹木 ドミナントツツシ玉(W=0. 8m(H=0. 8m)) 単価補正1. 005 (FP3)		Y001500000010	本	100				
土壌改良材 別途 単価補正1. 005 (FP3)		Y001513005001	本	100				
道路植栽工 中木 樹高 60～100cm未満 単価補正1. 106 (FP3)		Q001450002	本	100				
諸雑費(まるめ)		ZS30000004	式	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 112号 WB811210	道路植栽(植樹)	低木樹高60cm未満, 100本未満, 無, 無, 供用区間 標準(歩道及び交通島), 有, 有	単位	本	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹木 ナンテン(H=0. 5m, W=0. 3m) 単価補正1. 005 (FP3)		Y001500000011	本	100				
土壌改良材 別途 単価補正1. 005 (FP3)		Y001513005001	本	100				
道路植栽工 低木 樹高 60cm未満 単価補正1. 206 (FP3)		Q001450001	本	100				
諸雑費(まるめ)		ZS30000004	式	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 113号 WB811210	道路植栽(植樹)	低木樹高60cm未満, 100本未満, 無, 無, 供用区間 標準(歩道及び交通島), 有, 有	単位	本	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹木 ナンテン(H=0. 3m, W=0. 2m) 単価補正1. 005 (FP3)		Y001500000012	本	100				
土壌改良材 別途 単価補正1. 005 (FP3)		Y001513005001	本	100				
道路植栽工 低木 樹高 60cm未満 単価補正1. 206 (FP3)		Q001450001	本	100				
諸雑費(まるめ)		ZS30000004	式	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 114号 WB811210	道路植栽(植樹)	低木樹高60cm未満, 100本未満, 無, 無, 供用区間 標準(歩道及び交通島), 有, 有	単位	本	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹木 オタフクナンテン(H=0. 25m) 単価補正1. 005 (FP3)		Y001500000023	本	100				
土壌改良材 別途 単価補正1. 005 (FP3)		Y001513005001	本	100				
道路植栽工 低木 樹高 60cm未満 単価補正1. 206 (FP3)		Q001450001	本	100				
諸雑費(まるめ)		ZS30000004	式	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 115号 WB811210	道路植栽(植樹)	低木樹高60cm未満, 100本未満, 無, 無, 供用区間 標準(歩道及び交通島), 有, 有	単位	本	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹木 ハイビヤクシン(L=0. 5m) 単価補正1. 005 (FP3)		Y001500000013	本	100				
土壌改良材 別途 単価補正1. 005 (FP3)		Y001513005001	本	100				
道路植栽工 低木 樹高 60cm未満 単価補正1. 206 (FP3)		Q001450001	本	100				
諸雑費(まるめ)		ZS30000004	式	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 116号 WB811210	道路植栽(植樹)	低木樹高60cm未満, 100本未満, 無, 無, 供用区間 標準(歩道及び交通島), 有, 有	単位	本	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹木 ヒイラギ ナンテン(H=0. 5m, 2本立) 単価補正1. 005 (FP3)		Y001500000014	本	100				
土壌改良材 別途 単価補正1. 005 (FP3)		Y001513005001	本	100				
道路植栽工 低木 樹高 60cm未満 単価補正1. 206 (FP3)		Q001450001	本	100				
諸雑費(まるめ)		ZS30000004	式	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 117号 WB811210	道路植栽(植樹)	低木樹高60cm未満, 100本未満, 無, 無, 供用区間 標準(歩道及び交通島), 有, 有	単位	本	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹木 コナラ(H=0. 2m, W=0. 3m) 単価補正1. 005 (FP3)		Y001500000015	本	100				
土壌改良材 別途 単価補正1. 005 (FP3)		Y001513005001	本	100				
道路植栽工 低木 樹高 60cm未満 単価補正1. 206 (FP3)		Q001450001	本	100				
諸雑費(まるめ)		ZS30000004	式	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 118号 WB811210	道路植栽(植樹)	低木樹高60cm未満, 100本未満, 無, 無, 供用区間 標準(歩道及び交通島), 有, 有	単位	本	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹木 アセビ (H=0. 5m, W=0. 3m) 単価補正1. 005 (FP3)		Y001500000016	本	100				
土壌改良材 別途 単価補正1. 005 (FP3)		Y001513005001	本	100				
道路植栽工 低木 樹高 60cm未満 単価補正1. 206 (FP3)		Q001450001	本	100				
諸雑費(まるめ)		ZS30000004	式	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 119号 WB811210	道路植栽(植樹)	低木樹高60cm未満, 100本未満, 無, 無, 供用区間 標準(歩道及び交通島), 有, 有	単位	本	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹木 カンツバキ(H=0. 4m, W=0. 4m) 単価補正1. 005 (FP3)		Y001500000017	本	100				
土壌改良材 別途 単価補正1. 005 (FP3)		Y001513005001	本	100				
道路植栽工 低木 樹高 60cm未満 単価補正1. 206 (FP3)		Q001450001	本	100				
諸雑費(まるめ)		ZS30000004	式	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 120号 WB811210	道路植栽(植樹)	低木樹高60cm未満, 100本未満, 無, 無, 供用区間 標準(歩道及び交通島), 有, 有	単位	本	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹木 トウタノツツシ玉(W=0. 5m(H=0. 5m)) 単価補正1. 005 (FP3)		Y001500000018	本	100				
土壌改良材 別途 単価補正1. 005 (FP3)		Y001513005001	本	100				
道路植栽工 低木 樹高 60cm未満 単価補正1. 206 (FP3)		Q001450001	本	100				
諸雑費(まるめ)		ZS30000004	式	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 121号 WB811220	道路植栽(支柱設置)	中木ハッ掛(竹)樹高100cm以上, 支柱 10本以上50本未満, 無, 無, 供用区間 標準(歩道及び交通島), 有	単位	本	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽工 支柱設置 中木 ハッ掛 竹 樹高100cm以上 単価補正1. 106 (FP3)		Q001452002	本	100				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 122号 WB811220	道路植栽(支柱設置)	中木添柱形(1本形・竹)高100cm上, 支柱 10本以上50本未満, 無, 無, 供用区間 標準(歩道及び交通島), 有	単位	本	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽工 支柱設置 中木 添柱形 1本形 100cm以上 単価補正1. 106 (FP3)		Q001452003	本	100				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 123号 WB811260	道路植栽（地被類植付け）	2000鉢以上, 無, 無, 供用区間 標準(歩道及び交通島), 有, 有	単位	鉢	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽工 地被類植付工								
単価補正1. 005 (FP3)	Q001456001		鉢	100				
土壌改良材 別途								
単価補正1. 005 (FP3)	Y001513004001		鉢	100				
地被類 リニューアル								
単価補正1. 005 (FP3)	Y001554000001		鉢	100				
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円／鉢	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 124号	土壌改良材		単位	m3	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
山砂(洗い・真砂土) 75μm通過5%以下 Z301210024			m3	6				
真珠岩系パ ーライト 3mm以下 単価補正1. 005 Z330150206			リットル	2, 000				
材料費 鉾物繊維改良材 単価補正1. 005 Y000800015005			袋	33. 3				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 125号 WB811260	道路植栽（地被類植付け）	2000鉢以上, 無, 無, 供用区間 標準(歩道及び交通島), 有, 有	単位	鉢	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽工 地被類植付工								
単価補正1. 005 (FP3)	Q001456001		鉢	100				
土壌改良材 別途								
単価補正1. 005 (FP3)	Y001513004001		鉢	100				
地被類 セキショウ								
単価補正1. 005 (FP3)	Y001554000002		鉢	100				
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円／鉢	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 126号 WB811260	道路植栽（地被類植付け）	2000鉢以上, 無, 無, 供用区間 標準(歩道及び交通島), 有, 有	単位	鉢	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽工 地被類植付工								
単価補正1. 005 (FP3)	Q001456001		鉢	100				
土壌改良材 別途								
単価補正1. 005 (FP3)	Y001513004001		鉢	100				
地被類 アヤメ								
単価補正1. 005 (FP3)	Y001554000007		鉢	100				
諸雑費(まるめ)								
	ZS30000004		式	1				
合計								
単価							円／鉢	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 127号 WB811260	道路植栽（地被類植付け）	2000鉢以上, 無, 無, 供用区間 標準(歩道及び交通島), 有, 有	単位	鉢	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽工 地被類植付工								
単価補正1. 005 (FP3)	Q001456001		鉢	100				
土壌改良材 別途								
単価補正1. 005 (FP3)	Y001513004001		鉢	100				
地被類 エキノシタ								
単価補正1. 005 (FP3)	Y001554000003		鉢	100				
諸雑費(まるめ)								
	ZS30000004		式	1				
合計								
単価							円／鉢	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 128号 WB811260	道路植栽（地被類植付け）	2000鉢以上, 無, 無, 供用区間 標準(歩道及び交通島), 有, 有	単位	鉢	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽工 地被類植付工								
単価補正1. 005 (FP3)	Q001456001		鉢	100				
土壌改良材 別途								
単価補正1. 005 (FP3)	Y001513004001		鉢	100				
地被類 ヤブラン								
単価補正1. 005 (FP3)	Y001554000004		鉢	100				
諸雑費(まるめ)								
	ZS30000004		式	1				
合計								
単価							円／鉢	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 129号 WB811260	道路植栽（地被類植付け）	2000鉢以上, 無, 無, 供用区間 標準(歩道及び交通島), 有, 有	単位	鉢	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽工 地被類植付工								
単価補正1. 005 (FP3)	Q001456001		鉢	100				
土壌改良材 別途								
単価補正1. 005 (FP3)	Y001513004001		鉢	100				
地被類 ツツノギ								
単価補正1. 005 (FP3)	Y001554000005		鉢	100				
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円／鉢	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 130号 WB811260	道路植栽（地被類植付け）	2000鉢以上, 無, 無, 供用区間 標準(歩道及び交通島), 有, 有	単位	鉢	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽工 地被類植付工								
単価補正1. 005 (FP3) Q001456001			鉢	100				
土壌改良材 別途								
単価補正1. 005 (FP3) Y001513004001			鉢	100				
地被類 ミヤキノハキ								
単価補正1. 005 (FP3) Y001554000006			鉢	100				
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1				
合計								
単価							円／鉢	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 131号	ハックホ運転(山積0. 13m3)		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1				
小型ハックホ(クローラ) [標準] 排出ガス対策型(第2次基準) 山積0. 13m3								
	M000201034		日	1				
軽油								
	Z006702002		L	22				
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円／日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 132号 WB811400	移植工(掘取工)	高木幹周30cm以上60cm未満, 高木3本未満, 無, 無, 供用区間 標準(歩道及び交通島), 無	単位	本	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路植栽工 移植工(掘取工) 高木 幹周30以上60未満 単価補正1. 200 (FP3)		Q001460006	本	100				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 133号 WB811210	道路植栽(植樹)	高木幹周40cm以上60cm未満, 10本以上50本未満, 無 , 無, 供用区間 標準(歩道及び交通島), 有, 無	単位	本	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹木 移植 単価補正1. 000 (FP3)		Y001500000002	本	100				
土壌改良材 別途 単価補正1. 000 (FP3)		Y001513005001	本	100				
道路植栽工 高木 幹周 40～60cm未満 単価補正1. 100 (FP3)		Q001450007	本	100				
諸雑費(まるめ)		ZS30000004	式	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 134号	バックホー運転(山積0. 28m3)		単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	0. 17				
バックホー(クローラ) [標準] 排ガス型(第2次) 山積0. 28m3								
	M000202015		時間	1				
軽油								
	Z006702002		L	5. 9				
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円/時間	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 135号	チェンソー[カソリンエンジン]運転 鋸長600mm, 排気量0. 08L		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員							[] [1]	
	R0101		人	1				
チェンソー[カソリンエンジン] 鋸長600mm 排気量0. 080L							[] [1]	
	M002035004		日	1				
カソリン レギュラー							[] [1]	
	Z006704001		L	2. 7				
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	3%	式	1				
合計								
単価							円/日	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 136号 DY1414	木くず積込	機械積込	単位	t	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ(クロー) [標準] 排ガス型(第2次) 山積0. 28m3 K0202015		20, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しない, しない, 0時間	日	0. 3			単 146号 90-02-02 [] [2]	
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004		10%	式	1			[2] []	
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 137号 DY1415	木くず運搬	機械積込, 有, 5km以上10km未満	単位	t	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 K0301002		20, 岩石工の割増対象にしない, 1, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しない, しない, 0時間	日	0. 95			単 147号 90-03-01	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 138号 DY1415	木くず運搬	機械積込, 有, 10km以上20km未満	単位	t	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック[オンロード・デ・イセール] 4t積級		20, 岩石工の割増対象にしない, 1, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しない, しない, 0時間	日	1. 5			単 147号 90-03-01	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 139号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 木材(枝葉)			t	100				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 140号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 木材(幹)			t	100				
Y007600001002								
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 141号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 木材(根株)			t	100				
Y007600001001								
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 142号	トラック[クレーン装置付]運転 ベーストラック2t積 吊能力2. 9t		単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	0. 17				
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2. 9t								
	M000302010		時間	1				
軽油								
	Z006702002		L	3. 9				
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円／時間	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 143号 WB824010	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1. 300 (FP3)		Q001611001	m3	1				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 144号 WB020051	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 Co殻(無筋)		Y007600000001	m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 145号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B		R0804	人	1				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／人日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 146号 K0202015	バックホウ(クローラ) [標準] 排ガス型(第2次) 山積0. 28m3	20. 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替 制を適用しない, 0, しない, しない, 0時間	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1				
軽油								
	Z006702002		L	34				
バックホウ(クローラ) [標準] 排ガス型(第2次) 山積0. 28m3		機械条件: 供用 持込						
	M000202015		供用日	1. 49				
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 147号 K0301002	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級	20, 岩石工の割増対象にしない, 1, 0時間, 交替制を 適用しない, 0, しない, しない, 0時間	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(一般)								
	R0115		人	1				
軽油								
	Z006702002		L	32				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級		機械条件: 供用 持込						
	M000301002		供用日	1. 28				
タイヤ損耗費 4t積級 良好 供用日								
	Z010020045		供用日	1. 28				
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円/日	

特記仕様書（個別工事編）

工事名 雨庭整備工事（烏丸今出川他）

工事場所 京都市上京区玄武町他地内

1 一般事項

第1条（適用）

本工事の施工に当たっては、「設計図書」によるほか、土木請負工事必携（以下「請負工事必携」という。）（令和7年8月京都市）」及び「特記仕様書（全工事共通編）（令和7年8月）」によらなければならない。

なお、本工事施工現場には、必ず請負工事必携、特記仕様書（全工事共通編）及び本特記仕様書を常備しなければならない。

※ 京都市情報館「トップページ」⇒「まちづくり」⇒「技術管理」⇒「監督・検査」⇒「工事（土木、舗装、樹木等）の仕様書、様式等」参照

請負工事必携・特記仕様書（全工事共通編）

<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000292439.html>

第2条（中東情勢の変化等による建設資材の流通状況を踏まえた設計変更）

1 本工事は、供給の偏りや流通の目詰まりにより入手が困難となっているナフサを由来とする建設資材（以下「調達検討資材」）の調達に必要となる経費（以下「別途調達経費」）について、設計変更を行う対象工事である。

2 受注者は、調達検討資材について別途調達経費が必要となる場合には、事前に監督職員と協議するものとする。ただし、迅速な対応が求められる場合には、口頭、ファクシミリ、電子メールなどで協議することも可能とするが、事後、遅滞なく書面により協議するものとする。

なお、別途調達経費が必要となる場合とは、以下を想定している。

- ① 調達検討資材の代替資材を調達した場合
- ② 調達検討資材の流通経路を見直して調達した場合
- ③ 調達検討資材を調達した場合（ただし別途調達経費を含む）

3 受注者は、別途調達経費に係る証明書類（実際の取引伝票等）を監督職員に提出するものとし、その別途調達経費については設計変更の対象とする。

第3条（受注者希望方式による「完全週休2日（土日）」又は「月単位の週休2日」の実施）

1 本工事は「京都市建設局週休2日工事」の対象（受注者希望方式による「完全週休2日（土日）」又は「月単位の週休2日」）であり、「京都市建設局週休2日工事実施要領」（<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000322908.html>）に基づいて実施する。ただし、「通期の週休2日」は必須である。

2 受注者は、契約後すみやかに、「完全週休2日（土日）」又は「月単位の週休2日」の実施を希望するか否かを、発注者と協議し、その内容を工事打合せ簿に記録すること。また、施工計画書の作成に当たっては、「完全週休2日（土日）」又は「月単位の週休2日」の実施内容を反映させること。

3 「完全週休2日（土日）」又は「月単位の週休2日」を達成した場合は、工事成績評価の考査項目

「創意工夫」において、加点対象となる。

- 4 受注者は、本市が週休2日の推進を目的に受注者に対して実施する「京都市建設局週休2日工事」に関するアンケート調査やヒアリング調査に、随時協力しなければならない。
- 5 工事標示板に「京都市建設局週休2日工事」である旨を明示すること（様式不問）。

第4条（受注者希望方式による「建設キャリアアップシステム活用モデル工事」の実施）

- 1 本工事は「京都市建設局建設キャリアアップシステム活用モデル工事」の対象（ただし、受注者希望方式）であり、「京都市建設局建設キャリアアップシステム活用モデル工事試行要領」（<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000338803.html>）に基づいて実施する。
- 2 受注者は、契約後速やかに、建設キャリアアップシステムの活用を希望するか否かを、発注者へ通知し、その内容を工事打合せ簿に記録すること。
- 3 建設キャリアアップシステムの履行状況を確認できた場合は、工事成績評価の考査項目「創意工夫」において、加点対象となる。

第5条（ウィークリースタンスの実施）

本工事は、ウィークリースタンスの対象である。

実施に当たっては、「京都市建設局ウィークリースタンス実施要領」に基づき、受発注者相互に協力し、以下の項目について取り組むこととする。

- (1) 休日明け日（月曜日等）は依頼の期限日としない。
- (2) 休前日（金曜日等）に新たな依頼をしない。
- (3) 勤務時間外に書類作成等の依頼をしない。
- (4) 昼休みや勤務時間外の打合せを行わない。
- (5) 作業内容に見合った作業期間を確保する。（適正な期限日を設定する。）
- (6) 打合せは Web 会議（ビデオ会議機能）も活用する。

なお、工事の特性を踏まえ、災害等の緊急的な対応、第三者等の要求に伴う対応及び関係機関等との協議による休日又は夜間作業等により、取組が実施できない場合の対処方法（依頼や期限に関する特例、代休、振替休日の措置等）については、受発注者で確認し、共有する。

第6条（前払金）

前払金は、請負代金の40%以内とし、中間前払金は、同様に20%以内とする。なお、前払金保証（中間前払金保証を含む。）について、電子証書の提出を可能とする。

※ 京都市入札情報館ホームページ「契約保証及び前払金保証に係る保証証書の電子化への対応について」参照（<https://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/info/pdf/2023/shoushodenshika.pdf>）

2 現場条件に関する事項

第7条（施工時間）

施工は昼間とし、標準的な作業時間帯は、8時30分～17時30分（準備・後片付けを含む）とする。ただし、所轄警察署と協議の結果、施工時間に変更が生じた場合は、設計図書に関して監督職員と協議するものとし、設計変更の対象とする。

第8条（工事規制）

- 本工事施工箇所は、京都市道路工事調整会規約施行細則第17条に掲げる工事規制のうち、次の各号の規制種別に係る規制路線及び地域内であることから、同条に基づく規制期間及び規制内容を遵守しなければならない。なお、規制範囲は歩車道を含めた全幅とする。

京都市道路工事調整会規約施行細則

<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000003649.html>

(1) 年末年始規制

(2) 観光規制

規制種別	規制路線及び地域	規制期間	規制内容
年末年始規制 (全工区)	幹線道路、準幹線道路	12月20日～1月5日	規制期間中は、新たな工事に着手し、又は工事区域を拡大してはならない。ただし、道路の仮復旧等、一般交通に開放するための工事はこの限りでない。
観光規制 (第1工区)	道路工事規制図に記載する地域及び路線	10月の最終土曜日～11月の最終日曜日 (ただし、12月1日が土曜・日曜の場合は12月最初の日曜日まで)	規制期間中は、原則として工事を中止すること

第9条（交通誘導警備員）

- 交通誘導警備員については、下表のとおり計上しているが、道路管理者及び所轄警察署等の打合せの結果、又は条件変更等に伴い員数に増減が生じた場合は、設計図書に関して監督職員と協議するものとし、設計変更の対象とする。

配置場所	交通誘導警備員 (1日当たりの編成人数)	編成	昼間・夜間・ 24時間の別	交替要員の有無
施工箇所前後	2名	交通誘導警備員B 2名	昼間	無

3 監督職員の確認に関する事項

第10条（材料確認）

受注者は、次表の材料・資材・製品について、監督職員が臨場のうえ、材料確認を受けるものとする。また、あらかじめ施工計画書に材料等の名称・規格等を記載すること。

受注者は、監督職員が材料確認のために臨場した際、当該材料等の製造者が発行する品質を証明する資料（見本を含む）との照合、搬入された材料等の外観（角欠け、ひび割れ等）、形状、寸法及び数量等の確認を受けなければならない。

ただし、監督職員の確認が机上となる場合、受注者は、当該材料等の外観、形状、寸法（幅、長さ、高さ）及び搬入数量等が判別できる写真記録等の資料（納品書、納品伝票も可）を監督職員に提出し、その確認を受けなければならない。

なお、受注者は監督職員の確認を得ずに、当該材料等を使用して工事を実施してはならない。

土木工事施工管理基準「品質管理基準及び規格値」に基づき実施する製品及び材料

材 料・製 品	備 考
プレキャストコンクリート製品 (JIS I類、JIS II類含む)	「品質管理基準及び規格値」 (区分・項目・方法・頻度)

監督職員の指定に基づき実施する材料・資材及び製品

(「品質管理基準及び規格値」に基づき実施する製品及び材料以外)

工種・種別等	細 別	材料・資材・製品
縁石工	外壁塗装	外壁塗装下塗り材、外壁塗装仕上げ材、骨材
防護柵工	ロープ柵	支柱、PE ロープ、基礎ブロック
修景施設整備工	景石スツール	景石スツール
	化粧砂利敷均し(1)(州浜上層)	伊勢ゴロタ（白系）φ40 内外
	化粧砂利敷均し(2)(州浜上層)	露地ゴロタ（グレー系）φ80 内外
	単粒度碎石投入(州浜下層)	単粒度碎石 4 号
	見切材	見切材
	透水シート	透水シート
	泥だめ柵	底塊リング、底塊フィルター、浸透柵、グレーチング蓋
	枕木	枕木
	説明看板	看板、支柱、基礎ブロック
道路植栽工	高木植栽 中木植栽 低木植栽 地被類植栽 高木移植	植物材料各種 山砂（植栽用真砂土） 真珠岩系パーライト 鋳物繊維改良材
	支柱	支柱材料
	幹巻き	植木テープ

共通		コンクリート
		その他監督職員が指示するもの

※透水シートについては、黒、グレー、茶系等の景観に配慮した色のものを使用すること。

※泥だめ柵については、材料確認時に、ポーラスコンクリート構造部分を、水が適切に通過することを監督職員に示すこと。

※単粒度砕石 4 号は、JIS A 5001（道路用砕石）の規格に適合するものとする。

別 表

種 類	条 件
山砂（植栽用真砂土）	・雑草・がれき等の混入がないものとする。 ・酸度(pH)5.6～8.0 のものを使用すること。
パーライト	・真珠岩、黒曜石などを高温処理・焼成し非常に軽い多孔質粒子となったもので、不純物を含まないものとし、名称、土壌改良資材品質表示基準（地力増進法第 11 条に基づく昭和 59 年 10 月 1 日農林水産省告示第 2 0 0 2 号）に定めた種類、表示者の氏名等および住所、正味量、原料、単位容積質量、用途（主たる効果）、施用方法等を表示したものとする。 ・本工事においては、真珠系を使用することを基本とするが、現場条件等により、黒曜石系を使用が適当と判断される場合は、監督職員と協議の上変更することができる。
鉾物繊維改良材	鉾物繊維改良材を基盤に、厳選された完熟有機物、微量要素などをバランス良く配合し、砂質土壌の欠点（保水性が無い、養分性に欠ける、団結する等）を補う土壌改良資材とする。また、名称、土壌改良資材品質表示基準に定めた種類、表示者の氏名等および住所、正味量、原料、有機物の含有率、用途（主たる効果）、水分の含有率、施用方法等を表示したものとする。
※土壌改良材については、それぞれ本来の粒状・紛状・液状の形状を有し、異物及びきょう雑物の混入がなく、変質していないものとする。また、それぞれの品質に適した包装あるいは容器に入れてあり、包装あるいは容器が損傷していないものとする。	

第 1 1 条（受注者の臨場）

監督職員が行う段階確認においては、主任技術者（又は監理技術者、或いは監理技術者補佐）又は現場代理人、若しくは、予め監督職員の承諾を得た者が臨場のうえ、確認を受けなければならない。

第 1 2 条（段階確認）

受注者は、共通仕様書（3-1-1-4）の「表 3-1-1 段階確認一覧表」に示す各種別、「品質管理基準及び規格値」による段階確認項目及び次表の工種・種別等の施工段階において、監督職員が臨場のうえ段階確認を受けるものとする。また、あらかじめ施工計画書に確認内容を記載すること。

ただし、監督職員による確認が机上となる場合、受注者は、施工状況、出来形、品質、不可視部分等

の判別ができる施工管理記録（出来形成果表、設計図面との対比図、品質管理記録等）と写真等の資料を監督職員に提出し、その確認を受けなければならない。

なお、受注者は監督職員の確認を得ずに、当該工種以降の作業を実施してはならない。

監督職員の指定に基づき実施する段階確認（「品質管理基準及び規格値」による段階確認項目含む）（「共通仕様書（３－１－１－４）」の「表３－１－１ 段階確認一覧表」に基づき実施する段階確認以外）

工種-種別等	細 別	確 認 項 目
縁石工	外壁塗装	施工状況
修景施設整備工	泥だめ桝	基準高からのずれ、中心のずれ
道路植栽工	高木植栽 中木植栽 高木移植	植付け状況、支柱根入れ深さ、土壌改良材の攪拌状況、土壌改良材の容量あるいは深さ・幅
	低木植栽 地被類植栽	植付け状況、植付け高さ、土壌改良材の攪拌状況、土壌改良材の容量あるいは深さ・幅
	その他監督職員が指示するもの	

第１３条（立会確認）

受注者は、次表に示す内容について、監督職員と現地で立会を行い、確認するものとし、監督職員が確認するまでは次の作業に進んではならない。

種 別	確 認 方 法・目 的 等
ロープ柵、景石各種、枕木、説明看板	設置位置は、監督職員と立会の上、決めること。
歩車道境界ブロック	撤去及び設置位置は、監督職員と立会の上、決めること。
高木移植	移植位置は、監督職員と立会の上、決めること。
企業者の地下埋設物確認	工事によって企業者等の地下埋設物に悪影響が出ないようにするため、受注者が企業者及び監督職員と立会し、地下埋設物の位置、深さ及び幅等について確認をする。確認方法は、試掘又は各種探知器による。
保安施設設置状況	工事による事故防止のため、監督職員と立会確認をする（ただし、立会確認書は必要としない。）。)
ダンプトラックの過積載 状況確認	ダンプトラックによる過積載防止のため、監督職員と立会確認をする（ただし、立会確認書は必要としない。）。)
その他	土壌改良底面の現状土 pH 測定、州浜底面部の簡易透水性測定

第１４条（品質管理試験）

本工事の施工に伴う品質管理試験の項目や規格値等については、土木工事施工管理基準（品質管理基準及び規格値）に記載のとおりとする。

第 15 条（品質管理）

本工事の施工に伴う品質管理試験のうち、土木工事施工管理基準（品質管理基準及び規格値）に記載がない試験項目等については、次表のとおりとする。

工種	品目・規格等	試験項目	規格値	試験頻度
州浜工	景石スツール	著しい割れや欠け、傷等がないこと	—	全数
道路植栽工	高木	寸法：高さ(H)、幹周(C)、枝張 (W) 樹姿：樹形等 樹勢：枝葉の損傷、病害虫等	設計値 $\leq$ H 設計値 $\leq C <$ 上位階級の寸法値 設計値 $\leq W$	全数
	中低木	寸法：高さ(H)、枝張 (W) 樹姿：樹形等 樹勢：枝葉の損傷、病害虫等	設計値 $\leq H <$ 上位階級の寸法値 設計値 $\leq W$	全数
	地被類	寸法：コンテナ径、芽立 状態：葉の損傷、病害虫等	設計値以上	種類別で 100 株ごとに 1 回（100 株以下は総数の 1 割）
		その他監督職員が指示するもの		

4 建設副産物に関する事項

第16条（建設副産物の適正処理）

1 建設廃棄物が発生する場合の対応

本工事の施工により発生する建設廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の許可を受けた施設へ搬出するものとする。

なお、下表は積算上の条件明示であることから施設を指定するものではなく、監督職員の承諾を得て搬出先の変更を行うことができるが、原則として設計変更の対象としない。

また、産業廃棄物が発生する場合は「京都市産業廃棄物の不適正な処理の防止等に関する条例」（最終改正令和7年3月27日）を遵守すること。

特に、マニフェストを発行して産業廃棄物が適正に処理されたことを確認すること。このとき、受注者が排出業者であることとして保管の義務のあるA、B2、D、E票については、その原本を監督職員へ提示すること。

<産業廃棄物>

第1工区 烏丸今出川

建設副産物	受入場所	備 考
コンクリート塊 （無筋）	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第6項の許可を受けた施設 京都府綴喜郡井手町大字井手小字久保 48番地の1他16筆	設計運搬距離 L = 28.5 km
建設発生木材 （根）	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第6項の許可を受けた施設 京都府京都市伏見区横大路千両松町 保留地番号第45-1-2号地	設計運搬距離 L = 13.9 km

第2工区 七条七本松

建設副産物	受入場所	備 考
コンクリート塊 （無筋）	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第6項の許可を受けた施設 京都府綴喜郡井手町大字井手小字久保 48番地の1他16筆	設計運搬距離 L = 26.7 km
建設発生木材 （枝葉、根、幹）	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第6項の許可を受けた施設 京都府京都市伏見区横大路千両松町 保留地番号第45-1-2号地	設計運搬距離 L = 9.3 km

2 建設発生土が発生する場合の対応（指定地処分）

受入地が発行する書類、伝票などの写しを監督職員に随時提出するとともに、その原本との照合による確認を検査時まで監督職員に受けるものとする。

なお、建設発生土の搬出に当たり、仮置きが必要な場合は、沿道環境に配慮した搬出計画を立てるものとし、書面等により事前に監督職員の確認を受けること。

原則、下表に示す受入先へ搬出するものとするが、土質性状や搬入時期等により搬出できない場合は、監督職員と協議のうえ、その指示によるものとする。

ただし、実施日において、公共工事間で流用可能な場合は、工事間流用を最優先するものとし、設計変更の対象とする。

<建設発生土>

第1工区 烏丸今出川

建設副産物	受入場所	備 考
建設発生土	(指定地処分) 豊坂建材株式会社 京都府京都市西京区桧原芋峠 60-3	設計運搬距離 L = 12.1 km

第2工区 七条七本松

建設副産物	受入場所	備 考
建設発生土	(指定地処分) 豊坂建材株式会社 京都府京都市西京区桧原芋峠 60-3	設計運搬距離 L = 7.3 km

本工事では土壤調査費等を計上していないが、建設発生土について、以下の事項のいずれかに該当する場合は土壤調査が必要となる。その場合は、設計変更の対象とする。

- (1) 指定している受入場所がある地方公共団体の関係法令に基づく土地の埋立等の許可を得た事業者である場合
- (2) 本工事の土砂等の性状（色、臭い等）や廃棄物の混入等の状況が埋立基準に適合しないおそれがある場合
- (3) 上記の(1)(2)以外に土壤調査が必要となった場合

なお、土壤調査を実施することとなる場合は、建設発生土の搬出前に土壤調査を実施し、以下の資料を監督職員に提出すること。

- (1) 土壤分析結果証明書（計量法第122条第1項の規定により登録された計量士のうち、濃度に係る計量士が発行した土壤の分析結果を証する書類（測定方法を明示したもの））
- (2) (1)の試料を採取した地点を示す図面及び当該地点の写真

3 建設発生土の受入地の変更

土質性状や搬入時期等により指定する受入地に搬出ができない場合、監督職員は京都市土木積算システム設計単価第5編及び公共物GISに掲載している他の施設の中から積算上の2番目以降の受入地（以下、「積算受入地」という。）を順次指定し、受注者は搬出の可否を確認するものとする。

積算受入地への建設発生土の搬出について、監督職員と協議のうえ決定するものとし、設計変更の対象とする。

なお、受注者は、積算受入地に代えて、京都市土木積算システム設計単価第5編及び公共物GISに掲載している他の施設、又は盛土規制法許可等施設で、「ストックヤード運営事業者登録制度」によ

り登録された施設の中から別の受入地（以下、「提案受入地」という。）を提案することができる。

提案受入地への建設発生土の搬出が適正であると認められる場合はこれを妨げないが、設計変更の対象としない。また、提案受入地での処分に掛かる費用が、積算受入地での処分に掛かる費用を下回る場合は、減額の設計変更を行うものとする。

4 伐採樹木の根株等の控除

本工事では、伐採樹木の根株撤去を行う。

変更設計時に、根株等の重量を体積に換算し、残土処分量から控除するため、処分量を明記した証明書（受入確認書等）を監督職員に提出すること。

5 スクラップについて

本工事の施工により発生するスクラップは、下表の条件で積算している。

なお、搬出先は必要な許可を有するものとし、その証明書の写し（搬出先を変更したときのみ）と処分量を明記した証明書（受入確認書等）を監督職員に提出すること。

建設副産物	受入場所	備 考
スクラップ (ヘビーH1)	京都府京都市南区吉祥院石原上川原町 6	設計運搬距離 L = 3.2 km

第 17 条（特定建設資材の分別解体等及び再資源化等）

(1) 本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(最終改定令和 7 年 6 月 1 日)(以下「建設リサイクル法」という。)に基づき、特定建設資材の分別解体等及び再資源化等の実施について適正な措置を講ずることとする。

なお、本工事における特定建設資材の分別解体等及び再資源化等については、以下の積算条件を設定しているが、工事請負契約書「6 解体工事に要する費用等」に定める事項は、契約締結時に発注者と受注者の間で確認されるものであるため、発注者が積算上明示した以下の事項と別の方法であった場合でも設計変更の対象としない。ただし、工事発注後に明らかになった事情により、予定した条件により難しい場合は、監督職員と協議するものとする。

分別解体等の方法

	工 程	作業内容	分別解体等の方法
工程ごとの作業内容及び解体方法	①仮設	仮設工事 ☐ 有 ☒ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	②土工	土工事 ☒ 有 ☐ 無	☐ 手作業 ☒ 手作業・機械作業の併用
	③基礎工(杭基礎等)	基礎工事 ☐ 有 ☒ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	④本体構造	本体構造の工事 ☒ 有 ☐ 無	☐ 手作業 ☒ 手作業・機械作業の併用
	⑤本体付属品	本体付属品の工事 ☒ 有 ☐ 無	☐ 手作業 ☒ 手作業・機械作業の併用
	⑥その他()	その他の工事 ☐ 有 ☒ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用

※ 特定建設資材廃棄物を排出する場合、再資源化施設等の所在地については、本特記仕様書に示す「建設副産物の適正処理について」に記載のとおりとする。

(2) 受注者は、特定建設資材の分別解体等及び再生資源化等が完了したときは、建設リサイクル法第 18 条に基づき、以下の事項を別に定める 18 条様式に記載し、監督職員に報告すること。

- ・再資源化等が完了した年月日
- ・再資源化等をした施設の名称及び所在地
- ・再資源化等に要した費用

なお、再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書を提出した場合、18 条に基づく報告を省略することができるものとする。

5 その他事項

第18条（工事書類の提出）

完成検査の受検に向けた出来形図書については、工期末の45日前までに提出すること。また、完成検査に必要な工事書類については、工期末の15日前までに提出すること。

第19条（情報共有システムの利用）

- 1 本工事は、情報共有システム（以下「システム」という。）の利用対象とする。

システムの利用に当たっては、「京都市建設局情報共有システム活用ガイドライン（令和6年3月）（※）」（以下「ガイドライン」という。）を遵守するものとし、ガイドラインの内容を十分に確認したうえで事前協議を行うこと。

- 2 利用するシステムは、ガイドラインで定める要件を満たすシステムの中から、受注者が選定すること。
- 3 システムの利用に係る費用は共通仮設費率分に含まれており、システム提供者との契約や利用に係る手続等は受注者が行うものとする。
- 4 システムで発議・提出・受理などの処理を行った工事帳票は、「京都市建設局電子納品実施要領」（以下「要領」という。）に基づき作成された仕様の電子データで出力し納品すること。

なお、要領は適宜改正されることから、適宜、京都市情報館を確認すること。

※ 京都市情報館「トップページ」⇒「まちづくり」⇒「技術管理」参照

<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000280681.html>

第20条（受注者希望型における遠隔臨場の実施）

本工事は受注者の希望により遠隔臨場を行うものとする。

1 目的

本工事は、「建設現場の遠隔臨場に関する実施要領（案）」（令和5年3月）及び「建設現場における遠隔臨場に関する監督・検査実施要領（案）」（令和5年3月）の内容に従い実施するものとする。

2 実施内容

（1） 「段階確認」、「材料確認」及び「立会」の実施

ア 受注者が動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）により撮影する映像と音声を監督職員へWeb会議システム等を使用し、双方向の通信により会話しながら確認する。実施内容については、受発注者間の協議により決定するものとする。

イ 遠隔臨場に使用する動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）の資機材は受注者が準備するものとする。ウェアラブルカメラ等の資機材は、使用製品を限定するものではなく、一般的なAndroidやiPhone等のモバイル端末を使用することも可能である。ただし、監督職員が使用するパソコン等の機器・ネットワーク環境に適合する資機材を使用するものとし、資機材の選定に当たっては監督職員から承諾を得ること。

なお、動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）の使用は、「段階確認」、「材料確認」及び「立会」だけでなく、現場不一致、事故などの報告時等でも活用効果が期待されることから、受注者の創意工夫等、自発的に実施する行為を妨げるものではない。

(2) 効果の検証

遠隔臨場を通じた効果の検証及び課題の抽出に関するアンケート調査を実施する場合は、調査に協力するものとする。詳細は、監督職員の指示による。

(3) 費用

遠隔臨場の実施に掛かる費用については、積上げ計上していないが、「建設現場の遠隔臨場に関する実施要領（案）」（令和5年3月）の内容に従い、遠隔臨場の実施に要する費用を設計変更の対象とする。

なお、遠隔臨場の実施方法については、施工計画書提出までの協議において提案するものとする。また、受注者はその費用について見積書を提出するものとする。

(4) 成績評定

遠隔臨場を実施した工事の成績評定は、考査項目「創意工夫」において、1点の加点とする。

第21条（植栽工事における植替え）

- 1 植栽樹木等が工事完了引渡後1年以内に植栽した時の状態で枯死又は形姿不良（枯枝が樹冠部のおおむね2／3以上となった場合又は通直な主幹を持つ樹木については、樹高の概ね1／3以上の主幹が枯れた場合をいい、確実に同様の状態になると想定されるものを含む。）となった場合には、受注者は当初植栽した樹木と同等又はそれ以上の規格のものに植え替えるものとし、樹木等の枯死又は形姿不良の判定は、甲乙立会のうえ行うものとする。ただし、暴風・豪雨・洪水・高潮・地震・地すべり・落盤・火災・騒乱・暴動等の天災により流出・折損・倒木した場合はこの限りでない。

植替え時期については、甲乙協議するものとする。

なお、本項は樹木等を支給するもの又は樹木等の発生品を使用する場合は適用しないものとする。

- 2 干害・風水害等に起因するものであっても立ち枯れの状態のものについては、前項を適用する。
- 3 植替えを行った樹木等が、工事完了引渡日から1年以内に再枯損した場合は、再度植え替えるものとする。
- 4 本工事における樹木等とは、次のものをいう。
高木植栽、中木植栽、低木植栽、地被類植栽で使用する全ての樹木、植物
- 5 以下の細別を植栽割増の対象とする。

工種	種別	細別	備考
道路植栽工	高木植栽工	高木植栽	
		支柱	
		幹巻き	
	中低木植栽工	中木植栽	
		低木植栽	
		支柱	
		幹巻き	
	地被類植栽工	地被類植栽	山砂（植栽用真砂土）を除く

第22条（出来形管理）

本工事の施工に伴う出来形管理の項目や規格値等については、土木工事施工管理基準（出来高管理基準及び規格値）に記載のとおりとする。

記載がない基準及び規格値等については、前記基準及び「公園緑地工事施工管理基準（令和8年6月国土交通省）」等を参考に設定し、施工計画書に明記したうえで監督職員の確認を受けること。

第 2 3 条（写真管理）

本工事の施工に伴う写真管理の項目等については、土木工事施工管理基準（写真管理基準）に記載のとおりとする。

品質管理・出来形管理写真については、前記基準及び「公園緑地工事施工管理基準（令和 8 年 6 月国土交通省）」を参考に、第 1 5 条及び第 2 2 条で設定する項目に沿って設定するものとし、施工計画書に明記したうえで監督職員の確認を受けること。

第 2 4 条（その他）

1 掘削工・作業土工

床掘りの際は、埋設物(電線配管、水道管等)に十分留意し、慎重に掘り進めること。なお、作業に支障となる埋設物が発見された場合はただちに監督職員に連絡し、協議を行うこと。

2 歩車道境界ブロック・泥だめ柵

歩車道境界ブロックの撤去・設置位置、泥だめ柵の設置位置については、監督職員と事前協議を行い、決定すること。

3 景石・支給品運搬

- (1) 景石・敷石・板石のうち、設計図書の規格・条件欄に支給品と記載のあるものは、京都市で保管中の石材を材料として支給する。支給品保管場所、工事箇所までの運搬距離は下表のとおりとする。支給品の運搬時期や方法については、監督員と事前協議を行い、決定すること。

運搬元		運搬先	運搬距離
置場（1）	京都市伏見区深草大亀谷大谷町地内 (別紙 1 参照)	【第 1 工区】 京都市上京区玄武町他地内 (烏丸今出川)	1 0 . 6 k m
		【第 2 工区】 京都市下京区朱雀北ノ口町他地内 (七条七本松)	8 . 0 k m
置場（2）	京都市伏見区淀本町地内 (別紙 2 参照)	【第 1 工区】 京都市上京区玄武町他地内 (烏丸今出川)	1 6 . 9 k m
		【第 2 工区】 京都市下京区朱雀北ノ口町他地内 (七条七本松)	1 2 . 2 k m

- (2) 景石の規格、数量及び設置位置については、支給品保管場所にて立会のうえ、監督職員と事前協議を行い、決定すること。
- (3) 景石は、ぐらつきのないように、十分な根入れ深さを確保して設置すること。また、石の根が切れないように据えること

4 州浜工

州浜とは雨水を一時的に貯留し、地中に時間をかけて浸透させるためのものである。雨水の貯留、浸透効果を確認するために簡易透水試験を行い、州浜周辺の現場土の透水性を測定すること。測定方法については、長谷川式簡易現場透水試験を基本とする。

5 枕木

枕木設置位置の設置位置については、監督職員と事前協議を行い、決定すること。

6 説明看板

デザイン、詳細な設置位置については、監督職員と事前に協議を行い決定することとする。

7 植栽工

- (1) 樹木の植え付け時は、深植えとならないよう根鉢の高さに注意すること。
- (2) 土壌改良材の配合量にかかる現場品質管理方法については、施工計画書に明記すること。
- (3) 植栽時期については、監督職員の指示に従い調整を行うこと。
- (4) 支柱の横木には、植栽年度に応じた色（令和8年度は青色）の「塩化ビニール製のテープ」を巻くこと。（新植1重巻、移植2重巻）

8 高木移植・高木撤去・低木撤去

- (1) 高木移植の移植先については調整中のため、別途協議すること。なお、協議の結果、設計内容に変更が生じた場合は変更設計の対象とする。
- (2) 樹木の移植・撤去により生じた既存樹木の根株について、土壌改良範囲にあるものは全て除去すること。
- (3) 根株を撤去する際に、周囲の構造物等に影響がある場合、監督職員と事前協議を行い、影響範囲の確認を行うとともに復旧方法について、指示を受けること。
- (4) 樹木の移植・撤去の時期については、監督職員と事前協議を行い、決定すること。

9 現場発生品（石）

第1工区の石張撤去により発生した石材は今後実施する別工事で使用するため、置場（2）に搬出すること。詳細な保管場所については、監督員に事前確認を行うこと。運搬距離及び運搬先の所在については、下表のとおりとする。

運搬元	運搬先	運搬距離
【第1工区】 京都市上京区玄武町他地内 （烏丸今出川）	置場（2） 京都市伏見区淀本町地内 （別紙2参照）	16.3km

10 支障物件について

各工区において、マンホールや管路が埋設されている。必ず試掘を行い、埋設物の深さを確認し、州浜等の構造に影響がないかどうかを確認し、監督員に報告すること

置場（１）位置図

135.775521,34.952161

135.780560,34.952161



135.775521,34.946998

1 / 2500

135.780560,34.946998

○ …置場（１）

置場（2）位置図




○ …置場（2）

箇所図（1）

135.757290,35.031129

135.761325,35.031129



135.757290,35.026998

1 / 2000


135.761325,35.026998

本工事施工箇所

箇所図 (2)

135.737087,34.991320

135.741122,34.991320



135.737087,34.987186

1 / 2000

135.741122,34.987186

本工事施工箇所