

工 事 概 要

工事延長				m	48
土工	式	1	排水路工	m	48
擁壁工	m	83	構造物撤去工	式	1
仮設工	式	1	家屋調査	式	1

施 工 理 由

当該水路では計画的な整備が行われておらず、周辺の開発に伴い地域の雨水排水流入が増加している。大雨による溢水が頻発し、隣接農地の営農に支障をきたしている。
このため、本工事で水路改修を行い、地域の防災、減災及び農業の振興を図る。

		設計額		請負額	
		金額	増減額	金額	増減額
工	事	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
内	工 事 価 格	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
訳	消費税相当額	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
支	給 品 費	前回	円	円	円
		今回	円	円	円

京都市 産業観光局

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年7月	
歩 掛 適 用 年 月	2026年7月	
基 準 適 用 年 月	2026年7月	
単 価 地 区	2601: I 地区	
調 整 区 分	単独工事	
共通仮設費（率計上）		
主 た る 工 種	01:河川工事	
施 工 地 域 等 補 正	市街地（DID補正）（1）－3	1.2
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	補正なし	1.00
現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	市街地（DID補正）（1）－3	1.1
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	補正なし	1.00
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

設計内訳書（本01）

工事名	久我排水路改修工事（その2）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤・護岸		式	1				
土工		式	1				
掘削工		式	1				
掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	m3	13				単 1号
盛土工		式	1				
積込(ルース) (埋戻し土機械投入)	土質:土砂, 作業内容:小規模(標準)	m3	5				単 2号
人力土工(盛土・埋戻) (B<1,0m)	砂・砂質土, 盛土, まき出し, 振動コンパクタ(I)	m3	5				単 3号 土地改良工事積算 基準
作業土工		式	1				
床掘り (参考数量)	土質:土砂	m3	180				単 4号
床掘り (平均施工幅1m以上2m未満) (参考数量)	土質:土砂	m3	26				単 5号
積込(ルース) (埋戻し土機械投入) (参考数量)	土質:土砂, 作業内容:小規模(標準)	m3	81				単 6号
人力土工(盛土・埋戻) (構造物周辺 0.5m) (参考数量)	粘性土・礫質土, 埋戻, まき出し, タンパ(I)	m3	81				単 7号 土地改良工事積算 基準
積込(ルース) (埋戻し土機械投入) (参考数量)	土質:土砂, 作業内容:小規模(標準)	m3	14				単 8号

設計内訳書（本01）

工事名	久我排水路改修工事（その2）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
人土工（盛土・埋戻） （B＜1,0m） （参考数量）	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	m3	14				単 9号 土地改良工事積算 基準
残土処理工		式	1				
積込（ルース）	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	m3	110				単 10号
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	110				単 11号
残土等処分		m3	110				単 12号
排水路工		式	1				
鉄筋コンクリート大型水路二次製品		式	1				
鉄筋コンクリート大型水路資材費		式	1				内 1号
鉄筋コンクリート大型水路設置工		式	1				
大型水路据付	H1600×B3300×L2000(標準),ラフテレーンクレーン,(基礎,フィルター材含む)	m	48				単 13号
排水口設置工		式	1				
農地排水口設置	コンクリート一筆排水柵550型	箇所	2				単 14号
擁壁工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	久我排水路改修工事（その2）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート擁壁設置工		式	1				
境界擁壁	H=0.5m	m	83				単 15号
土間コンクリート工		式	1				
土間コンクリート設置工		式	1				
土間コンクリート		m2	151				単 16号
構造物撤去工		式	1				
構造物取壊し工		式	1				
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:人力施工	m3	1				単 17号
運搬処理工		式	1				
コンクリート殻積込み		m3	1				単 18号
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	1				単 19号
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	1				単 20号
丸太柵水路廃材積込み		m3	16				単 21号

設計内訳書（本01）

工事名	久我排水路改修工事（その2）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
廃材運搬		m3	16				単 22号
廃材処分	建設発生木材	m3	16				単 23号
仮設工		式	1				
工事用道路工		式	1				
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×6,096(mm),作業区分:設置・撤去	m2	945				単 24号
土工用マット敷設	不織布系土木シート3mm厚 敷設・撤去	m2	1,209				単 25号 土地改良工事積算 基準
耕地復旧（耕起）	工事用道路撤去後耕地復旧,石礫雑物除去無	m2	1,209				単 26号 土地改良工事積算 基準
仮締切工		式	1				
土のう仮締切 （参考数量）		箇所	2				単 27号
水替工		式	1				
ポンプ排水工 （参考数量）	排水ポンプ設置撤去,運転費含む	箇所	1				単 28号
道路補修工		式	1				
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	m	14				単 29号

設計内訳書（本01）

工事名	久我排水路改修工事（その2）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版	m2	40.6				単 30号
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m3	3.7				単 31号
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	3.7				単 32号
基層	t=5cm	m2	40.6				単 33号
表層	t=4cm	m2	40.6				単 34号
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員		人日	60				単 35号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
運搬費		式	1				
仮設材運搬費		t	163.61				単 36号
事業損失防止施設費		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	久我排水路改修工事（その2）					事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
家屋調査費	事前事後(木造A(70～130m2)1棟, 工作物(100m2未満)1箇所)	式	1				内 2号	
技術管理費		式	1					
土質等試験費	平板載荷試験 1箇所	式	1				内 3号	
共通仮設費（率計上）		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					
一般管理費等		式	1					
工事価格		式	1					
消費税額及び地方消費税額		式	1					
工事費計		式	1					

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	鉄筋コンクリート大型水路資材費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鉄筋コンクリート大型水路 標準 H1600×B3300×2000		本	15				HSフリーム同等品
鉄筋コンクリート大型水路 調整 H1600×B3300×1500		本	1				HSフリーム同等品
鉄筋コンクリート大型水路 調整 H1600×B3300×1000		本	1				HSフリーム同等品
鉄筋コンクリート大型水路 斜切 H1600×B3300×1404/1800		本	1				HSフリーム同等品
鉄筋コンクリート大型水路 斜切 H1600×B3300×1006/1402		本	1				HSフリーム同等品
鉄筋コンクリート大型水路 斜切 H1600×B3300×1668/1000		本	1				HSフリーム同等品
鉄筋コンクリート大型水路 斜切 H1600×B3300×1701/1033		本	1				HSフリーム同等品
鉄筋コンクリート大型水路 斜切 H1600×B3300×1800/1000		本	2				HSフリーム同等品
鉄筋コンクリート大型水路 斜切 H1600×B3300×1800/1000		本	2				HSフリーム同等品
鉄筋コンクリート大型水路 斜切 H1600×B3300×1388/1000		本	1				HSフリーム同等品
鉄筋コンクリート大型水路 斜切 H1600×B3300×1800/1412		本	1				HSフリーム同等品
鉄筋コンクリート大型水路 斜切 H1600×B3300×1661/1413		本	1				HSフリーム同等品

一式当り内訳書

单価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

[illegible]

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	家屋調査費		事前事後(木造A(70～130m2)1棟, 工作物(100m2未満)1箇所)							
	名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	家屋調査費(一式)		2530千円		式	1				単 53号 01-02-02 諸経費含む
	WB010190									
	合計									

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	土質等試験費		平板載荷試験 1箇所					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	土質等試験費(一式入力)	380千円	式	1				単 54号 01-02-02 諸経費含む
	WB010370							
	合計							

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, 片切掘削					02-01-02	
CB210100			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	積込(ルース) (埋戻し土機械投入)	土質:土砂, 作業内容:小規模(標準)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂, 小規模(標準)					02-01-02	
CB210020			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	人力土工（盛土・埋戻） (B<1, 0m)	砂・砂質土, 盛土, まき出し, 振動コンパクタ(I)	単位	m3	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員							[] [1]	
	R0101		人	0. 2				
普通作業員								
	R0102		人	0. 68				
諸雑費(率)							[1] []	
	ZS7210100	10%	式	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	床掘り (参考数量)	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り CB210030		土砂, 標準, 無し, 無し	m3	1			02-01-03	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	床掘り (平均施工幅1m以上2m未満) (参考数量)	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り CB210030		土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し	m3	1			02-01-03	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	積込(ルース) (埋戻し土機械投入) (参考数量)	土質:土砂, 作業内容:小規模(標準)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂, 小規模(標準)					02-01-02	
CB210020			m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	人力土工（盛土・埋戻） （構造物周辺 0.5m） （参考数量）	粘性土・礫質土,埋戻, まき出し, タンバ(I)	単位	m3	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員							[] [1]	
	R0101		人	0. 34				
普通作業員								
	R0102		人	0. 85				
諸雑費(率)							[1] []	
	ZS7210100	10%	式	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	積込(ルース) (埋戻し土機械投入) (参考数量)	土質:土砂, 作業内容:小規模(標準)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂, 小規模(標準)					02-01-02	
CB210020			m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	人力土工（盛土・埋戻） （B＜1, 0m） （参考数量）	粘性土・礫質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ(I)	単位	m3	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員	R0101		人	0. 2			[] [1]	
普通作業員	R0102		人	0. 85				
諸雑費（率）	ZS7210100	10%	式	1			[1] []	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	積込(ルース)	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂, 土量50,000m3未満	m3	1			02-01-02	
CB210020								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準, ハックル山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 11.0km以下	m3	1			02-01-02	
CB210110								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1			02-01-02	
CB210560								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	大型水路据付	H1600×B3300×L2000(標準), ラフデレーンクレーン, (基礎, フィルター材含む)	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	36. 3			02-01-03	
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クワッシャー 40〜0, 全ての費用	m2	36. 3			02-02-02	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	1. 82			02-04-01	
型枠		一般型枠, 均しコンクリート	m2	1			02-04-02	
フィルター材		粒度調整碎石 M-30, 全ての費用	m3	1. 8			02-02-10	
鉄筋コンクリート大型水路機械据付工 2000mm, 3500kg超え5500kg以下, ラフデレーン, モルタル			m	10			単 37号 土地改良工事積算基準	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	農地排水口設置	コンクリート一筆排水樹550型	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
一筆排水樹 180×320×550 制水板共			個	1				
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 150mm, 直管(両差口), 4m管, 2箇所			m	2			単 38号 土地改良事業積算基準	
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) CB224430		128mm以上160mm未満, 50mm以上200mm未満	孔	1			02-02-15	
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	境界擁壁	H=0. 5m	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クワッジャラソ 40〜0, 全ての費用	m2	4			02-02-02	
CB221110								
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	1. 1			02-04-01	
CB240010								
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	10. 3			02-04-02	
CB240210								
整形工（人力荒仕上げ） 土砂			m2	4			単 39号 土地改良工事積算基準	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	土間コンクリート		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クワッジャラソ 40〜0, 全ての費用	m2	100			02-02-02	
CB221110								
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	10			02-04-01	
CB240010								
溶接金網 (G3551) 径6. 0×150×150			m2	100				
Z001450009								
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:人力施工	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 人力施工, 無し, 無し	m3	1			単 40号 06-01-04	
WB824010								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	コンクリート殻積込み		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		破碎岩, 平均施工幅1m以上2m未満	m3	1			02-01-02	
CB210020								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 有り, 5. 7km以下, 全ての費用	m3	1			02-02-25	
CB227010								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 41号 01-14-01	
WB020051								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	丸太柵水路廃材積込み		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂, 小規模(標準以外)					02-01-02	
CB210020			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号	廃材運搬		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模, ハック材山積0.28m3(平積0.2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 1.5km以下					02-01-02	
CB210110			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	廃材処分	建設発生木材	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 建設発生木材			m3	1				
Y007600000003								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号	敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×6,096(mm), 作業区分:設置・撤去	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去	m2	1			単 42号 02-05-16	
WB253610								
敷鉄板賃料		22×1,524×6,096(mm), 無, 63日, 無, 有	枚	0. 11			単 43号 02-05-16	
WB253630								
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	土工用マット敷設	不織布系土木シート3mm厚 敷設・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木シート（不織布(短繊維)系) 厚3. 0mm			m2	104				
普通作業員			人	0. 48				
R0102								
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号	耕地復旧（耕起）	工事用道路撤去後耕地復旧, 石礫雑物除去無	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
農用トラクタ損料(乗用, ホール型) 四輪駆動, 排対型(2次), 22kw級			時間	0. 29			[] [1]	
軽油							[] [1]	
Z006702002			L	0. 8				
運転手(一般)							[] [1]	
R0115			人	0. 06				
諸雑費(率)							[1] []	
ZS7210100		14%	式	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 27号	土のう仮締切 (参考数量)		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		製作・設置, 流用土, 5m以下, -3m<=H<=2m					単 44号 02-05-10	
	WB252730		袋	2				
大型土のう工		撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m					単 45号 02-05-10	
	WB252730		袋	2				
土のう積工		小口並べ, 仕拵・積立・撤去					単 46号 02-05-10	
	WB252620		m2	1				
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 28号	ポンプ排水工 (参考数量)	排水ポンプ設置撤去, 運転費含む	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ設置・撤去			箇所	1			単 47号 02-05-08	
WB252320								
ポンプ運転		120以上450 (m3/h) 未満, 10m, 常時排水	日	57			単 48号 02-05-08	
WB252310								
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 29号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm 以下	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1			04-03-03	
CB430510								
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 30号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,有り,全ての費用	m2	1			04-03-02	
CB430310								
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 31号	殻運搬	殻種別:舗装版破碎	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎,機械(騒音対策不要、厚15cm以下),有り,6.0km以下,全ての費用	m3	1			02-02-25	
CB227010								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 32号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)							単 49号 01-14-01	
WB020051			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 33号	基層	t=5cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層 (車道・路肩部)		1. 4m未満 (仕上厚50mm以下), 50mm, 再生粗粒度アスコン (20), アライムコート PK-3, 全ての費用					04-01-02	
CB410240			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 34号	表層	t=4cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 40mm, 再生密粒度アスコン(20), タックコート PK-4, 全ての費用	m2	1			04-01-02	
CB410260								
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 35号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 50号 02-05-21	
WB010212								
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 36号	仮設材運搬費		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		関東・中部・近畿, 12. 6km, 12m以内, 各種(実数入力) , 0, 無	t	2			単 51号 01-02-02 往復分	
仮設材等の積込み取卸し費		積込み、取卸し(往復分)	t	1			単 52号 01-02-02	
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 37号	鉄筋コンクリート大型水路機械据付工 2000mm, 3500kg超え5500kg以下, ラフテレン, モルタル		単位	m	単位数量	26	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [12]	
	R0125		人	1				
特殊作業員							[] [12]	
	R0101		人	1				
普通作業員							[] [12]	
	R0102		人	4				
諸雑費(率)							[1] []	
	ZS7210100	1%	式	1			接合費	
諸雑費(率)							[2] []	
	ZS7210100	2%	式	1			敷モルタル材料費	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 25t吊								
	L001130006		日	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 38号	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 150mm, 直管(両差口), 4m管, 2箇所		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP, 経150, 長4. 0m			本	2. 44			単 55号 [] [1]	
諸雑費(率)		2. 2%	式	1			[1][]	
ZS7210100								
土木一般世話役								
R0125			人	0. 11				
特殊作業員								
R0101			人	0. 15				
普通作業員								
R0102			人	0. 23				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 39号	整形工（人力荒仕上げ） 土砂		単位	m2	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員								
R0102			人	0. 12				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 40号 WB824010	構造物とりこわし	無筋構造物, 人力施工, 無し, 無し	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 人力施工 制約無 単価補正1. 000 (FP3)			m3	1				
Q001611002								
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 41号 WB020051	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 コンクリート殻（無筋） Y007600000002			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 42号 WB253610	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0. 295				
とび工							[] [1]	
	R0106		人	0. 295				
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	0. 295				
ハックホリ(クローラ型)運転							単 56号 02-05-16 [] [1]	
	WK250590		日	0. 295				
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	1%	式	1				
合計								
単価							円/m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 43号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 63日, 無, 有	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm L002413001		供用日数:63日	枚	1				
整備費(敷鉄板) 22×1524×6096mm Z006754002			枚	1				
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1				
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 44号 WB252730	大型土のう工	製作・設置, 流用土, 5m以下, -3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							[] [1]
	R0125		人	0. 294				
	特殊作業員							[] [1]
	R0101		人	0. 294				
	普通作業員							[] [1]
	R0102		人	0. 294				
	大型土のう袋材 H=1. 08m W=1. 1m							
	Y000561101001		袋	10				
	バックホウ(クローラ型)運転	製作・設置, 5m以下, -3m<=H<=2m						単 57号 02-05-10
	WK250500		日	0. 294				
	諸雑費(率+まるめ)							[1] []
	ZS8000004	1%	式	1				
	合計							
	単価							円／袋

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 45号 WB252730	大型土のう工	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0. 087				
特殊作業員							[] [1]	
	R0101		人	0. 087				
バックホウ(クローラ型)運転		撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m					単 58号 02-05-10	
	WK250500		日	0. 087				
諸雑費(率+まるめ)							[1][]	
	ZS8000004	0. 4%	式	1				
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 46号 WB252620	土のう積工	小口並べ, 仕捨て・積立・撤去	単位	m2	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
購入土							流用土使用のため0円で計上	
	Y001613000001		m3	3. 4				
土のう 62×48cm								
	Z006082001		袋	170				
普通作業員								
	R0102		人	7. 14				
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 47号 WB252320	ポンプ 設置・撤去		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5				
R0125								
特殊作業員			人	0. 1				
R0101								
普通作業員			人	2				
R0102								
バックホウ運転			日	0. 5			単 59号 02-05-08	
WK250540								
諸雑費(まるめ)			式	1				
ZS3000004								
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 48号 WB252310	ポンプ 運転	120以上450 (m3/h) 未満, 10m, 常時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員							[] [1]	
	R0101		人	0. 17				
工事用水中ポンプ 運転		120以上450 (m3/h) 未満, 10m, 常時排水					単 60号 02-05-08 [] [1]	
	WK250400		日	1				
発動発電機運転		120以上450 (m3/h) 未満, 10m, 常時排水					単 61号 02-05-08 [] [1]	
	WK250410		日	1				
諸雑費 (率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	3%	式	1				
合計								
単価							円／日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 49号 WB020051	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 アスファル殻 (掘削)								
Y007600000004			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 50号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B								
R0804			人	1				
諸雑費 (まるめ)								
ZS3000004			式	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 51号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	関東・中部・近畿, 12. 6km, 12m以内, 各種(実数入力) , 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分A 製品長12m以内 20kmまで 単価補正1. 000		Z006810002	t	1				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 52号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)		Z006800001	t	2				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 53号 WB010190	家屋調査費(一式)	2530千円	単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
物件補償費								
Y008110000			式	1				
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 54号 WB010370	土質等試験費(一式入力)	380千円	単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土質等試験費								
Y007541000			式	1				
合計								

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 55号	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP, 経150, 長4. 0m		単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管(一般管) VP-150		Z005002008	m	4				
合計								
単価							円／本	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 56号 WK250590	ハックホウ(クローラ型)運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1				
軽油								
	Z006702002		L	119				
ハックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊								
	L001010004		日	1. 06				
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 57号 WK250500	ハックホウ(クローラ型)運転	製作・設置, 5m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1				
軽油								
	Z006702002		L	63				
ハックホウ(クローラ)後方超小旋回クレーン 山積0. 45m3(平積0. 35m3)吊2. 9t								
	L001010013		日	1. 28				
諸雑費(まるめ)								
	ZS30000004		式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 58号 WK250500	ハックホウ(クローラ型)運転	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1				
軽油								
	Z006702002		L	101				
ハックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊								
	L001010004		日	1. 21				
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 59号 WK250540	ハックホリ運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1				
軽油								
	Z006702002		L	45				
ハックホリ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊								
	L001010004		日	1. 47				
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 60号 WK250400	工事中水中ポンプ運転	120以上450 (m3/h) 未満, 10m, 常時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事中水中ポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径150mm 全揚程10m L001100005			日	1. 1				
工事中水中ポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m L001100007			日	2. 2				
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1				
合計								
単価							円/日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 61号 WK250410	発動発電機運転	120以上450 (m3/h) 未満, 10m, 常時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	204				
Z006702002								
発動発電機[ディーゼールエンジン駆動] 75kVA			日	1. 1				
L001110012								
諸雑費(まるめ)			式	1				
ZS3000004								
合計								
単価							円／日	

特 記 仕 様 書

工 事 名 久我排水路改修工事（その２）
工事場所 京都市伏見区久我西出町他 地内

1 一般事項

第 1 条（適用）

本工事の施工に当たっては、「設計図書」によるほか、土木請負工事必携（以下「請負工事必携」という。）（令和 8 年 8 月京都市）」及び「特記仕様書（全工事共通編）（令和 8 年 8 月）」によらなければならない。

なお、鉄筋コンクリート大型水路設置工に係る施工管理基準は農林水産省制定「土木工事施工管理基準」（https://www.maff.go.jp/j/nousin/seko/kyotu_siyosyo/k_kizyun/index.html）とする。

本工事施工現場には、必ず請負工事必携、特記仕様書（全工事共通編）及び本特記仕様書を常備しなければならない。

※ 京都市情報館「トップページ」⇒「まちづくり」⇒「技術管理」⇒「監督・検査」⇒「工事（土木、舗装、樹木等）の仕様書、様式等」参照
請負工事必携・特記仕様書（全工事共通編）
(<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000292439.html>)

第 2 条（受注者希望方式による「完全週休 2 日（土日）」又は「月単位の週休 2 日」の実施）

- 1 本工事は「京都市建設局週休 2 日工事」の対象（受注者希望方式による「完全週休 2 日（土日）」又は「月単位の週休 2 日」）であり、「京都市建設局週休 2 日工事実施要領」（<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000322908.html>）に基づいて実施する。ただし、「通期の週休 2 日」は必須である。
- 2 受注者は、契約後速やかに、「完全週休 2 日（土日）」又は「月単位の週休 2 日」の実施を希望するか否かを、発注者と協議し、その内容を工事打合せ簿に記録すること。また、施工計画書の作成に当たっては、「完全週休 2 日（土日）」又は「月単位の週休 2 日」の実施内容を反映させること。
- 3 「完全週休 2 日（土日）」又は「月単位の週休 2 日」を達成した場合は、工事成績評価の審査項目「創意工夫」において、加点対象となる。
- 4 受注者は、本市が週休 2 日の推進を目的に受注者に対して実施する「京都市建設局週休 2 日工事」に関するアンケート調査やヒアリング調査に、随時協力しなければならない。
- 5 工事標示板に「京都市産業観光局週休 2 日工事」である旨を明示すること（様式不問）。

第 3 条（受注者希望型における ICT 活用工事の試行）

本工事は、「京都市建設局 ICT 活用工事試行方針（案）」（令和 7 年 8 月）（以下「試行方針」という。）及び「京都市建設局 ICT 活用工事試行要領（案）」（令和 7 年 8 月）（以下「試行要領」という。）の内容に従い ICT 活用工事を試行できる。

※ 京都市情報館「トップページ」⇒「まちづくり」⇒「技術管理」⇒「高度情報化」参照
(<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000290097.html>)

第 4 条（「建設キャリアアップシステム活用モデル工事」の実施）

- 1 本工事は「京都市建設局建設キャリアアップシステム活用モデル工事」の対象（ただし、受注者希望方式）であり、「京都市建設局建設キャリアアップシステム活用モデル工事試行要領」（<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000338803.html>）に基づいて実施する。
- 2 受注者は、契約後速やかに、建設キャリアアップシステムの活用を希望するか否かを、発注者へ通知し、その内容を工事打合せ簿に記録すること。
- 3 建設キャリアアップシステムの履行状況を確認できた場合は、工事成績評価の審査項目「創意工夫」において、加点対象となる。

第5条（前払金）

前払金は、請負代金の40%以内とし、前払金保証（中間前払金保証を含む。）について、電子証書の提出を可能とする。

※ 京都市入札情報館ホームページ「契約保証及び前払金保証に係る保証証書の電子化への対応について」参照 (<https://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/info/pdf/2023/shoushodenshika.pdf>)

2 現場条件に関する事項

第6条（現場条件）

本工事の施工に当たっては、下記の現場条件等に留意すること。

- 1 本工事施工範囲における、施工上及び施工管理上のトラブルについては、請負者の責任において処理すること。
- 2 施工は、周辺のは場の稲刈り終了後とする。
- 3 隣接するは場を一部借地して施工するため、踏み荒らし等は修復し、原形復旧すること。
- 4 本工事箇所周辺には宅地が近接して存在するため、周辺への影響を考慮した施工計画をたて、特に宅地擁壁の変位や変状には注意して施工すること。また、施工計画においては擁壁の変位等を常に把握できるよう、動態観測計画について立案して監督員と協議するとともに、定期的に周辺擁壁高等の変位の確認をし、監督員に報告すること。また、影響が確認された場合にはただちに作業を中止し、その対応策を検討した上で、監督員とその後の施工方法について協議すること。
- 5 水路基礎は直接基礎を計画しているが、現地の代表箇所で支持力を確認の上、不足の場合は監督員と協議すること。

第7条（交通誘導警備員）

交通誘導警備員については、下表のとおり計上している。工事施工期間中は、工事車両の出入りの有無にかかわらず、作業時間帯を通じて現場進入口に交通誘導警備員1名を常駐配置するものとする。

道路管理者及び所轄警察署等の打合せの結果、又は条件変更等に伴い員数に増減が生じた場合は、設計図書に関して監督職員と協議するものとし、設計変更の対象とする。

設置場所	交通誘導員	編成	昼間・夜間・ 24時間の別	交代要員の有 無
伏見区久我西出町	3名	交通誘導員B 3名	昼間	無

3 監督職員の確認に関する事項

第8条（材料確認）

受注者は、次表の材料・資材・製品について、監督職員が臨場のうえ、材料確認を受けるものとする。また、あらかじめ施工計画書に材料等の名称・規格等を記載すること。

受注者は、監督職員が材料確認のために臨場した際、当該材料等の製造者が発行する品質を証明する資料（見本を含む）」との照合、搬入された材料等の外観（角欠け、ひび割れ等）、形状、寸法及び数量等の確認を受けなければならない。

ただし、監督職員の確認が机上となる場合、受注者は、当該材料等の外観、形状、寸法（幅、長さ、高さ）及び搬入数量等が判別できる写真記録等の資料（納品書、納品伝票も可）を監督職員に提出し、その確認を受けなければならない。なお、受注者は監督職員の確認を得ずに、当該材料等を使用して工事を実施してはならない。

【主要材料】

1 コンクリート

コンクリートは JIS A 5308 レディミクストコンクリートによる標準品とする。使用セメントは、高炉セメント（B 種）とする。

標準配合設計は次の通りである。

設計基準強度	スランプ	粗骨材最大寸法	水セメント比	備考
$\sigma 28=21\text{N/mm}^2$	8cm	25mm	55%以下	鉄筋コンクリート
$\sigma 28=18\text{N/mm}^2$	8cm	40mm	55%以下	無筋コンクリート
$\sigma 28=18\text{N/mm}^2$	8cm	40mm	60%以下	均しコンクリート

2 プレキャストコンクリート製品

主要二次製品は JIS 指定工場又は JIS 表示品又は相当品とし、事前に仕様書、試験表、サンプル等の資料を提出し、監督員の承認を得ること。

土木工事施工管理基準「品質管理基準及び規格値」に基づき実施する製品及び材料

材料・製品	備考
プレキャストコンクリート製品 (JIS 規格製品を含む)	「品質管理基準及び規格値」(区分・項目・方法・頻度)

プレキャストフリームの規格は以下の通りとする。

地下水による浮力に対して安全率 1.2 以上を確保すること。

斜切りによる角度調整が可能な製品であること。

第 9 条（受注者の臨場）

監督職員が行う段階確認においては、主任技術者（又は監理技術者、或いは監理技術者補佐）又は現場代理人、若しくは、予め監督職員の承諾を得た者が臨場のうえ、確認を受けなければならない。

第 10 条（段階確認）

受注者は、共通仕様書（3-1-1-4）の「表 3-1-1 段階確認一覧表」に示す各種別、「品質管理基準及び規格値」による段階確認項目及び次表の工種・種別等の施工段階において、監督職員が臨場のうえ段階確認を受けるものとする。また、あらかじめ施工計画書に確認内容を記載すること。

監督職員による確認が机上となる場合、受注者は、施工状況、出来形、品質、不可視部分等の判別ができる施工管理記録（出来形成果表、設計図面との対比図、品質管理記録等）と写真等の資料を監督職員に提出し、その確認を受けなければならない。なお、受注者は監督職員の確認を得ずに、当該工種以降の作業を実施してはならない。

「共通仕様書（3-1-1-4）の「表 3-1-1 段階確認一覧表」に基づき実施する段階確認

工種-種別等	細 別	確 認 時 期
排水路工	鉄筋コンクリート大 型水路設置工	掘削床付けが完了し、各測点での地盤支持 力測定が完了した時点

4 建設副産物に関する事項

第 11 条（建設副産物の適正処理）

本工事の施工により発生する建設廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の許可を受けた施設へ搬出するものとする。なお、下表は積算上の条件明示であることから施設を指定するものではない。

く、監督職員の承諾を得て搬出先の変更を行うことができるが、原則として設計変更の対象としない。

また、産業廃棄物が発生する場合は「京都市産業廃棄物の不適正な処理の防止等に関する条例」（最終改正平成23年4月1日）及び「京都市産業廃棄物不適正処理対策要綱」（最終改正平成16年4月1日実施）を遵守すること。特に、マニフェストを発行して産業廃棄物が適正に処理されたことを確認すること。このとき、受注者が排出業者であることとして保管の義務のあるA、B2、D、E票については、その原本を監督職員へ提示すること。

建設副産物	受け入れ場所	備考
建設発生土(粘性土)	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第6項の許可を受けた施設 (住所) 京都市西京区榎原芋峠 60-3	設計運搬距離 L=8.6km
コンクリート塊 (無筋)	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第6項の許可を受けた施設 (住所) 乙訓郡大山崎町下植野北牧方 25	設計運搬距離 L=4.5km
アスファルト塊 (掘削)	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第6項の許可を受けた施設 (住所) 京都市伏見区横大路松林町 18-1	設計運搬距離 L=4.9km
建設発生木材	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第6項の許可を受けた施設 (住所) 京都市伏見区久我西出町 4-38	設計運搬距離 L=1.4km

第12条（特定建設資材の分別解体等及び再資源化等）

本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(最終改定令和7年6月1日)(以下「建設リサイクル法」という。)に基づき、特定建設資材の分別解体等及び再資源化等の実施について適正な措置を講ずることとする。

なお、本工事における特定建設資材の分別解体等及び再資源化等については、以下の積算条件を設定しているが、工事請負契約書「6 解体工事に要する費用等」に定める事項は、契約締結時に発注者と受注者の間で確認されるものであるため、発注者が積算上明示した以下の事項と別の方法であった場合でも設計変更の対象としない。ただし、工事発注後に明らかになった事情により、予定した条件により難しい場合は、監督職員と協議するものとする。

分別解体等の方法

工 程	作業内容	分別解体等の方法
①仮設	仮設工事 ■有 □無	□手作業 ■手作業・機械作業の併用
②土工	土工事 ■有 □無	□手作業 ■手作業・機械作業の併用
③基礎工(杭基礎等)	基礎工事 □有 ■無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
④本体構造	本体構造の工事 □有 ■無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
⑤本体付属品	本体付属品の工事 □有 ■無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
⑥その他(撤去工)	その他の工事 ■有 □無	□手作業 ■手作業・機械作業の併用

※ 特定建設資材廃棄物処理施設、再資源化施設等の所在地については、本特記仕様書に示す「建設副産物の適正処理」に記載のとおりとする。

- 2 受注者は、特定建設資材の分別解体等及び再生資源化等が完了したときは、建設リサイクル法第18条に基づき、以下の事項を別に定める18条様式に記載し、監督職員に報告すること。
- ・再生資源化等が完了した年月日
 - ・再生資源化等をした施設の名称及び所在地
 - ・再生資源化等に要した費用
- なお、再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書を提出した場合、18条に基づく報告を省略することができるものとする。

5 その他事項

第13条（家屋調査）

- 1 本工事では、本工事に伴う地盤変動により生じた建物等の損傷を確認するための家屋事前調査を行うものとする。
- 2 実施内容は、作業計画の策定、地盤変動影響調査、建物及び工作物の事前・事後調査等である。
- 3 家屋調査については、「公共事業に係る工事の施工に起因する地盤変動により生じた建物等の損害に係る事務処理要領の制定について（昭和61年4月1日建設省経整発第22号）」（以下「要領」という。）によるものとする。
 なお、要領に明記されていない事項等、疑義が生じた場合には監督職員と協議するものとする。
- 4 成果品の内容に不備が認められた場合は、受注者の責任において修正を行うものとする。
- 5 打合せは、着手時、中間1回、成果物納入時に行うものとする。
- 6 報告書は3部作成し、監督職員、請負人、家屋所有者が保管するものとする。家屋所有者に報告書を提出するときは、請負者及びその調査を行った責任者が、家屋の状況を説明した上で家屋所有者の確認印をもらうこと。
- 7 本工事の影響により、損害が拡大したもの又は新たな損害が発生したものがあれば、至急監督職員に報告すること。
- 8 家屋調査についての積算は、「用地調査等業務費積算基準」により算定している。
- 9 対象調査家屋は以下の表のとおりとする。
 なお、調査区域については以下の図による。

（表）

対 図 記 号	所在	地番	棟 数	建物の 構造	延床 面積 (㎡)	工作物調査 面積 (㎡)	備考
①	京都市 伏見区	13-104	1	木造	124.74	113.45-63.18	木造A(70～130㎡)
②	久我 西出町	(13-104)		—	—	50.27	工作物(100㎡未満)

(図)



第 1 4 条 (工事用地等の使用)

- 1 工事に支障となる立木等の伐採は、事前に監督職員の承認を得た後、行うこと。
- 2 工事に使用できる借地範囲は設計図書に示すとおりであるが、やむを得ずこれを変更する時は、事前に監督職員の承認を得ること。

第 1 5 条 (施工時の留意事項)

- 1 排水路工は延長があり地質状態が一定で無い可能性がある。基礎地盤が軟弱な場合は、監督職員の承認の後、置き換えや地盤改良など適切な処理を行うこと。追加工事については設計変更の対象とする。
- 2 ほ場の農地排水口（一筆排水等）を接続するための鉄筋コンクリート大型水路への削孔は注意深く行い、必要以上に過大な削孔は行わないこと。なお、農地排水口の施工位置については、現地状況を踏まえ監督職員が指示するものとし、受注者はその指示に従うこと。
- 3 工事期間中の排水は締切排水工とする。
- 4 既設構造物の計測監視

住宅等の既設構造物に近接して行う工事であり、工事の影響が及ぶと予想される範囲については継続的に注意深く観察を行い、問題が発生した場合は速やかに監督職員に報告し、対処方法について指示を仰ぐこと。不適切な施工により生じた補償に掛かる費用は、請負者の負担とする。


第16条（道路補修工）

道路補修工は、排水路工その他関連工事の現場施工完了後に施工するものとする。下図は、発注時における想定施工箇所および構造を示したものであり、最終的な補修範囲および構造は現場施工完了後の損傷状況を踏まえ、監督職員及び道路管理者と協議のうえ決定するものとする。

（図）



道路補修工 構造図



第17条（工事用道路）

工事用道路については、借地農地の保全及び原形復旧を考慮し、敷鉄板及び養生シートを設置するものとする。参考として仮設計画図を添付するが、当該図面は積算上の想定を示すものであり、施工上必要となる詳細な配置については受注者が計画するものとする。

なお、参考図に示す範囲を超えて借地農地を使用する場合は、事前に監督職員と協議すること。

第18条（第三者災害防止対策）

受注者は、現場進入口付近に駐車している一般車両及び近隣住民の所有物に対し、工事車両の通行、資機材の搬入出等に伴う飛石、土砂の飛散その他の損傷が生じないように、必要な防護措置を講じなければならない。防護措置は、防護柵、防護ネット、防災シートその他現場条件に応じた適切な方法により実施するものとし、第三者への被害防止に万全を期さなければならない。なお、施工に先立ち防護方法を施工計画書に記載し監督職員に提出するものとする。また、現場状況の変化により追加対策が必要と認められる場合は、監督職員と協議のうえ適切に対応するものとする。

第19条（工事関係車両の管理）


受注者は、現場進入口付近及び住宅周辺において、工事関係車両を駐車、待機又は搬入時間調整のために停車させてはならない。なお、工事関係車両の運行計画を適切に管理し、一般交通及び近隣住民の生活環境に支障を及ぼさないよう努めなければならない。

第 20 条（工事書類の提出）

完成検査の受検に向けた出来形図書については、工期末の 30 日前までに提出すること。また、完成検査に必要な工事書類については、工期末の 20 日前までに提出すること。

(参考資料) 仮設計画図

平面図 S=1: 500 (A1)
S=1: 1000 (A3)



標高値の()は水路等の標高を示す。


工 事 名	久我排水路改修工事 (その2)
工事場所	京都市伏見区久我西出町他 地内
図 面 名	仮設計画図
事業年度	令和 8 年度
縮 尺	図 示
図 面 番 号	(参考資料)

京都市産業観光局 南部農業振興センター

施工箇所図

135.718526,34.940181

135.728600,34.940181



135.718526,34.929854

1 / 5000

135.728600,34.929854

注釈1