

工 事 概 要

工事箇所				工区	4
もたれ式擁壁	m3	29	アスファルト舗装工	m2	24
石積工	m2	72	コンクリートブロック工	m2	31
間詰工	m3	12			

施 工 理 由

本工事は、河川点検の結果に基づき実施する維持補修工事であり、普通河川中津川及び普通河川祖父谷川の護岸等を補修し、流路の安定を図るものである。					
--	--	--	--	--	--

		設計額		請負額	
		金額	増減額	金額	増減額
工	事	前回	円	円	円
		今回		円	
内	工 事 価 格	前回	円	円	円
		今回		円	
訳	消費税相当額	前回	円	円	円
		今回		円	
支	給 品 費	前回	円	円	円
		今回		円	

積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2026年9月	
歩掛適用年月	2026年9月	
基準適用年月	2026年9月	
単価地区	2601: I 地区	
調整区分	本附帯工事	
共通仮設費（率計上）		
主たる工種	01:河川工事	
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
ICT施工補正	補正なし	1.0
週休2日補正	補正なし	1.00
現場管理費		
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
ICT施工補正	補正なし	1.0
週休2日補正	補正なし	1.00
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

設計内訳書（工事(1)）

工事名	河川維持補修工事（祖父谷川他）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤・護岸		式	1				
擁壁護岸工 (1工区)		式	1				
作業土工 (参考数量)		式	1				
掘削機材搬入搬出		回	1				単 1号
床掘り	土質:土砂	m3	20				単 2号
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:砂質土	m3	10				単 3号
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1				
もたれ式擁壁	本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	29				単 4号
付帯道路工 (夜間)		式	1				
舗装準備工		式	1				
不陸整正	補足材:有り, 補足材種類・規格:再生粒度調整碎石RM-30, 補足材整正厚:28mm以上34mm未満	m2	24				単 5号(概)
アスファルト舗装工		式	1				
基層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生粗粒度アスコン(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m以上3.0m以下	m2	24				単 6号(概)

設計内訳書（工事(1)）

工事名	河川維持補修工事（祖父谷川他）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層（車道・路肩部）	材料種類：各種（2.30以上2.40t/m3未満），材料規格：再生密粒度アスコン（20），舗装厚：50mm，平均幅員：1.4m以上3.0m以下	m2	24				単 7号（概）
構造物撤去工 （夜間）		式	1				
構造物取壊し工		式	1				
舗装版切断	舗装版種別：アスファルト舗装版，アスファルト舗装版厚：15cm以下	m	19				単 8号（概）
舗装版破碎	舗装版種別：アスファルト舗装版，舗装版厚：10cm	m2	24				単 9号（概）
運搬処理工		式	1				
殻運搬	殻種別：アスファルト殻	m3	2				単 10号（概）
殻処分	殻種別：アスファルト殻	m3	2				単 11号
仮設工		式	1				
水替工 （参考数量）		式	1				
ポンプ 排水	排水量：0以上120（m3/h）未満，全揚程：10m，排水方法：常時排水	日	7				単 12号（概）
ポンプ 設置・撤去		箇所	1				単 13号（概）
仮水路工		式	1				

設計内訳書（工事(1)）

工事名	河川維持補修工事（祖父谷川他）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掛樋	高密度ポリエチレン管(波状管)φ600	m	20				単 14号(概) 設置・撤去のみ
大型土のう	大型土のう規格:耐候性大型土のう 丸形φ110cm ×110cm 長期(3年)	袋	10				単 15号(概) 設置(再設置含む)
大型土のう	大型土のう規格:耐候性大型土のう 丸形φ110cm ×110cm 長期(3年)	袋	10				単 16号(概) 撤去(再利用)
残土受入れ施設工		式	1				
現場発生品運搬 (1工区→資材置き場)	発生材種類:大型土のう	袋	10				単 17号(概) 積込・荷卸含む
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員 (昼間)	交通誘導警備員B	人日	8				単 18号
交通誘導警備員 (夜間)	交通誘導警備員B	人日	2				単 19号
概略発注工		式	1				
概略発注工		式	1				
概略発注工		式	1				
概略発注工 設計内訳書の区分別の概略発注工 を除く直工の42.2%以内		式	1				(概)を参照
直接工事費		式	1				

設計内訳書（工事(1)）

工事名	河川維持補修工事（祖父谷川他）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

設計内訳書（工事(2)）

工事名	河川維持補修工事（祖父谷川他）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤・護岸		式	1				
法覆護岸工 (2工区)		式	1				
作業土工 (参考数量)		式	1				
掘削機材搬入搬出		回	1				単 20号
床掘り	土質:土砂	m3	2				単 21号
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:砂質土	m3	1				単 22号
間詰工		式	1				
間詰コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉),パッドホウ(クレーン機能付き)打設	m3	12				単 23号 型枠含む
法覆護岸工 (3工区)		式	1				
作業土工		式	1				
掘削機材搬入搬出 (参考数量)		回	1				単 24号
床掘り (参考数量)	土質:土砂	m3	30				単 25号
埋戻し (参考数量)	土質区分:土砂, 土質:砂質土	m3	20				単 26号

設計内訳書（工事(2)）

工事名	河川維持補修工事（祖父谷川他）					事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
掘削	土砂	m3	10				単 27号	
石積(張)工		式	1					
均しコンクリート	コンクリート規格：18-8-40(高炉)	m	13				単 28号 型枠含む	
石積(張)基礎	コンクリート規格：18-8-40(高炉)	m	13				単 29号	
石積	石材種類：玉石	m2	64				単 30号 現地採取	
胴込・裏込コンクリート	コンクリート規格：18-8-40(高炉)	m3	8				単 31号	
裏込材	裏込材規格：再生クラッシュラン RC-40	m3	34				単 32号	
現場打天端コンクリート	コンクリート規格：18-8-40(高炉)	m3	1				単 33号	
背面土砂埋戻し	土質区分：土砂, 土質：RC-40	m3	4				単 34号	
法覆護岸工 (4工区)		式	1					
作業土工		式	1					
掘削機材搬入搬出 (参考数量)		回	1				単 35号	
床掘り (参考数量)	土質：土砂	m3	20				単 36号	

設計内訳書（工事(2)）

工事名	河川維持補修工事（祖父谷川他）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し (参考数量)	土質区分:土砂,土質:砂質土	m3	10				単 37号
背面土砂埋戻し	土質区分:土砂,土質:RC-40	m3	8				単 38号
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) (4-1, 4-2)		式	1				
均しコンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m	6				単 39号 型枠含む
現場打基礎コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉),底幅:55cm,高さ:35cm	m	6				単 40号
現場打小口止コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	4				単 41号
コンクリート(間知)ブロック積	ブロック規格:控え35cm,JIS滑面	m2	31				単 42号
胴込・裏込材(砕石)	砕石規格:再生砕石 RC-40	m3	17				単 43号
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2	12				単 44号
現場打天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	1				単 45号
石積(張)工 (4-3)		式	1				
均しコンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m	1				単 46号 型枠含む
石積(張)基礎	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m	1				単 47号

設計内訳書（工事(2)）

工事名	河川維持補修工事（祖父谷川他）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
石積	石材種類:玉石	m2	6				単 48号 現地採取
胴込・裏込コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	2				単 49号
裏込材	裏込材規格:再生クラッシュラン RC-40	m3	3				単 50号
現場打天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	0.1				単 51号
石積(張)工 (4-4)		式	1				
石積	石材種類:玉石	m2	2				単 52号 現地採取
胴込・裏込コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	1				単 53号
裏込材	裏込材規格:再生クラッシュラン RC-40	m3	1				単 54号
現場打天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	0.1				単 55号
構造物撤去工 (2工区)		式	1				
構造物取壊し工		式	1				
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:人力施工	m3	2				単 56号
運搬処理工		式	1				

設計内訳書（工事(2)）

工事名	河川維持補修工事（祖父谷川他）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
積込(コンクリート殻)		m3	2				単 57号
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	2				単 58号
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	2				単 59号
構造物撤去工 (3工区)		式	1				
構造物取壊し工		式	1				
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	m3	11				単 60号
運搬処理工		式	1				
積込(コンクリート殻)		m3	11				単 61号
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	11				単 62号
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	11				単 63号
構造物撤去工 (4工区)		式	1				
構造物取壊し工		式	1				
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	m3	17				単 64号

設計内訳書（工事(2)）

工事名	河川維持補修工事（祖父谷川他）					事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
運搬処理工		式	1					
積込(コンクリート殻)		m3	17				単 65号	
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	17				単 66号	
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	17				単 67号	
仮設工 (2工区)		式	1					
水替工 (参考数量)		式	1					
ポンプ 排水	排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方法:常時排水	日	3				単 68号(概)	
ポンプ 設置・撤去		箇所	1				単 69号(概)	
仮水路工		式	1					
大型土のう	大型土のう規格:耐候性大型土のう 丸形 φ110cm×110cm 長期(3年)	袋	13				単 70号(概) 設置(再設置含む)	
大型土のう	大型土のう規格:耐候性大型土のう 丸形 φ110cm×110cm 長期(3年)	袋	13				単 71号(概) 撤去(再利用)	
現場発生品運搬 (2工区→1工区)	発生材種類:大型土のう	袋	10				単 72号(概) 積込・荷卸含む	
残土受入れ施設工		式	1					

設計内訳書（工事(2)）

工事名	河川維持補修工事（祖父谷川他）					事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
現場発生品運搬 (2工区→資材置き場)	発生材種類：大型土のう	袋	3				単 73号(概) 積込・荷卸含む	
交通管理工		式	1					
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人日	4				単 74号	
仮設工 (3工区)		式	1					
水替工 (参考数量)		式	1					
ポンプ 排水	排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方法:常時排水	日	16				単 75号(概)	
ポンプ 設置・撤去		箇所	1				単 76号(概)	
仮水路工		式	1					
掛樋	高密度ポリエチレン管(波状管)φ600	m	20				単 77号(概) 設置・撤去のみ	
大型土のう	大型土のう規格:耐候性大型土のう 丸形φ110cm×110cm 長期(3年)	袋	14				単 78号(概) 設置(再設置含む)	
大型土のう	大型土のう規格:耐候性大型土のう 丸形φ110cm×110cm 長期(3年)	袋	14				単 79号(概) 撤去(再利用)	
現場発生品運搬 (3工区→2工区)	発生材種類：大型土のう	袋	13				単 80号(概) 積込・荷卸含む	
残土受入れ施設工		式	1					

設計内訳書（工事(2)）

工事名	河川維持補修工事（祖父谷川他）					事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
現場発生品運搬 (3工区→資材置き場)	発生材種類：大型土のう	袋	1				単 81号(概) 積込・荷卸含む	
交通管理工		式	1					
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人日	17				単 82号	
仮設工 (4工区)		式	1					
水替工 (参考数量)		式	1					
ポンプ 排水	排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方法:常時排水	日	14				単 83号(概)	
ポンプ 設置・撤去		箇所	1				単 84号(概)	
仮水路工		式	1					
掛樋	高密度ポリエチレン管(波状管)φ600	m	20				単 85号(概) 設置・撤去,材料 含む,損料率:10	
大型土のう	大型土のう規格:耐候性大型土のう 丸形φ110cm ×110cm 長期(3年)	袋	14				単 86号(概) 製作・設置,中詰 土:C-40	
大型土のう	大型土のう規格:耐候性大型土のう 丸形φ110cm ×110cm 長期(3年)	袋	14				単 87号(概) 撤去(再利用)	
交通管理工		式	1					
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人日	15				単 88号	

設計内訳書（工事(2)）

工事名	河川維持補修工事（祖父谷川他）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
概略発注工		式	1				
概略発注工		式	1				
概略発注工		式	1				
概略発注工 設計内訳書の区分別の概略発注工 を除く直工の36.6%以内		式	1				(概)を参照
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				

設計内訳書 (工事(2))

[illegible]

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	掘削機材搬入搬出		単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削機械搬入搬出		バケット容量0.09m3～0.16m3以下, 標準(1.0)					単 89号 60-01-12	
DY1420			回	1				
合計								
単価							円／回	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用					02-01-03	
CB210030			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	埋戻し	土質区分:土砂,土質:砂質土	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模),土砂,全ての費用	m3	1			02-01-03	
CB210410								
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	もたれ式擁壁	本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
もたれ式擁壁		18-8-40(高炉),無し,無し,一般養生,延長無し	m3	1			02-02-05	
CB226330								
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表(概)						単価使用年月		2026. 09	
						歩掛適用年月		2026. 09	
						労務調整係数		1.500-00001 0.0 0	
単 5号	不陸整正	補足材:有り, 補足材種類・規格:再生粒度調整碎石 RM-30, 補足材整正厚:28mm以上34mm未満	単位	m2	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
不陸整正		有り, 28mm以上34mm未満, 再生粒度調整碎石 RM-30 , 全ての費用	m2	1			04-01-01		
CB410010									
合計									
単価							円／m2		

1 次単価表(概)						単価使用年月		2026. 09	
						歩掛適用年月		2026. 09	
						労務調整係数		1.500-00001 0.0 0	
単 6号	基層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生粗粒度アスコン(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m以上3.0m以下	単位	m2	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
基層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下, 50mm, 各種(2.30以上2.40t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1			04-01-02		
CB410240									
合計									
単価							円／m2		

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 7号	表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度アスコン(20),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m以上3.0m以下	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下,50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),タックコート PK-4,全ての費用	m2	1			04-01-02	
CB410260								
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 8号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版,15cm以下,全ての費用	m	1			04-03-03	
CB430510								
合計								
単価							円/m	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 9号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:10cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1			04-03-02	
CB430310								
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 10号	殻運搬	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 有り, 60.0km以下, 全ての費用	m3	1			02-02-25	
CB227010								
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 11号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)							単 90号 01-14-01	
WB020051			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表 (概)

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	ポンプ排水	排水量:0以上120 (m3/h) 未満, 全揚程:10m, 排水方法:常時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 常時排水					単 91号 02-05-07	
WB252310			日	1				
合計								
単価							円／日	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ設置・撤去			箇所	1			単 92号 02-05-07	
WB252320								
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	掛樋	高密度ポリエチレン管(波状管)φ600	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
高密度ポリエチレン管機械敷設			m	1			単 93号	
高密度ポリエチレン管機械撤去			m	1			単 94号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	大型土のう	大型土のう規格:耐候性大型土のう 丸形φ110cm ×110cm 長期(3年)	単位	袋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		設置(再設置含む), 6mを超え20m以下, 標準(1. 0)	袋	1			単 95号 02-05-09	
WB252730								
合計								
単価							円/袋	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	大型土のう	大型土のう規格:耐候性大型土のう 丸形φ110cm ×110cm 長期(3年)	単位	袋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		撤去(再利用), 6mを超え20m以下, 標準(1. 0)	袋	1			単 96号 02-05-09	
WB252730								
合計								
単価							円/袋	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	現場発生品運搬 (1工区→資材置き場)	発生材種類：大型土のう	単位	袋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬 CB010410		クレーン装置付通称2t積級吊能力2. 9t, 無し, 6. 0km以下	t	2. 04			01-02-03	
現場発生品及び支給品積込・荷卸 CB010420		クレーン装置付通称2t積級吊能力2. 9t	t	2. 04			01-02-03	
合計								
単価							円／袋	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	交通誘導警備員 (昼間)	交通誘導警備員B	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B WB010212			人日	1			単 97号 02-05-20	
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 19号	交通誘導警備員 (夜間)	交通誘導警備員B	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 98号 02-05-20	
WB010212								
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	掘削機材搬入搬出		単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削機械搬入搬出		ハケット容量0.09m3～0.16m3以下,標準(1.0)	回	1			単 89号 60-01-12	
DY1420								
合計								
単価							円／回	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	1			02-01-03	
CB210030								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	埋戻し	土質区分:土砂, 土質:砂質土	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	1			02-01-03	
CB210410								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 09	
						歩掛適用年月	2026. 09	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 23号	間詰コンクリート	コンクリート規格：18-8-40(高炉), ハックホ(クレーン機能付き)打設	単位	m3	単位数量	12. 38	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, ハックホ(クレーン機能付)打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	12. 38			02-04-01	
CB240010								
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	9			02-04-02	
CB240210								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 09	
						歩掛適用年月	2026. 09	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 24号	掘削機材搬入搬出 (参考数量)		単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削機械搬入搬出		ハケット容量0. 09m3～0. 16m3以下, 標準(1. 0)	回	1			単 89号 60-01-12	
DY1420								
合計								
単価							円／回	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	床掘り (参考数量)	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用					02-01-03	
CB210030			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号	埋戻し (参考数量)	土質区分:土砂, 土質:砂質土	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用					02-01-03	
CB210410			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号	掘削	土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準)	m3	1			02-01-02	
CB210100								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号	均しコンクリート	コンクリート規格：18-8-40(高炉)	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 6			02-04-01	
CB240010								
型枠		一般型枠, 均しコンクリート	m2	2			02-04-02	
CB240210								
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号	石積(張)基礎	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉), 無し, 一般養生・特殊養生(練炭)	m3	0. 9			02-02-03	
CB226170								
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号	石積	石材種類:玉石	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
石積(張)		積工, 練石, 玉石	m2	1			02-02-04	
CB221830								
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 31号	胴込・裏込コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込コンクリート		積工, 18-8-40(高炉)	m3	1			02-02-04	
CB221840								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 32号	裏込材	裏込材規格:再生クラッシュラン RC-40	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
裏込材(クラッシュラン)		積工, 再生クラッシュラン RC-40	m3	1			02-02-04	
CB221850								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 33号	現場打天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉), 一般養生	m3	1			02-02-03	
CB226180								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 34号	背面土砂埋戻し	土質区分：土砂, 土質：RC-40	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	1			02-01-03	
CB210410								
再生クラッシュヤーン RC-40			m3	1. 27				
Z002122003								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 35号	掘削機材搬入搬出 (参考数量)		単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削機械搬入搬出		バケット容量0. 09m3～0. 16m3以下, 標準(1. 0)					単 89号 60-01-12	
DY1420			回	1				
合計								
単価							円／回	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 36号	床掘り (参考数量)	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用					02-01-03	
CB210030			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 37号	埋戻し (参考数量)	土質区分:土砂, 土質:砂質土	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用					02-01-03	
CB210410			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 38号	背面土砂埋戻し	土質区分：土砂, 土質：RC-40	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用					02-01-03	
CB210410			m3	1				
再生クラッシュヤーン RC-40								
Z002122003			m3	1. 27				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 39号	均しコンクリート	コンクリート規格：18-8-40(高炉)	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 8			02-04-01	
CB240010								
型枠		一般型枠, 均しコンクリート	m2	2			02-04-02	
CB240210								
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 40号	現場打基礎コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 底幅:55cm, 高さ:35cm	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉), 無し, 一般養生・特殊養生(練炭)	m3	1. 4			02-02-03	
CB226170								
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 41号	現場打小口止コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打小口止コンクリート		18-8-40(高炉), 一般養生	m3	1			02-02-03	
CB226190								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 42号	コンクリート(間知)ブロック積	ブロック規格:控え35cm, JIS滑面	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック積工		JIS滑面 150kg/個未満, 無し, 無し, 練積, 有(胴込+裏込), 0.325m3/m2, 18-8-40(高炉)	m2	1			単 99号 06-01-05	
WB825010								
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 43号	胴込・裏込材(碎石)	碎石規格:再生碎石 RC-40	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(碎石)		間知・平・連節・緑化ﾌﾟﾛｯｸ, 再生碎石 RC-40	m3	1			02-02-03	
CB226120								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 44号	目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	1			02-02-18	
CB224710								
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 45号	現場打天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉), 一般養生	m3	1			02-02-03	
CB226180								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 46号	均しコンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 8			02-04-01	
CB240010								
型枠		一般型枠, 均しコンクリート	m2	2			02-04-02	
CB240210								
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 47号	石積(張)基礎	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉), 無し, 一般養生・特殊養生(練炭)	m3	1.4			02-02-03	
CB226170								
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 48号	石積	石材種類:玉石	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
石積(張)		積工, 練石, 玉石	m2	1			02-02-04	
CB221830								
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 49号	胴込・裏込コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込コンクリート		積工, 18-8-40(高炉)	m3	1			02-02-04	
CB221840								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 50号	裏込材	裏込材規格:再生クラッシュラン RC-40	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
裏込材(クラッシュラン)		積工, 再生クラッシュラン RC-40	m3	1			02-02-04	
CB221850								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 09	
						歩掛適用年月	2026. 09	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 51号	現場打天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉), 一般養生	m3	1			02-02-03	
CB226180								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 09	
						歩掛適用年月	2026. 09	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 52号	石積	石材種類:玉石	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
石積(張)		積工, 練石, 玉石	m2	1			02-02-04	
CB221830								
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 53号	胴込・裏込コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込コンクリート		積工, 18-8-40(高炉)	m3	1			02-02-04	
CB221840								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 54号	裏込材	裏込材規格:再生クラッシュラン RC-40	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
裏込材(クラッシュラン)		積工, 再生クラッシュラン RC-40	m3	1			02-02-04	
CB221850								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 55号	現場打天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉), 一般養生	m3	1			02-02-03	
CB226180								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 56号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:人力施工	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 人力施工, 無し, 無し	m3	1			単 100号 06-01-04	
WB824010								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 57号	積込(コンクリート殻)		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(コンクリート殻)		全ての費用					02-02-14	
CB224260			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 58号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 有り, 4 9. 4km以下, 全ての費用					02-02-25	
CB227010			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 59号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)							単 101号 01-14-01	
WB020051			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 60号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要					単 102号 06-01-04	
WB824010			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 61号	積込(コンクリート殻)		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(コンクリート殻)		全ての費用					02-02-14	
CB224260			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 62号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 有り, 4 9. 4km以下, 全ての費用					02-02-25	
CB227010			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 63号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)							単 101号 01-14-01	
WB020051			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 64号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要					単 102号 06-01-04	
WB824010			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 65号	積込(コンクリート殻)		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(コンクリート殻)		全ての費用					02-02-14	
CB224260			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 66号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 有り, 4 9. 4km以下, 全ての費用					02-02-25	
CB227010			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 09	
						歩掛適用年月	2026. 09	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 67号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)							単 101号 01-14-01	
WB020051			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)

						単価使用年月	2026. 09	
						歩掛適用年月	2026. 09	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 68号	ポンプ排水	排水量:0以上120 (m3/h) 未満, 全揚程:10m, 排水方法:常時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 常時排水					単 91号 02-05-07	
WB252310			日	1				
合計								
単価							円／日	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 69号	ポンプ 設置・撤去		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ 設置・撤去							単 92号 02-05-07	
WB252320			箇所	1				
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 70号	大型土のう	大型土のう規格:耐候性大型土のう 丸形φ110cm×110cm 長期(3年)	単位	袋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		設置(再設置含む), 6mを超え20m以下, 標準(1. 0)					単 95号 02-05-09	
WB252730			袋	1				
合計								
単価							円／袋	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 71号	大型土のう	大型土のう規格:耐候性大型土のう 丸形φ110cm ×110cm 長期(3年)	単位	袋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		撤去(再利用), 6mを超え20m以下, 標準(1. 0)					単 96号 02-05-09	
WB252730			袋	1				
合計								
単価							円/袋	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 72号	現場発生品運搬 (2工区→1工区)	発生材種類: 大型土のう	単位	袋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付通称2t積級吊能力2. 9t, 無し, 2. 0km以下	t	2. 04			01-02-03	
CB010410								
現場発生品及び支給品積込・荷卸		クレーン装置付通称2t積級吊能力2. 9t	t	2. 04			01-02-03	
CB010420								
合計								
単価							円/袋	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 73号	現場発生品運搬 (2工区→資材置き場)	発生材種類：大型土のう	単位	袋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬 CB010410		クレーン装置付通称2t積級吊能力2. 9t, 無し, 6. 0km以下	t	2. 04			01-02-03	
現場発生品及び支給品積込・荷卸 CB010420		クレーン装置付通称2t積級吊能力2. 9t	t	2. 04			01-02-03	
合計								
単価							円／袋	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 74号	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B WB010212			人日	1			単 97号 02-05-20	
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表(概)						単価使用年月	2026. 09	
						歩掛適用年月	2026. 09	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 75号	ポンプ 排水	排水量:0以上120 (m3/h) 未満, 全揚程:10m, 排水方法:常時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ 運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 常時排水	日	1			単 91号 02-05-07	
WB252310								
合計								
単価							円／日	

1 次単価表(概)						単価使用年月	2026. 09	
						歩掛適用年月	2026. 09	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 76号	ポンプ 設置・撤去		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ 設置・撤去			箇所	1			単 92号 02-05-07	
WB252320								
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 77号	掛樋	高密度ポリエチレン管(波状管) φ 600	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
高密度ポリエチレン管機械敷設			m	1			単 93号	
高密度ポリエチレン管機械撤去			m	1			単 103号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 78号	大型土のう	大型土のう規格:耐候性大型土のう 丸形 φ 110cm × 110cm 長期(3年)	単位	袋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工 WB252730		設置(再設置含む), 6mを超え20m以下, 標準(1. 0)	袋	1			単 95号 02-05-09	
合計								
単価							円／袋	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 79号	大型土のう	大型土のう規格:耐候性大型土のう 丸形φ110cm ×110cm 長期(3年)	単位	袋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		撤去(再利用), 6mを超え20m以下, 標準(1. 0)	袋	1			単 96号 02-05-09	
WB252730								
合計								
単価							円/袋	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 80号	現場発生品運搬 (3工区→2工区)	発生材種類: 大型土のう	単位	袋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付通称2t積級吊能力2. 9t, 無し, 2. 0km以下	t	2. 04			01-02-03	
CB010410								
現場発生品及び支給品積込・荷卸		クレーン装置付通称2t積級吊能力2. 9t	t	2. 04			01-02-03	
CB010420								
合計								
単価							円/袋	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 81号	現場発生品運搬 (3工区→資材置き場)	発生材種類：大型土のう	単位	袋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬 CB010410		クレーン装置付通称2t積級吊能力2. 9t, 無し, 8. 5km以下	t	2. 04			01-02-03	
現場発生品及び支給品積込・荷卸 CB010420		クレーン装置付通称2t積級吊能力2. 9t	t	2. 04			01-02-03	
合計								
単価							円／袋	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 82号	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B WB010212			人日	1			単 97号 02-05-20	
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表(概)						単価使用年月	2026. 09	
						歩掛適用年月	2026. 09	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 83号	ポンプ 排水	排水量:0以上120 (m3/h) 未満, 全揚程:10m, 排水方法:常時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ 運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 常時排水	日	1			単 91号 02-05-07	
WB252310								
合計								
単価							円／日	

1 次単価表(概)						単価使用年月	2026. 09	
						歩掛適用年月	2026. 09	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 84号	ポンプ 設置・撤去		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ 設置・撤去			箇所	1			単 92号 02-05-07	
WB252320								
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 85号	掛樋	高密度ポリエチレン管(波状管)φ600	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コルゲートパイプ 高密度ポリエチレン管 シングル構造 φ600 Y001660000001			m	1				
高密度ポリエチレン管機械敷設			m	1			単 93号	
高密度ポリエチレン管機械撤去			m	1			単 103号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 86号	大型土のう	大型土のう規格:耐候性大型土のう 丸形φ110cm×110cm 長期(3年)	単位	袋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		製作・設置, 耐大型土のう丸110×110 仮設3年, 購入土, 5mを超え20m以下, 標準(1. 0)	袋	1			単 104号 02-05-09	
WB252730								
合計								
単価							円／袋	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 87号	大型土のう	大型土のう規格:耐候性大型土のう 丸形φ110cm×110cm 長期(3年)	単位	袋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		撤去(再利用), 6mを超え20m以下, 標準(1. 0)	袋	1			単 96号 02-05-09	
WB252730								
合計								
単価							円／袋	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 88号	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 97号 02-05-20	
WB010212								
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 89号 DY1420	掘削機械搬入搬出	バケット容量0. 09m3～0. 16m3以下, 標準(1. 0)	単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員								
	R0102		人	1. 2				
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 最大吊上能力25t吊 単価補正1. 000		L001130006	日	0. 3				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／回	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 90号 WB020051	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 7ス殻(夜間)		Y007600000002	m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 91号 WB252310	ポンプ 運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 常時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員							[] [1]	
	R0101		人	0. 17				
工事用水中ポンプ 運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 常時排水					単 105号 02-05-07 [] [1]	
	WK250400		日	1				
発動発電機運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 常時排水					単 106号 02-05-07 [] [1]	
	WK250410		日	1				
諸雑費 (率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	3%	式	1				
合計								
単価							円／日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 92号 WB252320	ポンプ 設置・撤去		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5				
R0125								
特殊作業員			人	0. 1				
R0101								
普通作業員			人	2				
R0102								
バックホ運転			日	0. 5			単 107号 02-05-07	
WK250540								
諸雑費(まるめ)			式	1				
ZS3000004								
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 93号	高密度ポリエチレン管機械敷設		単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1				
R0125								
特殊作業員			人	2. 1				
R0101								
普通作業員			人	3. 1				
R0102								
ハックホ 山0. 45 (平0. 35)m3 2. 9t吊 (排2次)			日	2			単 108号	
諸雑費 (まるめ)			式	1				
ZS3000004								
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 94号	高密度ポリエチレン管機械撤去		単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5				
R0125								
特殊作業員			人	1. 1				
R0101								
普通作業員			人	1. 6				
R0102								
ハックホ 山0. 45 (平0. 35)m3 2. 9t (排2次)			日	0. 9			単 109号	
諸雑費 (まるめ)			式	1				
ZS3000004								
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 95号 WB252730	大型土のう工	設置(再設置含む), 6mを超え20m以下, 標準(1. 0)	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0. 152				
特殊作業員							[] [1]	
	R0101		人	0. 152				
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	0. 152				
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 最大吊上能力25t吊 単価補正1. 000		L001130006	日	0. 152				
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	0. 2%	式	1				
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 96号 WB252730	大型土のう工	撤去(再利用), 6mを超え20m以下, 標準(1. 0)	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0. 074				
特殊作業員							[] [1]	
	R0101		人	0. 074				
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊 単価補正1. 000								
	L001130006		日	0. 074				
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	0. 5%	式	1				
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 97号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B		R0804	人	1				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 500-00001 0. 0 0

単 98号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B		R0804	人	1				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 99号 WB825010	コンクリートﾌﾟﾛｯｸ積工	JIS滑面 150kg/個未満, 無し, 無し, 練積, 有(胴込+裏込), 0. 325m3/m2, 18-8-40(高炉)	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾌﾟﾛｯｸ積工 昼間 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001381011	m2	100				
コンクリート積ﾌﾟﾛｯｸ JIS滑面 150kg/個未満		Z002410001	m2	100				
生コンクリート 18-8-40 高炉		Z002012010	m3	36. 4				
諸雑費(まるめ)		ZS30000004	式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 100号 WB824010	構造物とりこわし	無筋構造物, 人力施工, 無し, 無し	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 人力施工 制約無 単価補正1.000 (FP3)		Q001611002	m3	1				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 101号 WB020051	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 コンクリート殻		Y007600000004	m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 09	
						歩掛適用年月	2026. 09	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 102号 WB824010	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001611001	m3	1				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 103号	高密度ポリエチレン管機械撤去		単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5				
R0125								
特殊作業員			人	1. 1				
R0101								
普通作業員			人	1. 6				
R0102								
ハックホ 山0. 45 (平0. 35)m3 2. 9t吊 (排2次)			日	0. 9			単 108号	
諸雑費 (まるめ)			式	1				
ZS3000004								
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 104号 WB252730	大型土のう工	製作・設置, 耐大型土のう丸110×110 仮設3年, 購入土, 5mを超え20m以下, 標準(1. 0)	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1] []	
	R0125		人	0. 204				
特殊作業員							[] [1] []	
	R0101		人	0. 204				
普通作業員							[] [1] []	
	R0102		人	0. 204				
耐候性大型土のう丸型 φ110cm×110cm 長期(3年)								
	Z006084002		袋	10				
クラッシャーランC-40								
	Z002120003		m3	10				
バックホウ(クローラ型)運転		製作・設置, 5mを超え20m以下					単 110号 02-05-09	
	WK250500		日	0. 204				
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 最大吊上能力25t吊 単価補正1. 000								
	L001130006		日	0. 204				
諸雑費(率+まるめ)							[1] [] []	
	ZS8000004	2%	式	1				
合計								
単価							円/袋	

3 次単価表

						単価使用年月	2026. 09	
						歩掛適用年月	2026. 09	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 105号 WK250400	工事用水中ポンプ 運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 常時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中ポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m L001100007			日	1. 1				
諸雑費 (まるめ) ZS3000004			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 106号 WK250410	発動発電機運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 常時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	137				
Z006702002								
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 45kVA			日	1. 1				
L001110010								
諸雑費(まるめ)			式	1				
ZS3000004								
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 107号 WK250540	ハックホリ運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1				
軽油								
	Z006702002		L	45				
ハックホリ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] ハケット容量0. 8m3 吊能力2. 9t吊								
	L001010004		日	1. 47				
諸雑費(まるめ)								
	ZS30000004		式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 108号	ハックホ 山0. 45(平0. 35)m3 2. 9t吊(排2次)		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1				
軽油								
	Z006702002		L	28				
ハックホ(クロー) [標準・クレーン機能付き] ハケット容量0. 45m3 吊能力2. 9t吊								
	L001010005		日	1. 33				
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 109号	バックホウ 山0. 45(平0. 35)m3 2. 9t(排2次)		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1				
軽油								
	Z006702002		L	28				
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] バックケット容量0. 45m3 吊能力2. 9t吊								
	L001010005		日	1. 33				
諸雑費(まるめ)								
	ZS30000004		式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 110号 WK250500	ハックホウ(クローラ型)運転	製作・設置, 5mを超え20m以下	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1				
軽油								
	Z006702002		L	65				
ハックホウ(クローラ)[後方超小旋回クレーン付] ハケット容量0. 45m3 吊能力2. 9t吊								
	L001010013		日	1. 36				
諸雑費(まるめ)								
	ZS30000004		式	1				
合計								
単価							円／日	

特記仕様書（個別工事編）

工事名 河川維持補修工事（祖父谷川他）
工事場所 京都市北区雲ヶ畑出谷町他 地内

1 一般事項

第1条（適用）

本工事の施工に当たっては、「設計図書」によるほか、土木請負工事必携（以下「請負工事必携」という。）（令和8年8月京都市）」及び「特記仕様書（全工事共通編）（令和8年8月）」によらなければならない。

なお、本工事施工現場には、必ず請負工事必携、特記仕様書（全工事共通編）及び本特記仕様書を常備しなければならない。

※ 京都市情報館「トップページ」⇒「まちづくり」⇒「技術管理」⇒「監督・検査」⇒「工事（土木、舗装、樹木等）の仕様書、様式等」参照
請負工事必携・特記仕様書（全工事共通編）

<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000292439.html>

第2条（受注者希望方式による「完全週休2日（土日）」の実施）

- 1 本工事は「京都市建設局週休2日工事」の対象（受注者希望方式による「完全週休2日（土日）」であり、「京都市建設局週休2日工事実施要領」
<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000322908.html>）に基づいて実施する。ただし、「月単位の週休2日」は必須である。
- 2 受注者は、契約後すみやかに、「完全週休2日（土日）」の実施を希望するか否かを、発注者と協議し、その内容を工事打合せ簿に記録すること。また、施工計画書の作成に当たっては、「完全週休2日（土日）」又は「月単位の週休2日」の実施内容を反映させること。
- 3 「完全週休2日（土日）」を達成した場合は、工事成績評定の考査項目「創意工夫」において、加点対象となる。
- 4 「月単位の週休2日」が未達成のもので、明らかに受注者側に「月単位の週休2日」に取り組む姿勢が見られなかった場合については、必要に応じ、工事成績評定点を減ずる措置を行う場合がある。
- 5 受注者は、本市が週休2日の推進を目的に受注者に対して実施する「京都市建設局週休2日工事」に関するアンケート調査やヒアリング調査に、随時協力しなければならない。
- 6 工事標示板に「京都市建設局週休2日工事」である旨を明示すること（様式不問）。

第3条（受注者希望方式による「建設キャリアアップシステム活用モデル工事」の実施）

- 1 本工事は「京都市建設局建設キャリアアップシステム活用モデル工事」の対象（ただし、受注者希望方式）であり、「京都市建設局建設キャリアアップシステム活用モデル工事試行要領」
<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000338803.html>）に基づいて実施する。
- 2 受注者は、契約後速やかに、建設キャリアアップシステムの活用を希望するか否かを、発注者へ通知し、その内容を工事打合せ簿に記録すること。

- 3 建設キャリアアップシステムの履行状況を確認できた場合は、工事成績評定の考査項目「創意工夫」において、加点対象となる。

第4条（ウィークリースタンスの実施）

本工事は、ウィークリースタンスの対象である。

実施に当たっては、「京都市建設局ウィークリースタンス実施要領」に基づき、受発注者相互に協力し、以下の項目について取り組むこととする。

- (1) 休日明け日（月曜日等）は依頼の期限日としない。
- (2) 休前日（金曜日等）に新たな依頼をしない。
- (3) 勤務時間外に書類作成等の依頼をしない。
- (4) 昼休みや勤務時間外の打合せを行わない。
- (5) 作業内容に見合った作業期間を確保する。（適正な期限日を設定する。）
- (6) 打合せは Web 会議（ビデオ会議機能）も活用する。

なお、工事の特性を踏まえ、災害等の緊急的な対応、第三者等の要求に伴う対応及び関係機関等との協議による休日又は夜間作業等により、取組が実施できない場合の対処方法（依頼や期限に関する特例、代休、振替休日の措置等）については、受発注者で確認し、共有する。

第5条（前払金）

前払金は、請負代金の40%以内とし、中間前払金は、同様に20%以内とする。なお、前払金保証（中間前払金保証を含む。）について、電子証書の提出を可能とする。

※ 京都市入札情報館ホームページ「契約保証及び前払金保証に係る保証証書の電子化への対応について」参照（<https://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/info/pdf/2023/shoushodenshika.pdf>）

2 現場条件に関する事項

第1条（現場条件）

本工事の施工に当たっては、下記の現場条件等に留意すること。

- 1 施工は、非出水期（令和8年10月16日～令和9年6月15日）の間に行うこと。
- 2 京都賀茂川漁業協同組合の管理流域となっているため、濁水等の発生には十分注意すること。
なお、現場環境の維持等について、京都賀茂川漁業協同組合の指示に従うこと。

第2条（施工時間）

施工時間は、下記工種以外は昼間施工とする。ただし、関係機関と協議の結果、施工時間に変更が生じた場合は、設計図書に関して監督職員と協議するものとし、設計変更の対象とする。

工種	種別	細別	標準作業時間	備考
付帯道路工	舗装準備工	不陸整正	21時00分～6時00分	1工区
〃	アスファルト舗装工	基層、表層	21時00分～6時00分	1工区
構造物撤去工	構造物取壊し工	舗装版切断、破碎	21時00分～6時00分	1工区
〃	運搬処理工	殻運搬、処分	21時00分～6時00分	1工区

第3条（工程）

本工事施工箇所において川漁の解禁が3月にあることを踏まえ、作業については2月末までに完了するよう努めること。

1 工区の道路は林業の運搬で使用されているため、作業については1月、2月で実施するよう努めること。

第4条（交通誘導警備員）

1 交通誘導警備員については、下表のとおり計上しているが、道路管理者及び所轄警察署等の打合せの結果、又は条件変更等に伴い員数に増減が生じた場合は、設計図書に関して監督職員と協議するものとし、設計変更の対象とする。

配置場所	交通誘導警備員 (1日当たりの編成人数)	編成	昼間・夜間・ 24時間の別	交替要員の 有無
1工区	1名	交通誘導警備員B 1名	昼間	無
1工区	2名	交通誘導警備員B 2名	夜間	無
2～4工区	1名	交通誘導警備員B 1名	昼間	無

2 上表において交替要員を有としている配置場所については、作業中は交通誘導警備員を常時配置するものとし、休憩時等における交替要員を考慮するものとする。

3 監督職員の確認に関する事項

第1条（材料確認）

受注者は、次表の材料・資材・製品について、監督職員が臨場のうえ、材料確認を受けるものとする。また、あらかじめ施工計画書に材料等の名称・規格等を記載すること。

受注者は、監督職員が材料確認のために臨場した際、当該材料等の製造者が発行する品質を証明する資料（見本を含む）との照合、搬入された材料等の外観（角欠け、ひび割れ等）、形状、寸法及び数量等の確認を受けなければならない。

ただし、監督職員の確認が机上となる場合、受注者は、当該材料等の外観、形状、寸法（幅、長さ、高さ）及び搬入数量等が判別できる写真記録等の資料（納品書、納品伝票も可）を監督職員に提出し、その確認を受けなければならない。

なお、受注者は監督職員の確認を得ずに、当該材料等を使用して工事を実施してはならない。

土木工事施工管理基準「品質管理基準及び規格値」に基づき実施する製品及び材料	
材 料・製 品	備 考
プレキャストコンクリート製品 (JIS I 類、JIS II 類含む)	「品質管理基準及び規格値」 (区分・項目・方法・頻度)
アスファルト合材	「品質管理基準及び規格値」 (区分・項目・方法・頻度)

第2条（受注者の臨場）

監督職員が行う段階確認においては、主任技術者（又は監理技術者、或いは監理技術者補佐）又は現場代理人、若しくは、予め監督職員の承諾を得た者が臨場のうえ、確認を受けなければならない。

第3条（段階確認）

受注者は、共通仕様書（3-1-1-4）の「表3-1-1 段階確認一覧表」に示す各種別、「品質管理基準及び規格値」による段階確認項目及び次表の工種・種別等の施工段階において、監督職員が臨場のうえ段階確認を受けるものとする。また、あらかじめ施工計画書に確認内容を記載すること。

ただし、監督職員による確認が机上となる場合、受注者は、施工状況、出来形、品質、不可視部分等の判別ができる施工管理記録（出来形成果表、設計図面との対比図、品質管理記録等）と写真等の資料を監督職員に提出し、その確認を受けなければならない。

なお、受注者は監督職員の確認を得ずに、当該工種以降の作業を実施してはならない。

「共通仕様書（3-1-1-4）の「表3-1-1 段階確認一覧表」に基づき実施する段階確認

工種-種別等	細 別	確 認 時 期
擁壁護岸工-作業土工	床掘り	土（岩）質の変化したとき
法覆護岸工-作業土工	床掘り	土（岩）質の変化したとき
法覆護岸工-石積(張)工 (3 工区)	石積(張)基礎	法線設置完了時
法覆護岸工-石積(張)工	石積(張)基礎	設置完了時
法覆護岸工-コンクリートブロック工	現場打基礎コンクリート	設置完了時

監督職員の指定に基づき実施する段階確認（「品質管理基準及び規格値」による段階確認項目含む）
（「共通仕様書（３－１－１－４）」の「表３－１－１ 段階確認一覧表」に基づき実施する段階確認以外）

工種-種別等	細 別	確 認 項 目
擁壁護岸工-場所打擁壁工	もたれ式擁壁	設置完了時
付帯道路工-アスファルト舗装工		路床面の状況
法覆護岸工-間詰工	間詰コンクリート	空隙の状況、設置完了時
法覆護岸工-コンクリートブロック工	現場打小口止コンクリート	設置完了時

第４条（立会確認）

受注者は、次表に示す内容について、監督職員と現地で立会を行い、確認するものとし、監督職員が確認するまでは次の作業に進んではならない。

項 目	確 認 方 法・目 的 等
企業者の地下埋設物	工事によって企業者等の地下埋設物等に悪影響が出ないようにするため、受注者が企業者及び監督職員と立会し、地下埋設物の位置、深さ及び幅等について確認をする。
保安施設設置状況	工事による事故防止のため、監督職員と立会確認をする。（ただし、立会確認書は必要としない。）
ダンプトラックの過積載状況確認	ダンプトラックによる過積載防止のため、監督職員と立会確認をする。（ただし、立会確認書は必要としない。）

第５条（品質管理試験）

本工事の施工に伴う品質管理試験の項目や規格値等については、土木工事施工管理基準（品質管理基準及び規格値）に記載しているが、次表の工種、品目・規格等、試験項目における具体的な試験時期・頻度は、同表に記載のとおりとする。

工種	品目・規格等	試験項目	試験時期・頻度	備 考
付帯道路工	アスファルト混合物	外観検査（目視）	随時	排水性舗装、透水性舗装、プラント再生舗装含む
〃	〃	骨材のふるい分け試験	施工前	試験成績表による確認
〃	〃	骨材の密度及び吸水率試験	〃	〃
〃	〃	骨材中の粘土塊量の試験	〃	〃
〃	〃	粗骨材の形状試験	〃	〃
〃	〃	フィラーの粒度試験	〃	〃
〃	〃	フィラーの水分試験	〃	〃
擁壁護岸工 法覆護岸工	生コン（18-8-40BB）	塩化物総量規制	工事開始前、工事中１回/月以上	品質証明書でも可

〃	〃	スランプ試験	荷卸し時、1回	〃
〃	〃	コンクリートの圧縮強度試験	〃	〃
〃	〃	空気量測定	〃	〃

4 建設副産物に関する事項

第1条（建設副産物の適正処理）

1 建設廃棄物が発生する場合の対応

本工事の施工により発生する建設廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の許可を受けた施設へ搬出するものとする。

なお、下表は積算上の条件明示であることから施設を指定するものではなく、監督職員の承諾を得て搬出先の変更を行うことができるが、原則として設計変更の対象としない。

また、産業廃棄物が発生する場合は「京都市産業廃棄物の不適正な処理の防止等に関する条例」（最終改正令和7年3月27日）を遵守すること。

特に、マニフェストを発行して産業廃棄物が適正に処理されたことを確認すること。このとき、受注者が排出業者であることとして保管の義務のあるA、B2、D、E票については、その原本を監督職員へ提示すること。

<産業廃棄物>

建設副産物	受入場所	備 考
アスファルト塊 (掘削)	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第6項の許可を受けた施設 京都府宇治市槇島町二十四10番1、9番1、8番、3番1	設計運搬距離 L = 28.4 km
コンクリート塊 (無筋)	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第6項の許可を受けた施設 京都府綴喜郡宇治田原町大字禅定寺小字粽谷37番ほか5筆	設計運搬距離 L = 46.0 km

2 舗装切断時等において発生する濁水及び粉塵

受注者は、舗装切断時等において発生する濁水を回収し、産業廃棄物（汚泥）として「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき適正に処理しなければならない。

また、受注者は、濁水が生じない工法（空冷式等）を採用した場合も、濁水と同様に、吸引する装置の併用など、粉塵飛散防止対策を実施するとともに、収集した粉塵については、産業廃棄物として「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき適正に処理しなければならない。

当初設計には濁水及び粉塵の収集運搬及び処分に掛かる費用は計上していない。濁水処理費等が必要な場合は、設計変更の対象とする。

第2条（特定建設資材の分別解体等及び再資源化等）

- (1) 本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(最終改定令和7年6月1日)(以下「建設リサイクル法」という。)に基づき、特定建設資材の分別解体等及び再資源化等の実施について適正な措置を講ずることとする。

なお、本工事における特定建設資材の分別解体等及び再資源化等については、以下の積算条件を設定しているが、工事請負契約書「6 解体工事に要する費用等」に定める事項は、契約締結時に発注者と受注者の間で確認されるものであるため、発注者が積算上明示した以下の事項と別

の方法であった場合でも設計変更の対象としない。ただし、工事発注後に明らかになった事情により、予定した条件により難しい場合は、監督職員と協議するものとする。

分別解体等の方法

工程ごとの作業内容及び解体方法	工 程	作業内容	分別解体等の方法
	①仮設	仮設工事 ☐ 有 ☒ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	②土工	土工事 ☒ 有 ☐ 無	☐ 手作業 ☒ 手作業・機械作業の併用
	③基礎工(杭基礎等)	基礎工事 ☐ 有 ☒ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	④本体構造	本体構造の工事 ☒ 有 ☐ 無	☐ 手作業 ☒ 手作業・機械作業の併用
	⑤本体付属品	本体付属品の工事 ☐ 有 ☒ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	⑥その他()	その他の工事 ☐ 有 ☒ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用

※ 特定建設資材廃棄物を排出する場合、再資源化施設等の所在地については、本特記仕様書に示す「建設副産物の適正処理について」に記載のとおりとする。

(2) 受注者は、特定建設資材の分別解体等及び再生資源化等が完了したときは、建設リサイクル法第18条に基づき、以下の事項を別に定める18条様式に記載し、監督職員に報告すること。

- ・再資源化等が完了した年月日
- ・再資源化等をした施設の名称及び所在地
- ・再資源化等に要した費用

なお、再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書を提出した場合、18条に基づく報告を省略することができるものとする。

5 その他事項

第1条（工事書類の提出）

完成検査の受検に向けた出来形図書については、工期末の45日前までに提出すること。また、完成検査に必要な工事書類については、工期末の14日前までに提出すること。

第2条（情報共有システムの利用）

1 本工事は、情報共有システム（以下「システム」という。）の利用対象とする。

システムの利用に当たっては、「京都市建設局情報共有システム活用ガイドライン（令和8年8月）（※）」（以下「ガイドライン」という。）を遵守するものとし、ガイドラインの内容を十分に確認したうえで事前協議を行うこと。

2 利用するシステムは、ガイドラインで定める要件を満たすシステムの中から、受注者が選定すること。

3 システムの利用に係る費用は共通仮設費率分に含まれており、システム提供者との契約や利用に係る手続等は受注者が行うものとする。

4 システムで発議・提出・受理などの処理を行った工事帳票は、「京都市建設局電子納品実施要領」（以下「要領」という。）に基づき作成された仕様の電子データで出力し納品すること。

なお、要領は適宜改正されることから、適宜、京都市情報館を確認すること。

※ 京都市情報館「トップページ」⇒「まちづくり」⇒「技術管理」参照

<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000280681.html>

第3条（受注者希望型における遠隔臨場の実施）

本工事は受注者の希望により遠隔臨場を行うものとする。

1 目的

本工事は、「建設現場の遠隔臨場に関する実施要領（案）」（令和5年3月）及び「建設現場における遠隔臨場に関する監督・検査実施要領（案）」（令和5年3月）の内容に従い実施するものとする。

2 実施内容

（1） 「段階確認」、「材料確認」及び「立会」の実施

ア 受注者が動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）により撮影する映像と音声を監督職員へWeb会議システム等を使用し、双方向の通信により会話しながら確認する。実施内容については、受発注者間の協議により決定するものとする。

イ 遠隔臨場に使用する動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）の資機材は受注者が準備するものとする。ウェアラブルカメラ等の資機材は、使用製品を限定するものではなく、一般的なAndroidやiPhone等のモバイル端末を使用することも可能である。ただし、監督職員が使用するパソコン等の機器・ネットワーク環境に適合する資機材を使用するものとし、資機材の選定に当たっては監督職員から承諾を得ること。

なお、動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）の使用は、「段階確認」、「材料確認」及び「立会」だけでなく、現場不一致、事故などの報告時等でも活用効果が期待されることから、受注者の創意工夫等、自発的に実施する行為を妨げるものではない。

(2) 効果の検証

遠隔臨場を通じた効果の検証及び課題の抽出に関するアンケート調査を実施する場合は、調査に協力するものとする。詳細は、監督職員の指示による。

(3) 費用

遠隔臨場の実施に掛かる費用については、積上げ計上していないが、「建設現場の遠隔臨場に関する実施要領（案）」（令和5年3月）の内容に従い、遠隔臨場の実施に要する費用を設計変更の対象とする。

なお、遠隔臨場の実施方法については、施工計画書提出までの協議において提案するものとする。また、受注者はその費用について見積書を提出するものとする。

(4) 成績評定

遠隔臨場を実施した工事の成績評定は、考査項目「創意工夫」において、1点の加点とする。

第4条（その他の特記事項）

- 1 受注者は、着工前又は工事中に工事ビラ「工事のお知らせ」を監督職員の指示する範囲において配布すること。
- 2 工事期間中においては、休工中も含めて連絡が取れる体制を構築すること。
- 3 週間工程表（作業工程、立会、確認等の予定を記載）を作成し、前週末までに監督職員に提出すること。
- 4 土日祝日の作業については、原則行わないものとする。ただし、やむを得ず作業を行う場合は、あらかじめ監督職員の承諾を得なければならない。
- 5 年末年始等の長期休暇の際は、連絡体制及び現場の点検体制を構築し、事前に監督職員に提出すること。
- 6 地域住民及び関係者等からの苦情・要望等に対しては、速やかに監督職員に報告し、その指示に従うこと。
- 7 本工事箇所は、「雲ヶ畑バス～もくもく号～」の路線となっているため、運航の支障にならないよう施工すること。
- 8 発生土については、現場に敷均しを行うこと。当初設計には敷均しに掛かる費用は計上していない。必要な場合は、設計変更の対象とする。
- 9 使用した大型土のうは、本市の資材置き場である以下の場所へ搬出すること。
「京都市北区上賀茂十三石山73、72」
荷卸し位置については監督員の指示に従うこと。


設計運搬距離

運搬経路	距離
1工区 → 資材置き場	L = 4.2 km
2工区 → 1工区	L = 1.0 km
2工区 → 資材置き場	L = 5.2 km
3工区 → 2工区	L = 1.2 km
3工区 → 資材置き場	L = 6.4 km


※運搬経路は積算上の想定であり、施工順序を指定するものではない。

（以上）

位置図




位置図 1工区



1 / 2500

 本工事施工箇所

位置図 2工区




1 / 2500

 本工事施工箇所

位置図

3工区 4工区



1 / 2500

本工事施工箇所