積算基準	土木
現場中間検査	不要
工場等派遣中間検査	不要
樹木保険加入	不要

工　事　設　計　書

事　業　年　度	令和 8年度		
設　計　年　月	令和　年　月		
予　算　科　目	款	項	目　　節
工　事　場　所	京都市伏見区久我西出町他　地内		
路線名又は河川名等			
工　　事　　名	久我排水路改修工事（その２）		
工　　期	契約日の翌日から令和 9年 3月31日まで		
事　業　課（所）名	南部農業振興センター	単価使用年月	令和　年　月
工　事　番　号		歩掛適用年月	令和　年　月
変　更　回　数		基準適用年月	令和　年　月
主　　工　　種		単　価　地　区	
前　払　金　支　出		調　整　区　分	

京都市　産業観光局

チェック欄
✓ ✓

工 事 概 要

工事延長				m	48
土工	式	1	排水路工	m	48
擁壁工	m	83	構造物撤去工	式	1
仮設工	式	1	家屋調査	式	1

施 工 理 由

当該水路では計画的な整備が行われておらず、周辺の開発に伴い地域の雨水排水流入が増加している。大雨による溢水が頻発し、隣接農地の営農に支障をきたしている。
このため、本工事で水路改修を行い、地域の防災、減災及び農業の振興を図る。

			設計額		請負額	
			金額	増減額	金額	増減額
工事費		前回	円	円	円	円
		今回	円		円	
内訳	工事価格	前回	円	円	円	円
		今回	円		円	
	消費税相当額	前回	円	円	円	円
		今回	円		円	
支給品費		前回	円	円	円	円
		今回	円		円	

京都市　産業観光局

積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2026年7月	
歩掛適用年月	2026年7月	
基準適用年月	2026年7月	
単価地区	2601：Ｉ地区	
調整区分	単独工事	
共通仮設費（率計上）		
主たる工種	01:河川工事	
施工地域等補正	市街地（DID補正）（１）－３	1.2
ＩＣＴ施工補正	補正なし	1.0
週休２日補正	補正なし	1.00
現場管理費		
施工地域等補正	市街地（DID補正）（１）－３	1.1
ＩＣＴ施工補正	補正なし	1.0
週休２日補正	補正なし	1.00
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

見積参考資料（材料費等）

積算で採用した見積等の単価は下表のとおりです。

名称・規格	条件	単位	単価(円)	備考
鉄筋コンクリート大型水路 標準 H1600×B3300×2000		本	349,930	HSフリューム同等品
鉄筋コンクリート大型水路 調整 H1600×B3300×1500		本	402,380	HSフリューム同等品
鉄筋コンクリート大型水路 調整 H1600×B3300×1000		本	314,890	HSフリューム同等品
鉄筋コンクリート大型水路 斜切 H1600×B3300×1404/1800		本	470,220	HSフリューム同等品
鉄筋コンクリート大型水路 斜切 H1600×B3300×1006/1402		本	420,540	HSフリューム同等品
鉄筋コンクリート大型水路 斜切 H1600×B3300×1668/1000		本	443,320	HSフリューム同等品
鉄筋コンクリート大型水路 斜切 H1600×B3300×1701/1033		本	449,060	HSフリューム同等品
鉄筋コンクリート大型水路 斜切 H1600×B3300×1800/1000		本	454,830	HSフリューム同等品
鉄筋コンクリート大型水路 斜切 H1600×B3300×1800/1000		本	454,830	HSフリューム同等品
鉄筋コンクリート大型水路 斜切 H1600×B3300×1388/1000		本	418,840	HSフリューム同等品
鉄筋コンクリート大型水路 斜切 H1600×B3300×1800/1412		本	490,910	HSフリューム同等品
鉄筋コンクリート大型水路 斜切 H1600×B3300×1661/1413		本	478,800	HSフリューム同等品

見積参考資料（材料費等）

積算で採用した見積等の単価は下表のとおりです。

名称・規格	条件	単位	単価(円)	備考
一筆排水桝 180×320×550 制水板共		個	12,300	
土木シート（不織布(短繊維)系） 厚3.0mm		m2	500	
農用ﾄﾗｸﾀ損料(乗用,ﾎｲｰﾙ型) 四輪駆動,排対型(2次),22kw級		時間	2,330	
大型土のう袋材 H=1.08m W=1.1m		袋	1300	
購入土		m3	0	流用土使用のため0円で計上

見積参考資料（細別単価）

積算で採用した見積等の単価は下表のとおりです。

工種	種別	細別	規格・条件	単位	単価(円)	備考
土工	残土処理工	残土等処分		m3	3,850	処分費等の対象とする
構造物撤去工	運搬処理工	殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	5,875	処分費等の対象とする
構造物撤去工	運搬処理工	廃材処分	建設発生木材	m3	6,000	処分費等の対象とする
仮設工	道路補修工	殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	2,350	処分費等の対象とする
共通仮設費	事業損失防止施設費	家屋調査費	事前事後(木造A(70～130m2)1棟,工作物(100m2未満)1箇所)	式	2,530,000	全ての間接費の対象としない
共通仮設費	技術管理費	土質等試験費	平板載荷試験 1箇所	式	380,000	全ての間接費の対象としない

見積参考資料

積算に準用した市販図書等の積算基準は下表のとおりです。

準用積算基準		発行機関	計上した細別	備考
図書名	発行年月等			
土地改良工事積算基準（土木工事）	令和７年７月	（一社）農業農村整備情報総合センター	人力土工（盛土・埋戻）	
土地改良工事積算基準（土木工事）	令和７年７月	（一社）農業農村整備情報総合センター	土工用マット敷設	
土地改良工事積算基準（土木工事）	令和７年７月	（一社）農業農村整備情報総合センター	耕地復旧（耕起）	
土地改良工事積算基準（土木工事）	令和７年７月	（一社）農業農村整備情報総合センター	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型水路機械据付工	
土地改良工事積算基準（土木工事）	令和７年７月	（一社）農業農村整備情報総合センター	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	
土地改良工事積算基準（土木工事）	令和７年７月	（一社）農業農村整備情報総合センター	整形工（人力荒仕上げ）	

設計内訳書（本01）

工事名	久我排水路改修工事（その２）	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤･護岸		式	1				
土工		式	1				
掘削工		式	1				
掘削	土質:土砂,施工方法:片切掘削	m3	13				単　1号
盛土工		式	1				
積込(ﾙｰｽﾞ) (埋戻し土機械投入)	土質:土砂,作業内容:小規模(標準)	m3	5				単　2号
人力土工（盛土・埋戻） (B＜1,0m)	砂・砂質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(I)	m3	5				単　3号 土地改良工事積算基準
作業土工		式	1				
床掘り (参考数量)	土質:土砂	m3	180				単　4号
床掘り (平均施工幅1m以上2m未満) (参考数量)	土質:土砂	m3	26				単　5号
積込(ﾙｰｽﾞ) (埋戻し土機械投入) (参考数量)	土質:土砂,作業内容:小規模(標準)	m3	81				単　6号
人力土工（盛土・埋戻） (構造物周辺 0.5m) (参考数量)	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(I)	m3	81				単　7号 土地改良工事積算基準
積込(ﾙｰｽﾞ) (埋戻し土機械投入) (参考数量)	土質:土砂,作業内容:小規模(標準)	m3	14				単　8号

京都市

設計内訳書（本01）

工事名	久我排水路改修工事（その２）	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
人力土工（盛土・埋戻） (B＜1,0m) (参考数量)	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(I)	m3	14				単　9号 土地改良工事積算基準
残土処理工		式	1				
積込(ﾙｰｽﾞ)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	m3	110				単　10号
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	110				単　11号
残土等処分		m3	110				単　12号
排水路工		式	1				
鉄筋コンクリート大型水路二次製品		式	1				
鉄筋コンクリート大型水路資材費		式	1				内　1号
鉄筋コンクリート大型水路設置工		式	1				
大型水路据付	H1600×B3300×L2000(標準),ラフテレーンクレーン,(基礎,フィルター材含む)	m	48				単　13号
排水口設置工		式	1				
農地排水口設置	コンクリート一筆排水桝550型	箇所	2				単　14号
擁壁工		式	1				

京都市

設計内訳書（本01）

工事名	久我排水路改修工事（その２）	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート擁壁設置工		式	1				
境界擁壁	H=0.5m	m	83				単　15号
土間コンクリート工		式	1				
土間コンクリート設置工		式	1				
土間コンクリート		m2	151				単　16号
構造物撤去工		式	1				
構造物取壊し工		式	1				
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分:人力施工	m3	1				単　17号
運搬処理工		式	1				
コンクリート殻積込み		m3	1				単　18号
殻運搬	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	1				単　19号
殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	1				単　20号
丸太柵水路廃材積込み		m3	16				単　21号

京都市

設計内訳書（本01）

工事名	久我排水路改修工事（その２）	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
廃材運搬		m3	16				単　22号
廃材処分	建設発生木材	m3	16				単　23号
仮設工		式	1				
工事用道路工		式	1				
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×6,096(mm),作業区分:設置･撤去	m2	945				単　24号
土工用マット敷設	不織布系土木シート3mm厚　敷設・撤去	m2	1,209				単　25号 土地改良工事積算基準
耕地復旧（耕起）	工事用道路撤去後耕地復旧,石礫雑物除去無	m2	1,209				単　26号 土地改良工事積算基準
仮締切工		式	1				
土のう仮締切							単　27号
(参考数量)		箇所	2				
水替工		式	1				
ポンプ排水工	排水ポンプ設置撤去,運転費含む						単　28号
(参考数量)		箇所	1				
道路補修工		式	1				
舗装版切断	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下	m	14				単　29号

京都市

設計内訳書（本01）

工事名	久我排水路改修工事（その２）	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版破砕	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	m2	40.6				単　30号
殻運搬	殻種別:舗装版破砕	m3	3.7				単　31号
殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	3.7				単　32号
基層	t=5cm	m2	40.6				単　33号
表層	t=4cm	m2	40.6				単　34号
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員		人日	60				単　35号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
運搬費		式	1				
仮設材運搬費		t	163.61				単　36号
事業損失防止施設費		式	1				

京都市

設計内訳書（本01）

工事名	久我排水路改修工事（その２）	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
家屋調査費	事前事後(木造A(70～130m2)1棟,工作物(100m2未満)1箇所)	式	1				内　2号
技術管理費		式	1				
土質等試験費	平板載荷試験 1箇所	式	1				内　3号
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

京都市

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　1号	鉄筋コンクリート大型水路資材費						

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鉄筋コンクリート大型水路 標準 H1600×B3300×2000		本	15				HSフリューム同等品
鉄筋コンクリート大型水路 調整 H1600×B3300×1500		本	1				HSフリューム同等品
鉄筋コンクリート大型水路 調整 H1600×B3300×1000		本	1				HSフリューム同等品
鉄筋コンクリート大型水路 斜切 H1600×B3300×1404/1800		本	1				HSフリューム同等品
鉄筋コンクリート大型水路 斜切 H1600×B3300×1006/1402		本	1				HSフリューム同等品
鉄筋コンクリート大型水路 斜切 H1600×B3300×1668/1000		本	1				HSフリューム同等品
鉄筋コンクリート大型水路 斜切 H1600×B3300×1701/1033		本	1				HSフリューム同等品
鉄筋コンクリート大型水路 斜切 H1600×B3300×1800/1000		本	2				HSフリューム同等品
鉄筋コンクリート大型水路 斜切 H1600×B3300×1800/1000		本	2				HSフリューム同等品
鉄筋コンクリート大型水路 斜切 H1600×B3300×1388/1000		本	1				HSフリューム同等品
鉄筋コンクリート大型水路 斜切 H1600×B3300×1800/1412		本	1				HSフリューム同等品
鉄筋コンクリート大型水路 斜切 H1600×B3300×1661/1413		本	1				HSフリューム同等品

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　1号	鉄筋コンクリート大型水路資材費

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
合計							

京都市

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　2号	家屋調査費	事前事後(木造A(70～130m2)1棟,工作物(100m 2未満)1箇所)	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
家屋調査費(一式) WB010190	2530千円	式	1				単　53号 01-02-02 諸経費含む
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　3号	土質等試験費	平板載荷試験　1箇所	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土質等試験費(一式入力) WB010370	380千円	式	1				単　54号 01-02-02 諸経費含む
合計							

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	掘削	土質:土砂,施工方法:片切掘削	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削 CB210100	土砂,片切掘削	m3	1			02-01-02
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	積込(ﾙｰｽﾞ) (埋戻し土機械投入)	土質:土砂,作業内容:小規模(標準)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込(ﾙｰｽﾞ) CB210020	土砂,小規模(標準)	m3	1			02-01-02
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	人力土工（盛土・埋戻） (B＜1,0m)	砂・砂質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(I)	単位	m3	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員 R0101		人	0.2			[ ][1　]
普通作業員 R0102		人	0.68			
諸雑費(率) ZS7210100	10%	式	1			[1][　]
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	床掘り (参考数量)	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り CB210030	土砂,標準,無し,無し	m3	1			02-01-03
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号	床掘り (平均施工幅1m以上2m未満) (参考数量)	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り CB210030	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し	m3	1			02-01-03
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号	積込(ﾙｰｽﾞ) (埋戻し土機械投入) (参考数量)	土質:土砂,作業内容:小規模(標準)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込(ﾙｰｽﾞ) CB210020	土砂,小規模(標準)	m3	1			02-01-02
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号	人力土工（盛土・埋戻） (構造物周辺 0.5m) (参考数量)	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(I)	単位	m3	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員 R0101		人	0.34			[ ][1]
普通作業員 R0102		人	0.85			
諸雑費(率) ZS7210100	10%	式	1			[1][ ]
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号	積込(ﾙｰｽﾞ) (埋戻し土機械投入) (参考数量)	土質:土砂,作業内容:小規模(標準)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込(ﾙｰｽﾞ) CB210020	土砂,小規模(標準)	m3	1			02-01-02
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号	人力土工（盛土・埋戻） (B＜1,0m) (参考数量)	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(I)	単位	m3	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員 R0101		人	0.2			[ ][1]
普通作業員 R0102		人	0.85			
諸雑費(率) ZS7210100	10%	式	1			[1][ ]
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　10号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込(ﾙｰｽﾞ) CB210020	土砂,土量50,000m3未満	m3	1			02-01-02
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　11号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬 CB210110	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),有り,11.0km以下	m3	1			02-01-02
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　12号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
残土等処分 CB210560		m3	1			02-01-02
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　13号	大型水路据付	H1600×B3300×L2000(標準),ラフテレーンクレーン,(基礎,フィルター材含む)	単位	m	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正 CB210080		m2	36.3			02-01-03
基礎砕石 CB221110	7.5cmを超え12.5cm以下,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,全ての費用	m2	36.3			02-02-02
ｺﾝｸﾘｰﾄ CB240010	無筋･鉄筋構造物,人力打設,18-8-40(高炉),一般養生,無し,全ての費用	m3	1.82			02-04-01
型枠 CB240210	一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	m2	1			02-04-02
ﾌｨﾙﾀｰ材 CB222780	粒度調整砕石 M-30,全ての費用	m3	1.8			02-02-10
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型水路機械据付工 2000mm,3500kg超え5500kg以下,ﾗﾌﾃﾚｰﾝ,ﾓﾙﾀﾙ		m	10			単　37号 土地改良工事積算基準
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　14号	農地排水口設置	コンクリート一筆排水桝550型	単位	箇所	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
一筆排水桝 180×320×550 制水板共		個	1			
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,150mm,直管(両差口),4m管,2箇所		m	2			単　38号 土地改良事業積算基準
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機) CB224430	128mm以上160mm未満,50mm以上200mm未満	孔	1			02-02-15
合計						
単価						円／箇所

京都市

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　15号	境界擁壁	H=0.5m	単位	m	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石 CB221110	7.5cmを超え12.5cm以下,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,全ての費用	m2	4			02-02-02
ｺﾝｸﾘｰﾄ CB240010	小型構造物,人力打設,18-8-40(高炉),一般養生,無し,全ての費用	m3	1.1			02-04-01
型枠 CB240210	一般型枠,小型構造物	m2	10.3			02-04-02
整形工（人力荒仕上げ） 土砂		m2	4			単　39号 土地改良工事積算基準
合計						
単価						円／m

京都市

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　16号	土間コンクリート		単位	m2	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石 CB221110	7.5cmを超え12.5cm以下,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,全ての費用	m2	100			02-02-02
ｺﾝｸﾘｰﾄ CB240010	無筋・鉄筋構造物,人力打設,18-8-40(高炉),一般養生,無し,全ての費用	m3	10			02-04-01
溶接金網(G3551) 径6.0×150×150 Z001450009		m2	100			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　17号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分:人力施工	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし WB824010	無筋構造物,人力施工,無し,無し	m3	1			単　40号 06-01-04
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　18号	コンクリート殻積込み		単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込(ﾙｰｽﾞ) CB210020	破砕岩,平均施工幅1m以上2m未満	m3	1			02-01-02
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　19号	殻運搬	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬 CB227010	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,5.7km以下,全ての費用	m3	1			02-02-25
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　20号	殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m3) WB020051		m3	1			単　41号 01-14-01
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　21号	丸太柵水路廃材積込み		単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込(ﾙｰｽﾞ) CB210020	土砂,小規模(標準以外)	m3	1			02-01-02
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　22号	廃材運搬		単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬 CB210110	小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,1.5km以下	m3	1			02-01-02
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　23号	廃材処分	建設発生木材	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 建設発生木材 Y007600000003		m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　24号	敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×6,096(mm),作業区分:設置・撤去	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置･撤去 WB253610	設置･撤去	m2	1			単　42号 02-05-16
敷鉄板賃料 WB253630	22×1,524×6,096(mm),無,63日,無,有	枚	0.11			単　43号 02-05-16
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　25号	土工用マット敷設	不織布系土木シート3mm厚　敷設・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木シート（不織布(短繊維)系） 厚3.0mm		m2	104			
普通作業員 R0102		人	0.48			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　26号	耕地復旧（耕起）	工事用道路撤去後耕地復旧,石礫雑物除去無	単位	m2	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
農用ﾄﾗｸﾀ損料(乗用,ﾎｲｰﾙ型) 四輪駆動,排対型(2次),22kw級		時間	0.29			[ ][1]
軽油 Z006702002		L	0.8			[ ][1]
運転手(一般) R0115		人	0.06			[ ][1]
諸雑費(率) ZS7210100	14%	式	1			[1][ ]
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　27号	土のう仮締切 (参考数量)		単位	箇所	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工 WB252730	製作･設置,流用土,5m以下,-3m<=H<=2m	袋	2			単　44号 02-05-10
大型土のう工 WB252730	撤去,6m以下,-3m<=H<=2m	袋	2			単　45号 02-05-10
土のう積工 WB252620	小口並べ,仕拵･積立･撤去	m2	1			単　46号 02-05-10
合計						
単価						円／箇所

京都市

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　28号	ポンプ排水工 (参考数量)	排水ポンプ設置撤去,運転費含む	単位	箇所	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去 WB252320		箇所	1			単　47号 02-05-08
ﾎﾟﾝﾌﾟ運転 WB252310	120以上450(m3/h)未満,10m,常時排水	日	57			単　48号 02-05-08
合計						
単価						円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　29号	舗装版切断	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断 CB430510	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,全ての費用	m	1			04-03-03
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　30号	舗装版破砕	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕 CB430310	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,有り,全ての費用	m2	1			04-03-02
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　31号	殻運搬	殻種別:舗装版破砕	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬 CB227010	舗装版破砕,機械(騒音対策不要、厚15cm以下),有り,6.0km以下,全ての費用	m3	1			02-02-25
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　32号	殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m3) WB020051		m3	1			単　49号 01-14-01
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　33号	基層	t=5cm	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基層(車道･路肩部) CB410240	1.4m未満(仕上厚50mm以下),50mm,再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,全ての費用	m2	1			04-01-02
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　34号	表層	t=4cm	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道･路肩部) CB410260	1.4m未満(仕上厚50mm以下),40mm,再生密粒度ｱｽｺﾝ(20),ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4,全ての費用	m2	1			04-01-02
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　35号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B WB010212		人日	1			単　50号 02-05-21
合計						
単価						円／人日

１次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　36号	仮設材運搬費		単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	関東・中部・近畿,12.6km,12m以内,各種(実数入力),0,無	t	2			単　51号 01-02-02 往復分
仮設材等の積込み取卸し費 WB010030	積込み、取卸し(往復分)	t	1			単　52号 01-02-02
合計						
単価						円／t

２次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　37号	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型水路機械据付工 2000mm,3500kg超え5500kg以下,ﾗﾌﾃﾚｰﾝ,ﾓﾙﾀﾙ		単位	m	単位数量	26	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	1			[ ][12]
特殊作業員 R0101		人	1			[ ][12]
普通作業員 R0102		人	4			[ ][12]
諸雑費(率) ZS7210100	1%	式	1			[1][ ] 接合費
諸雑費(率) ZS7210100	2%	式	1			[2][ ] 敷モルタル材料費
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 25t吊 L001130006		日	1			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　38号	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,150mm,直管(両差口),4m管,2箇所		単位	m	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP,経150,長4.0m		本	2.44			単　55号　[ ][1　]
諸雑費(率) ZS7210100	2.2%	式	1			[1][　]
土木一般世話役 R0125		人	0.11			
特殊作業員 R0101		人	0.15			
普通作業員 R0102		人	0.23			
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　39号	整形工（人力荒仕上げ） 土砂		単位	m2	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員 R0102		人	0.12			
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　40号 WB824010	構造物とりこわし	無筋構造物,人力施工,無し,無し	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物 昼間 人力施工 制約無 単価補正1.000(FP3)　Q001611002		m3	1			
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　41号 WB020051	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 コンクリート殻（無筋） Y007600000002		m3	100			
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　42号 WB253610	敷鉄板設置･撤去	設置･撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	0.295			[ ][1　]
とび工 R0106		人	0.295			[ ][1　]
普通作業員 R0102		人	0.295			[ ][1　]
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転 WK250590		日	0.295			単　56号 02-05-16　[ ][1　]
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004	1%	式	1			[1][　]
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　43号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm),無,63日,無,有	単位	枚	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm L002413001	供用日数:63日	枚	1			
整備費(敷鉄板) 22×1524×6096mm Z006754002		枚	1			
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			
合計						
単価						円／枚

２次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　44号 WB252730	大型土のう工	製作･設置,流用土,5m以下,-3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	0.294			[ ][1　]
特殊作業員 R0101		人	0.294			[ ][1　]
普通作業員 R0102		人	0.294			[ ][1　]
大型土のう袋材 H=1.08m W=1.1m Y000561101001		袋	10			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転 WK250500	製作･設置,5m以下,-3m<=H<=2m	日	0.294			単　57号 02-05-10
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004	1%	式	1			[1][　]
合計						
単価						円／袋

京都市

２次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　45号 WB252730	大型土のう工	撤去,6m以下,-3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	0.087			[ ][1　]
特殊作業員 R0101		人	0.087			[ ][1　]
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転 WK250500	撤去,6m以下,-3m<=H<=2m	日	0.087			単　58号 02-05-10
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004	0.4%	式	1			[1][　]
合計						
単価						円／袋

京都市

２次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　46号 WB252620	土のう積工	小口並べ,仕拵･積立･撤去	単位	m2	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
購入土 Y001613000001		m3	3.4			流用土使用のため0円 で計上
土のう 62×48cm Z006082001		袋	170			
普通作業員 R0102		人	7.14			
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　47号 WB252320	ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去		単位	箇所	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	0.5			
特殊作業員 R0101		人	0.1			
普通作業員 R0102		人	2			
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転 WK250540		日	0.5			単　59号 02-05-08
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			
合計						
単価						円／箇所

２次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　48号 WB252310	ﾎﾟﾝﾌﾟ運転	120以上450(m3/h)未満,10m,常時排水	単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員 R0101		人	0.17			[ ][1　]
工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ運転 WK250400	120以上450(m3/h)未満,10m,常時排水	日	1			単　60号 02-05-08　[ ][1　]
発動発電機運転 WK250410	120以上450(m3/h)未満,10m,常時排水	日	1			単　61号 02-05-08　[ ][1　]
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004	3%	式	1			[1][　]
合計						
単価						円／日

２次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　49号 WB020051	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 アスファル殻（掘削） Y007600000004		m3	100			
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　50号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B R0804		人	1			
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			
合計						
単価						円／人日

２次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　51号 WB010020	仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	関東・中部・近畿,12.6km,12m以内,各種(実数入力),0,無	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分A 製品長12m以内 20kmまで 単価補正1.000　Z006810002		t	1			
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			
合計						
単価						円／t

２次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　52号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み.取卸し費(仮設材等) Z006800001		t	2			
合計						
単価						円／t

２次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　53号 WB010190	家屋調査費(一式)	2530千円	単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
物件補償費 Y008110000		式	1			
合計						

２次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　54号 WB010370	土質等試験費(一式入力)	380千円	単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土質等試験費 Y007541000		式	1			
合計						

３次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　55号	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP,経150,長4.0m		単位	本	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(一般管) VP-150 Z005002008		m	4			
合計						
単価						円／本

３次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　56号 WK250590	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転		単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊) R0114		人	1			
軽油 Z006702002		L	119			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 L001010004		日	1.06			
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			
合計						
単価						円／日

３次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　57号 WK250500	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転	製作･設置,5m以下,-3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊) R0114		人	1			
軽油 Z006702002		L	63			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)後方超小旋回ｸﾚｰﾝ 山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t L001010013		日	1.28			
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			
合計						
単価						円／日

３次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　58号 WK250500	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転	撤去,6m以下,-3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊) R0114		人	1			
軽油 Z006702002		L	101			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 L001010004		日	1.21			
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			
合計						
単価						円／日

３次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　59号 WK250540	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転		単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊) R0114		人	1			
軽油 Z006702002		L	45			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 L001010004		日	1.47			
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			
合計						
単価						円／日

３次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　60号 WK250400	工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ運転	120以上450(m3/h)未満,10m,常時排水	単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型] 潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ　口径150mm 全揚程10m L001100005		日	1.1			
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型] 潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ　口径200mm 全揚程10m L001100007		日	2.2			
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			
合計						
単価						円／日

３次単価表

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　61号 WK250410	発動発電機運転	120以上450(m3/h)未満,10m,常時排水	単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油 Z006702002		L	204			
発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 75kVA L001110012		日	1.1			
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			
合計						
単価						円／日

特　記　仕　様　書

工 事 名　　久我排水路改修工事（その２）
工事場所　　京都市伏見区久我西出町他　地内

１　一般事項

第１条（適用）

本工事の施工に当たっては、「設計図書」によるほか、土木請負工事必携（以下「請負工事必携」という。）（令和８年８月京都市）」及び「特記仕様書（全工事共通編）（令和８年８月）」によらなければならない。

なお、鉄筋コンクリート大型水路設置工に係る施工管理基準は農林水産省制定「土木工事施工管理基準」（https://www.maff.go.jp/j/nousin/seko/kyotu_siyosyo/k_kizyun/index.html）とする。

本工事施工現場には、必ず請負工事必携、特記仕様書（全工事共通編）及び本特記仕様書を常備しなければならない。

※　京都市情報館「トップページ」⇒「まちづくり」⇒「技術管理」⇒「監督・検査」⇒「工事（土木、舗装、樹木等）の仕様書、様式等」参照
請負工事必携・特記仕様書（全工事共通編）
（https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000292439.html）

第２条（受注者希望方式による「完全週休２日（土日）」又は「月単位の週休２日」の実施）

１　本工事は「京都市建設局週休２日工事」の対象（受注者希望方式による「完全週休２日（土日）」又は「月単位の週休２日」）であり、「京都市建設局週休２日工事実施要領」（https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000322908.html）に基づいて実施する。ただし、「通期の週休２日」は必須である。

２　受注者は、契約後速やかに、「完全週休２日（土日）」又は「月単位の週休２日」の実施を希望するか否かを、発注者と協議し、その内容を工事打合せ簿に記録すること。また、施工計画書の作成に当たっては、「完全週休２日（土日）」又は「月単位の週休２日」の実施内容を反映させること。

３　「完全週休 2 日（土日）」又は「月単位の週休 2 日」を達成した場合は、工事成績評定の考査項目「創意工夫」において、加点対象となる。

４　受注者は、本市が週休２日の推進を目的に受注者に対して実施する「京都市建設局週休２日工事」に関するアンケート調査やヒアリング調査に、随時協力しなければならない。

５　工事標示板に「京都市産業観光局週休２日工事」である旨を明示すること（様式不問）。

第３条（受注者希望型におけるＩＣＴ活用工事の試行）

本工事は、「京都市建設局ＩＣＴ活用工事試行方針（案）」（令和７年８月）（以下「試行方針」という。）及び「京都市建設局ＩＣＴ活用工事試行要領（案）」（令和７年８月）（以下「試行要領」という。）の内容に従いＩＣＴ活用工事を試行できる。

※ 京都市情報館「トップページ」⇒「まちづくり」⇒「技術管理」⇒「高度情報化」参照
（https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000290097.html）

第４条（「建設キャリアアップシステム活用モデル工事」の実施）

１　本工事は「京都市建設局建設キャリアアップシステム活用モデル工事」の対象（ただし、受注者希望方式）であり、「京都市建設局建設キャリアアップシステム活用モデル工事試行要領」（https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000338803.html）に基づいて実施する。

２　受注者は、契約後速やかに、建設キャリアアップシステムの活用を希望するか否かを、発注者へ通知し、その内容を工事打合せ簿に記録すること。

３　建設キャリアアップシステムの履行状況を確認できた場合は、工事成績評定の考査項目「創意工夫」において、加点対象となる。

第５条（前払金）

前払金は、請負代金の４０％以内とし、前払金保証（中間前払金保証を含む。）について、電子証書の提出を可能とする。

※　京都市入札情報館ホームページ「契約保証及び前払金保証に係る保証証書の電子化への対応について」参照（https://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/info/pdf/2023/shoushodenshika.pdf）

２　現場条件に関する事項

第６条（現場条件）

本工事の施工に当たっては、下記の現場条件等に留意すること。

１　本工事施工範囲における、施工上及び施工管理上のトラブルについては、請負者の責任において処理すること。

２　施工は、周辺のほ場の稲刈り終了後とする。

３　隣接するほ場を一部借地して施工するため、踏み荒らし等は修復し、原形復旧すること。

４　本工事箇所周辺には宅地が近接して存在するため、周辺への影響を考慮した施工計画をたて、特に宅地擁壁の変位や変状には注意して施工すること。また、施工計画においては擁壁の変位等を常に把握できるよう、動態観測計画について立案して監督員と協議するとともに、定期的に周辺擁壁高等の変位の確認をし、監督員に報告すること。また、影響が確認された場合にはただちに作業を中止し、その対応策を検討した上で、監督員とその後の施工方法について協議すること。

５　水路基礎は直接基礎を計画しているが、現地の代表箇所で支持力を確認の上、不足の場合は監督員と協議すること。

第７条（交通誘導警備員）

交通誘導警備員については、下表のとおり計上している。工事施工期間中は、工事車両の出入りの有無にかかわらず、作業時間帯を通じて現場進入口に交通誘導警備員１名を常駐配置するものとする。

道路管理者及び所轄警察署等の打合せの結果、又は条件変更等に伴い員数に増減が生じた場合は、設計図書に関して監督職員と協議するものとし、設計変更の対象とする。

設置場所	交通誘導員	編成	昼間・夜間・24 時間の別	交代要員の有無
伏見区久我西出町	３名	交通誘導員Ｂ　３名	昼間	無

３　監督職員の確認に関する事項

第８条（材料確認）

受注者は、次表の材料・資材・製品について、監督職員が臨場のうえ、材料確認を受けるものとする。また、あらかじめ施工計画書に材料等の名称・規格等を記載すること。

受注者は、監督職員が材料確認のために臨場した際、当該材料等の製造者が発行する品質を証明する資料（見本を含む)」との照合、搬入された材料等の外観（角欠け、ひび割れ等)、形状、寸法及び数量等の確認を受けなければならない。

ただし、監督職員の確認が机上となる場合、受注者は、当該材料等の外観、形状、寸法（幅、長さ、高さ）及び搬入数量等が判別できる写真記録等の資料（納品書、納品伝票も可）を監督職員に提出し、その確認を受けなければならない。なお、受注者は監督職員の確認を得ずに、当該材料等を使用して工事を実施してはならない。

【主要材料】

1　コンクリート

コンクリートはJIS A 5308 レディミクストコンクリートによる標準品とする。使用セメントは、高炉セメント（B種）とする。

標準配合設計は次の通りである。

設計基準強度	スランプ	粗骨材最大寸法	水セメント比	備考
σ28＝21N/mm²	8cm	25mm	55%以下	鉄筋コンクリート
σ28＝18N/mm²	8cm	40mm	55%以下	無筋コンクリート
σ28＝18N/mm²	8cm	40mm	60%以下	均しコンクリート

2　プレキャストコンクリート製品

主要二次製品はJIS指定工場又はJIS表示品又は相当品とし、事前に仕様書、試験表、サンプル等の資料を提出し、監督員の承認を得ること。

土木工事施工管理基準「品質管理基準及び規格値」に基づき実施する製品及び材料

材料・製品	備考
プレキャストコンクリート製品（JIS規格製品を含む）	「品質管理基準及び規格値」（区分・項目・方法・頻度）

プレキャストフリュームの規格は以下の通りとする。

地下水による浮力に対して安全率1.2以上を確保すること。

斜切りによる角度調整が可能な製品であること。

第９条（受注者の臨場）

監督職員が行う段階確認においては、主任技術者（又は監理技術者、或いは監理技術者補佐）又は現場代理人、若しくは、予め監督職員の承諾を得た者が臨場のうえ、確認を受けなければならない。

第１０条（段階確認）

受注者は、共通仕様書（３－１－１－４）の「表３－１－１段階確認一覧表」に示す各種別、「品質管理基準及び規格値」による段階確認項目及び次表の工種・種別等の施工段階において、監督職員が臨場のうえ段階確認を受けるものとする。また、あらかじめ施工計画書に確認内容を記載すること。

監督職員による確認が机上となる場合、受注者は、施工状況、出来形、品質、不可視部分等の判別ができる施工管理記録（出来形成果表、設計図面との対比図、品質管理記録等）と写真等の資料を監督職員に提出し、その確認を受けなければならない。なお、受注者は監督職員の確認を得ずに、当該工種以降の作業を実施してはならない。

「共通仕様書（３－１－１－４）の「表３－１－１段階確認一覧表」に基づき実施する段階確認

工種-種別等	細　別	確　認　時　期
排水路工	鉄筋コンクリート大型水路設置工	掘削床付けが完了し、各測点での地盤支持力測定が完了した時点

4　建設副産物に関する事項

第１１条（建設副産物の適正処理）

本工事の施工により発生する建設廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の許可を受けた施設へ搬出するものとする。なお、下表は積算上の条件明示であることから施設を指定するものではな

く、監督職員の承諾を得て搬出先の変更を行うことができるが、原則として設計変更の対象としない。
また、産業廃棄物が発生する場合は「京都市産業廃棄物の不適正な処理の防止等に関する条例」（最終改正平成２３年４月１日）及び「京都市産業廃棄物不適正処理対策要綱」（最終改正平成１６年４月１日実施）を遵守すること。特に、マニフェストを発行して産業廃棄物が適正に処理されたことを確認すること。このとき、受注者が排出業者であることとして保管の義務のあるA、B2、D、E票については、その原本を監督職員へ提示すること。

建設副産物	受け入れ場所	備考
建設発生土（粘性土）	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 14 条第 6 項の許可を受けた施設 （住所）京都市西京区樫原芋峠 60-3	設計運搬距離 Ｌ＝8.6km
コンクリート塊 （無筋）	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 14 条第 6 項の許可を受けた施設 （住所）乙訓郡大山崎町下植野北牧方 25	設計運搬距離 Ｌ＝4.5km
アスファルト塊 （掘削）	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 14 条第 6 項の許可を受けた施設 （住所）京都市伏見区横大路松林町 18-1	設計運搬距離 Ｌ＝4.9km
建設発生木材	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 14 条第 6 項の許可を受けた施設 （住所）京都市伏見区久我西出町 4-38	設計運搬距離 Ｌ＝1.4km

第１２条（特定建設資材の分別解体等及び再資源化等）
本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（最終改定令和７年６月１日）（以下「建設リサイクル法」という。）に基づき、特定建設資材の分別解体等及び再資源化等の実施について適正な措置を講ずることとする。
なお、本工事における特定建設資材の分別解体等及び再資源化等については、以下の積算条件を設定しているが、工事請負契約書「６　解体工事に要する費用等」に定める事項は、契約締結時に発注者と受注者の間で確認されるものであるため、発注者が積算上明示した以下の事項と別の方法であった場合でも設計変更の対象としない。ただし、工事発注後に明らかになった事情により、予定した条件により難しい場合は、監督職員と協議するものとする。

分別解体等の方法

	工　　程	作業内容	分別解体等の方法
工程ごとの作業内容及び解体方法	①仮設	仮設工事 ■有　□無	□手作業 ■手作業・機械作業の併用
	②土工	土工事 ■有　□無	□手作業 ■手作業・機械作業の併用
	③基礎工（杭基礎等）	基礎工事 □有　■無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	④本体構造	本体構造の工事 □有　■無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	⑤本体付属品	本体付属品の工事 □有　■無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	⑥その他（撤去工）	その他の工事 ■有　□無	□手作業 ■手作業・機械作業の併用

※　特定建設資材廃棄物処理施設、再資源化施設等の所在地については、本特記仕様書に示す「建設副産物の適正処理」に記載のとおりとする。

２　受注者は、特定建設資材の分別解体等及び再生資源化等が完了したときは、建設リサイクル法第１８条に基づき、以下の事項を別に定める１８条様式に記載し、監督職員に報告すること。
・再資源化等が完了した年月日
・再資源化等をした施設の名称及び所在地
・再資源化等に要した費用
なお、再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書を提出した場合、１８条に基づく報告を省略することができるものとする。


５　その他事項

第１３条（家屋調査）
１　本工事では、本工事に伴う地盤変動により生じた建物等の損傷を確認するための家屋事前調査を行うものとする。
２　実施内容は、作業計画の策定、地盤変動影響調査、建物及び工作物の事前・事後調査等である。
３　家屋調査については、「公共事業に係る工事の施工に起因する地盤変動により生じた建物等の損害に係る事務処理要領の制定について（昭和６１年４月１日建設省経整発第２２号)」（以下「要領」という。）によるものとする。
なお、要領に明記されていない事項等、疑義が生じた場合には監督職員と協議するものとする。
４　成果品の内容に不備が認められた場合は、受注者の責任において修正を行うものとする。
５　打合せは、着手時、中間１回、成果物納入時に行うものとする。
６　報告書は３部作成し、監督職員、請負人、家屋所有者が保管するものとする。家屋所有者に報告書を提出するときは、請負者及びその調査を行った責任者が、家屋の状況を説明した上で家屋所有者の確認印をもらうこと。
７　本工事の影響により、損害が拡大したもの又は新たな損害が発生したものがあれば、至急監督職員に報告すること。
８　家屋調査についての積算は、「用地調査等業務費積算基準」により算定している。
９　対象調査家屋は以下の表のとおりとする。
なお、調査区域については以下の図による。

（表）

対図記号	所在	地番	棟数	建物の構造	延床面積（㎡）	工作物調査面積（㎡）	備考
①	京都市伏見区久我西出町	13-104	1	木造	124.74	113.45-63.18	木造Ａ(70～130 ㎡)
②		(13-104)		－	－	50.27	工作物(100 ㎡未満)

（図）



第１４条（工事用地等の使用）

１　工事に支障となる立木等の伐採は、事前に監督職員の承認を得た後、行うこと。

２　工事に使用できる借地範囲は設計図書に示すとおりであるが、やむを得ずこれを変更する時は、事前に監督職員の承認を得ること。

第１５条（施工時の留意事項）

１　排水路工は延長があり地質状態が一定で無い可能性がある。基礎地盤が軟弱な場合は、監督職員の承認の後、置き換えや地盤改良など適切な処理を行うこと。追加工事については設計変更の対象とする。

２　ほ場の農地排水口（一筆排水等）を接続するための鉄筋コンクリート大型水路への削孔は注意深く行い、必要以上に過大な削孔は行わないこと。なお、農地排水口の施工位置については、現地状況を踏まえ監督職員が指示するものとし、受注者はその指示に従うこと。

３　工事期間中の排水は締切排水工とする。

４　既設構造物の計測監視

住宅等の既設構造物に近接して行う工事であり、工事の影響が及ぶと予想される範囲については継続的に注意深く観察を行い、問題が発生した場合は速やかに監督職員に報告し、対処方法について指示を仰ぐこと。不適切な施工により生じた補償に掛かる費用は、請負者の負担とする。


第１６条 （道路補修工）

道路補修工は、排水路工その他関連工事の現場施工完了後に施工するものとする。下図は、発注時における想定施工箇所および構造を示したものであり、最終的な補修範囲および構造は現場施工完了後の損傷状況を踏まえ、監督職員及び道路管理者と協議のうえ決定するものとする。

（図）



道路補修工　構造図



第１７条（工事用道路）

工事用道路については、借地農地の保全及び原形復旧を考慮し、敷鉄板及び養生シートを設置するものとする。参考として仮設計画図を添付するが、当該図面は積算上の想定を示すものであり、施工上必要となる詳細な配置については受注者が計画するものとする。

なお、参考図に示す範囲を超えて借地農地を使用する場合は、事前に監督職員と協議すること。

第１８条（第三者災害防止対策）

受注者は、現場進入口付近に駐車している一般車両及び近隣住民の所有物に対し、工事車両の通行、資機材の搬入出等に伴う飛石、土砂の飛散その他の損傷が生じないよう、必要な防護措置を講じなければならない。防護措置は、防護柵、防護ネット、防炎シートその他現場条件に応じた適切な方法により実施するものとし、第三者への被害防止に万全を期さなければならない。なお、施工に先立ち防護方法を施工計画書に記載し監督職員に提出するものとする。また、現場状況の変化により追加対策が必要と認められる場合は、監督職員と協議のうえ適切に対応するものとする。

第１９条（工事関係車両の管理）


受注者は、現場進入口付近及び住宅周辺において、工事関係車両を駐車、待機又は搬入時間調整のために停車させてはならない。なお、工事関係車両の運行計画を適切に管理し、一般交通及び近隣住民の生活環境に支障を及ぼさないよう努めなければならない。

第２０条（工事書類の提出）

　　完成検査の受検に向けた出来形図書については、工期末の３０日前までに提出すること。また、完成検査に必要な工事書類については、工期末の２０日前までに提出すること。

（参考資料）仮設計画図

平 面 図　S=1：500(A1)　S=1：1000(A3)




仮設標準断面図　S=1：100(A1)　S=1：200(A3)

標高値の（ ）は水路等の底高を示す。

工 事 名	久我排水路改修工事（その２）		
工事場所	京都市伏見区久我西出町他　地内		
図 面 名	仮設計画図		
事業年度	令和８年度		
縮　　尺	図 示	図面番号	（参考資料）
京都市産業観光局 南部農業振興センター			

施工箇所図

135.718526,34.940181 135.728600,34.940181



135.718526,34.929854 1 / 5000 135.728600,34.929854

注釈1