積算基準	土木
現場中間検査	不要
工場等派遣中間検査	不要
樹木保険加入	不要

工　事　設　計　書

事　業　年　度	令和 8年度		
設　計　年　月	令和　年　月		
予　算　科　目	款　　項　　目　　節		
工　事　場　所	京都市南区東九条東岩本町ほか　地内		
路線名又は河川名等			
工　　事　　名	公園施設改修工事（南部土木みどり事務所管内）		
工　　期	契約日の翌日から令和 9年 3月 1日まで		
事　業　課（所）名	南部土木みどり事務所	単価使用年月	令和　年　月
工　事　番　号		歩掛適用年月	令和　年　月
変　更　回　数		基準適用年月	令和　年　月
主　　工　　種		単　価　地　区	
前　払　金　支　出		調　整　区　分	

京都市　建設局

チェック欄	

京都市

工 事 概 要

施工箇所				公園	2
フェンス	m	199	柵	m	50
パーゴラ	基	1	ベンチ	基	2
左官仕上げ工	式	1	構造物取壊し工	式	1

施 工 理 由

本件は、北岩本公園及び西塩小路久保公園において、老朽化したフェンスや塀を再整備するとともにサービス施設の更新を行うことにより、施設の長寿命化と機能の向上を図るものである。

			設計額		請負額	
			金額	増減額	金額	増減額
工事費		前回	円	円	円	円
		今回	円		円	
内訳	工事価格	前回	円	円	円	円
		今回	円		円	
	消費税相当額	前回	円	円	円	円
		今回	円		円	
支給品費		前回	円	円	円	円
		今回	円		円	

京都市　建設局

積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2026年8月	
歩掛適用年月	2026年8月	
基準適用年月	2026年8月	
単価地区	2601:Ｉ地区	
調整区分	本附帯工事	
共通仮設費（率計上）		
主たる工種	09:公園工事	
施工地域等補正	市街地（DID補正）（１）－３	1.2
ＩＣＴ施工補正	補正なし	1.0
週休２日補正	補正なし	1.00
現場管理費		
施工地域等補正	市街地（DID補正）（１）－３	1.1
ＩＣＴ施工補正	補正なし	1.0
週休２日補正	補正なし	1.00
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

見積参考資料

積算で採用した見積等の単価は下表のとおりです。

※見積等項目名が空欄の場合、細別のすべてを含む単価を示しています。見積等項目名を記載している場合は、細別のうち見積を採用した部分の単価を示しています。

工種	種別	細別	規格・条件	見積等項目名	単位	単価(円)	施工費（諸雑費込）等の区分	備考
【フェンス更新】								
管理施設整備工	作業土工	残土等処分			m3	3,420	処分費	
【サービス施設更新】								
サービス施設整備工	作業土工	残土等処分			m3	3,420	処分費	
	パーゴラ工	パーゴラ			基	2,587,000	材工共	
【その他工事】								
管理施設整備工	作業土工	残土等処分			m3	3,420	処分費	
【ブロック塀更新】								
管理施設整備工	作業土工	残土等処分			m3	3,420	処分費	

設計内訳書（フェンス更新）

工事名	公園施設改修工事（南部土木みどり事務所管内）	事業区分 工事区分	公園緑地整備･改修 施設整備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
施設整備		式	1				
管理施設整備工		式	1				
作業土工		式	1				
土砂等運搬		m3	3				単　1号(概)
残土等処分		m3	3				単　2号
柵工		式	1				
ﾌｪﾝｽ	ﾌｪﾝｽの種類:ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ,ﾌｪﾝｽの規格:張高2000mm	m	108				単　3号
ﾌｪﾝｽ	ﾌｪﾝｽの種類:ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ,ﾌｪﾝｽの規格:張高3000mm	m	46				単　4号
構造物撤去工		式	1				
柵撤去工		式	1				
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去	撤去	m	154				単　5号(概)
構造物取壊し工		式	1				
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工	m3	3				単　6号(概)

京都市

設計内訳書（フェンス更新）

工事名	公園施設改修工事（南部土木みどり事務所管内）	事業区分 工事区分	公園緑地整備･改修 施設整備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
運搬処理工		式	1				
殻運搬	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	3				単　7号(概)
殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	3				単　8号
現場発生品運搬	発生材種類:既存ﾌｪﾝｽ	t	1.8				単　9号(概)
ｽｸﾗｯﾌﾟ	ﾍﾋﾞｰH1	t	-1.8				単　10号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人日	10				単　11号
概略発注工		式	1				
概略発注工		式	1				
概略発注工		式	1				
概略発注工 設計内訳書の区分別の概略発注工を除く直工の20.7%以内		式	1				(概)を参照
直接工事費		式	1				

京都市

設計内訳書（フェンス更新）

工事名	公園施設改修工事（南部土木みどり事務所管内）	事業区分 工事区分	公園緑地整備･改修 施設整備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

京都市

設計内訳書（サービス施設更新）

工事名	公園施設改修工事（南部土木みどり事務所管内）	事業区分 工事区分	公園緑地整備･改修 施設整備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
施設整備		式	1				
ｻｰﾋﾞｽ施設整備工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り （小規模） （作業土工）	土質:土砂	m3	9				単　12号(概)
埋戻し （小規模） （作業土工）	土質:土砂	m3	5				単　13号(概)
土砂等運搬		m3	3				単　14号(概)
残土等処分		m3	3				単　15号
ﾊﾟｰｺﾞﾗ工		式	1				
ﾊﾟｰｺﾞﾗ		基	1				単　16号
ﾍﾞﾝﾁ･ﾃｰﾌﾞﾙ工		式	1				
ﾍﾞﾝﾁ	ﾍﾞﾝﾁの種類:背付き,ﾍﾞﾝﾁの規格:50kg以上,ﾍﾞﾝﾁの材質:再生木材	基	2				単　17号(概)
構造物撤去工		式	1				
構造物取壊し工		式	1				

京都市

設計内訳書（サービス施設更新）

工事名	公園施設改修工事（南部土木みどり事務所管内）	事業区分 工事区分	公園緑地整備･改修 施設整備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物,工法区分:機械施工	m3	10				単　18号(概)
運搬処理工		式	1				
殻運搬	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	10				単　19号(概)
殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	10				単　20号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人日	10				単　21号
概略発注工		式	1				
概略発注工		式	1				
概略発注工		式	1				
概略発注工 設計内訳書の区分別の概略発注工 を除く直工の18.2%以内		式	1				(概)を参照
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				

設計内訳書（サービス施設更新）

工事名	公園施設改修工事（南部土木みどり事務所管内）	事業区分 工事区分	公園緑地整備･改修 施設整備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

京都市

設計内訳書（その他工事）

工事名	公園施設改修工事（南部土木みどり事務所管内）	事業区分 工事区分	公園緑地整備･改修 施設整備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
施設整備		式	1				
管理施設整備工		式	1				
作業土工		式	1				
土砂等運搬		m3	0.6				単　22号(概)
残土等処分		m3	0.6				単　23号
柵工		式	1				
ﾌｪﾝｽ	ﾌｪﾝｽの種類:ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ,ﾌｪﾝｽの規格:張高2000mm	m	45				単　24号
施設仕上げ工		式	1				
左官仕上げ工		式	1				
ﾓﾙﾀﾙ仕上げ	仕上げの種類:ﾓﾙﾀﾙ金ごて仕上げ	m2	18				単　25号(概)
構造物撤去工		式	1				
構造物取壊し工		式	1				
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物,工法区分:機械施工	m3	13				単　26号(概)

京都市

設計内訳書（その他工事）

工事名	公園施設改修工事（南部土木みどり事務所管内）	事業区分 工事区分	公園緑地整備･改修 施設整備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
運搬処理工		式	1				
殻運搬	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	13				単　27号(概)
殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	13				単　28号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人日	10				単　29号
概略発注工		式	1				
概略発注工		式	1				
概略発注工		式	1				
概略発注工 設計内訳書の区分別の概略発注工を除く直工の48.9%以内		式	1				(概)を参照
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				

京都市

設計内訳書（その他工事）

工事名	公園施設改修工事（南部土木みどり事務所管内）	事業区分 工事区分	公園緑地整備･改修 施設整備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

京都市

設計内訳書（ブロック塀更新）

工事名	公園施設改修工事（南部土木みどり事務所管内）	事業区分 工事区分	公園緑地整備･改修 施設整備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
施設整備		式	1				
管理施設整備工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り （小規模） （作業土工）	土質:土砂	m3	4				単　30号(概)
埋戻し （小規模） （作業土工）	土質:土砂	m3	3				単　31号(概)
土砂等運搬		m3	0.7				単　32号(概)
残土等処分		m3	0.7				単　33号
柵工		式	1				
柵	柵の規格:横断防止柵,柵の種類:ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式	m	50				単　34号
施設仕上げ工		式	1				
左官仕上げ工		式	1				
ﾓﾙﾀﾙ仕上げ	仕上げの種類:ﾓﾙﾀﾙ金ごて仕上げ	m2	11				単　35号(概)
構造物撤去工		式	1				

京都市

設計内訳書（ブロック塀更新）

工事名	公園施設改修工事（南部土木みどり事務所管内）	事業区分 工事区分	公園緑地整備･改修 施設整備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物取壊し工		式	1				
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分:人力施工	m3	4				単　36号(概)
運搬処理工		式	1				
殻運搬	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	4				単　37号(概)
殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	4				単　38号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人日	10				単　39号
概略発注工		式	1				
概略発注工		式	1				
概略発注工		式	1				
概略発注工 設計内訳書の区分別の概略発注工を除く直工の23.0%以内		式	1				(概)を参照
直接工事費		式	1				

京都市

設計内訳書（ブロック塀更新）

工事名	公園施設改修工事（南部土木みどり事務所管内）	事業区分 工事区分	公園緑地整備･改修 施設整備

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

京都市

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	土砂等運搬		単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬 CB210110	小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3,土砂(岩塊･玉石混り土含む),有り,5.5km以下	m3	1			02-01-02
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 土砂、北岩本 Y007600000004		m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	ﾌｪﾝｽ	ﾌｪﾝｽの種類:ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ,ﾌｪﾝｽの規格:張高2000mm	単位	m	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎ﾌﾞﾛｯｸ,鋼管基礎 CB420820	基礎ﾌﾞﾛｯｸ,金網柵,無し,全ての費用	基	5			04-02-01
金網･支柱(立入防止柵) CB420840	基礎ﾌﾞﾛｯｸ,2m	m	10			04-02-01
金網･支柱(立入防止柵)(材料費) CB420841		m	10			04-02-01
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	ﾌｪﾝｽ	ﾌｪﾝｽの種類:ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ,ﾌｪﾝｽの規格:張高3000mm	単位	m	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
金網･支柱(立入防止柵) CB420840	基礎ﾌﾞﾛｯｸ,2m	m	10			04-02-01
金網･支柱(立入防止柵)(材料費) CB420841		m	10			04-02-01
基礎ﾌﾞﾛｯｸ,鋼管基礎 CB420820	基礎ﾌﾞﾛｯｸ,金網柵,無し,全ての費用	基	5			04-02-01
合計						
単価						円／m

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去	撤去	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去 DY1419	撤去	m	1			単　40号 60-01-21
合計						
単価						円／m

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし WB824010	無筋構造物,機械施工,無し,無し,必要	m3	1			単　41号 06-01-04
合計						
単価						円／m3

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号	殻運搬	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬 CB227010	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,28.4km以下,全ての費用	m3	1			02-02-25
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号	殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 Co殻(無筋)、北岩本 Y007600000001		m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号	現場発生品運搬	発生材種類:既存ﾌｪﾝｽ	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬 CB010410	ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t,有り,3.0km以下	t	1			01-02-03
現場発生品及び支給品積込･荷卸 CB010420	ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t	t	1			01-02-03
合計						
単価						円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　10号	ｽｸﾗｯﾌﾟ	ﾍﾋﾞｰH1	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｽｸﾗｯﾌﾟ ﾍﾋﾞｰH1 Z006730001		t	1			
合計						
単価						円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　11号	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B WB010212		人日	1			単　42号 02-05-20
合計						
単価						円／人日

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　12号	床掘り (小規模) (作業土工)	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り CB210030	土砂,上記以外(小規模),全ての費用	m3	1			02-01-03
合計						
単価						円／m3

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　13号	埋戻し （小規模） （作業土工）	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し CB210410	上記以外(小規模),土砂,全ての費用	m3	1			02-01-03
合計						
単価						円／m3

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　14号	土砂等運搬		単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬 CB210110	小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3,土砂(岩塊･玉石混り土含む),有り,5.5km以下	m3	1			02-01-02
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　15号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 土砂、北岩本 Y007600000004		m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　16号	ﾊﾟｰｺﾞﾗ		単位	基	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 ﾍﾞｰｼｯｸﾊﾟｰｺﾞﾗ,両持ち,2連,日陰ﾀｲﾌﾟ Y000800015001		基	1			
特殊作業員 R0101		人	7.5			
ｺﾝｸﾘｰﾄ CB240010	無筋･鉄筋構造物,人力打設,24-12-25(20)(高炉),一般養生,有り,全ての費用	m3	2.2			02-04-01
鉄筋工 加工･組立 WB240750	加工･組立,一般構造物,SD295 D10,標準	t	0.1			単　43号 02-04-04
型枠 CB240210	一般型枠,鉄筋･無筋構造物	m2	9.7			02-04-02
ｺﾝｸﾘｰﾄ CB240010	無筋･鉄筋構造物,人力打設,18-8-25(高炉),一般養生,無し,全ての費用	m3	0.3			02-04-01
型枠 CB240210	一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	m2	1.2			02-04-02
基礎砕石 CB221110	7.5cmを超え12.5cm以下,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,全ての費用	m2	6			02-02-02
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			
合計						
単価						円／基

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　17号	ﾍﾞﾝﾁ	ﾍﾞﾝﾁの種類:背付き,ﾍﾞﾝﾁの規格:50kg以上,ﾍﾞﾝﾁの材質:再生木材	単位	基	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石 *		m3	4.8			単　44号
ｺﾝｸﾘｰﾄ CB240010	無筋･鉄筋構造物,人力打設,18-8-25(高炉),一般養生,無し,全ての費用	m3	0.6			02-04-01
型枠 CB240210	一般型枠,鉄筋･無筋構造物	m2	7.2			02-04-02
ベンチ据付 WB610420	背付きﾍﾞﾝﾁ,50kg以上	基	10			単　45号 05-01-03
合計						
単価						円／基

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　18号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物,工法区分:機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし WB824010	鉄筋構造物,機械施工,無し,無し,必要	m3	1			単　46号 06-01-04
合計						
単価						円／m3

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　19号	殻運搬	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬 CB227010	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,28.4km以下,全ての費用	m3	1			02-02-25
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　20号	殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 Co殻(鉄筋)、北岩本 Y007600000002		m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　21号	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B WB010212		人日	1			単　42号 02-05-20
合計						
単価						円／人日

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　22号	土砂等運搬		単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬 CB210110	小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3,土砂(岩塊･玉石混り土含む),有り,5.5km以下	m3	1			02-01-02
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　23号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 土砂、北岩本 Y007600000004		m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　24号	ﾌｪﾝｽ	ﾌｪﾝｽの種類:ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ,ﾌｪﾝｽの規格:張高2000mm	単位	m	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎ﾌﾞﾛｯｸ,鋼管基礎 CB420820	基礎ﾌﾞﾛｯｸ,金網柵,無し,全ての費用	基	5			04-02-01
金網･支柱(立入防止柵) CB420840	基礎ﾌﾞﾛｯｸ,2m	m	10			04-02-01
金網･支柱(立入防止柵)(材料費) CB420841		m	10			04-02-01
合計						
単価						円／m

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　25号	ﾓﾙﾀﾙ仕上げ	仕上げの種類:ﾓﾙﾀﾙ金ごて仕上げ	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾓﾙﾀﾙ金ごて仕上げ WC696100	床,高炉	m2	1			単　47号 65-16-06
合計						
単価						円／m2

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　26号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物,工法区分:機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし WB824010	鉄筋構造物,機械施工,無し,無し,必要	m3	1			単　48号 06-01-04
合計						
単価						円／m3

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　27号	殻運搬	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬 CB227010	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,28.4km以下,全ての費用	m3	1			02-02-25
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　28号	殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 Co殻(鉄筋)、北岩本 Y007600000002		m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　29号	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B WB010212		人日	1			単　42号 02-05-20
合計						
単価						円／人日

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　30号	床掘り (小規模) (作業土工)	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り CB210030	土砂,上記以外(小規模),全ての費用	m3	1			02-01-03
合計						
単価						円／m3

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　31号	埋戻し （小規模） （作業土工）	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し CB210410	上記以外(小規模),土砂,全ての費用	m3	1			02-01-03
合計						
単価						円／m3

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　32号	土砂等運搬		単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬 CB210110	小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3,土砂(岩塊･玉石混り土含む),有り,4.5km以下	m3	1			02-01-02
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　33号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 土砂、西塩小路久保 Y007600000005		m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　34号	柵	柵の規格:横断防止柵,柵の種類:ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
柵設置工 ＊		m	1			単　49号
合計						
単価						円／m

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　35号	ﾓﾙﾀﾙ仕上げ	仕上げの種類:ﾓﾙﾀﾙ金ごて仕上げ	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾓﾙﾀﾙ金ごて仕上げ WC696100	床,高炉	m2	1			単　47号 65-16-06
合計						
単価						円／m2

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　36号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分:人力施工	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし WB824010	無筋構造物,人力施工,無し,無し	m3	1			単　50号 06-01-04
合計						
単価						円／m3

１次単価表(概)

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　37号	殻運搬	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬 CB227010	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,28.4km以下,全ての費用	m3	1			02-02-25
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　38号	殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 Co殻(無筋)、西塩小路久保 Y007600000003		m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　39号	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B WB010212		人日	1			単　42号 02-05-20
合計						
単価						円／人日

２次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　40号 DY1419	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去	撤去	単位	m	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	1.43			[ ][1　]
普通作業員 R0102		人	8.57			[ ][1　]
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004	5%	式	1			[1][　]
合計						
単価						円／m

京都市

２次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　41号 WB824010	構造物とりこわし	無筋構造物,機械施工,無し,無し,必要	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1.300(FP3)　Q001611001		m3	1			
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　42号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B R0804		人	1			
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			
合計						
単価						円／人日

２次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　43号 WB240750	鉄筋工 加工･組立	加工･組立,一般構造物,SD295 D10,標準	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 加工 WB240751	SD295 D10,標準	t	1			単　51号 02-04-04
鉄筋工 組立 WB240752	一般構造物,SD295 D10,標準	t	1			単　52号 02-04-04
合計						
単価						円／t

２次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　44号	基礎砕石		単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石 CB221110	7.5cmを超え12.5cm以下,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,全ての費用	m2	1			02-02-02
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　45号 WB610420	ベンチ据付	背付きﾍﾞﾝﾁ,50kg以上	単位	基	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員 R0101		人	0.46			
普通作業員 R0102		人	1.84			
ﾍﾞﾝﾁ 座板L=1800 Y001520000001		基	10			
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			
合計						
単価						円／基

京都市

２次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　46号 WB824010	構造物とりこわし	鉄筋構造物,機械施工,無し,無し,必要	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1.140(FP3)　Q001611007		m3	1			
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　47号 WC696100	ﾓﾙﾀﾙ金ごて仕上げ	床,高炉	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
左官 R0135		人	0.048			
普通作業員 R0102		人	0.006			
ﾓﾙﾀﾙ練 CB240060	高炉,全ての費用	m3	0.02			02-04-01
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　48号 WB824010	構造物とりこわし	鉄筋構造物,機械施工,無し,無し,必要	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1.140(FP3)　Q001611007		m3	1			
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　49号	柵設置工		単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵(横断･転落防止柵)設置工 WB810760	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込,ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式,2m,100m未満,無	m	1			単　53号 06-02-02
合計						
単価						円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　50号 WB824010	構造物とりこわし	無筋構造物,人力施工,無し,無し	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物 昼間 人力施工 制約無 単価補正1.000(FP3)　Q001611002		m3	1			
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			
合計						
単価						円／m3

３次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　51号 WB240751	鉄筋工 加工	SD295 D10,標準	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	0.2			[ ][1]
鉄筋工 R0110		人	2.3			[ ][1]
普通作業員 R0102		人	0.2			[ ][1]
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊 単価補正1.000　L001130006		日	0.04			
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD295 D10 Z001102008		t	1.03			
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004	12%	式	1			[1][ ]
合計						
単価						円／t

３次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　52号 WB240752	鉄筋工 組立	一般構造物,SD295 D10,標準	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	0.5			[ ][1]
鉄筋工 R0110		人	3.5			[ ][1]
普通作業員 R0102		人	0.3			[ ][1]
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊 単価補正1.000　L001130006		日	0.11			
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004	8%	式	1			[1][ ]
合計						
単価						円／t

3次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　53号 WB810760	防護柵(横断･転落防止柵)設置工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込,ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式,2m,100m未満,無	単位	m	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
横断･転落防止柵設置工ﾌﾞﾛｯｸ建込用 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 単価補正1.813(FP3)　Q001154004		m	100			
防護柵(P種) 横断防止柵 Y001191000001		m	100			
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			
合計						
単価						円／m

特　記　仕　様　書（個別工事編）

工 事 名　公園施設改修工事（南部土木みどり事務所管内）
工事場所　京都市南区東九条東岩本町ほか　地内

1　一般事項

第１条（適用）

本工事の施工に当たっては、「設計図書」によるほか、土木請負工事必携（以下「請負工事必携」という。）（令和８年８月京都市）」及び「特記仕様書（全工事共通編）（令和８年８月）」によらなければならない。

なお、本工事施工現場には、必ず請負工事必携、特記仕様書（全工事共通編）及び本特記仕様書を常備しなければならない。

※　京都市情報館「トップページ」⇒「まちづくり」⇒「技術管理」⇒「監督・検査」⇒「工事（土木、舗装、樹木等）の仕様書、様式等」参照
請負工事必携・特記仕様書（全工事共通編）
（https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000292439.html）

第２条（受注者希望方式による「完全週休２日（土日）」の実施）

1　本工事は「京都市建設局週休２日工事」の対象（受注者希望方式による「完全週休２日（土日）」）であり、「京都市建設局週休２日工事実施要領」（https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000322908.html）に基づいて実施する。ただし、「月単位の週休２日」は必須である。

2　受注者は、契約後すみやかに、「完全週休２日（土日）」の実施を希望するか否かを、発注者と協議し、その内容を工事打合せ簿に記録すること。また、施工計画書の作成に当たっては、「完全週休２日（土日）」又は「月単位の週休２日」の実施内容を反映させること。

3　「完全週休２日（土日）」を達成した場合は、工事成績評定の考査項目「創意工夫」において、加点対象となる。

4　「月単位の週休２日」が未達成のもので、明らかに受注者側に「月単位の週休２日」に取り組む姿勢が見られなかった場合については、必要に応じ、工事成績評定点を減ずる措置を行う場合がある。

5　受注者は、本市が週休２日の推進を目的に受注者に対して実施する「京都市建設局週休２日工事」に関するアンケート調査やヒアリング調査に、随時協力しなければならない。

6　工事標示板に「京都市建設局週休２日工事」である旨を明示すること（様式不問）。

第３条（受注者希望方式による「建設キャリアアップシステム活用モデル工事」の実施）

1　本工事は「京都市建設局建設キャリアアップシステム活用モデル工事」の対象（ただし、受注者希望方式）であり、「京都市建設局建設キャリアアップシステム活用モデル工事試行要領」（https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000338803.html）に基づいて実施する。

2　受注者は、契約後速やかに、建設キャリアアップシステムの活用を希望するか否かを、発注者へ通知し、その内容を工事打合せ簿に記録すること。

3　建設キャリアアップシステムの履行状況を確認できた場合は、工事成績評定の考査項目「創意工夫」

において、加点対象となる。

第４条（ウィークリースタンスの実施）

本工事は、ウィークリースタンスの対象である。

実施に当たっては、「京都市建設局ウィークリースタンス実施要領」に基づき、受発注者相互に協力し、以下の項目について取り組むこととする。

⑴　休日明け日（月曜日等）は依頼の期限日としない。

⑵　休前日（金曜日等）に新たな依頼をしない。

⑶　勤務時間外に書類作成等の依頼をしない。

⑷　昼休みや勤務時間外の打合せを行わない。

⑸　作業内容に見合った作業期間を確保する。（適正な期限日を設定する。）

⑹　打合せは Web 会議（ビデオ会議機能）も活用する。

なお、工事の特性を踏まえ、災害等の緊急的な対応、第三者等の要求に伴う対応及び関係機関等との協議による休日又は夜間作業等により、取組が実施できない場合の対処方法（依頼や期限に関する特例、代休、振替休日の措置等）については、受発注者で確認し、共有する。

第５条（前払金）

前払金は、請負代金の４０％以内とし、中間前払金は、同様に２０％以内とする。なお、前払金保証（中間前払金保証を含む。）について、電子証書の提出を可能とする。

※　京都市入札情報館ホームページ「契約保証及び前払金保証に係る保証証書の電子化への対応について」参照（https://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/info/pdf/2023/shoushodenshika.pdf）

2　現場条件に関する事項

第６条（現場条件）

本工事の施工に当たっては、下記の現場条件等に留意すること。

1　本工事の設計内訳書のうち「フェンス更新」「サービス施設更新」「その他工事」は北岩本公園における工事であり、設計内訳書「ブロック塀更新」は西塩小路久保公園における工事である。

2　本工事は公園内で工事であることから、公園利用者に配慮した施工を行うこと。

3　搬出する残土の規格は砂質土を想定している。

第７条（施工時間）

施工時間は、昼間施工とする。ただし、公園利用者等と協議の結果、施工時間に変更が生じた場合は、設計図書に関して監督職員と協議するものとし、設計変更の対象とする。

第８条（交通誘導警備員）

1　交通誘導警備員については、下表のとおり計上しているが、道路管理者及び所轄警察署等の打合せの結果、又は条件変更等に伴い員数に増減が生じた場合は、設計図書に関して監督職員と協議するものとし、設計変更の対象とする。

配 置 場 所	交通誘導警備員 (1日当たりの編成人数)	編　　成	昼間・夜間・ 24時間の別	交替要員 の有無
適宜	1 名	交通誘導警備員Ｂ　1名	昼　間	無

4　上表において交替要員を有としている配置場所については、作業中は交通誘導警備員を常時配置するものとし、休憩時等における交替要員を考慮するものとする。

3　監督職員の確認に関する事項

第９条（材料確認）

受注者は、次表の材料・資材・製品について、監督職員が臨場のうえ、材料確認を受けるものとする。また、あらかじめ施工計画書に材料等の名称・規格等を記載すること。

受注者は、監督職員が材料確認のために臨場した際、当該材料等の製造者が発行する品質を証明する資料（見本を含む）との照合、搬入された材料等の外観（角欠け、ひび割れ等)、形状、寸法及び数量等の確認を受けなければならない。

ただし、監督職員の確認が机上となる場合、受注者は、当該材料等の外観、形状、寸法（幅、長さ、高さ）及び搬入数量等が判別できる写真記録等の資料（納品書、納品伝票も可）を監督職員に提出し、その確認を受けなければならない。

なお、受注者は監督職員の確認を得ずに、当該材料等を使用して工事を実施してはならない。

土木工事施工管理基準「品質管理基準及び規格値」に基づき実施する製品及び材料

材 料･製 品	備　考
プレキャストコンクリート製品 （JIS Ⅰ類、JIS Ⅱ類含む）	「品質管理基準及び規格値」 （区分・項目・方法・頻度）

監督職員の指定に基づき実施する材料・資材及び製品
（「品質管理基準及び規格値」に基づき実施する製品及び材料以外）

工種･種別等	細　別	材料・資材・製品
柵工		フェンス、横断防止柵
サービス施設整備工		パーゴラ、ベンチ

第１０条（段階確認）

受注者は、共通仕様書（３－１－１－４）の「表３－１－１段階確認一覧表」に示す各種別、「品質管理基準及び規格値」による段階確認項目及び次表の工種・種別等の施工段階において、監督職員が臨場のうえ段階確認を受けるものとする。また、あらかじめ施工計画書に確認内容を記載すること。

ただし、監督職員による確認が机上となる場合、受注者は、施工状況、出来形、品質、不可視部分等の判別ができる施工管理記録（出来形成果表、設計図面との対比図、品質管理記録等）と写真等の資料を監督職員に提出し、その確認を受けなければならない。

第１１条（品質管理試験）

本工事の施工に伴う品質管理試験の項目や規格値等については、土木工事施工管理基準（品質管理基準及び規格値）に記載しているが、次表の工種、品目･規格等、試験項目における具体的な試験時期・頻度は、同表に記載のとおりとする。

工種	品目･規格等	試験項目	試験時期・頻度	備　考
ｾﾒﾝﾄ･ｺﾝｸﾘｰﾄ	ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20)BB、24-12-25BB	塩化物総量規制	打設前、１回※	約3m3
		単位水量測定	〃	〃
		ｽﾗﾝﾌﾟ試験	〃	〃
		空気量試験	〃	〃
		圧縮強度試験	〃	〃

※：１工種当たりの総使用量が50m3未満で、かつ、JISマーク表示認定工場の品質証明書を提出できる場合は、試験を省略することができる。

4　建設副産物に関する事項

第１２条（建設副産物の適正処理）

1　建設廃棄物が発生する場合の対応

本工事の施工により発生する建設廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の許可を受けた施設へ搬出するものとする。

なお、下表は積算上の条件明示であることから施設を指定するものではなく、監督職員の承諾を得て搬出先の変更を行うことができるが、原則として設計変更の対象としない。

また、産業廃棄物が発生する場合は「京都市産業廃棄物の不適正な処理の防止等に関する条例」（最終改正令和７年３月 27 日）を遵守すること。

特に、マニフェストを発行して産業廃棄物が適正に処理されたことを確認すること。このとき、受注者が排出業者であることとして保管の義務のあるＡ、Ｂ２、Ｄ、Ｅ票については、その原本を監督職員へ提示すること。

＜産業廃棄物＞

建設副産物	受入場所	備　　考
コンクリート塊 （無筋） 北岩本公園	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 14 条第６項の許可を受けた施設 京都府綴喜郡宇治田原町大字禅定寺小字粽谷 37 番他	設計運搬距離 Ｌ＝２５.９km
コンクリート塊 （鉄筋） 北岩本公園	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 14 条第６項の許可を受けた施設 京都府綴喜郡宇治田原町大字禅定寺小字粽谷 37 番他	設計運搬距離 Ｌ＝２５.９km
コンクリート塊 （無筋） 西塩小路久保公園	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 14 条第６項の許可を受けた施設 京都府綴喜郡井手町大字井手小字久保 48 番地の１他	設計運搬距離 Ｌ＝２６.７km

3　建設発生土が発生する場合の対応（指定地処分）

受入地が発行する書類、伝票などの写しを監督職員に随時提出するとともに、その原本との照合による確認を検査時までに監督職員に受けるものとする。

なお、建設発生土の搬出に当たり、仮置きが必要な場合は、沿道環境に配慮した搬出計画を立てるものとし、書面等により事前に監督職員の確認を受けること。

原則、下表に示す受入先へ搬出するものとするが、土質性状や搬入時期等により搬出できない場合は、監督職員と協議のうえ、その指示によるものとする。

ただし、実施日において、公共工事間で流用可能な場合は、工事間流用を最優先するものとし、設計変更の対象とする。

＜建設発生土＞

建設副産物	受入場所	備　　考
建設発生土 北岩本公園	（指定地処分）　株式会社洛東建設 京都市南区上鳥羽馬廻町 34 番地	設計運搬距離 Ｌ＝5.1km
建設発生土 西塩小路久保公園	（指定地処分）　株式会社洛東建設 京都市南区上鳥羽馬廻町 34 番地	設計運搬距離 Ｌ＝3.6km

上表の受入場所は、「京都市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例」第１０条に基づく土地の埋立等の許可を受けているため、建設発生土の搬出開始前に土壌調査を実施し、以下の資料を監督職員に提出すること。

(1) 土壌分析結果証明書（計量法第１２２条第１項の規定により登録された計量士のうち、濃度に係る計量士が発行した土壌の分析結果を証する書類（測定方法を明示したもの））

(2) (1)の試料を採取した地点を示す図面及び当該地点の写真

なお、土砂条例の規定による許可を受けるに当たり必要となる書類は、許可申請の窓口（京都市環境政策局環境保全創造課）に適宜確認して作成及び提出するものとする。

※　受入場所への建設発生土の搬出に当たり必要となる書類は、京都市環境政策局環境保全創造課のホームページからダウンロードできる。
（https://www.city.kyoto.lg.jp/kankyo/page/0000323404.html）

※　様式がない資料の記載方法について不明な点がある場合は、環境政策局環境保全創造課に問い合わせること。

3　スクラップについて

本工事の施工により発生するスクラップは、下表の条件で積算している。

なお、搬出先は必要な許可を有するものとし、その証明書の写し（搬出先を変更したときのみ）と処分量を明記した証明書（受入確認書等）を監督職員に提出すること。

建設副産物	受入場所	備　　考
スクラップ （ヘビーＨ１） 北岩本公園	京都市南区上鳥羽鉾立町１	設計運搬距離 Ｌ＝２.４km

第１３条（特定建設資材の分別解体等及び再資源化等）

⑴　本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(最終改定令和７年６月１日)(以下「建設リサイクル法」という。)に基づき、特定建設資材の分別解体等及び再資源化等の実施について適正な措置を講ずることとする。

なお、本工事における特定建設資材の分別解体等及び再資源化等については、以下の積算条件を設定しているが、工事請負契約書「６　解体工事に要する費用等」に定める事項は、契約締結時に発注者と受注者の間で確認されるものであるため、発注者が積算上明示した以下の事項と別の方法であった場合でも設計変更の対象としない。ただし、工事発注後に明らかになった事情により、予定した条件により難しい場合は、監督職員と協議するものとする。

分別解体等の方法

	工　　程	作業内容	分別解体等の方法
工程ごとの作業内容及び解体方法	①仮設	仮設工事 □有　■無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	②土工	土工事 ■有　□無	□手作業 ■手作業・機械作業の併用
	③基礎工(杭基礎等)	基礎工事 □有　■無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	④本体構造	本体構造の工事 ■有　□無	□手作業 ■手作業・機械作業の併用
	⑤本体付属品	本体付属品の工事 □有　■無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	⑥その他(　　)	その他の工事 □有　■無	□手作業 □手作業・機械作業の併用

※　特定建設資材廃棄物を排出する場合、再資源化施設等の所在地については、本特記仕様書に示す「建設副産物の適正処理について」に記載のとおりとする。

⑵　受注者は、特定建設資材の分別解体等及び再生資源化等が完了したときは、建設リサイクル法第１８条に基づき、以下の事項を別に定める１８条様式に記載し、監督職員に報告すること。

・再資源化等が完了した年月日

・再資源化等をした施設の名称及び所在地

・再資源化等に要した費用

なお、再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書を提出した場合、１８条に基づく報告を省略することができるものとする。

5　その他事項

第１４条（情報共有システムの利用）

１　本工事は、情報共有システム（以下「システム」という。）の利用対象とする。

　システムの利用に当たっては、「京都市建設局情報共有システム活用ガイドライン　（令和８年８月）（※）」（以下「ガイドライン」という。）を遵守するものとし、ガイドラインの内容を十分に確認したうえで事前協議を行うこと。

２　利用するシステムは、ガイドラインで定める要件を満たすシステムの中から、受注者が選定すること。

３　システムの利用に係る費用は共通仮設費率分に含まれており、システム提供者との契約や利用に係る手続等は受注者が行うものとする。

４　システムで発議・提出・受理などの処理を行った工事帳票は、「京都市建設局電子納品実施要領」（以下「要領」という。）に基づき作成された仕様の電子データで出力し納品すること。

　なお、要領は適宜改正されることから、適宜、京都市情報館を確認すること。

※ 京都市情報館「トップページ」⇒「まちづくり」⇒「技術管理」参照
(https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000280681.html)

第１５条（受注者希望型における遠隔臨場の実施）

本工事は受注者の希望により遠隔臨場を行うものとする。

１　目的

　本工事は、「建設現場の遠隔臨場に関する実施要領（案）」（令和５年３月）及び「建設現場における遠隔臨場に関する監督・検査実施要領（案）」（令和５年３月）の内容に従い実施するものとする。

２　実施内容

（１）　「段階確認」、「材料確認」及び「立会」の実施

ア　受注者が動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）により撮影する映像と音声を監督職員へWeb会議システム等を使用し、双方向の通信により会話しながら確認する。実施内容については、受発注者間の協議により決定するものとする。

イ　遠隔臨場に使用する動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）の資機材は受注者が準備するものとする。ウェアラブルカメラ等の資機材は、使用製品を限定するものではなく、一般的なAndroidやi-Phone等のモバイル端末を使用することも可能である。ただし、監督職員が使用するパソコン等の機器・ネットワーク環境に適合する資機材を使用するものとし、資機材の選定に当たっては監督職員から承諾を得ること。

　なお、動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）の使用は、「段階確認」、「材料確認」及び「立会」だけではなく、現場不一致、事故などの報告時等でも活用効果が期待されることから、受注者の創意工夫等、自発的に実施する行為を妨げるものではない。

（２）　効果の検証

　遠隔臨場を通じた効果の検証及び課題の抽出に関するアンケート調査を実施する場合は、調査に協力するものとする。詳細は、監督職員の指示による。

（３）　費用

遠隔臨場の実施に掛かる費用については、積上げ計上していないが、「建設現場の遠隔臨場に関する実施要領（案）」（令和５年３月）の内容に従い、遠隔臨場の実施に要する費用を設計変更の対象とする。

なお、遠隔臨場の実施方法については、施工計画書提出までの協議において提案するものとする。また、受注者はその費用について見積書を提出するものとする。

（４）　成績評定

遠隔臨場を実施した工事の成績評定は、考査項目「創意工夫」において、１点の加点とする。

箇 所 図

N

西院公園
光徳公園
東大丸公園
西京極運動公園
西塩小路久保公園
梅小路公園
北岩本公園
唐橋西寺公園
殿田公園
南部土木事務所
上鳥羽公園
鴨川公園
東本願寺前市民緑地
吉祥院公園
東吉祥院公園
牛ヶ瀬公園
桂川緑地
桂川緑地久我橋東詰公園
久世橋東詰公園
久世橋西詰公園
東向公園
下鳥羽公園
三栖公園
鳥羽離宮跡公園
西部土木事務所

	施 工 箇 所
	既設都市公園(建 設 局)
	既設都市公園等 (国・府・他局)
	街 路 樹 (建 設 局)
( )	中 央 分 離 帯 の 樹 種
	雨 庭 (建 設 局)
	緑 道 (建 設 局)
	緑 道 (他 局)
	街 路 樹 (国,府,他局)
	土木みどり事務所 所轄区域
	街 路 樹 区 域
公園名	令和5年4月1日以降開園予定公園

1 : 25,000

500m 0 500 1000 1500

(令和5年3月31日現在)