積算基準	土木
現場中間検査	不要
工場等派遣中間検査	不要
樹木保険加入	不要

工　事　設　計　書

事　業　年　度	令和 8年度		
設　計　年　月	令和　年　月		
予　算　科　目	款　　項　　目　　節		
工　事　場　所	京都市伏見区竹田田中宮町他　地内		
路線名又は河川名等			
工　事　名	道路照明灯設置工事（伏見土木みどり事務所管内）		
工　期	契約日の翌日から令和 9年 3月15日まで		
事　業　課（所）名	伏見土木みどり事務所	単価使用年月	令和　年　月
工　事　番　号		歩掛適用年月	令和　年　月
変　更　回　数		基準適用年月	令和　年　月
主　工　種		単　価　地　区	
前　払　金　支　出		調　整　区　分	

京都市　建設局

チェック欄	

京都市

工 事 概 要

照明灯設置				箇所	10
道路照明灯設置	基	9	道路照明灯設置（電柱共架）	基	1

施 工 理 由

本工事は、老朽化した市街灯の建替えや、既に撤去された箇所への新設などを行うことで、安全・安心な道路環境の確保を図るものである。

			設計額		請負額	
			金額	増減額	金額	増減額
工事費		前回	円	円	円	円
		今回	円		円	
内訳	工事価格	前回	円	円	円	円
		今回	円		円	
	消費税相当額	前回	円	円	円	円
		今回	円		円	
支給品費		前回	円	円	円	円
		今回	円		円	

京都市　建設局

積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2026年9月	
歩掛適用年月	2026年9月	
基準適用年月	2026年9月	
単価地区	2601：Ⅰ地区	
調整区分	本附帯工事	
共通仮設費（率計上）		
主たる工種	13:道路維持工事	
施工地域等補正	大都市（２）	1.5
ＩＣＴ施工補正	補正なし	1.0
週休２日補正	補正なし	1.00
現場管理費		
施工地域等補正	大都市（２）	1.2
ＩＣＴ施工補正	補正なし	1.0
週休２日補正	補正なし	1.00
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

見積参考資料（細別単価）

積算で採用した見積等の単価は下表のとおりです。

工種	種別	細別	規格・条件	単位	単価(円)	備考
道路土工	残土処理工	残土等処分 (1工区)	指定地処分	m3	3,300	
道路土工	残土処理工	残土等処分 (2工区)	指定地処分	m3	4,500	
道路土工	残土処理工	残土等処分 (3工区)	指定地処分	m3	4,500	

見積参考資料（材料費等）

積算で採用した見積等の単価は下表のとおりです。

名称・規格	条件	単位	単価(円)	備考
道路照明灯 公園灯ポールΦ139.8/89.1mm 指定色塗装(ダークブラウン)		本	277,200	

設計内訳書（本01）

工事名	道路照明灯設置工事（伏見土木みどり事務所管内）	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路維持		式	1				
道路土工		式	1				
掘削工		式	1				
掘削 （1工区）	土質:土砂,施工方法:現場制約あり	m3	0.1				単　1号
掘削 （2,3工区）	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準以外)	m3	1				単　2号
床掘 （1工区） （参考数量）		m3	0.7				単　3号
床掘 （2,3工区） （参考数量）		m3	6				単　4号
埋戻し （1工区） （参考数量）		m3	0.7				単　5号
埋戻し （2,3工区） （参考数量）		m3	6				単　6号
残土処理工		式	1				
土砂等運搬 （1工区） （設計運搬距離L=3.5km）	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	0.1				単　7号
土砂等運搬 （2工区） （設計運搬距離L=4.7km）	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	0.5				単　8号
土砂等運搬 （3工区） （設計運搬距離L=3.9km）	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	0.2				単　9号

京都市

設計内訳書（本01）

工事名	道路照明灯設置工事（伏見土木みどり事務所管内）	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
残土等処分 （1工区）	指定地処分	m3	0.1				単　10号
残土等処分 （2工区）	指定地処分	m3	0.5				単　11号
残土等処分 （3工区）	指定地処分	m3	0.2				単　12号
舗装工		式	1				
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装工		式	1				
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ撤去(再設置)	ｸｯｼｮﾝ砂:山砂(洗い・真砂土、75μm通過5%以下)	m2	0.8				単　13号
ﾌｨﾙﾀｰ材料	透水ｼｰﾄ(不織布、60～65g/m2、100N/5cm)	m2	0.8				単　14号
上層路盤	路盤材:RC-30	m2	0.8				単　15号
ﾌｨﾙﾀｰ層	山砂(洗い・真砂土、75μm通過6%以下)	m2	0.8				単　16号
舗装打換え工		式	1				
上層路盤	路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-30,仕上り厚:200mm	m2	7				単　17号
基層	材料種類:再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	9				単　18号
表層	材料種類:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),舗装厚:40mm,平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	9				単　19号

設計内訳書（本01）

工事名	道路照明灯設置工事（伏見土木みどり事務所管内）	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路付属施設工		式	1				
照明工		式	1				
道路照明灯設置(市街灯) (2工区(2-1))		基	1				単　20号 灯具は一般管理費の対象としない
道路照明灯設置(市街灯) (2工区(2-2))		基	1				単　21号 灯具は一般管理費の対象としない
道路照明灯設置(中間柱) (2工区(2-2))		基	1				単　22号
道路照明灯設置(市街灯) (2工区(2-3))		基	1				単　23号 灯具は一般管理費の対象としない
道路照明灯設置(中間柱) (2工区(2-4))		基	1				単　24号
道路照明灯設置(市街灯) (3工区(3-1))		基	1				単　25号 灯具は一般管理費の対象としない
道路照明灯設置(市街灯) (3工区(3-2))		基	1				単　26号 灯具は一般管理費の対象としない
構造物撤去工		式	1				
照明撤去工		式	1				
道路照明灯撤去(公園灯) (1工区)		基	2				単　27号
構造物取壊し工		式	1				

京都市

設計内訳書（本01）

工事名	道路照明灯設置工事（伏見土木みどり事務所管内）	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分:人力施工	m3	2				単　28号
舗装版切断	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下	m	31				単　29号
舗装版破砕 （人力施工）	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:9cm	m2	8				単　30号
運搬処理工		式	1				
殻運搬 （1工区） （設計運搬距離L=4.5km）	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.5				単　31号
殻運搬 （2工区） （設計運搬距離L=9.0km）	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	1				単　32号
殻運搬 （3工区） （設計運搬距離L=2.8km）	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.4				単　33号
殻運搬 （2工区） （設計運搬距離L=2.0km）	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	0.5				単　34号
殻運搬 （3工区） （設計運搬距離L=9.2km）	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	0.2				単　35号
殻処分 （1工区）	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.5				単　36号
殻処分 （2工区）	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	1				単　37号
殻処分 （3工区）	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.4				単　38号
殻処分 （2工区）	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	0.5				単　39号

設計内訳書（本01）

工事名	道路照明灯設置工事（伏見土木みどり事務所管内）	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻処分 （3工区）	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	0.2				単　40号
現場発生品運搬 （1工区） （設計運搬距離L=2.5km）	発生材種類:照明柱(鋼管)、スパイラルダクト	t	0.11				単　41号
現場発生品運搬 （2工区） （設計運搬距離L=5.4km）	発生材種類:照明柱(鋼管)、スパイラルダクト	t	0.12				単　42号
現場発生品運搬 （3工区） （設計運搬距離L=3.1km）	発生材種類:照明柱(鋼管)、スパイラルダクト	t	0.05				単　43号
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	ﾍﾋﾞｰH2	t	-0.2				単　44号
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	ﾍﾋﾞｰH4	t	-0.08				単　45号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員		人日	15				単　46号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	道路照明灯設置工事（伏見土木みどり事務所管内）	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

京都市

設計内訳書（附01）

工事名	道路照明灯設置工事（伏見土木みどり事務所管内）	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路維持		式	1				
道路付属施設工		式	1				
照明工		式	1				
道路照明灯設置(公園灯) (1工区)		基	2				単　47号
道路照明灯設置(電柱共架) (4工区)	設置のみ	基	1				単　48号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員		人日	6				単　49号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				

京都市

設計内訳書（附01）

工事名	道路照明灯設置工事（伏見土木みどり事務所管内）	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

京都市

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	掘削 (1工区)	土質:土砂,施工方法:現場制約あり	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削 CB210100	土砂,現場制約あり	m3	1			02-01-02
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	掘削 (2,3工区)	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準以外)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削 CB210100	土砂,上記以外(小規模),小規模(標準以外)	m3	1			02-01-02
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	床掘 (1工区) (参考数量)		単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り CB210030	土砂,現場制約あり	m3	1			02-01-03
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	床掘 (2,3工区) (参考数量)		単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り CB210030	土砂,上記以外(小規模),全ての費用	m3	1			02-01-03
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号	埋戻し (1工区) (参考数量)		単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し CB210410	現場制約あり,土砂,有り	m3	1			02-01-03
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号	埋戻し (2,3工区) (参考数量)		単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し CB210410	上記以外(小規模),土砂,全ての費用	m3	1			02-01-03
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号	土砂等運搬 (1工区) (設計運搬距離L=3.5km)	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬 CB210110	現場制約あり,人力,土砂(岩塊･玉石混り土含む),有り,3.5km以下	m3	1			02-01-02
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号	土砂等運搬 (2工区) (設計運搬距離L=4.7km)	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬 CB210110	小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3,土砂(岩塊･玉石混り土含む),有り,5.0km以下	m3	1			02-01-02
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号	土砂等運搬 （3工区） （設計運搬距離L=3.9km）	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬 CB210110	小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3,土砂(岩塊･玉石混り土含む),有り,4.5km以下	m3	1			02-01-02
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　10号	残土等処分 （1工区）	指定地処分	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
残土等処分 CB210560		m3	1			02-01-02
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　11号	残土等処分 (2工区)	指定地処分	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
残土等処分 CB210560		m3	1			02-01-02
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　12号	残土等処分 (3工区)	指定地処分	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
残土等処分 CB210560		m3	1			02-01-02
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　13号	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ撤去(再設置)	ｸｯｼｮﾝ砂:山砂(洗い・真砂土、75μm通過5%以下)	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去 (再設置) WB810420	撤去及び再設置,直線配置 ﾌﾞﾛｯｸ厚 6cm,砂(ｸｯｼｮﾝ用),30mm,100m2未満,無,無	m2	1			単　50号 06-02-01
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　14号	ﾌｨﾙﾀｰ材料	透水ｼｰﾄ(不織布、60～65g/m2、100N/5cm)	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌｨﾙﾀｰ材料 透水ｼｰﾄ(不織布、60～65g/m2、100N/5cm) Y000248000002		m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　15号	上層路盤	路盤材:RC-30	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(歩道部) CB410041	100mm,1層施工,路盤材(各種),全ての費用	m2	1			04-01-01
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　16号	ﾌｨﾙﾀｰ層	山砂(洗い・真砂土、75μm通過6%以下)	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌｨﾙﾀｰ層 CB410650	40mm以上60mm未満	m2	1			04-01-03
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　17号	上層路盤	路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-30,仕上り厚:200mm	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(車道･路肩部) CB410040	再生粒度調整砕石 RM-30,200mm,2層施工,全ての費用	m2	1			04-01-01
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　18号	基層	材料種類:再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基層(車道･路肩部) CB410240	1.4m未満(仕上厚50mm以下),50mm,再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,全ての費用	m2	1			04-01-02
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　19号	表層	材料種類:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),舗装厚:40mm,平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道･路肩部) CB410260	1.4m未満(仕上厚50mm以下),40mm,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4,全ての費用	m2	1			04-01-02
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　20号	道路照明灯設置(市街灯) (2工区(2-1))		単位	基	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路照明灯設置(市街灯)		基	10			単　51号
合計						
単価						円／基

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　21号	道路照明灯設置(市街灯) (2工区(2-2))		単位	基	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路照明灯設置(市街灯)		基	10			単　52号
ﾋﾞﾆﾙ絶縁電線(600V) EM-IE2.6mm Z303010032001		m	220			
合計						
単価						円／基

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　22号	道路照明灯設置(中間柱) (2工区(2-2))		単位	基	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路照明灯設置(中間柱)設置		基	10			単　53号
市街灯用鋼管柱(亜鉛ﾒｯｷ,ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ) 径114.3*4.5*6000足場ﾎﾞﾙﾄ ｻﾞｸﾛﾝ Z303190020		本	10			
低圧用ﾗｯｸ IBT-408付 Z303380180		個	10			
ｺﾝｸﾘｰﾄ CB240010	小型構造物,人力打設,18-8-40(高炉),一般養生,無し,全ての費用	m3	2.1			02-04-01
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ 径500×0.6mm Z304250014		m	11			
基礎砕石 CB221110	7.5cmを超え12.5cm以下,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,全ての費用	m2	4.9			02-02-02
合計						
単価						円／基

京都市

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　23号	道路照明灯設置(市街灯) (2工区(2-3))		単位	基	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路照明灯設置(市街灯)		基	10			単　54号
合計						
単価						円／基

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　24号	道路照明灯設置(中間柱) (2工区(2-4))		単位	基	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路照明灯設置(中間柱)設置		基	10			単　53号
市街灯用鋼管柱(亜鉛ﾒｯｷ,ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ) 径114.3*4.5*6000足場ﾎﾞﾙﾄ ｻﾞｸﾛﾝ Z303190020		本	10			
低圧用ﾗｯｸ IBT-408付 Z303380180		個	10			
ｺﾝｸﾘｰﾄ CB240010	小型構造物,人力打設,18-8-40(高炉),一般養生,無し,全ての費用	m3	2.1			02-04-01
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ 径500×0.6mm Z304250014		m	11			
基礎砕石 CB221110	7.5cmを超え12.5cm以下,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,全ての費用	m2	4.9			02-02-02
合計						
単価						円／基

京都市

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　25号	道路照明灯設置(市街灯) (3工区(3-1))		単位	基	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路照明灯設置(市街灯)		基	10			単　55号
合計						
単価						円／基

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　26号	道路照明灯設置(市街灯) (3工区(3-2))		単位	基	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路照明灯設置(市街灯)		基	10			単　56号
ﾋﾞﾆﾙ絶縁電線(600V) EM-IE2.6mm Z303010032001		m	170			
合計						
単価						円／基

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　27号	道路照明灯撤去(公園灯) (1工区)		単位	基	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路照明灯（公園灯）撤去		基	10			単　57号
合計						
単価						円／基

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　28号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分:人力施工	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし WB824010	無筋構造物,人力施工,無し,無し	m3	1			単　58号 06-01-04
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　29号	舗装版切断	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断 CB430510	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,全ての費用	m	1			04-03-03
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　30号	舗装版破砕 （人力施工）	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:9cm	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕 CB430310	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,有り,4cmを超え10cm以下,有り,全ての費用	m2	1			04-03-02
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　31号	殻運搬 (1工区) (設計運搬距離L=4.5km)	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬 人力積込 DY1410	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,有,0km超え5km未満	m3	1			単　59号 60-01-12
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　32号	殻運搬 (2工区) (設計運搬距離L=9.0km)	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬 人力積込 DY1410	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,有,5km以上10km未満	m3	1			単　60号 60-01-12
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　33号	殻運搬 (3工区) (設計運搬距離L=2.8km)	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬 人力積込 DY1410	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,有,0km超え5km未満	m3	1			単　59号 60-01-12
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　34号	殻運搬 (2工区) (設計運搬距離L=2.0km)	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬 人力積込 DY1410	舗装版破砕,有,0km超え5km未満	m3	1			単　61号 60-01-12
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　35号	殻運搬 （3工区） （設計運搬距離L=9.2km）	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬 人力積込 DY1410	舗装版破砕,有,5km以上10km未満	m3	1			単　62号 60-01-12
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　36号	殻処分 （1工区）	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m3) WB020051		m3	1			単　63号 01-14-01
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　37号	殻処分 (2工区)	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m3) WB020051		m3	1			単　64号 01-14-01
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　38号	殻処分 (3工区)	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m3) WB020051		m3	1			単　65号 01-14-01
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　39号	殻処分 (2工区)	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m3) WB020051		m3	1			単　66号 01-14-01
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　40号	殻処分 (3工区)	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m3) WB020051		m3	1			単　67号 01-14-01
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　41号	現場発生品運搬 (1工区) (設計運搬距離L=2.5km)	発生材種類:照明柱(鋼管)、スパイラルダクト	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬 CB010410	ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t,有り,3.0km以下	t	1			01-02-03
現場発生品及び支給品積込･荷卸 CB010420	ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t	t	1			01-02-03
合計						
単価						円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　42号	現場発生品運搬 (2工区) (設計運搬距離L=5.4km)	発生材種類:照明柱(鋼管)、スパイラルダクト	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬 CB010410	ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t,有り,7.0km以下	t	1			01-02-03
現場発生品及び支給品積込･荷卸 CB010420	ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t	t	1			01-02-03
合計						
単価						円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　43号	現場発生品運搬 （3工区） （設計運搬距離L=3.1km）	発生材種類:照明柱(鋼管)、スパイラルダクト	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬 CB010410	ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t,有り,5.0km以下	t	1			01-02-03
現場発生品及び支給品積込･荷卸 CB010420	ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t	t	1			01-02-03
合計						
単価						円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　44号	ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	ﾍﾋﾞｰH2	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｽｸﾗｯﾌﾟ ﾍﾋﾞｰH2 Y006400000001		t	1			
合計						
単価						円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　45号	ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	ﾍﾋﾞｰH4	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｽｸﾗｯﾌﾟ ﾍﾋﾞｰH4 Y006400000002		t	1			
合計						
単価						円／ｔ

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　46号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B WB010212		人日	1			単　68号 02-05-20
合計						
単価						円／人日

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　47号	道路照明灯設置(公園灯) (1工区)		単位	基	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路照明灯 (公園灯) 設置		基	10			単　69号
道路照明灯 公園灯ポールΦ139.8/89.1mm 指定色塗装 Y303620990001		本	10			
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ 径200×0.5mm Z304250012		m	10			
ｺﾝｸﾘｰﾄ CB240010	小型構造物,人力打設,18-8-40(高炉),一般養生,無し,全ての費用	m3	2.6			02-04-01
基礎砕石 CB221110	7.5cmを超え12.5cm以下,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,全ての費用	m2	4.9			02-02-02
電線ｹｰﾌﾞﾙ 600V EM-EEF 1.6φ-2C Z303310022		m	90			
連結式接地棒 φ10×1500mm V001501002		本	10			
連結式接地棒用ﾘｰﾄﾞ端子 φ10用 8mm2×500 V001504001		本	10			
材料費 ビニル絶縁電線600V(EM-IE1.6mm) Y000800001001		m	10			
接地設置 WE123800	D種接地,補正あり	極	10			単　70号 80-03-01
合計						
単価						円／基

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　48号	道路照明灯設置(電柱共架) (4工区)	設置のみ	単位	基	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路照明灯設置(電柱共架)		基	1			単　71号
合計						
単価						円／基

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　49号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B WB010212		人日	1			単　68号 02-05-20
合計						
単価						円／人日

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　50号 WB810420	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去 (再設置)	撤去及び再設置,直線配置 ﾌﾞﾛｯｸ厚 6cm,砂(ｸｯｼｮﾝ用),30mm,100m2未満,無,無	単位	m2	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去工 再使用 単価補正1.400(FP3)　Q001064001		m2	100			
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部 T=6cm 標準品 直線配置 単価補正1.100(FP3)　Q001060001		m2	100			
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ ﾌﾞﾛｯｸ厚6cm 標準品 単価補正-1.020(FP3)　Z002360001		m2	100			
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ ﾌﾞﾛｯｸ厚6cm 標準品 Z002360001		m2	2			
砂 ｸｯｼｮﾝ用 Z002150001001		m3	3.87			
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　51号	道路照明灯設置(市街灯)		単位	基	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工 R0201		人	8.33			
普通作業員 R0102		人	4.17			
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力4.9t吊 単価補正1.000　L001120001		日	2.5			
高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装・伸縮ﾌﾞｰﾑ] ﾊﾞｽｹｯﾄ型　高11.0～12.0m　200kg K0433002	0,岩石工の割増対象にしない,普通,0時間,交替制を適用しない,0,しない,しない,0時間	時間	13.33			単　72号 90-04-33
市街灯用鋼管柱(亜鉛ﾒｯｷ,ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ) 径114.3*4.5*6000足場ﾎﾞﾙﾄ ｻﾞｸﾛﾝ Z303190020		本	10			
LED照明灯(道路用) 防犯灯10VA型(ｾﾝｻｰ無) Z303620015		灯	10			
低圧用ﾗｯｸ IBT-408付 Z303380180		個	10			
電線ｹｰﾌﾞﾙ 600V EM-EEF 1.6φ-2C Z303310022		m	15			
連結式接地棒 φ10×1500mm V001501002		本	10			
ﾋﾞﾆﾙ絶縁電線(600V) EM-IE2.0mm Z303010031		m	60			
耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 HIVE 16mm V001109002		m	21			
ｺﾝｸﾘｰﾄ CB240010	小型構造物,人力打設,18-8-40(高炉),一般養生,無し,全ての費用	m3	2.1			02-04-01

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　51号	道路照明灯設置(市街灯)		単位	基	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ 径500×0.6mm Z304250014		m	11			
基礎砕石 CB221110	7.5cmを超え12.5cm以下,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,全ての費用	m2	4.9			02-02-02
接地設置 WE123800	D種接地,補正あり	極	10			単　70号 80-03-01
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			
合計						
単価						円／基

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　52号	道路照明灯設置(市街灯)		単位	基	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工 R0201		人	8.33			
普通作業員 R0102		人	4.17			
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力4.9t吊 単価補正1.000　L001120001		日	2.5			
高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装・伸縮ﾌﾞｰﾑ] ﾊﾞｽｹｯﾄ型　高11.0～12.0m　200kg K0433002	0,岩石工の割増対象にしない,普通,0時間,交替制を適用しない,0,しない,しない,0時間	時間	13.33			単　72号 90-04-33
市街灯用鋼管柱(亜鉛ﾒｯｷ,ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ) 径114.3*4.5*6000足場ﾎﾞﾙﾄ ｻﾞｸﾛﾝ Z303190020		本	10			
LED照明灯(道路用) 防犯灯10VA型(ｾﾝｻｰ無) Z303620015		灯	10			
低圧用ﾗｯｸ IBT-408付 Z303380180		個	10			
自動点滅器(JIS2形) 100V用(3A)受台付 Z303170110		個	10			
電線ｹｰﾌﾞﾙ 600V EM-EEF 1.6φ-2C Z303310022		m	15			
連結式接地棒 φ10×1500mm V001501002		本	10			
ﾋﾞﾆﾙ絶縁電線(600V) EM-IE2.0mm Z303010031		m	60			
耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 HIVE 16mm V001109002		m	21			

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　52号	道路照明灯設置(市街灯)		単位	基	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ CB240010	小型構造物,人力打設,18-8-40(高炉),一般養生,無し,全ての費用	m3	2.1			02-04-01
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ 径500×0.6mm Z304250014		m	11			
基礎砕石 CB221110	7.5cmを超え12.5cm以下,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,全ての費用	m2	4.9			02-02-02
接地設置 WE123800	D種接地,補正あり	極	10			単　70号 80-03-01
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			
合計						
単価						円／基

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　53号	道路照明灯設置(中間柱)設置		単位	基	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工 R0201		人	5			[ ][1]
普通作業員 R0102		人	5			[ ][1]
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力4.9t吊 L001130001		日	2.5			
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004	25%	式	1			[1][ ]
合計						
単価						円／基

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　54号	道路照明灯設置(市街灯)		単位	基	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工 R0201		人	8.33			
普通作業員 R0102		人	4.17			
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力4.9t吊 単価補正1.000　L001120001		日	2.5			
高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装・伸縮ﾌﾞｰﾑ] ﾊﾞｽｹｯﾄ型　高11.0～12.0m　200kg K0433002	0,岩石工の割増対象にしない,普通,0時間,交替制を適用しない,0,しない,しない,0時間	時間	13.33			単　72号 90-04-33
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ 径500×0.6mm Z304250014		m	11			
ｺﾝｸﾘｰﾄ CB240010	小型構造物,人力打設,18-8-40(高炉),一般養生,無し,全ての費用	m3	2.1			02-04-01
基礎砕石 CB221110	7.5cmを超え12.5cm以下,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ　40～0,全ての費用	m2	4.9			02-02-02
市街灯用鋼管柱(亜鉛ﾒｯｷ,ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ) 径114.3*4.5*6000足場ﾎﾞﾙﾄ ｻﾞｸﾛﾝ Z303190020		本	10			
LED照明灯(道路用) 防犯灯10VA型(ｾﾝｻｰ無) Z303620015		灯	10			
低圧用ﾗｯｸ IBT-408付 Z303380180		個	10			
電線ｹｰﾌﾞﾙ 600V EM-EEF 1.6φ-2C Z303310022		m	15			
接地設置 WE123800	D種接地,補正あり	極	10			単　70号 80-03-01

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　54号	道路照明灯設置(市街灯)		単位	基	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
連結式接地棒 φ10×1500mm V001501002		本	10			
ﾋﾞﾆﾙ絶縁電線(600V) EM-IE2.0mm Z303010031		m	60			
耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 HIVE 16mm V001109002		m	21			
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			
合計						
単価						円／基

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　55号	道路照明灯設置(市街灯)		単位	基	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工 R0201		人	8.33			
普通作業員 R0102		人	4.17			
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力4.9t吊 単価補正1.000　L001120001		日	2.5			
高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装・伸縮ﾌﾞｰﾑ] ﾊﾞｽｹｯﾄ型　高11.0～12.0m　200kg K0433002	0,岩石工の割増対象にしない,普通,0時間,交替制を適用しない,0,しない,しない,0時間	時間	13.33			単　72号　90-04-33
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ 径500×0.6mm Z304250014		m	11			
ｺﾝｸﾘｰﾄ CB240010	小型構造物,人力打設,18-8-40(高炉),一般養生,無し,全ての費用	m3	2.1			02-04-01
基礎砕石 CB221110	7.5cmを超え12.5cm以下,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ　40～0,全ての費用	m2	4.9			02-02-02
市街灯用鋼管柱(亜鉛ﾒｯｷ,ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ) 径114.3*4.5*6000足場ﾎﾞﾙﾄ ｻﾞｸﾛﾝ Z303190020		本	10			
LED照明灯(道路用) 防犯灯10VA型(ｾﾝｻｰ無) Z303620015		灯	10			
自動点滅器(JIS2形) 100V用(3A)受台付 Z303170110		個	10			
低圧用ﾗｯｸ IBT-408付 Z303380180		個	10			
電線ｹｰﾌﾞﾙ 600V EM-EEF 1.6φ-2C Z303310022		m	15			

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　55号	道路照明灯設置(市街灯)		単位	基	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
接地設置 WE123800	D種接地,補正あり	極	10			単　70号 80-03-01
連結式接地棒 φ10×1500mm V001501002		本	10			
ﾋﾞﾆﾙ絶縁電線(600V) EM-IE2.0mm Z303010031		m	60			
耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 HIVE 16mm V001109002		m	21			
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			
合計						
単価						円／基

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　56号	道路照明灯設置(市街灯)		単位	基	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工 R0201		人	8.33			
普通作業員 R0102		人	4.17			
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力4.9t吊 単価補正1.000　L001120001		日	2.5			
高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装・伸縮ﾌﾞｰﾑ] ﾊﾞｽｹｯﾄ型 高11.0～12.0m 200kg K0433002	0,岩石工の割増対象にしない,普通,0時間,交替制を適用しない,0,しない,しない,0時間	時間	13.33			単　72号 90-04-33
市街灯用鋼管柱(亜鉛ﾒｯｷ,ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ) 径114.3*4.5*6000足場ﾎﾞﾙﾄ ｻﾞｸﾛﾝ Z303190020		本	10			
LED照明灯(道路用) 防犯灯10VA型(ｾﾝｻｰ無) Z303620015		灯	10			
低圧用ﾗｯｸ IBT-408付 Z303380180		個	10			
電線ｹｰﾌﾞﾙ 600V EM-EEF 1.6φ-2C Z303310022		m	15			
接地設置 WE123800	D種接地,補正あり	極	10			単　70号 80-03-01
連結式接地棒 φ10×1500mm V001501002		本	10			
ﾋﾞﾆﾙ絶縁電線(600V) EM-IE2.0mm Z303010031		m	60			
耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 HIVE 16mm V001109002		m	21			

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　56号	道路照明灯設置(市街灯)		単位	基	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ CB240010	小型構造物,人力打設,18-8-40(高炉),一般養生,無し,全ての費用	m3	2.1			02-04-01
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ 径500×0.6mm Z304250014		m	11			
基礎砕石 CB221110	7.5cmを超え12.5cm以下,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,全ての費用	m2	4.9			02-02-02
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			
合計						
単価						円／基

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　57号	道路照明灯（公園灯）撤去		単位	基	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工 R0201		人	4.165			[ ][1]
普通作業員 R0102		人	2.09			[ ][1]
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力4.9t吊 L001120001		日	1.25			
高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装･伸縮ﾌﾞｰﾑ] ﾊﾞｽｹｯﾄ型 高11.0～12.0m 200kg K0433002	0,岩石工の割増対象にしない,普通,0時間,交替制を適用しない,0,しない,しない,0時間	時間	6.67			単　73号 90-04-33
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004	25%	式	1			[1][ ]
合計						
単価						円／基

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　58号 WB824010	構造物とりこわし	無筋構造物,人力施工,無し,無し	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物 昼間 人力施工 制約無 単価補正1.000(FP3)　Q001611002		m3	1			
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　59号 DY1410	殻運搬 人力積込	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,有,0km超え5km未満	単位	m3	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称2t積級 K0301001	20,岩石工の割増対象にしない,1,0時間,交替制を適用しない,0,しない,しない,0時間	日	1.13			単　74号 90-03-01
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　60号 DY1410	殻運搬 人力積込	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,有,5km以上10km未満	単位	m3	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称2t積級 K0301001	20,岩石工の割増対象にしない,1,0時間,交替制を適用しない,0,しない,しない,0時間	日	1.83			単　74号 90-03-01
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　61号 DY1410	殻運搬 人力積込	舗装版破砕,有,0km超え5km未満	単位	m3	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称2t積級 K0301001	20,岩石工の割増対象にしない,1,0時間,交替制を適用しない,0,しない,しない,0時間	日	1.13			単　74号 90-03-01
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　62号 DY1410	殻運搬 人力積込	舗装版破砕,有,5km以上10km未満	単位	m3	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称2t積級 K0301001	20,岩石工の割増対象にしない,1,0時間,交替制を適用しない,0,しない,しない,0時間	日	1.83			単　74号 90-03-01
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　63号 WB020051	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 Co殻（無筋）処分費（1工区） Y007600000009		m3	100			
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　64号 WB020051	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 Co殻（無筋）処分費（2工区） Y007600000010		m3	100			
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　65号 WB020051	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 Co殻（無筋）処分費（3工区） Y007600000011		m3	100			
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　66号 WB020051	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 As殻処分費（2工区） Y007600000007		m3	100			
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　67号 WB020051	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 As殻処分費（3工区） Y007600000008		m3	100			
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　68号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B R0804		人	1			
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			
合計						
単価						円／人日

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　69号	道路照明灯（公園灯）設置		単位	基	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工 R0201		人	8.33			[ ][1　]
普通作業員 R0102		人	6.67			[ ][1　]
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力4.9t吊 L001130001		日	2.5			
高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装・伸縮ﾌﾞｰﾑ] ﾊﾞｽｹｯﾄ型 高11.0～12.0m 200kg K0433002	0,岩石工の割増対象にしない,普通,0時間,交替制を適用しない,0,しない,しない,0時間	時間	13.33			単　73号 90-04-33
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004	25%	式	1			[1][　]
合計						
単価						円／基

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　70号 WE123800	接地設置	D種接地,補正あり	単位	極	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工 R0201		人	0.25			
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			
合計						
単価						円／極

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　71号	道路照明灯設置(電柱共架)		単位	基	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工 R0201		人	3.33			
普通作業員 R0102		人	1.67			
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力4.9t吊 L001120001		日	1.67			
高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装・伸縮ﾌﾞｰﾑ] ﾊﾞｽｹｯﾄ型 高11.0～12.0m 200kg K0433002	0,岩石工の割増対象にしない,普通,0時間,交替制を適用しない,0,しない,しない,0時間	時間	13.33			単　72号 90-04-33
LED道路照明器具(建電協型) KCE050-2 V001386101		台	10			
低圧用ﾗｯｸ IBT-408付 Z303380180		個	10			
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			
合計						
単価						円／基

３次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　72号 K0433002	高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装・伸縮ﾌﾞｰﾑ] ﾊﾞｽｹｯﾄ型　高11.0～12.0m 200kg	0,岩石工の割増対象にしない,普通,0時間,交替制を適用しない,0,しない,しない,0時間	単位	時間	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊) R0114		人	0.21			
軽油 Z006702002		L	3.6			
高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装・伸縮ﾌﾞｰﾑ・ﾊﾞｽｹｯﾄ型] 最大地上高11.0～12.0m 最大積載荷重200kg M000433002		時間	1			
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			
合計						
単価						円／時間

3次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　73号 K0433002	高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装・伸縮ﾌﾞｰﾑ] ﾊﾞｽｹｯﾄ型 高11.0～12.0m 200kg	0,岩石工の割増対象にしない,普通,0時間,交替制を適用しない,0,しない,しない,0時間	単位	時間	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊) R0114		人	0.21			
軽油 Z006702002		L	3.6			
高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装・伸縮ﾌﾞｰﾑ・ﾊﾞｽｹｯﾄ型] 最大地上高11.0～12.0m 最大積載荷重200kg M000433002		時間	1			
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			
合計						
単価						円／時間

3次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　74号 K0301001	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称2t積級	20,岩石工の割増対象にしない,1,0時間,交替制を適用しない,0,しない,しない,0時間	単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(一般) R0115		人	1			
軽油 Z006702002		L	20			
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称2t積級 M000301001	機械条件:供用　持込	供用日	1.35			
ﾀｲﾔ損耗費 2～3t積級 良好 供用日 Z010020025		供用日	1.35			
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			
合計						
単価						円／日

特　記　仕　様　書（個別工事編）

工 事 名　道路照明灯設置工事（伏見土木みどり事務所管内）
工事場所　京都市伏見区竹田田中宮町他　地内

1　一般事項

第１条（適用）

本工事の施工に当たっては、「設計図書」によるほか、土木請負工事必携（以下「請負工事必携」という。）（令和８年８月京都市）」及び「特記仕様書（全工事共通編）（令和８年８月）」によらなければならない。加えて電気通信設備工事に係る施工に当たっては、電気通信設備工事共通仕様書（令和８年３月、国土交通省）、電気通信設備工事施工管理基準及び規格値（令和８年３月、国土交通省）及び電気通信設備工事写真管理基準（案）（令和８年３月、国土交通省）によらなければならない。※（また、電気通信設備工事に係る工事成績評定は、都市計画局建築請負工事成績評定要領及び運用に準拠する。）

なお、本工事施工現場には、必ず請負工事必携、特記仕様書（全工事共通編）及び本特記仕様書、並びに上記の電気通信設備工事関連の各仕様書を常備しなければならない。

国土交通省ホームページ（電気関係工事）
(https://www.mlit.go.jp/tec/it/denki/gijyutukijyun.html)
※（都市計画局建築請負工事監督・検査諸規程（建築請負工事成績評定要領及び運用）
(https://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000081830.html)）

第２条（中東情勢の変化等による建設資材の流通状況を踏まえた設計変更）

１　本工事は、供給の偏りや流通の目詰まりにより入手が困難となっているナフサを由来とする建設資材（以下「調達検討資材」）の調達に必要となる経費（以下「別途調達経費」）について、設計変更を行う対象工事である。

２　調達検討資材は下表を想定している。これにより難い場合は、監督職員と協議するものとする。

表－調達検討資材

資材名	規格	設計数量	単価適用年月	単価適用地区
透水シート	長繊維化繊系スパンボンド不織布、60～65g/m2、100N/5cm	0.8m2	R8．９月	Ｉ地区
公園灯ポール	STK400，φ139.8/89.1，溶融亜鉛メッキ仕上,指定色塗装（ダークブラウン）	２本	R8．９月	Ｉ地区
市街灯用鋼管柱	STK400，φ114.3×4.5t，溶融亜鉛メッキ(HDZT77),タールエポキシ樹脂塗装,張紙防止塗装	７本	R8．９月	Ｉ地区

電線ケーブル	600V EM-EEF1.6φ-2C	9m×2 基 1.5m×5 基	R8．9 月	I 地区
ビニル絶縁電線（600V）	EM-IE1.6mm	1m×2 基	R8．9 月	I 地区
600V ビニル絶縁電線	EM-IE2.0mm	6m×5 基	R8．9 月	I 地区
耐衝撃性硬質ビニル電線管	HIVE16mm	2.1m×5 基	R8．9 月	I 地区
ビニル絶縁電線（600V）	EM-IE2.6mm	22m×1 基 17m×1 基	R8．9 月	I 地区

3　受注者は、調達検討資材について別途調達経費が必要となる場合には、事前に監督職員と協議するものとする。ただし、迅速な対応が求められる場合には、口頭、ファクシミリ、電子メールなどで協議することも可能とするが、事後、遅滞なく書面により協議するものとする。
なお、別途調達経費が必要となる場合とは、以下を想定している。
①　調達検討資材の代替資材を調達した場合
②　調達検討資材の流通経路を見直して調達した場合
③　調達検討資材を調達した場合（ただし別途調達経費を含む）

4　受注者は、別途調達経費に係る証明書類（実際の取引伝票等）を監督職員に提出するものとし、その別途調達経費については設計変更の対象とする。

第３条（受注者希望方式による「完全週休２日（土日）」又は「月単位の週休２日」の実施）

1　本工事は「京都市建設局週休２日工事」の対象（受注者希望方式による「完全週休 2 日（土日）」）であり、「京都市建設局週休２日工事実施要領」（https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000322908.html）に基づいて実施する。ただし、「月単位の週休２日」は必須である。

2　受注者は、契約後すみやかに、「完全週休２日（土日）」の実施を希望するか否かを、発注者と協議し、その内容を工事打合せ簿に記録すること。また、施工計画書の作成に当たっては、「完全週休２日（土日）」又は「月単位の週休２日」の実施内容を反映させること。

3　「完全週休２日（土日）」を達成した場合は、工事成績評定の考査項目「創意工夫」において、加点対象となる。

4　「月単位の週休２日」が未達成のもので、明らかに受注者側に「月単位の週休２日」に取り組む姿勢が見られなかった場合については、必要に応じ、工事成績評定点を減ずる措置を行う場合がある。

5　受注者は、本市が週休２日の推進を目的に受注者に対して実施する「京都市建設局週休２日工事」に関するアンケート調査やヒアリング調査に、随時協力しなければならない。

6　工事標示板に「京都市建設局週休２日工事」である旨を明示すること（様式不問）。

第４条（ウィークリースタンスの実施）

本工事（又は業務委託）は、ウィークリースタンスの対象である。
実施に当たっては、「京都市建設局ウィークリースタンス実施要領」に基づき、受発注者相互に協力

し、以下の項目について取り組むこととする。

⑴　休日明け日（月曜日等）は依頼の期限日としない。

⑵　休前日（金曜日等）に新たな依頼をしない。

⑶　勤務時間外に書類作成等の依頼をしない。

⑷　昼休みや勤務時間外の打合せを行わない。

⑸　作業内容に見合った作業期間を確保する。（適正な期限日を設定する。）

⑹　打合せは Web 会議（ビデオ会議機能）も活用する。

なお、工事（又は業務委託）の特性を踏まえ、災害等の緊急的な対応、第三者等の要求に伴う対応及び関係機関等との協議による休日又は夜間作業等により、取組が実施できない場合の対処方法（依頼や期限に関する特例、代休、振替休日の措置等）については、受発注者で確認し、共有する。

第５条（受注者希望方式による「建設キャリアアップシステム活用モデル工事」の実施）

１　本工事は「京都市建設局建設キャリアアップシステム活用モデル工事」の対象（ただし、受注者希望方式）であり、「京都市建設局建設キャリアアップシステム活用モデル工事試行要領」（https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000338803.html）に基づいて実施する。

２　受注者は、契約後速やかに、建設キャリアアップシステムの活用を希望するか否かを、発注者へ通知し、その内容を工事打合せ簿に記録すること。

３　建設キャリアアップシステムの履行状況を確認できた場合は、工事成績評定の考査項目「創意工夫」において、加点対象となる。

第６条（前払金）

前払金は、請負代金の４０％以内とし、中間前払金は、同様に２０％以内とする。なお、前払金保証（中間前払金保証を含む。）について、電子証書の提出を可能とする。

※　京都市入札情報館ホームページ「契約保証及び前払金保証に係る保証証書の電子化への対応について」参照（https://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/info/pdf/2023/shoushodenshika.pdf）

2　現場条件に関する事項

第１条（現場条件）

本工事の施工に当たっては、下記の現場条件等に留意すること。

1　工事期間中の安全確保については、監督職員と協議を行い、適切な安全対策を講じること。

2　撤去した照明柱等は、交通の支障にならない安全な場所に保管すること。

3　１工区は、照明灯の撤去及び設置を行う。作業に支障となる転落防止柵は一時的に取り外してもよいが、必ず元通り復旧すること。

4　２・３工区は、すでに照明柱や中間柱を GL で切断し GL より上部を撤去している。本工事により、残った GL 以下の基礎部分を撤去し、基本的に同一箇所に照明灯を設置すること。

第２条（施工時間）

施工時間は昼間施工とする。ただし、所管警察署等と協議の結果、施工時間に変更が生じた場合は、設計図書に関して監督職員と協議するものとし、設計変更の対象とする。

第３条（工事規制）

1　本工事施工箇所は、京都市道路工事調整会規約施行細則第１７条に掲げる工事規制のうち、次の各号の規制種別に係る規制路線及び地域内であることから、同条に基づく規制期間及び規制内容を遵守しなければならない。なお、規制範囲は歩車道を含めた全幅とする。

京都市道路工事調整会規約施行細則

https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000003649.html

(1) 年末年始規制

<table>
<tr><th>規制種別</th><th>規制路線及び地域</th><th>規制期間</th><th>規制内容</th></tr>
<tr><td rowspan="3">年末年始規制</td><td>幹線道路</td><td rowspan="2">１２月２０日～１月５日</td><td rowspan="3">規制期間中は、新たな工事に着手し、又は工事区域を拡大してはならない。ただし、道路の仮復旧等、一般交通に開放するための工事はこの限りでない。</td></tr>
<tr><td>準幹線道路</td></tr>
<tr><td>その他道路</td><td>１２月２７日～１月５日</td></tr>
</table>

第４条（交通誘導警備員）

1　交通誘導警備員については、下表のとおり計上しているが、道路管理者及び所轄警察署等の打合せの結果、又は条件変更等に伴い員数に増減が生じた場合は、設計図書に関して監督職員と協議するものとし、設計変更の対象とする。

配置場所	交通誘導警備員 (1日当たりの編成人数)	編成	昼間・夜間・24時間の別	交替要員の有無
全工区	3　名	交通誘導警備員Ｂ　3　名	昼　間	無

3　監督職員の確認に関する事項

第１条（材料確認）

受注者は、次表の材料・資材・製品について、監督職員が臨場のうえ、材料確認を受けるものとする。また、あらかじめ施工計画書に材料等の名称・規格等を記載すること。

受注者は、監督職員が材料確認のために臨場した際、当該材料等の製造者が発行する品質を証明する資料（見本を含む）との照合、搬入された材料等の外観（角欠け、ひび割れ等）、形状、寸法及び数量等の確認を受けなければならない。

ただし、監督職員の確認が机上となる場合、受注者は、当該材料等の外観、形状、寸法（幅、長さ、高さ）及び搬入数量等が判別できる写真記録等の資料（納品書、納品伝票も可）を監督職員に提出し、その確認を受けなければならない。

なお、受注者は監督職員の確認を得ずに、当該材料等を使用して工事を実施してはならない。

土木工事施工管理基準「品質管理基準及び規格値」に基づき実施する製品及び材料

材 料･製 品	備　考
プレキャストコンクリート製品 （JIS Ⅰ類、JIS Ⅱ類含む）	「品質管理基準及び規格値」 （区分・項目・方法・頻度）
アスファルト合材 （排水性舗装、透水性舗装、プラント再生舗装含む）	「品質管理基準及び規格値」 （区分・項目・方法・頻度）

監督職員の指定に基づき実施する材料・資材及び製品
（「品質管理基準及び規格値」に基づき実施する製品及び材料以外）

工種･種別等	細　別	材料・資材・製品
照明工	すべての細別	公園灯ポール、市街灯用鋼管柱、スパイラルダクト

第２条（段階確認）

受注者は、共通仕様書（３－１－１－４）の「表３－１－１段階確認一覧表」に示す各種別、「品質管理基準及び規格値」による段階確認項目及び次表の工種・種別等の施工段階において、監督職員が臨場のうえ段階確認を受けるものとする。また、あらかじめ施工計画書に確認内容を記載すること。

ただし、監督職員による確認が机上となる場合、受注者は、施工状況、出来形、品質、不可視部分等の判別ができる施工管理記録（出来形成果表、設計図面との対比図、品質管理記録等）と写真等の資料を監督職員に提出し、その確認を受けなければならない。

なお、受注者は監督職員の確認を得ずに、当該工種以降の作業を実施してはならない。

「共通仕様書（３－１－１－４）の「表３－１－１段階確認一覧表」に基づき実施する段階確認

工種-種別等	細　別	確　　認　　時　　期
照明工	すべての細別	コンクリート打設前の状況

第３条（品質管理試験）

本工事の施工に伴う品質管理試験の項目や規格値等については、土木工事施工管理基準（品質管理基準及び規格値）に記載しているが、次表の工種、品目･規格等、試験項目における具体的な試験時期・頻

度は、同表に記載のとおりとする。

工種	品目･規格等	試験項目	試験時期・頻度	備　考
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	外観検査 （目視）	随時	

4　建設副産物に関する事項

第１条（建設副産物の適正処理）

１　建設廃棄物が発生する場合の対応

本工事の施工により発生する建設廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の許可を受けた施設へ搬出するものとする。

なお、下表は積算上の条件明示であることから施設を指定するものではなく、監督職員の承諾を得て搬出先の変更を行うことができるが、原則として設計変更の対象としない。

また、産業廃棄物が発生する場合は「京都市産業廃棄物の不適正な処理の防止等に関する条例」（最終改正令和７年３月 27 日）を遵守すること。

特に、マニフェストを発行して産業廃棄物が適正に処理されたことを確認すること。このとき、受注者が排出業者であることとして保管の義務のあるＡ、Ｂ２、Ｄ、Ｅ票については、その原本を監督職員へ提示すること。

＜産業廃棄物＞

建設副産物	受入場所	備　　考
コンクリート塊 （無筋） （1 工区）	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 14 条第 6 項の許可を受けた施設 京都市伏見区久我西出町 4-6	設計運搬距離 Ｌ＝4.5km
コンクリート塊 （無筋） （2 工区）	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 14 条第 6 項の許可を受けた施設 京都府乙訓郡大山崎町下植野北牧方 25	設計運搬距離 Ｌ＝9.0km
コンクリート塊 （無筋） （3 工区）	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 14 条第 6 項の許可を受けた施設 京都府乙訓郡大山崎町下植野北牧方 25	設計運搬距離 Ｌ＝2.8km
アスファルト塊 （掘削） （2 工区）	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 14 条第 6 項の許可を受けた施設 京都府宇治市槇島町二十四 10-1	設計運搬距離 Ｌ＝2.0km
アスファルト塊 （掘削） （3 工区）	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 14 条第 6 項の許可を受けた施設 京都府宇治市槇島町吹前 21	設計運搬距離 Ｌ＝9.2km

２　舗装切断時等において発生する濁水及び粉塵

受注者は、舗装切断時等において発生する濁水を回収し、産業廃棄物（汚泥）として「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき適正に処理しなければならない。

また、受注者は、濁水が生じない工法（空冷式等）を採用した場合も、濁水と同様に、吸引する装置の併用など、粉塵飛散防止対策を実施するとともに、収集した粉塵については、産業廃棄物として「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき適正に処理しなければならない。

当初設計には濁水及び粉塵の収集運搬及び処分に掛かる費用は計上していない。濁水処理費等が必要な場合は、設計変更の対象とする。

3　建設発生土が発生する場合の対応（指定地処分）

受入地が発行する書類、伝票などの写しを監督職員に随時提出するとともに、その原本との照合による確認を検査時までに監督職員に受けるものとする。

なお、建設発生土の搬出に当たり、仮置きが必要な場合は、沿道環境に配慮した搬出計画を立てるものとし、書面等により事前に監督職員の確認を受けること。

原則、下表に示す受入先へ搬出するものとするが、土質性状や搬入時期等により搬出できない場合は、監督職員と協議のうえ、その指示によるものとする。

ただし、実施日において、公共工事間で流用可能な場合は、工事間流用を最優先するものとし、設計変更の対象とする。

＜建設発生土＞

建設副産物	受入場所	備　　考
建設発生土 （1 工区）	（指定地処分）　有限会社福田建材 京都市伏見区久我石原町 3-29	設計運搬距離 L ＝3.5km
建設発生土 （2 工区）	（指定地処分）　株式会社 SHINJO 京都市伏見区横大路鍬ノ本 22-1	設計運搬距離 L ＝4.7km
建設発生土 （3 工区）	（指定地処分）　株式会社 SHINJO 京都市伏見区横大路鍬ノ本 22-1	設計運搬距離 L ＝3.9km

本工事では土壌調査費等を計上していないが、建設発生土について、以下の事項のいずれかに該当する場合は土壌調査が必要となる。その場合は、設計変更の対象とする。

⑴　指定している受入場所がある地方公共団体の関係法令に基づく土地の埋立等の許可を得た事業者である場合

⑵　本工事の土砂等の性状（色、臭い等）や廃棄物の混入等の状況が埋立基準に適合しないおそれがある場合

⑶　上記の⑴⑵以外に土壌調査が必要となった場合

なお、土壌調査を実施することとなる場合は、建設発生土の搬出前に土壌調査を実施し、以下の資料を監督職員に提出すること。

⑴　土壌分析結果証明書（計量法第１２２条第１項の規定により登録された計量士のうち、濃度に係る計量士が発行した土壌の分析結果を証する書類（測定方法を明示したもの））

⑵　⑴の試料を採取した地点を示す図面及び当該地点の写真

4　建設発生土の受入地の変更

土質性状や搬入時期等により指定する受入地に搬出ができない場合、監督職員は京都市土木積算システム設計単価第５編及び公共物ＧＩＳに掲載している他の施設の中から積算上の２番目以降の受入地（以下、「積算受入地」という。）を順次指定し、受注者は搬出の可否を確認するものとする。

積算受入地への建設発生土の搬出について、監督職員と協議のうえ決定するものとし、設計変更の対象とする。

なお、受注者は、積算受入地に代えて、京都市土木積算システム設計単価第５編及び公共物ＧＩＳに掲載している他の施設、又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律の許可を受けた施設の中から別の受入地（以下、「提案受入地」という。）を提案することができる。

提案受入地への建設発生土の搬出が適正であると認められる場合はこれを妨げないが、設計変更の対象としない。また、提案受入地での処分に掛かる費用が、積算受入地での処分に掛かる費用を下回る場合は、減額の設計変更を行うものとする。

5　スクラップについて

本工事の施工により発生するスクラップは、下表の条件で積算している。

なお、搬出先は必要な許可を有するものとし、その証明書の写し（搬出先を変更したときのみ）と処分量を明記した証明書（受入確認書等）を監督職員に提出すること。

建設副産物	受入場所	備　　考
スクラップ （ヘビーH2,H4） （1 工区）	京都市南区上鳥羽南鉾立町１３	設計運搬距離 Ｌ＝2.5km
スクラップ （ヘビーH2,H4） （2 工区）	京都市伏見区横大路畔ノ内 46-3	設計運搬距離 Ｌ＝5.4km
スクラップ （ヘビーH2,H4） （3 工区）	京都市伏見区横大路畔ノ内 46-3	設計運搬距離 Ｌ＝3.1km

6　灯具等について

１工区にて撤去した灯具、電源装置、安全開閉器、照明灯ポール内蔵型タイマーについては再利用を想定しているが、監督員と協議のうえ再利用が困難と判断された場合は処分するものとし、処分費と運搬費、新たに必要となる材料費等については設計変更の対象とする。ただし、処分等の方法は本条の規定に従うものとする。

２工区と３工区の灯具については支給品とする。監督員と協議のうえ利用が困難と判断された場合、新たに必要となる材料費については設計変更の対象とする。

7　その他地中埋設管・架空線等について

１工区にて撤去したハンドホールまでの接続管・配管穴用スリーブ及び２工区と３工区の架空線の一部は、再利用を想定している。しかし、監督員と協議のうえ再利用が困難と判断された場合は処分するものとし、処分費と運搬費、新たに必要となる材料費については設計変更の対象とする。ただし、処理等の方法は本条の規定に従うものとする。

第２条（特定建設資材の分別解体等及び再資源化等）

(1)　本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(最終改定令和７年６月１日)(以下「建設リサイクル法」という。)に基づき、特定建設資材の分別解体等及び再資源化等の実施について適正な措置を講ずることとする。

なお、本工事における特定建設資材の分別解体等及び再資源化等については、以下の積算条件を設定しているが、工事請負契約書「６　解体工事に要する費用等」に定める事項は、契約締結時に発注者と受注者の間で確認されるものであるため、発注者が積算上明示した以下の事項と別の方法であった場合でも設計変更の対象としない。ただし、工事発注後に明らかになった事情により、予定した条件により難しい場合は、監督職員と協議するものとする。

分別解体等の方法

	工　　程	作業内容	分別解体等の方法
工程ごとの作業内容及び解体方法	①仮設	仮設工事 □有　■無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	②土工	土工事 ■有　□無	□手作業 ■手作業・機械作業の併用
	③基礎工(杭基礎等)	基礎工事 □有　■無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	④本体構造	本体構造の工事 ■有　□無	□手作業 ■手作業・機械作業の併用
	⑤本体付属品	本体付属品の工事 ■有　□無	□手作業 ■手作業・機械作業の併用
	⑥その他(　　)	その他の工事 □有　■無	□手作業 □手作業・機械作業の併用

※　特定建設資材廃棄物を排出する場合、再資源化施設等の所在地については、本特記仕様書に示す「建設副産物の適正処理について」に記載のとおりとする。

⑵　受注者は、特定建設資材の分別解体等及び再生資源化等が完了したときは、建設リサイクル法第１８条に基づき、以下の事項を別に定める１８条様式に記載し、監督職員に報告すること。

・再資源化等が完了した年月日

・再資源化等をした施設の名称及び所在地

・再資源化等に要した費用

なお、再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書を提出した場合、１８条に基づく報告を省略することができるものとする。

5　その他事項

第１条（工事書類の提出）

本工事における検査書類については、工期末の２週間前までに提出すること。

第２条（情報共有システムの利用）

１　本工事は、情報共有システム（以下「システム」という。）の利用対象とする。

システムの利用に当たっては、「京都市建設局情報共有システム活用ガイドライン　（令和８年８月）（※）」（以下「ガイドライン」という。）を遵守するものとし、ガイドラインの内容を十分に確認したうえで事前協議を行うこと。

２　利用するシステムは、ガイドラインで定める要件を満たすシステムの中から、受注者が選定すること。

３　システムの利用に係る費用は共通仮設費率分に含まれており、システム提供者との契約や利用に係る手続等は受注者が行うものとする。

４　システムで発議・提出・受理などの処理を行った工事帳票は、「京都市建設局電子納品実施要領」（以下「要領」という。）に基づき作成された仕様の電子データで出力し納品すること。

なお、要領は適宜改正されることから、適宜、京都市情報館を確認すること。

※ 京都市情報館「トップページ」⇒「まちづくり」⇒「技術管理」参照
(https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000280681.html)

第３条（受注者希望型における遠隔臨場の実施）

本工事は受注者の希望により遠隔臨場を行うものとする。

１　目的

本工事は、「建設現場の遠隔臨場に関する実施要領（案）」（令和５年３月）及び「建設現場における遠隔臨場に関する監督・検査実施要領（案）」（令和５年３月）の内容に従い実施するものとする。

２　実施内容

（１）　「段階確認」、「材料確認」及び「立会」の実施

ア　受注者が動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）により撮影する映像と音声を監督職員へWeb会議システム等を使用し、双方向の通信により会話しながら確認する。実施内容については、受発注者間の協議により決定するものとする。

イ　遠隔臨場に使用する動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）の資機材は受注者が準備するものとする。ウェアラブルカメラ等の資機材は、使用製品を限定するものではなく、一般的なAndroidやi-Phone等のモバイル端末を使用することも可能である。ただし、監督職員が使用するパソコン等の機器・ネットワーク環境に適合する資機材を使用するものとし、資機材の選定に当たっては監督職員から承諾を得ること。

なお、動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）の使用は、「段階確認」、「材料確認」及び「立会」だけではなく、現場不一致、事故などの報告時等でも活用効果が期待されることから、受注者の創意工夫等、自発的に実施する行為を妨げるものではない。

（２）　効果の検証

遠隔臨場を通じた効果の検証及び課題の抽出に関するアンケート調査を実施する場合は、調査に協力するものとする。詳細は、監督職員の指示による。

（3） 費用

遠隔臨場の実施に掛かる費用については、積上げ計上していないが、「建設現場の遠隔臨場に関する実施要領（案）」（令和５年３月）の内容に従い、遠隔臨場の実施に要する費用を設計変更の対象とする。

なお、遠隔臨場の実施方法については、施工計画書提出までの協議において提案するものとする。また、受注者はその費用について見積書を提出するものとする。

（4） 成績評定

遠隔臨場を実施した工事の成績評定は、考査項目「創意工夫」において、１点の加点とする。

第４条　その他特記事項

1　週間工程表等の工事の進捗に係る資料を作成し、前週木曜日の午後５時までに監督職員に提出すること。その様式については、受注者により定め、監督職員の承諾を得るものとする。

また、関係機関（所轄の消防署、まち美化事務所等）に週間工程表の提出が求められた場合には、監督職員に提出した週間工程表の写しを受注者において提出すること。

2　通行規制の方法や時間等について、地域の交通状況及び周辺の商業施設に支障をきたさないように関係者と工事調整を十分に図ること。また、保安施設等を十分完備し、必要に応じて交通誘導員の配置方法等を監督職員と十分協議して、通行者並びに付近住民等に危害や迷惑を及ぼすことのないように、万全の処置を講じなければならない。

3　工事に従事する全ての工事関係者に工事の方法・通行規制・安全管理等の教育を行い、監督職員及び受注者の意思を疎通させること。

4　受注者は、施工に際して工事現場内またはその隣接敷地若しくは付近道路において、工作物または人畜に与えた損害や、民有又は官有の施設を破損した場合は、受注者の費用負担で原状に復旧しなければならない。また、資材・機器材、土砂などの搬入、搬出その他により道路を汚損した場合は、受注者の責任において監督職員の指示に従い補修・清掃を行うこと。

5　本工事作業中及び作業終了後は工事現場に関する点検を行い、異常がある場合にはただちに監督職員に連絡するとともに速やかに応急措置を行うこと。また、雨天、積雪時についても異常がないか巡回・点検を行い安全確保に努めること。

6　掘削した路盤の処分は土砂として計上しているが、路盤の状態や搬出先の確認等を行い、廃路盤材として処分となる場合は協議により設計変更の対象とする。

7　本工事が各種調査、監査、検査の対象工事となった場合、受注者は関係書類を発注者に提出する等、必要な協力を行わなければならない。また、本工事の工期経過後も同様とする。

8　工事の施工に伴い、家への出入り等に支障があると考えられる場合など、必要に応じて、近隣住民に施工日、施工方法などの説明（別途ビラや訪問）を行い、円滑な施工に努めること。

また、関係機関（消防署等）に週間工程表の提出が求められた場合には、監督職員に提出した週間工程表の写しを受注者において、関係機関に提出すること。

9　受注者は、監督職員との連絡を密にとり、疑義が生じた場合は監督職員と十分に打合せを行うこと。

１０　地域住民等からの苦情・要望等に対しては、速やかに監督職員に連絡し、その指示に従うこと。

１１　本工事における、施工上及び現場管理上のトラブルについては、受注者の責任において処理する

こと。

１２　電気設備工事に係る特記事項

（１）　本工事が各種調査、監査、検査の対象となった場合、請負者は関係書類を発注者に提出する等、必要な協力を行わなければならない。また、本工事の工期経過後も同様とする。

（２）　本工事にかかる低圧電気使用申込書（関西電力株式会社）及び添架申請書（関西電力株式会社他）等に関連する資料について、監督職員の指示に従い、作成すること。

（３）　本工事にかかる電力会社への容量（電気料金）変更は受注者が行うものとする。また、その際に申請する書類一式を監督職員にも提出すること。なお、提出書類については監督職員の指示に従うこと。

（４）　監督職員の指示に従い、新たに設置した市街灯に別途支給する市街灯番号を示すシールを貼付すること。

（５）　絶縁抵抗測定及び設置抵抗測定を行い、記録時の写真と記録表を監督員に提出すること。

（６）　絶縁不良、接地抵抗値不良等の損傷が確認された場合は速やかに監督員に報告し協議すること。

（７）　工事写真は下記の項目について撮影し、検査書類は代表を抜粋して取りまとめること。ただし電子納品には全データを添付すること。

項目	時期等
全景	（全灯）着手前・後
安定器、電源ユニット	（全灯）撤去前・設置後
灯具	（全灯）撤去前・設置後
点灯確認	（全灯）設置後（夜間又は自動点滅器を覆って）
結線方法	（結線パターン毎に１箇所以上） スリーブ、融着テープ、絶縁テープ

箇所図

3-2・道路照明灯設置(市街灯)

3工区(本工事)

道路照明灯設置・撤去(公園灯)

1工区(本工事、付帯工事)

道路照明灯設置(G型)

4工区(附帯工事)

2-2・道路照明灯設置(市街灯),道路照明灯設置(中間柱)

2-1・道路照明灯設置(市街灯)

2-4・道路照明灯設置(中間柱)

3-1・道路照明灯設置(市街灯)

2工区(本工事)

2-3・道路照明灯設置(市街灯)

● 工事施工箇所

伏見区 南区 山科区 八幡市 久世郡 久御山町 向日市 長岡京市 宇治市

◎土木事務所所在地

土木事務所	北部	北区大宮東脇台町8番地	TEL.(492)3111
	左京	左京区高野竹屋町4番地	TEL.(791)9134
	東部	山科区西野様子見町1番地の2	TEL.(591)0013
	南部	南区東九条下殿田町70番地の2	TEL.(691)3158
	西部	右京区西院西貝川町31番地	TEL.(871)6721
	西京	西京区桂乾町9番地	TEL.(392)9260
	伏見	伏見区表町578番地	TEL.(611)5371

SCALE 1:10,000

京都市建設局道路管理課

内外地図株式会社 京都営業所 版