積算基準	土木
現場中間検査	不要
工場等派遣中間検査	不要
樹木保険加入	不要

工　事　設　計　書

事　業　年　度	令和 8年度		
設　計　年　月	令和　年　月		
予　算　科　目	款　　項　　目　　節		
工　事　場　所	京都市左京区岩倉下在地町他地内		
路線名又は河川名等			
工　事　名	令和8年災害第105号一級河川岩倉川河川災害復旧工事		
工　期	契約日の翌日から令和 9年 3月31日まで		
事　業　課（所）名	河川整備課	単価使用年月	令和　年　月
工　事　番　号		歩掛適用年月	令和　年　月
変　更　回　数		基準適用年月	令和　年　月
主　工　種		単　価　地　区	
前　払　金　支　出		調　整　区　分	

京都市　建設局

チェック欄	

京都市

工 事 概 要

工事延長				m	9.6
河川土工	m3	4	法覆護岸工	m2	17
根固工	個	32	構造物撤去工	式	1
仮設工	式	1			

施 工 理 由

本工事は、令和8年6月25日から27日にかけての豪雨により、一級河川岩倉川において、護岸裏の陥没及び河床の洗堀等が生じたことから、災害復旧工事を実施するものである。

			設計額		請負額	
			金額	増減額	金額	増減額
工事費		前回	円	円	円	円
		今回	円		円	
内訳	工事価格	前回	円	円	円	円
		今回	円		円	
	消費税相当額	前回	円	円	円	円
		今回	円		円	
支給品費		前回	円	円	円	円
		今回	円		円	

京都市　建設局

積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2026年8月	
歩掛適用年月	2026年8月	
基準適用年月	2026年8月	
単価地区	2601：Ｉ地区	
調整区分	単独工事	
共通仮設費（率計上）		
主たる工種	01:河川工事	
施工地域等補正	一般交通影響有り（２）－２	1.2
ＩＣＴ施工補正	補正なし	1.0
週休２日補正	補正なし	1.00
現場管理費		
施工地域等補正	一般交通影響有り（２）－２	1.1
ＩＣＴ施工補正	補正なし	1.0
週休２日補正	補正なし	1.00
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

京都市

見積参考資料（材料費等）

積算で採用した見積等の単価は下表のとおりです。

名称・規格	条件	単位	単価（円）	備考
JIS粗面 150kg/個未満	ｽﾌﾟﾘｯﾄﾝﾌﾞﾛｯｸ(御影)同等品以上	m2	8,800	
護床ﾌﾞﾛｯｸ(1t型) 1150×1150×575	ﾘｰﾌﾛｯｸⅠ型(1t用)同等品以上	個	41,500	
連結金具 φ16	ﾘｰﾌﾛｯｸ(1t用)連結金具同等品以上	個	1,730	

見積参考資料（細別単価）

積算で採用した見積等の単価は下表のとおりです。

工種	種別	細別	規格・条件	単位	単価（円）	備考
河川土工	運搬処理工	残土等処分	土質:土砂	m3	5,000	
法覆護岸工	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工 (ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)	掘削置換	現場発生材流用(割栗石)	m3	5,860	
		表面洗い出し処理	凝結遅延材使用(ﾃﾞﾗﾊﾟﾝﾄET-50同等品以上)	m2	4,601	
構造物撤去工	構造物取壊し工	袋詰玉石撤去		袋	16,920	
	運搬処理工	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ処分		kg	50	
仮設工	仮水路工	暗渠排水管据付撤去	作業区分:据付･撤去 継手材料費含む	m	77,510	
	運搬処理工	残土等処分	土質:土砂	m3	5,000	
		暗渠排水管積込運搬		回	22,610	
		廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ処分		kg	50	

設計内訳書（本01）

工事名	令和8年災害第105号一級河川岩倉川河川災害復旧工事	事業区分 工事区分	河川維持･修繕 河川修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
河川修繕		式	1				
河川土工		式	1				
掘削工		式	1				
掘削機械搬入･搬出	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ機種:ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3～0.16m3以下	回	1				単　1号
掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準以外)	m3	4				単　2号
残土処理工		式	1				
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	10				単　3号
残土等処分	土質:土砂	m3	10				単　4号
法覆護岸工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り (参考数量)	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模)	m3	20				単　5号
埋戻し (参考数量)	施工方法:上記以外(小規模),土質:土砂	m3	9				単　6号
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	令和8年災害第105号一級河川岩倉川河川災害復旧工事	事業区分 工事区分	河川維持･修繕 河川修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削置換	現場発生材流用(割栗石)	m3	1				単　7号
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉),一般養生	m3	0.3				単　8号
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ,一般養生	m	3				単　9号
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工	JIS粗面 150kg/個未満	m2	17				単　10号
胴込･裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	6				単　11号
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉),一般養生	m3	0.2				単　12号
現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉),一般養生	m3	2				単　13号
表面洗い出し処理	凝結遅延材使用(ﾃﾞﾗﾊﾟｯﾄET-50同等品以上)	m2	3				単　14号
足場	工法:単管足場,安全ﾈｯﾄ:不要	掛m2	9				単　15号
雑工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工)		式	1				
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工	JIS粗面 150kg/個未満	m2	5				単　16号
胴込･裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	2				単　17号
断面修復工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	令和8年災害第105号一級河川岩倉川河川災害復旧工事	事業区分 工事区分	河川維持･修繕 河川修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
断面修復工(左官工法)	材料:ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ	構造物	1				単　18号
根固工		式	1				
護床工		式	1				
根固ﾌﾞﾛｯｸ据付	無筋,1t用,1150×1150×575,ﾌﾞﾛｯｸ購入	個	32				単　19号
吸出し防止材設置	材料:合繊不織布t=10	m2	42				単　20号
間詰めｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉),一般養生	m3	4				単　21号
構造物撤去工		式	1				
構造物取壊し工		式	1				
根固ﾌﾞﾛｯｸ撤去	作業区分:撤去･積込み,堆砂有り	個	16				単　22号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物,機械施工	m3	14				単　23号
袋詰玉石撤去		袋	4				単　24号
運搬処理工		式	1				
殻運搬	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	14				単　25号

京都市

設計内訳書（本01）

工事名	令和8年災害第105号一級河川岩倉川河川災害復旧工事	事業区分 工事区分	河川維持･修繕 河川修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	14				単　26号
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ積込運搬		kg	4				単　27号
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ処分		kg	4				単　28号
仮設工		式	1				
仮水路工		式	1				
大型土のう (製作･設置)	大型土のう規格:H=1.08m W=1.1m	袋	9				単　29号
大型土のう (撤去)	大型土のう規格:H=1.08m W=1.1m	袋	9				単　30号
暗渠排水管据付撤去	作業区分:据付･撤去,継手材料費含む	m	15				単　31号
ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去		箇所	1				単　32号
ﾎﾟﾝﾌﾟ運転	0以上120(m3/h)未満,作業時排水	日	11				単　33号
運搬処理工		式	1				
積込(ﾙｰｽﾞ)	土質:土砂,作業内容:小規模(標準以外)	m3	8				単　34号
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	8				単　35号

設計内訳書（本01）

工事名	令和8年災害第105号一級河川岩倉川河川災害復旧工事	事業区分 工事区分	河川維持･修繕 河川修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
残土等処分	土質:土砂	m3	8				単　36号
暗渠排水管積込運搬		回	1				単　37号
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ積込運搬		kg	21				単　38号
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ処分		kg	579				単　39号
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	B	人日	29				単　40号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				

京都市

設計内訳書（本01）

工事名	令和8年災害第105号一級河川岩倉川河川災害復旧工事	事業区分 工事区分	河川維持･修繕 河川修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

京都市

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	掘削機械搬入･搬出	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ機種:ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3～0.16m3以下	単位	回	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削機械搬入搬出 DY1420	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3～0.16m3以下,標準(1.0)	回	1			単　41号 60-01-12
合計						
単価						円／回

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準以外)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削 CB210100	土砂,上記以外(小規模),小規模(標準以外)	m3	1			02-01-02
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬 CB210110	小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3,土砂(岩塊･玉石混り土含む),有り,1.5km以下	m3	1			02-01-02
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	残土等処分	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
残土等処分 CB210560		m3	1			02-01-02
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号	床掘り (参考数量)	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り CB210030	土砂,上記以外(小規模),全ての費用	m3	1			02-01-03
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号	埋戻し (参考数量)	施工方法:上記以外(小規模),土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し CB210410	上記以外(小規模),土砂,全ての費用	m3	1			02-01-03
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号	掘削置換	現場発生材流用(割栗石)	単位	m3	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	0.5			
普通作業員 R0102		人	1			
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転		日	0.5			単　42号
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			
合計						
単価						円／m3

京都市

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号	現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉),一般養生	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ CB226170	18-8-40(高炉),無し,一般養生･特殊養生(練炭)	m3	1			02-02-03
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ,一般養生	単位	m	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠 CB240210	一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	m2	2			02-04-02
ｺﾝｸﾘｰﾄ CB240010	無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,18-8-40(高炉),一般養生,全ての費用	m3	0.63			02-04-01
合計						
単価						円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　10号	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工	JIS粗面 150kg/個未満	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工 WB825010	JIS粗面 150kg/個未満,無し,無し,練積,無(胴込のみ),0.191m3/m2,18-8-40(高炉)	m2	1			単　43号 06-01-05
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　11号	胴込･裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
胴込･裏込材(砕石) CB226120	間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ,再生砕石 RC-40	m3	1			02-02-03
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　12号	現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉),一般養生	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ CB226180	18-8-40(高炉),一般養生	m3	1			02-02-03
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　13号	現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉),一般養生	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ CB226190	18-8-40(高炉),一般養生	m3	1			02-02-03
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　14号	表面洗い出し処理	凝結遅延材使用(ﾃﾞﾗﾊﾟﾝﾄET-50同等品以上)	単位	m2	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	0.1			
特殊作業員 R0101		人	0.6			
普通作業員 R0102		人	0.6			
高圧洗浄機運転		日	0.6			単　44号
材料費 ﾃﾞﾗﾊﾟﾝﾄET-50 Y000800007001		kg	2			
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			
合計						
単価						円／m2

京都市

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　15号	足場	工法:単管足場,安全ﾈｯﾄ:不要	単位	掛m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工 WB252110	単管足場,不要,標準(1.0)	掛m2	1			単　45号 02-05-06
合計						
単価						円／掛m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　16号	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工	JIS粗面 150kg/個未満	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工 WB825010	JIS粗面 150kg/個未満,無し,無し,練積,無(胴込のみ),0.191m3/m2,18-8-40(高炉)	m2	1			単　43号 06-01-05
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　17号	胴込･裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
胴込･裏込材(砕石) CB226120	間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ,再生砕石 RC-40	m3	1			02-02-03
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　18号	断面修復工(左官工法)	材料:ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ	単位	構造物	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
断面修復工(左官工法) WB229210	無し,0.1m3以下,0.04m3	構造物	1			単　46号 02-02-09
合計						
単価						円／構造物

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　19号	根固ﾌﾞﾛｯｸ据付	無筋,1t用,1150×1150×575,ﾌﾞﾛｯｸ購入	単位	個	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ据付け CB310070	2.5t以下,陸上,12m以下,H<-3m,3m<H,12.8個,層積,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ)25t吊,標準	個	1			03-01-01
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ ﾘｰﾌﾞﾛｯｸⅠ型(1t用) 1150×1150×575 Y000361000001		個	1			
合計						
単価						円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　20号	吸出し防止材設置	材料:合繊不織布t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
吸出し防止材設置 CB224720		m2	1			02-02-17
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　21号	間詰めｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉),一般養生	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ CB240010	無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,18-8-40(高炉),一般養生,全ての費用	m3	1			02-04-01
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　22号	根固ﾌﾞﾛｯｸ撤去	作業区分:撤去･積込み,堆砂有り	単位	個	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
根固めﾌﾞﾛｯｸ撤去 CB310210	撤去･積込み,有り,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ)25t吊,標準	個	1			03-01-01
合計						
単価						円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　23号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物,機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし WB824010	無筋構造物,機械施工,無し,無し,必要	m3	1			単　47号 06-01-04
合計						
単価						円／m3

京都市

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　24号	袋詰玉石撤去		単位	袋	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	1			
普通作業員 R0102		人	2			
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転		日	1			単　42号
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊 L001130006		日	1			
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			
合計						
単価						円／袋

京都市

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　25号	殻運搬	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬 CB227010	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,34.3km以下,全ての費用	m3	1			02-02-25
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　26号	殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m3) WB020051		m3	1			単　48号 01-14-01
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　27号	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ積込運搬		単位	kg	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ積込 人力積込 DY1412		kg	1			単　49号 60-01-12
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ運搬 人力積込 DY1413	有,20km以上30km未満	kg	1			単　50号 60-01-12
合計						
単価						円／kg

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　28号	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ処分		単位	kg	単位数量	1,000	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(t) WB020052		t	1			単　51号 01-14-01
合計						
単価						円／kg

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　29号	大型土のう (製作･設置)	大型土のう規格:H=1.08m W=1.1m	単位	袋	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工 WB252730	製作･設置,1t土のう丸型φ110cm×108cm,購入土,5m以下,H<-3m,2m<H,標準(1.0)	袋	1			単　52号 02-05-09
合計						
単価						円／袋

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　30号	大型土のう (撤去)	大型土のう規格:H=1.08m W=1.1m	単位	袋	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工 WB252730	撤去,6m以下,H<-3m,2m<H,標準(1.0)	袋	1			単　53号 02-05-09
合計						
単価						円／袋

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　31号	暗渠排水管据付撤去	作業区分:据付･撤去,継手材料費含む	単位	m	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	1			
普通作業員 R0102		人	6			
暗渠排水管 ｼﾝｸﾞﾙ構造 呼径1,000mm Z004753015		m	10			
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊 L001130006		日	0.5			
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			
合計						
単価						円／m

京都市

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　32号	ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去		単位	箇所	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去 WB252320		箇所	1			単　54号 02-05-07
合計						
単価						円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　33号	ﾎﾟﾝﾌﾟ運転	0以上120(m3/h)未満,作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾟﾝﾌﾟ運転 WB252310	0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排水	日	1			単　55号 02-05-07
合計						
単価						円／日

京都市

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　34号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土質:土砂,作業内容:小規模(標準以外)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込(ﾙｰｽﾞ) CB210020	土砂,小規模(標準以外)	m3	1			02-01-02
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　35号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬 CB210110	小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3,土砂(岩塊･玉石混り土含む),有り,1.5km以下	m3	1			02-01-02
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　36号	残土等処分	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
残土等処分 CB210560		m3	1			02-01-02
合計						
単価						円／m3

京都市

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　37号	暗渠排水管積込運搬		単位	回	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	1			
普通作業員 R0102		人	2			
ﾄﾗｯｸ運転		時間	10			単　56号
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊 L001130006		日	1			
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			
合計						
単価						円／回

京都市

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　38号	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ積込運搬		単位	kg	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ積込 人力積込 DY1412		kg	1			単　49号 60-01-12
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ運搬 人力積込 DY1413	有,20km以上30km未満	kg	1			単　50号 60-01-12
合計						
単価						円／kg

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　39号	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ処分		単位	kg	単位数量	1,000	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(t) WB020052		t	1			単　51号 01-14-01
合計						
単価						円／kg

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　40号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B WB010212		人日	1			単　57号 02-05-20
合計						
単価						円／人日

京都市

２次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　41号 DY1420	掘削機械搬入搬出	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3～0.16m3以下,標準(1.0)	単位	回	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員 R0102		人	1.2			
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊 単価補正1.000　L001130006		日	0.3			
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			
合計						
単価						円／回

京都市

２次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　42号	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転		単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊) R0114		人	1			
軽油 Z006702002		L	40			
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･超低騒音型] 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3 M000201047	機械条件:供用　持込	供用日	1			
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			
合計						
単価						円／日

京都市

２次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　43号 WB825010	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工	JIS粗面 150kg/個未満,無し,無し,練積,無(胴込のみ),0.191m3/m2,18-8-40(高炉)	単位	m2	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾞﾛｯｸ積工 昼間 制約無 単価補正0.920(FP3)　Q001381011		m2	100			
ｺﾝｸﾘｰﾄ積ﾌﾞﾛｯｸ JIS粗面 150kg/個未満 Z002410002001		m2	100			
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 高炉 Z002012010		m3	21.392			
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			
合計						
単価						円／m2

京都市

２次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　44号	高圧洗浄機運転		単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
高圧洗浄機[工事用･ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動] 吐出量35～70L/min 圧力14.7MPa M002071003		日	1			
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ Z006704001		L	27.6			
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			
合計						
単価						円／日

京都市

２次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　45号 WB252110	足場工	単管足場,不要,標準(1.0)	単位	掛m2	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	1.9			[ ][1　]
とび工 R0106		人	6.9			[ ][1　]
普通作業員 R0102		人	1.8			[ ][1　]
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊 単価補正1.000　L001130006		日	0.8			[ ][1　]
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004	29%	式	1			[1][　]
合計						
単価						円／掛m2

京都市

２次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　46号 WB229210	断面修復工(左官工法)	無し,0.1m3以下,0.04m3	単位	構造物	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	2.4			[ ][1　]
特殊作業員 R0101		人	4.5			[ ][1　]
普通作業員 R0102		人	2.3			[ ][1　]
断面修復材 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 左官工法用(ｺﾃ塗り) Y001627001001		m3	0.047			
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004	6%	式	1			[1][　]
合計						
単価						円／構造物

京都市

２次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　47号 WB824010	構造物とりこわし	無筋構造物,機械施工,無し,無し,必要	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1.300(FP3)　Q001611001		m3	1			
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　48号 WB020051	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) Y007600000002		m3	100			
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　49号 DY1412	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ積込 人力積込		単位	kg	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員 R0102		人	0.063			
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			
合計						
単価						円／kg

２次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　50号 DY1413	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ運搬 人力積込	有,20km以上30km未満	単位	kg	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称2t積級 K0301001	20,岩石工の割増対象にしない,1,0時間,交替制を適用しない,0,しない,しない,0時間	日	0.38			単　58号 90-03-01
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			
合計						
単価						円／kg

京都市

２次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　51号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ Y007600001001		t	100			
合計						
単価						円／t

京都市

２次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　52号 WB252730	大型土のう工	製作･設置,1t土のう丸型φ110cm×108cm,購入土,5m以下,H<-3m,2m<H,標準(1.0)	単位	袋	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	0.204			[ ][1　]
特殊作業員 R0101		人	0.204			[ ][1　]
普通作業員 R0102		人	0.204			[ ][1　]
1t土のう 丸型　φ110cm×108cm Z006083001		袋	10			
購入土 山土(盛土用良質土) 表土,最大粒100～150mm Y001613000001		m3	10			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転 WK250500	製作･設置,5m以下,H<-3m,2m<H	日	0.204			単　59号 02-05-09
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊 単価補正1.000　L001130006		日	0.204			
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004	2%	式	1			[1][　]
合計						
単価						円／袋

京都市

２次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　53号 WB252730	大型土のう工	撤去,6m以下,H<-3m,2m<H,標準(1.0)	単位	袋	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	0.094			[ ][1　]
特殊作業員 R0101		人	0.094			[ ][1　]
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊 単価補正1.000　L001130006		日	0.094			
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004	0.4%	式	1			[1][　]
合計						
単価						円／袋

京都市

２次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　54号 WB252320	ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去		単位	箇所	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 R0125		人	0.5			
特殊作業員 R0101		人	0.1			
普通作業員 R0102		人	2			
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転 WK250540		日	0.5			単　60号 02-05-07
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			
合計						
単価						円／箇所

京都市

２次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　55号 WB252310	ﾎﾟﾝﾌﾟ運転	0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員 R0101		人	0.14			[ ][1　]
工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ運転 WK250400	0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排水	日	1			単　61号 02-05-07　[ ][1　]
発動発電機運転 WK250410	0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排水	日	1			単　62号 02-05-07　[ ][1　]
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004	5%	式	1			[1][　]
合計						
単価						円／日

京都市

２次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　56号	ﾄﾗｯｸ運転		単位	時間	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊) R0114		人	0.3			
軽油 Z006702002		L	1			
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] 通称2t積級 吊能力2.0t M000302009		時間	1			
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			
合計						
単価						円／時間

京都市

２次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　57号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B R0804		人	1			
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			
合計						
単価						円／人日

京都市

３次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　58号 K0301001	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称2t積級	20,岩石工の割増対象にしない,1,0時間,交替制を適用しない,0,しない,しない,0時間	単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(一般) R0115		人	1			
軽油 Z006702002		L	20			
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称2t積級 M000301001	機械条件:供用　持込	供用日	1.35			
ﾀｲﾔ損耗費 2～3t積級 良好 供用日 Z010020025		供用日	1.35			
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			
合計						
単価						円／日

京都市

３次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　59号 WK250500	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転	製作･設置,5m以下,H<-3m,2m<H	単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊) R0114		人	1			
軽油 Z006702002		L	65			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回ｸﾚｰﾝ付] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t吊 L001010013		日	1.36			
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			
合計						
単価						円／日

京都市

３次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　60号 WK250540	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転		単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊) R0114		人	1			
軽油 Z006702002		L	45			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3　吊能力2.9t吊 L001010004		日	1.47			
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			
合計						
単価						円／日

京都市

３次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　61号 WK250400	工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ運転	0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型] 潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ　口径200mm 全揚程10m L001100007		日	1.2			
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			
合計						
単価						円／日

京都市

３次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛適用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　62号 WK250410	発動発電機運転	0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油 Z006702002		L	46			
発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 45kVA L001110010		日	1.2			
諸雑費(まるめ) ZS3000004		式	1			
合計						
単価						円／日

京都市

特　記　仕　様　書（個別工事編）

工 事 名　　**令和 8 年災害第 105 号一級河川岩倉川河川災害復旧工事**
工事場所　　**京都市左京区岩倉下在地町他地内**

１　一般事項

第１条

本工事は、市会における繰越明許費の補正に係る議決が得られた場合には、「契約の日の翌日から１３０日間」に工期を延長するものとする。
なお、議決が得られなかった場合は、工期を延長せず、出来高に応じて請負代金額を変更し、契約変更を行うものとする。
また、予定どおり延長した場合は、工期延長に伴う経費の増額変更の対象外とする。

第２条（適用）

本工事の施工に当たっては、「設計図書」によるほか、「土木請負工事必携（以下「請負工事必携」という。）（令和８年８月京都市）」及び「特記仕様書（全工事共通編）（令和８年８月）」によらなければならない。
なお、本工事施工現場には、必ず請負工事必携、特記仕様書（全工事共通編）及び本特記仕様書を常備しなければならない。

第３条（受注者希望方式による「完全週休２日（土日）」の実施）

１　本工事は、「京都市建設局週休２日工事」の対象（受注者希望方式による「完全週休２日（土日）」）であり、「京都市建設局週休２日工事実施要領」（https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000322908.html）に基づいて実施する。ただし、「月単位の週休２日」は必須である。

２　受注者は、契約後すみやかに、「完全週休２日（土日）」の実施を希望するか否かを、発注者と協議し、その内容を工事打合せ簿に記録すること。また、施工計画書の作成に当たっては、「完全週休２日（土日）」又は「月単位の週休２日」の実施内容を反映させること。

３　「完全週休２日（土日）」を達成した場合は、工事成績評定の考査項目「創意工夫」において、加点対象となる。

４　「月単位の週休２日」が未達成のもので、明らかに受注者側に「月単位の週休２日」に取り組む姿勢が見られなかった場合については、必要に応じ、工事成績評定点を減ずる措置を行う場合がある。

５　受注者は、本市が週休２日の推進を目的に受注者に対して実施する「京都市建設局週休２日工事」に関するアンケート調査やヒアリング調査に、随時協力しなければならない。

６　工事標示板に、「京都市建設局週休２日工事」である旨を明示すること（様式不問）。

第４条（受注者希望方式による「建設キャリアアップシステム活用モデル工事」の実施）

１　本工事は、「京都市建設局キャリアアップシステム活用モデル工事」の対象（ただし、受注者希望方式）であり、「京都市建設局建設キャリアアップシステム活用モデル工事試行要領」（https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000338803.html）に基づいて実施する。

２　受注者は、契約後速やかに、建設キャリアアップシステムの活用を希望するか否かを、発注者へ通知し、その内容を工事打合せ簿に記録すること。

３　建設キャリアアップシステムの履行状況を確認できた場合は、工事成績評定の考査項目「創意工夫」において、加点対象となる。

第５条（前払金）

前払金は、請負代金の４０％以内とし、中間前払金は、同様に２０％以内とする。なお、前払金保証（中間前払金保証を含む。）について、電子証書の提出を可能とする。

２　現場条件に関する事項

第１条（現場条件）

本工事の施工に当たっては、下記の現場条件等に留意すること。

１　作業に当たっては、必要に応じて工事内容や期間等を記載したビラを配布・提示し、周辺住民等へ適切に周知を行うこと。

２　工事車両に付着した泥等により道路を汚さないこと。万が一、道路を汚した場合は、速やかに清掃を行うこと。また、河川に濁水や有害物を流さないこと。

３　作業箇所への出入りは、他の車両や歩行者等に十分に注意し、安全に行うこと。

４　工事に必要な資機材は、第三者による事故等がないよう適切に管理・保管すること。

第２条（工程）

１　受注者は、契約後速やかに監督職員と施工方法（工程調整事項等）について協議を行い、その内容を施工計画書に反映させること。

２　週間工程表は、その該当箇所を施工する前週金曜日（閉庁日の場合は直前の開庁日）の１２時までに監督職員へ提出すること。関係機関（警察、消防等）へ配布が必要な場合は、受注者が配布を行うこと。

３　本工事の工期設定に当たっては、作業期間内の雨天日及び土曜・日曜・祝日等を不稼働日として、また、余裕工期として、約４０日を見込んでいる。

第３条（交通誘導警備員）

１　交通誘導警備員については、下記のとおり計上しているが、道路管理者及び所轄警察署等の打合せの結果、又は条件変更に伴い員数に増減が生じた場合は、設計図書に関して監督職員と協議するものとし、設計変更の対象とする。

配置場所	交通誘導警備員 （１日当りの編成人数）	編成	昼間・夜間・ ２４時間の別	交代要員の 有無
施工箇所周辺	２名	２名（交通誘導警備員Ｂ）	昼間	無

２　上表において交代要員を有としている配置場所については、作業中は交通誘導警備員を常時配置するものとし、休憩時等における交代要員を考慮するものとする。

3　監督職員の確認に関する事項

第１条（材料確認）

受注者は、次表の材料・資材・製品等（「品質管理基準及び規格値」参照）（以下「材料等」という。）について、監督職員が臨場のうえ、材料確認を受けるものとする。また、予め施工計画書に材料等の名称・規格等を記載すること。

土木工事施工管理基準「品質管理基準及び規格値」に基づき実施する製品及び材料

材料・製品	備考
プレキャストコンクリート製品 （JIS Ⅰ類、JIS Ⅱ類含む）	「品質管理基準及び規格値」 （区分・項目・方法・頻度）

監督職員の指定に基づき実施する材料・資材及び製品
（「品質管理基準及び規格値」に基づき実施する製品及び材料以外）

工種・種別等	細別	材料・資材・製品等
断面修復工	断面修復工（左官工法）	ポリマーセメントモルタル（左官工法用）
護床工	根固ブロック据付	リーフロックⅠ型（1t 用）製品

第２条（受注者の臨場）

監督職員が行う段階確認においては、主任技術者（又は監理技術者、或いは監理技術者補佐）又は現場代理人、若しくは、予め監督職員の承諾を得た者が臨場のうえ、確認を受けなければならない。

第３条（段階確認）

受注者は、共通仕様書（３－１－１－４）の「表３－１－１段階確認一覧表」に示す各種別、「品質管理基準及び規格値」による段階確認項目及び次表の工種・種別等の施工段階において、監督職員が臨場のうえ段階確認を受けるものとする。また、予め施工計画書に確認内容を記載すること。

ただし、監督職員による確認が机上となる場合、受注者は、施工状況、出来形、品質、不可視部分等の判別ができる施工管理記録（出来形成果表、設計図面との対比図、品質管理記録簿等）と写真等の資料を監督職員に提出し、その確認を受けなければならない。

なお、受注者は監督職員の確認を得ずに、当該工種以降の作業を実施してはならない。

「共通仕様書（３－１－１－４）の「表３－１－１段階確認一覧表」に基づき実施する段階確認

工種・種別等	細別	確認項目
掘削工	掘削	土（岩）質の変化した時
コンクリートブロック工	現場打基礎コンクリート	設置完了時
	コンクリートブロック積工	法線設置完了時
護床工	根固ブロック据付	設置完了時
仮水路工	全ての細別	設置完了時

第４条（立会確認）

受注者は、次表に示す内容について、監督職員と現地で立会を行い、確認するものとし、監督職員が確認するまでは次の作業に進んではならない。

項目	確認方法・目的等
保安施設の設置状況	工事による事故防止のため、監督職員と立会確認を行う（ただし、立会確認書は必要としない。）。
ダンプトラックの過積載状況確認	ダンプトラックによる過積載防止のため、監督職員と立会確認を行う（ただし、立会確認書は必要としない。）。

４　建設副産物に関する事項

第１条（建設副産物の適正処理）

１　建設副産物が発生する場合

本工事の施工により発生する建設副産物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の許可を受けた施設へ搬出するものとする。

なお、下表は積算上の条件明示であることから施設を指定するものではなく、監督職員の承諾を得て搬出先の変更を行うことができるが、原則として設計変更の対象としない。

また、産業廃棄物が発生する場合は「京都市産業廃棄物の不適正な処理の防止等に関する条例」（最終改正平成２３年４月１日）を遵守すること。

特に、マニフェストを発行して産業廃棄物が適正に処理されたことを確認すること。このとき、受注者が搬出業者であることとして保管の義務があるＡ，Ｂ２，Ｄ，Ｅ票については、その原本を監督職員へ提示すること。

なお、マニフェストについては、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが運営する電子マニフェストシステムを利用することも可能とする。

＜産業廃棄物＞

建設副産物	受入場所	備考
コンクリート殻 （無筋）	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第１４条第６項の許可を受けた施設 綴喜郡宇治田原町大字禅定寺小字粽谷 37	設計運搬距離 Ｌ＝３２．６ｋｍ
廃プラスチック類	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第１４条第６項の許可を受けた施設 伏見区横大路天王前 87-11	設計運搬距離 Ｌ＝２０．１ｋｍ

２　建設発生土が発生する場合の対応（指定地処分）

受入地が発行する書類、伝票等の写しを監督職員に随時提出するとともに、その原本との照合による確認を検査時までに監督職員に受けるものとする。

なお、建設発生土の搬出に当たり、仮置きが必要な場合は、沿道環境に配慮した搬出計画を立てるものとし、書面等により事前に監督職員の確認を受けること。

原則、下表に示す受入先へ搬出するものとするが、土質性状や搬入時期等により搬出できない場合は、監督職員と協議のうえ、その指示によるものとする。

ただし、実施日において、公共工事間で流用可能な場合は、工事間流用を最優先するものとし、設計変更の対象とする。

＜建設発生土＞

建設副産物	受入場所	備考
建設発生土 【砂質土】	（指定地処分）木野山下建設株式会社 左京区岩倉幡枝町 2051	設計運搬距離 Ｌ＝１．５ｋｍ

本工事では土壌調査費等を計上していないが、建設発生土について、以下の事項のいずれかに該当する場合は土壌調査が必要となる。その場合は、設計変更の対象とする。

⑴　指定している受入場所がある地方公共団体の関係法令に基づく土地の埋立等の許可を得た事業者である場合

⑵　本工事の土砂等の性状（色、臭い等）や廃棄物の混入等の状況が埋立基準に適合しないおそれがある場合

⑶　上記の⑴⑵以外に土壌調査が必要となった場合

なお、土壌調査を実施することとなる場合は、建設発生土の搬出前に土壌調査を実施し、以下の資料を監督職員に提出すること。

⑴　土壌分析結果証明書（計量法第１２２条第１項の規定により登録された計量士のうち、濃度に係る計量士が発行した土壌の分析結果を証する書類（測定方法を明示したもの））

⑵　⑴の試料を採取した地点を示す図面及び当該地点の写真

3　建設発生土の受入地の変更

土質性状や搬入時期等により指定する受入地に搬出ができない場合、監督職員は京都市土木積算システム設計単価第５編及び公共物ＧＩＳに掲載している他の施設の中から積算上の２番目以降の受入地（以下「積算受入地」という。）を順次指定し、受注者は搬出の可否を確認するものとする。

積算受入地への建設発生土の搬出について、監督職員と協議のうえ決定するものとし、設計変更の対象とする。

なお、受注者は、積算受入地に代えて、京都市土木積算システム設計単価第５編及び公共物ＧＩＳに掲載している他の施設、又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律の許可を受けた施設の中から別の受入地（以下「提案受入地」という。）を提案することができる。

提案受入地への建設発生土の搬出が適正であると認められる場合はこれを妨げないが、設計変更の対象としない。また、提案受入地での処分に係る費用が、積算受入地での処分に係る費用を下回る場合は、減額の設計変更を行うもとする。

第２条（特定建設資材の分別解体等及び再資源化等）

1　本工事は、建設工事に係る資源の再資源化等に関する法律（(最終改定令和７年６月１日）以下「建設リサイクル法」という。）に基づき、特定建設資材の分別解体等及び再資源化等の実施について適正な措置を講ずることとする。

なお、本工事における特定建設資材の分別解体等及び再資源化等については、以下の積算条件を設定しているが、工事請負契約書「６　解体工事に要する費用等」に定める事項は、契約締結時に発注者と受注者の間で確認されるものであるため、発注者が積算上明示した以下の事項と別の方法であった場合でも設計変更の対象としない。ただし、工事発注後に明らかになった事情により、予定した条件により難い場合は、監督職員と協議するものとする。

①　分別解体の方法

工程ごとの作業内容及び解体方法	工　種	作業内容	分別解体等の方法
	①仮設	仮設工事 ■有　□無	□手作業 ■手作業・機械作業の併用
	②土工	土工事 ■有　□無	□手作業 ■手作業・機械作業の併用
	③基礎工（杭基礎等）	基礎工事 □有　■無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	④本体構造	本体構造の工事 ■有　□無	□手作業 ■手作業・機械作業の併用
	⑤本体付属品	本体付属品の工事 □有　■無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	⑤その他（　　）	その他の工事 □有　■無	□手作業 □手作業・機械作業の併用

②　再資源化施設等の所在地

特定建設資材廃棄物の処理施設については、「前項　建設副産物の適正処理について」において示したとおりとする。

2　受注者は、特定建設資材の分別解体等及び再資源化等が完了したときは、建設リサイクル法第１８条に基づき、以下の事項を別に定める１８条様式に記載し、監督職員に報告すること。

・再資源化等が完了した年月日
・再資源化等をした施設の名称及び所在地
・再資源化等に要した費用

なお、再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書を提出した場合、１８条に基づく報告を省略することができる。

５　その他事項

第１条（工事書類の提出）

完成検査の受験に向けた出来形図書については、工期末の３０日前までに提出すること。また、完成検査に必要な工事書類については、工期末の１５日前までに提出すること。

第２条（情報共有システムの利用）

１　本工事は、情報共有システム（以下「システム」という。）の利用対象とする。
　システムの利用に当たっては、「京都市建設局情報共有システム活用ガイドライン（令和８年８月）」（以下「ガイドライン」という。）を遵守するものとし、ガイドラインの内容を十分に確認したうえで事前協議を行うこと。

２　利用するシステムは、ガイドラインで定める要件を満たすシステムの中から、受注者が選定すること。

３　システムの利用に係る費用は共通仮設費率分に含まれており、システム提供者との契約や利用に係る手続等は受注者が行うものとする。

４　システムで発議・提出・受理等の処理を行った工事帳票は、「京都市建設局電子納品実施要領」（以下「要領」という。）に基づき作成された仕様の電子データで出力し納品すること。
　なお、要領は適宜改正されることから、適宜、京都市情報館を確認すること。

第３条（受注者希望型における遠隔臨場の実施）

本工事は受注者の希望により遠隔臨場を行うものとする。

１　目的
　本工事は、「建設現場の遠隔臨場に関する実施要領（案）（令和５年３月）」及び「建設現場における遠隔臨場に関する監督・検査実施要領（案）（令和５年３月）」の内容に従い実施するものとする。

２　実施内容
（１）「段階確認」、「材料確認」及び「立会」の実施
ア　受注者が動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）により撮影する映像と音声を監督職員へ Web 会議システム等を使用し、双方向の通信により会話しながら確認する。実施内容については、受発注者間の協議により決定するものとする。
イ　遠隔臨場に使用する動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）の資機材は受注者が準備するものとする。ウェアラブルカメラ等の資機材は、使用製品を限定するものではなく、一般的な Android や iPhone 等のモバイル端末を使用することも可能である。ただし、監督職員外商するパソコン等の機器・ネットワーク環境に適合する資機材を使用するものとし、資機材の選定に当たっては監督職員から承諾を得ること。
　なお、動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）の使用は、「段階確認」、「材料確認」及び「立会」だけではなく、現場不一致、事故などの報告時等でも活用効果が期待されることから、受注者の創意工夫等、自発的に実施する行為を妨げるものではない。
（２）効果の検証
　遠隔臨場を通じた効果の検証及び課題の抽出に関するアンケート調査を実施する場合は、調査に協力するものとする。詳細は、監督職員の指示による。
（３）費用
　遠隔臨場の実施に係る費用については、積上げ計上していないが、「建設現場の遠隔臨場に関する実施要領（案）（令和５年３月）」の内容に従い、遠隔臨場の実施に要する費用を設計変更の対象とする。
　なお、遠隔臨場の実施方法については、施工計画書提出までの協議において提案するものとする。また、受注者はその費用について見積書を提出するものとする。
（４）成績評定
　遠隔臨場を実施した工事の成績評定は、考査項目「創意工夫」において、１点の加点とする。

位 置 図

