

「公園排水施設浚渫作業」仕様書

京都市建設局西部土木みどり事務所

(担当:黒井・井上 075-871-6721)

1 業務名

公園排水施設浚渫作業

2 業務の目的

公園内で、堆積物によって通水機能が低下している排水施設を浚渫し、安全で良好に利用できる公園に改善するものである。

3 履行期間

契約締結の日から令和8年5月29日まで

4 履行場所

① 東大丸公園 京都市右京区 西京極豆田町

詳細については、別紙を参照

5 業務内容

- ◇ 横断溝、側溝、集水桝に堆積している土砂の除去を行う。
- ◇ 除去した土砂は、付近の植栽帯に敷きならす(厚み10cm以下)こと。
西部土木みどり事務所のストックヤードへ搬入も可能。
実施に当たっては、受注者と協議のうえ別途指示する。
- ◇ 見積書には、現地を確認のうえ内訳を計上すること。
- ◇ 完了届に添付する写真には、対象物に接続する管渠の流入口・流出口の写真を含めること。
また、その接続位置を別紙に加筆すること。(埋設管位置の資料とするため)

6 支払条件

業務完了後、履行場所において適切に業務が履行されていることを確認のうえ、本業務に係る経費を支払う。

右京区	近2	公園名	東大丸	整備年月日	昭和40年3月31日
				面積	10,797

赤色の構造物が作業対象

— 横断溝

□ 集水桝

- - - 排水管(記載箇所以外に管渠接続箇所があった場合も加筆して提出)

