

仕様書

- 1 業務名
グラウンド山砂舗装修繕（南福西公園）
- 2 業務の目的
標記公園のグラウンドの山砂舗装について、降雨流出が生じていることから、公園利用者の安全確保及び利便性の回復のために修繕するものである。
- 3 履行期間 契約締結の日から令和8年8月28日まで
- 4 履行場所 南福西公園 京都市西京区大枝南福西町三丁目19
- 5 業務範囲
別添資料のとおり
- 6 業務内容
 - ・ 表層安定剤（仁尾興産株式会社「ぼうじん君」同等品以上）を散布する。
面積：560m²（グラウンド全域）
使用量：560kg（20kg 袋で 28 袋分）

【特記事項】

- ・ 業務範囲については、別途作業（本契約とは別契約）で事前に山砂舗装を施工する予定である。山砂舗装が施工された後、発注者の指示を受けて表層安定剤を散布すること。
- ・ グラウンドに不陸がある場合は散布前に均すこと。また、降雨中・降雨直前直後の散布は避けること。
- ・ 施工方法等については、別添カタログに従うこと。また、発注者と協議のうえ、その指示に従うこと。
- ・ 作業に要する労務費、車両運転費、仮設資材、機械工具類の賃料・損料、消耗品費及び諸経費等の全ての費用は、本業務に含む。
- ・ 業務に伴い発生した廃棄物は、適正に処理するものとし、運搬費及び処分費は、本業務に含む。
- ・ 作業実施者の安全管理については、受注者の責任において行うこと。
- ・ 作業時間は原則として平日の午前9時から午後5時の間とする。
- ・ 作業中、事故をはじめ、問題が生じた場合は、速やかに監督職員に連絡すること。また、事故等により、第三者や他の工作物に与えた損害については、受注者の責任において対応すること。
- ・ その他仕様については、京都市土木工事共通仕様書に準拠する。

7 支払条件

完了書類（ ）の提出により業務の完了が確認できた後に、本業務に係る経費を支払う。

完了書類：作業写真（着手前、作業時、完了時）