

「法裾堆積物等除去及びグレーチング交換業務委託（宝が池公園予定地）」 仕様書

1. 件名

法裾堆積物等除去及びグレーチング交換業務委託（宝が池公園予定地）

2. 目的及び概要

宝が池公園予定地の斜面から大雨等により落ちた土砂等（土砂や転石、枝、幹等）が歩道上に溜まっているため、その堆積物等の撤去を実施する。また、横断溝のグレーチングを交換する。

3. 履行期間

契約締結の日から令和8年8月31日まで

4. 履行場所

京都市左京区松ヶ崎林山地内（別紙1「箇所図」参照）

5. 作業範囲

別紙1「箇所図」及び別紙2「写真」のとおり

6. 作業内容

- ・作業内容①：歩道上に溜まった堆積物（土砂や転石、枝、幹等）の撤去を行う。

（作業範囲 L=約 80m、W=約 1.5m～3m、H=0.1m～0.6m）

堆積物については、作業箇所から車で5分程度の本市が指定する仮置き場に運搬する。

※作業箇所は、人や自転車が行きかう場所のため、十分に安全対策をとった上で作業すること。万が一、歩行者等に危害があった場合には、受注者の責において対応・解決すること。

- ・作業内容②：横断溝に設置されている4枚のグレーチングを以下の規格（参考商品と同等品以上可）に交換する。

一部土嚢が設置されている箇所については、グレーチング設置後、元の場所へ土嚢を設置する。

※規格：歩道用グレーチング（995mm×430mm、粗目、荷重：T2（乗用車荷重））

※交換に際し不要となったグレーチングは、廃棄物処理法に基づき、適正に処分すること。

見積りにあたっては、必ず現地を確認したうえで見積書の作成を行うこと。グレ

ーチングについては、既存の規格を粗目に交換する必要があるため、詳細を確認すること。

作業前に発注者と現地立会を行うこと。

作業日程を、作業の1週間前には発注者に連絡すること。

7. 支払条件

作業完了後、作業範囲において適切に作業が履行されたことを確認のうえ、本作業に係る経費を支払う。

8. その他

業務が完了した場合、実施前・実施中・実施後の写真及び完了届を提出すること。

各種作業等において、関係法令を遵守すること。