

仕 様 書

- 1 件名
京都市立西大路小学校 北校舎1階育成学級教室床修繕
- 2 履行場所
京都市立西大路小学校（京都市下京区七条御所ノ内西町7 1-1）
※修繕箇所の詳細は別紙のとおり。
- 3 履行期限
契約の日の翌日から令和8年11月30日まで
ただし、詳細工程は、協議により決定するものとする。
- 4 担当
京都市教育委員会事務局 教育環境整備室（田中、小曾原）

- 5 留意事項等
 - ・現地調査等の見積書作成のためにかかる費用は、業者で負担すること。
 - ・見積もりには部品調達、運搬、施工、動作確認、その他修繕に必要な事項を含み、これに係る費用を含むこと。
 - ・修繕の作業時は、履行場所の担当者の指示に従い行うこと。
 - ・修繕の作業時は教職員、児童生徒の安全を最大限考慮し必要な安全措置を講じること。
 - ・学校敷地内を車両で通行する際は最徐行の上、事故が無いよう細心の注意を払うこと。
 - ・梱包材や修繕により生じた廃棄物等は、契約業者が処分すること。
 - ・本仕様書に記載のない事項については、発注者との協議によるものとする。

- 6 修繕内容
次の修繕を実施すること。

No.	摘要(修繕概要等)	工法・品質等	規格	数量	単位	備考
1	既存仕上材撤去	カーペット及び施工に支障となる接着剤等を適切に撤去・処分すること		1	式	
2	下地調整	必要に応じてビス増し打ちのうえ、合板捨て貼り又は同等の下地調整を行うこと。		1	式	
3	床仕上げ	長尺塩化ビニル床シート	学校施設の使用に耐える耐久性及び耐摩耗性を有すること		m ²	色柄については決定後に協議
4	接着施工					
5	継ぎ目処理	メーカー標準施工により溶接棒を用いた熱溶接処理を行うこと。	防水性及び耐久性を確保すること			
6						
7						