

仕様書

1 業務名

高欄キャップ等修繕

2 業務の目的

高欄のなくなったキャップの設置及び規定のトルクでナットの締め付けを行い、橋梁の適切な維持管理をする。

3 履行期間

契約締結の日から令和8年12月25日まで

4 履行場所

京都市伏見区横大路下三栖宮ノ後他地内

5 業務範囲

「箇所図」別紙1、「現況写真」別紙2及び「図面」別紙3

6 業務内容

箇所

・キャップ設置 (φ72)	N= 1 箇所
・キャップ設置 (φ115)	N= 2 箇所
・キャップ設置 (φ86)	N= 1 箇所
・キャップ設置 (φ62)	N= 1 箇所
・キャップ設置 (φ77)	N= 1 箇所
・キャップ設置 (φ90)	N= 1 箇所
・ナット締め付け (うち、1本ナットなし)	N= 2 本
・高欄修繕 (高欄B)	N= 1 箇所

製品の表面処理は溶融亜鉛メッキ (JIS H8641 2種)

材質: S S 4 0 0

キャップの径については、施工前に現地にて確認すること。

7 支払条件

業務完了後、履行場所 (業務範囲) において適切に業務が履行されていることを確認のうえ、本業務に係る経費を支払う。

8 見積書

見積書は以下内容を基本に、必要項目があれば適宜追加してください。

箇所

- ・キャップ設置 N= 7 箇所
- ・ナット締め付け（うち、1 本ナットなし） N= 2 本
- ・高欄修繕（高欄 B） N= 1 箇所
- ・交通誘導員 ●人（必要人数を計上）

諸経費

1 式

9 その他

施工にあたっては、道路使用許可を取って行うこと。

箇 所 図





No. 1

高欄A



No. 2



No. 3

高欄B

曲がっている
高欄を元に戻す



No. 4



No. 5



No. 6

高欄C



No. 7

ナットの締め付け



No. 8

高欄D



No. 9

高欄E



No. 10

ナットの締め付け

ナットなし

余 白

余 白

工事名	伏見西部第三地区 区画道路補修工事				
工事場所	伏見西部第三区7号線他 京都市伏見区横大路下三軒宮/發給 地内				
図面名	補修工詳細図(1/7) 縮尺 図示				
令和	年	月	13 枚ノ内		第 2 号
所長	次長	係長	検査	設計	
京都市建設局都市整備部 南部区画整理事務所					