
仕　　様　　書

消防局総務部施設課

（担当：日髙、近永　電話：212-6644）

件　　名	防災公園内トイレ通管作業仕様書
契約期間	契約の日の翌日から令和９年３月３１日まで
内　容	１　業務の目的 本作業は、対象箇所の排水管内における閉塞物（詰まりの原因）を除去し、正常な排水機能を回復させることを目的とする。 ２　履行場所 〒601-8166 京都府京都市南区上鳥羽塔ノ森下開ノ内　防災公園内トイレ （別紙参照） ３　業務内容 ・履行場所のトイレ通管作業（別紙赤線部を実施すること。令和８年３月に内部調査を実施。配管内への植物（樹木）根の迷入・閉塞が原因と考えられる）を実施する。 ・事前に本市と施工時期、施工範囲及び施工方法について、打ち合わせのうえ、業務にあたるものとする。 ・受注者は、対象箇所の排水詰まりを解消（通管）するため、ローポンプ、トーラー（ワイヤー）、高圧洗浄、薬品洗浄等、最適と判断する任意の工法を自らの裁量と責任において選択し施工すること。 ・作業に必要な機材については、受託者が自ら用意したものを用いること。 ・業務完了後、速やかに作業完了報告書を作成し、作業前後の現況写真とともに提出すること。 ４　留意事項 ・作業実施者の安全管理については、受注者の責任において行うこと。 ・作業時間は原則として平日の午前８時３０分から午後５時の間とする。 ・作業に際しては、公園利用者、近隣住民等に十分配慮し、問題が生じないよう留意するとともに、安全の確保に十分留意すること。 ・作業中、事故をはじめ問題が生じた場合は、速やかに監督職員に連絡すること。また、事故等により第三者や他の工作物に与えた損害については、受注者の責任において対応すること。






1.4m