仕様書

京都市建設局伏見土木みどり事務所
（担当：後藤・今井　075-611-5371）

１ 業務名

砂川横断歩道橋溶接修繕

２ 業務の目的

砂川横断歩道橋の柵及び階段部が経年劣化しているため、修繕するものである。

３　履行期間

契約締結の日から令和９年１月 29 日まで

４　履行場所

京都市伏見区深草塚本町　地内

５ 業務範囲

箇所図及び現状写真

６ 業務内容

・柵及び階段部の欠損部の当て板溶接修繕：３箇所
※錆が生じている部分は、ケレン及び塗装工を処置し、適切に対応すること。
※既存歩道橋部材と同一もしくは限りなく近しいものを使用すること。
※補修部は、周りの部材の色と同等の色になるようにすること。
※作業に要する寸法計測費、諸経費等の全ての費用は、本業務に含む。
※事前に建設局伏見土木みどり事務所の監督職員と施工時期、施工範囲及び施工方法について、打ち合わせのうえ、業務にあたるものとする。
※業務完了後、速やかに作業完了報告書を作成し、作業前後の現況写真とともに提出すること。

７ 留意事項

作業の際は、実施現場内又はその隣接敷地若しくは付近道路の工作物に損傷がないよう十分注意すること。与えた損害については、受注者の責任にて対応すること。また、本修繕作業で発生した事故等については、受注者の責任にて対応すること。

作業中、近隣住民からの要望、通行車両等からの苦情、事故の発生等があった場合は、速やかに監督職員に連絡しその指示に従うこと。

作業実施者にかかる安全管理については、受注者の責任において行うこと。

８ 支払条件

業務完了後、履行場所（業務範囲）において適切に業務が履行されていることを確認のうえ、本業務に係る経費を支払う。


町
3
テニスコート
（建設中）
深草
23.8
③
①
③
砂川小学
24.3
22.9
龍谷大学
深草



①


②


②


②
①


現況写真
②
①








穴あき
③