
仕　様　書

行財政局総務部庁舎管理課
（担当：竹ノ内、多田羅 TEL 222-3046）

件　　名	京都市かもがわ庁舎昇降機内パネル設置
履行期限	契約の日から令和８年１２月４日まで
実施場所	京都市かもがわ庁舎１階
契約条件	１　業務内容 京都市かもがわ庁舎昇降機内部の案内板にパネルを設置するもの。 ２　施工場所 京都市かもがわ庁舎 （京都市中京区中筋通竹屋町上る末丸町 284 番地） ３　納期 令和８年１２月４日（金） ４　施工方法・仕様等 ・既設案内板形状：450 ㎜×450 ㎜ ・昇降機内部の既設案内板上に同サイズのパネル（アルミパネル複合板 3 ㎜、白色）を設置するもの。 ・パネルの端部は面取りし、平滑に仕上げること。 ４　料金の支払い ⑴　業務完了後、速やかに作業完了報告書を作成し、作業前後の現況写真とともに提出すること。 ⑵　京都市は、請求があった日から３０日以内に料金を支払うものとする。 ５　その他 ⑴　現地視察を希望する場合は、行財政局総務部庁舎管理課（075-222-3046）に事前に連絡のうえ、日程調整を行うこと。なお、現地視察に係る費用はお支払いできません。 ⑵　修繕作業は、平日の９時～１７時の間で、日程調整を行ったうえで実施すること。 ⑶　本仕様書に定めのないことやその他詳細については、本市に確認を行うこと。

（参考資料）

◎配置図（京都市かもがわ庁舎１階平面図）




パネル設置箇所（写真）

◎昇降機全体



◎案内板拡大



案内板の上に同サイズのパネルを設置するもの。

案内板サイズ：450 ㎜×450 ㎜