仕様書

京都市青少年科学センター
（担当：米谷、武村 TEL 075-642-1601）

１ 業務名

京都市青少年科学センター 所長室ドアクローザー修繕

２ 履行場所

京都市伏見区深草池ノ内町１３

３ 業務内容

京都市青少年科学センターの所長室のドアクローザーが破損しているため修繕する。

撤去したドアクローザーなどの処分に関しては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律及びその関係法令を遵守するものとする。

業務の詳細については「４ 業務の詳細事項」に示す。

４ 業務の詳細事項

（１）新設ドアクローザーの仕様

下記４（２）既設ドアクローザーと同等品とする。

開閉速度調整：２バルブ方式

開閉角度 ：１８０°

ストップ機能：ストップ付き

左右勝手 ：左右兼用タイプ

（２）既設ドアクローザーの仕様

ＮＥＷ ＳＴＡＲ １８２

（添付写真参照）

（３）扉仕様（参考）

木製

Ｗ＝約８５０ｍｍ

Ｈ＝約２，０８０ｍｍ

Ｄ＝約４０ｍｍ

５ 報告書

上記の施工開始前及び施工完了時などの写真を撮影し、報告書として取りまとめて１部提出する。

なお、報告書の書式は任意の書式とする。

６ 配置図など

添付資料参照

7 履行期間

令和８年１２月２８日（月）まで

8 施工条件

（1）上記の施工は、原則として第２、第４、第５木曜日に実施するものとし、作業時間は、９時から１７時までの間で実施する。

なお、詳細な日程は、契約締結後に協議の上、決定する。

（2）新設、撤去及び処分に必要な資材及び機材などの一切は、受注者の負担とする。

ただし、新設及び撤去に必要な電力及び水は、京都市青少年科学センターの電力及び水を無償で使用できるものとする。


【所長室ドアクローザー】








京都市青少年科学ｾﾝﾀｰ
京都市伏見区深草池ノ内町13番地



配置図　NO SCALE


展示棟１階
事務棟１階
学習棟１階
所長室（ドアクローザー）修繕箇所
１階平面図　NO SCALE
N
熱処理工作室
メッキ室
塗装室
塗装倉庫
電気回路工作室
金工室
木工室
石工室
空調機械室
発電機室
工作準備室
控室
倉庫
便所
中央監視盤室
電気室
休憩室
浴室
計測室
スロープ
工事関係者出入口
ポンプ室
受水槽
団体ホール
光庭
特設展示室
食堂厨房
食堂倉庫
食堂事務室
わら倉庫
空調機械室
自動扉設置工事
既設建具・間仕切壁撤去
昇降機防火区画壁設置工事
食堂
ピット
プール
映写室
映写機操作室
和室
会議室
男子便所
女子便所
更衣室
通路
守衛室
保健室
電話交換室
湯沸し
事務室
玄関ホール
サンクンガーデン
応接室
所長室
実験学習室
小展示ホール
準備室
空調機械室
教材倉庫
廊下
66.000
54.000
33.000