仕　　様　　書

消防局総務部施設課

（担当：日髙、近永　電話：212-6644）

件　　名	京北周山町上植代防火水槽土地　斜面舗装作業仕様書
契約期間	契約の日の翌日から令和９年２月２６日まで
内　容	1　業務の目的 本作業は、京北周山町上植代防火水槽土地における斜面舗装作業（CP 型枠ブロック設置工及び砕石地業）の施工および品質管理について定めるものである。 2　履行期限 契約日の翌日から令和９年２月２６日（金）まで 3　履行場所 〒601-0251 京都府京都市右京区周山町上植代４番　防火水槽敷地内西側斜面（別紙参照） 4　面積 約２６㎡ 5　業務内容 ・基準高、墨出し 施工に先立ち、設計図面に基づき基準高、法肩、法尻ライン及び CP 型枠ブロックの設置位置に対し勾配の墨出しを行い、丁張りを設置すること。 ・斜面整形および基礎工 斜面の土、雑草等を除去し、設計勾配に合わせて平滑に整形する。 CP 型枠ブロック設置箇所は所定の深さまで床掘を行い、基礎砕石を敷き均し十分に転圧した上で、均しコンクリートを打設すること。 ・CP 型枠ブロックの設置 墨出しおよび丁張りに従い、法面の所定位置（法尻・法肩・小口部等）に CP 型枠ブロックを通り良く積み上げる。所定の縦筋、横筋を配筋し、ブロック空洞部へ充填コンクリートを密実に打設、締め固めすること。 ・砕石地業 CP 型枠ブロックの養生後、法面部に砕石を所定の厚さになるよう均一に敷き均すこと。斜面の滑落や不陸が生じないよう、プレートコンパクターやタンパー等を用いて十分に転圧、締め固めを行うこと。 ・残土運搬処分 残土及び敷地内の土嚢（別紙参照）は、受託者において運搬処分すること。 6　留意事項

	・作業実施者の安全管理については、受注者の責任において行うこと。 ・作業時間は原則として平日の午前８時３０分から午後５時の間とする。 ・作業の際は、実施現場内又はその隣接敷地若しくは付近の工作物に損傷がないよう十分注意すること。与えた損害については、受注者の責任にて対応すること。 ・作業中、事故をはじめ問題が生じた場合は、速やかに委託者に連絡すること。また、事故等により第三者や他の工作物に与えた損害については、受注者の責任において対応すること　。 ７　見積書について ・見積書の提出期限：令和８年１１月２７日（金） ・見積を依頼するのは、造園工事業の許可を受けており、京都市内の京都市競争入札参加資格者の方です。 ・見積書の宛先は「京都市長」とし、氏名及び住所（法人にあっては名称及び代表者の役職氏名並びに主たる事務所の所在地）を記載してください。 ・見積金額は、「消費税及び地方消費税額」を抜いた金額とし、その旨を記載してください。 ・ＦＡＸ又は電子メールで見積書を提出される場合は、担当者の氏名（フルネーム）を必ず記載してください。 ８　提出先及び提出方法 郵送、ＦＡＸ、電子メール又は持参のいずれかの方法により提出してください。 〒604-0931　京都市中京区押小路通河原町西入榎木町 450-2 京都市消防局総務部施設課 ＦＡＸ：０７５－２５２－６３５７ 電子メールアドレス：chihd495@city.kyoto.lg.jp ９　見積提出業者への連絡について 契約業者にのみ別途連絡させていただきますので、御了承ください。 ※契約業者へは、見積書提出期限の翌開庁日午前中に連絡予定

別紙

箇所図



現地状況写真



